

SPECIFIKACE VÝZTUŽE

č.	ø	DÉLKA (m)	POČET KUSŮ CELKEM	DÉLKA CELKEM OCEL B500B	
				øR8	øR16
1	R16	0,2	61		12,2
2	R8	b.m.		95,5	
3	R16	2,5	15		37,5
4	R16	2,72	15		40,8
5	R16	1,0	30		30,0
CELKEM			m	95,5	120,5
			kg/m	0,395	1,578
			kg	37,73	190,15
			kg	227,88	

POZNÁMKA:
- JEDNÁ SE O SPECIFIKACE VÝZTUŽE PRO PROVEDENÍ NADZEMNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI
- V RÁMCI SPECIFIKACE NEJSOU SAMOSTATNĚ VYKÁZÁNY SVAŘOVANÉ SÍTI PODKLADNÍ DESKY

DETAIL PROVEDENÍ VÝZTUŽE V MÍSTĚ ZVÝŠENÉHO SOKLU M 1:20



POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE PŘEDANÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (ZPRACOVATEL KONSTRUKT s.r.o., 08/2016) A PŘEDANÝCH PODKLADŮ INVESTOREM
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BYLY VYNESENY DLE DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OBJEKTU HANGÁRU, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY NEBO SONDY NEBYLY PROVÁDĚNY
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU, KTERÉ POSOUDÍ GEOLOG STAVBY
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU SKUTEČNOSTI A DOKUMENTACE BUDOU NA MÍSTĚ KOLIZE ZASTAVENY PRÁCE A BUDE INFORMOVÁN STAVEBNÍ DOZOR, POPŘ. PROJEKTANT STAVBY
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN ODBORNÝ GEOLOG
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA HLOUBKY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY A BUDE POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE
- SPODNÍ VODA BY DLE PŘEDLOŽENÉHO HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU LOKALITY NEMĚLA OVLIVNIT ZAKLÁDÁNÍ PŘÍSTAVBY, V PŘÍPADĚ ZAVODNĚNÍ STAVEBNÍCH JAM A JEDNOTLIVÝCH RÝH BUDE PROVEDENO LOKÁLNÍ ČERPÁNÍ S ODVODEM DO AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POD JEDNOTLIVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU PROVEDENY ŠTĚRKOPÍSKOVÉ POLŠTÁŘE TL. 100mm (HUTNĚNÍ Edef = 45 MPa)
- PRO DOSAŽENÍ OBECNÉ (ČSN, TP) POŽADOVANÉ UNOSNOSTI (DEFORMAČNÍ MODUL Z DRUHÉ ZATĚŽOVACÍ VĚTVE Edef,2 45 MPa) A HOMOGENIZACE PROSTŘEDÍ NAVÁŽEK, BUDE POD PODLAHAMI PROVEDENA CELOPLOŠNÁ SANACE V TLOUŠŤCE MINIMÁLNĚ 30cm, ZA POUŽITÍ HRUBOZRNNÝCH SYPANIN (BETONOVÝ RECYKLÁT, MAKADAM) VE DVOU HUTNĚNÝCH VRSTVÁCH STEJNÉ MOCNOSTI
- ÚPRAVA HUTNĚNÝCH VRSTEV POD PODLAHY MÍSTNOSTÍ Edef,2 = 45 MPa
- ZPĚTNÉ NÁSYPY HUTNIT NA Edef,2 = 45 MPa
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDOU POLOŽENY NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A VYVOLANÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDOU DOPLNĚNY DVOUDÍLNÝMI PLASTOVÝCMI CHRÁNIČKAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU (PŘEDPOKLAD D100)
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOVÝCH INŽ. SÍTÍ BUDOU DOPLNĚNY OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU (PŘEDPOKLAD D100)
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTYČENÍ PROVEDE JEJICH SPRÁVCE, SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ BUDE PROVEDENO KOPANÝMI SONDAMI, PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ODSTUPY OD NICH
- V PŘÍPADĚ, ŽE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDOU NALEZENY DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH PRAVDĚPODOBNÉHO SPRÁVCE
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘIZVANÝM STATIKEM
- KOLEM OBJEKTU BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK Z FeZn VIZ. ČÁST EL.

LEGENDA MATERIÁLŮ

VYZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:

BETON C20/25 XC1 - základové patky + podkladní deska
C16/20 X0 - výplňový beton nadzemního soklu
DRÁTKOBETON C20/25 XC1 - podlahová deska

OCEL B500B
Sz 4/150 - 4/150 (KARI) - výztuž podkladní desky

LEGENDA SÍTÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ (RUŠENÉ) POTRUBÍ AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG - OSMA
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG - OSMA
	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU	rPE 63mm
	NAVRŽENÁ PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODOVODU	rPE 63mm

S

±0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Generální projektant	MK Profi Hradec Králové, s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu	Martin Kalmus	
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bílek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Bílek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	

MK PROFI Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
tel. 604 340 631 e-mail: mkalmus@centrum.cz

Investor : ZZS Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové

Akce : **Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové**

Místo stavby : **p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové**

Stavební objekt : **SO.01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU**

Název : **NOVÝ STAV - ZÁKLADY**

Stupeň PD :	DPS
Datum zpracování :	srpen 2017
Formát :	9x A4
Zak. číslo :	
Paré :	
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.1.05