

SKLADBY STŘECH

ST.01 **STÁVAJÍCÍ SEDLOVÁ STŘECHA HANGÁRU**
- PANELY PR Z PROFILOVANÝCH LICHOB. VÝLACOVANÝCH OCELOVÝCH PLECHŮ
- TEPELNÁ IZOLACE - ROHOŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN S INTEGROVANOU PROT. ZÁBRANOU + IZOBLOK
- STŘEŠNÍ VAZNICE Z POZINKOVANÉ OCELI - "Z" PROFILY
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - DVOUKLOUBOVÉ RÁMY

ST.02 **STÁVAJÍCÍ PULTOVÁ STŘECHA ZDĚNÉ ČÁSTI**
- FOLIE PVC - FATRAROL 810 - tl. 1,5 mm
- TECHNICKÁ TEXTILIE (min. 300 g/m2) - tl. 3 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LIAPORBETONU VE SKLONU CCA 3 % (min. 1,5 %) - tl. 60-180 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY PZD 67/96 - tl. 215 mm

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

MATERIÁLY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 36,5 P+D NA MALTU MVC 2,5
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 24 P+D NA MALTU MVC 2,5
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

SKLÁDANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ HANGÁRU
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN S INTEGROVANOU PAROZÁBRANOU tl. 80 mm + STĚNOVÉ PANELY PA Z PROFILOVANÝCH LICHOBĚŽNÍKOVÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PLECHŮ tl. 29 mm
- KOTVENO PŘES PAŽDÍNKY Z POZINK. OCELI (Z-PROFILY) v. 203mm
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

BOURANÉ PRVKY

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ - DEMONTÁŽ KŘÍDEL, ODSTRANĚNÍ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ

±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

S

±0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Generální projektant	MK Profi Hradec Králové, s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu	Martin Kalmus	
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bílek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Bílek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
tel. 604 340 631 e-mail: mkalmus@centrum.cz

Investor : ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové

Akce : **Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové**

Místo stavby : **p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové**

Stavební objekt : **SO.01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU**

Název : **BOURACÍ PRÁCE - STŘECHA**

Stupeň PD :	DPS
Datum zpracování :	srpen 2017
Formát :	6x A4
Zak. číslo :	
Paré :	
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.1.03