LEGENDA

- HRANICE PARCEL DLE MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 905/11 — ČÍSLO POZEM. PARCELY DLE KN
- 426 — ČÍSLO STAVEB. PARCELY DLE KN
- HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ V RÁMCI AREÁLU
- STÁVAJÍCÍ VSTUPY DO OBJEKTU
- NOVÉ VSTUPY DO OBJEKTU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU PŘÍSTAVBY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VEŘEJNÉ SÍTĚ TECHN. INFRASTRUKTURY

PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ VN DO 35kV	ČEZ Distribuce, a.s.
STÁVAJÍCÍ RADIOVÉ SÍTĚ ELEK. KOMUNIKACÍ	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
MĚSTSKÝ VODOVODNÍ ŘAD	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - HLAVNÍ KANALIZAČNÍ ŘAD	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

AREÁLOVÉ SÍTĚ TECHN. INFRASTRUKTURY

- PODZEMNÍ SILOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- RUŠENÉ ČÁSTI AREÁLOVÝCH SÍTÍ - VIZ. VÝKRES

Sítě jsou zakresleny v situaci pouze informativně. Před zahájením zemních prací investor požádá o jejich vytýčení příslušné správce. Areálové sítě budou ověřeny kopanými sondami.

Vzhledem ke kolizi přístavby se sítěmi areálové infrastruktury je doporučeno provádět veškeré výkopové práce výhradně ručně nebo za pomoci malé mechanizace.

LEGENDA PLOCH A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

	STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU - ZAHRNUJE OBJEKT PROVOZNÍ BUDOVY + HANGÁRU + ENERGOBLOKU	**1332,9 m²**
OBJEKT SO.01	**HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU**	
	ZASTAVĚNÁ PLOCHA PŘÍSTAVBY VÝCVIKOVÉHO POLYGONU	**149,8 m²**
	OKAPOVÉ CHODNÍKY - BET. DLAŽBA	**4,3 m²**
	PŘÍSTUPOVÁ PLOCHA ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY	**13,3 m²**
OBJEKT SO.02	**PLOCHA PRO VENKOVNÍ TRENAŽÉR**	
	ZASTAVĚNÁ PLOCHA PRO VENKOVNÍ TRENAŽÉR	**25,8 m²**

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

OBJEKT IO.01	**PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE**	
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	**35,1 bm**
RŠ	NAVRŽENÁ REVIZNÍ ŠACHTA	**1 ks**
D_x	POLOHA NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ	
OBJEKT IO.02	**PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY**	
	NOVÁ TRASA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PROVEDENA PŘELOŽKA MIMO NAVRŽENOU ZÁKLADOVOU PATKU	**2,3 bm**

LEGENDA - PARKOVACÍ STÁNÍ

- 3 — STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ - CELKEM 11 STÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ STÁNÍ PRO ZÁSOBOVACÍ VOZIDLO POHONNÝCH HMOT
- NOVĚ VYMEZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ - CELKEM 8 STÁNÍ
  - VYMEZENÍ NEBUDE VYZNAČENO VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

S

±0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Generální projektant	MK Profi Hradec Králové, s.r.o.	**MK PROFI Hradec Králové s.r.o.** Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové tel. 604 340 631 e-mail: mkalmus@centrum.cz
Hlavní inženýr projektu	Martin Kalmus	
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bílek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Bílek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	
Investor :	ZZS Královéhradeckého kraje Hradecká 1630/2a, 50012 Hradec Králové	Stupeň PD : DPS Datum zpracování : srpen 2017
Akce :	**Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové**	Formát : 8x A4 Zak. číslo :
Místo stavby :	**p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové**	Paré :
Stavební objekt :	**C SITUAČNÍ VÝKRESY**	Měřítko : **1:250**
Název :	**CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY**	Číslo výkresu : **C.2**