

POZNÁMKY:

- TLOUŠŤKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU A ZÁKLADNÍHO ZAMĚŘENÍ VNITŘNÍCH DISPOZIC OBJEKTU, SONDY DO KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVÁDĚNY
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ, JEDNÁ SE ZEJMÉNA O SKLADBY PODLAH V MÍSTECH BOURANÝCH PRVKŮ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, MINIMÁLNĚ DO VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ A V MÍSTECH PROVÁDĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PŘED BOURÁNÍM VEŠKERÝCH OTVORŮ JE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE PATŘIČNĚ PODCHYTIT
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ. PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNO BRÁT ZŘETEL NA OCHRANU PONECHÁVANÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ, KTERÉ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ OCHRÁNIT
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCÍ DROBNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘIZVANÝM STATIKEM

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

MATERIÁLY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 36,5 P+D NA MALTU MVC 2,5
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 24 P+D NA MALTU MVC 2,5
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

SKLÁDANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ HANGÁRU
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN S INTEGROVANOU PAROZÁBRANOU tl. 80 mm + STĚNOVÉ PANELY PA Z PROFILOVANÝCH LICHOBĚŽNÍKOVÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PLECHŮ tl. 29 mm
- KOTVENO PŘES PAŽDÍNKY Z POZINK. OCELI (Z-PROFILY) v. 203mm
(tl. zakresleny dle základního zaměření objektu a původní dokumentace, sondy nebyly prováděny)

BOURANÉ PRVKY

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ - DEMONTÁŽ KŘÍDEL, ODSTRANĚNÍ RÁMŮ A ZÁRUBNÍ

±0,000 KÓTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY

±0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Generální projektant	MK Profi Hradec Králové, s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu	Martin Kalmus	
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Bílek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Bílek	
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Hradec Králové	

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
tel. 604 340 631 e-mail: mkalmus@centrum.cz

Investor : ZZS Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové

Akce : **Výcviková a školící základna pro ZZS Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové**

Místo stavby : **p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové**

Stavební objekt : **SO.01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU**

Název : **BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP**

Stupeň PD :	DPS
Datum zpracování :	srpen 2017
Formát :	6x A4
Zak. číslo :	
Paré :	
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.1.02