

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-0345650287/0100
kontaktní osoby ve věcech plnění:
Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905 e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupená/ý: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČO: 465 04 303
DIČ: CZ 465 04 303
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3077732/0800
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 07.02.2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí 253.728,23 Kč bez DPH
DPH (21%) 53.282,93 Kč
Celkové méněpráce činí 307.011,16 Kč s DPH.
4. Celkové vícepráce činí 257.220,72 Kč bez DPH
DPH (21%) 54.016,35 Kč
Celkové vícepráce činí 311.237,07 Kč s DPH.
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 3.492,49 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
- Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Celkem | 19.333.990,43 Kč bez DPH |
| DPH (15%) | 0,00 Kč |
| DPH (21%) | 4.060.137,99 Kč |
| Celkem | 23.394.128,42 Kč s DPH |

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 34 – 39

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne


8. 12. 2017

.....
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Broumově dne *5. 12. 2017*

.....
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Miroslav Netík
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

ZL34

Úprava osazení ocelového stropu

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

V průběhu provádění bouracích prací stropu 3.NP byly v obvodovém nosném zdivu objeveny původní otvory zaklenutých oken dřívější nemocniční kaple, které byly pouze dodatečně oboustranně zazděny nenosnými příčkami. Protože se nová nosná ocelová konstrukce stropu měla ukládat do nosného obvodového zdiva i v místech těchto oken, bylo nutné podvléknout tyto otvory ocelovými průvlaky.

2) Technický popis:

Původní zaklenuté okení otvory byly podvléknuty ocelovými IPE profily č.22 2x (svařenec) do vysekaných kapes. Teprve na tyto vložené průvlaky byla osazena ocelová konstrukce nového stropu. Technologie provádění znemožňovala provádění stropu "shora" tzn. muselo se postavit celoplošné lešení z kterého se realizovala montáž nové ocelové konstrukce. Montáž tohoto lešení a ztížené přesuny jsou obsaženy ve změnovém listu č.37. Vnitřní příčka zazděných konstrukcí se vybourala a doplnila se tepelná izolace EPS tl. 2x 10cm. Vnitřní příčka byla dodatečně zazděna. Práce jsou oceněny včetně sovisejících prací (pomocného lešení, přesunu hmot a odvozu staveništní sutě).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	27 678,80 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	27 678,80 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	27 678,80 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 34 - Úprava osazení ocelového stropu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		29.08.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště								0,00						
2		Montáž	25 140,62	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce								0,00						
3	PSV	Dodávky	2 407,83	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy								0,00						
4		Montáž	130,35	11			0,00	16	Provozní vlivy								0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN								0,00						
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu								0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		27 678,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)								0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady								0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
 11
 U Horní brány 29
 550 01 Broumov
 DIČ: CZ46504301
 Tel/fax 491 523 543-4
 OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 1440

D Celkem bez DPH 27 678,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 678,80	5 812,55

Cena s DPH 33 491,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt: ZL 34 - Úprava osazení ocelového stropu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 25 140,62

3 Svislé a kompletní konstrukce 19 648,90

1	R	02	Ocelová výměna stropu včetně svařování	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
2	R	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,409	33 100,00	13 537,90

"IPE č. 22, 26,2 kg/m

"3. NP

"3019" (2,4*6+1,2)*26,2*0,001

0,409

Součet

0,409

3	R	01	Svařování I-nosníků	kpl	1,000	560,00	560,00
4	R	340239212	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	3,780	450,00	1 701,00

"zazdivky

"3019" 1,8*0,7*3

3,780

Součet

3,780

9 Ostatní konstrukce a práce 4 105,12

94 Lešení a stavební výtahy 2 621,50

5	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,000	53,50	2 621,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"3. NP

49

49,000

Součet

49,000

96 Bourání konstrukcí 1 483,62

6	R	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,592	82,80	214,62
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"3. NP

"3019" 1,8*0,48*3

2,592

Součet

2,592

7	R	973031335	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	211,50	1 269,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"3. NP

"3019" 6

6,000

Součet

6,000

997 Přesun sutě 1 010,50

8	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	1,049	438,00	459,46
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

9	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,049	227,00	238,12
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

10	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,490	9,88	103,64
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

11	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,049	199,50	209,28
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

998 Přesun hmot 376,10

12	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,441	261,00	376,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 538,18

713 Izolace tepelné 2 538,18

13	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,860	26,82	130,35
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

"3. NP

"3019" 1,8*0,9*3

4,860

Součet

4,860

14	283	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	5,205	462,60	2 407,83
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

lambda=0,037 [W / m K]

4,86*1,05

5,103

Součet

5,103

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

ZL35

Bourání stropu ve 3. NP

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Zhotovitel upozornil, že soupis prací (VV) neobsahoval položky bouracích prací stropních konstrukcí a podhledu nad dvěma pokoji JIP ve 2NP. Tyto položky jsou chybně součástí až dalších etap výstavby. Projektant předal výkaz výměr chybějících položek a ty zhotovitel ocenil v souladu s SoD.

2) Technický popis:

Nemá vliv na technické projektové řešení stavby, jedná se pouze o doplnění a ocenění chybějícího výkazu výměr

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	84 647,08 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	84 647,08 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	84 647,08 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NEMOCNICE BROUMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP,DIOP - ZMĚNOVÉ LISTY	JKSO	
Název objektu	ZL 35 - Bourání stropu ve 3. NP	EČO	
		Místo	Broumov
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	INS spol. s r.o.	60109971	CZ60109971
Zhotovitel			
Zpracoval	INS spol. s r.o.	60109971	CZ60109971
Rozpočet číslo		Dne	20. 9. 2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 301,70			8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	60 009,31			9	Bez pevné podl.	0,00			14	VRN 2			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	17 336,07			11		0,00			16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	VRN 5			0,00		
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		84 647,08			12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00			21	Kompl. činnost	0,00			22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
 11 U Horní brány 29
 550 01 Broumov
 DIČ: CZ46504303
 Tel./fax 491 523 543-5
 OR u KS v Hradci Králové odd. C, vl. 1949

D Celkem bez DPH 84 647,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		84 647,08	17 775,89

Cena s DPH 102 422,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NEMOCNICE BROUMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP,DIOP - ZMĚNOVÉ LISTY
Objekt: ZL 35 - Bourání stropu ve 3. NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Broumov

Zpracoval: INS spol. s r.o.
Datum: 20. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	67 311,01			
9			Ostatní konstrukce a práce	32 665,45			
96			Bourání konstrukcí	23 738,21			
1	R	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC přes 1 m3 "3. NP "3019" 1,80*6,20*0,15+2,90*6,20*0,35 Mezisoučet Součet	m3	7,967	518,40	4 130,09
2	R	963011512	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm "3. NP "3019" 50,30 Mezisoučet Součet	m2	50,300	196,20	9 668,86
3	R	964072441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 8 m hmotnosti do 55 kg/m "3. NP "3019" 7,00*14*36,2*0,001 Mezisoučet Součet	t	3,548	2 745,00	9 739,26
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 927,24			
4	R	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % "3. NP "3019" 50,30 Mezisoučet Součet	m2	50,300	73,98	3 721,19
5	R	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % "3. NP "3019" 50,30 Mezisoučet Součet	m2	50,300	103,50	5 206,05
997			Přesun sutě	34 645,56			
6	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	36,600	438,00	16 030,80
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,600	227,00	8 308,20
8	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "předpoklad do 10 km 36,60*10 Mezisoučet Součet	t	366,000	8,21	3 004,86
9	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,600	199,50	7 301,70
PSV			Práce a dodávky PSV	17 336,07			
762-B			Konstrukce tesařské	17 336,07			
10	R	762711810	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "3. NP "3019" 45,00*14 Mezisoučet Součet	m	630,000	25,29	15 932,70
11	R	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	50,300	27,90	1 403,37

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36**ZL36****Doplnění SDK - tepelná a požární izolace a úpravy VZT a elektro**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Vzhledem k plánované budoucí etapě, v které se rozšiřuje i jednotka VZT bylo potřeba z důvodu budoucích montáží přešit trasy VZT potrubí a upravit požární úseky pomocí nové sádkokartonové příčky, nové klapky potrubí VZT a bylo nutné přemístit požární dveře. V souvislosti s dispozičními úpravami došlo i k úpravě elektro.

2) Technický popis:

S ohledem na ponechání nutného prostoru pro VZT potrubí vedeného z VZT jednotky budoucího záměru (2. etapa), bude potrubí přívodu vzduchu pro NIP, DIOP vedeno nad stropem strojovny.

Na potrubí sání je vsazen T-kus pro budoucí napojení VZT pro JIP.

Potrubí je nad stropem požárně odizolováno s doplněním přechodu pro požární klapku.

Došlo k vytvoření příčky v m.č. 3019 z důvodů zachování stávajících rozvodů VZT které nejde požárně izolovat. Tímto zásahem dochází k vytvoření části půdy. GP zaslal řešení emailem 15.9.2017 s nově budovanou příčkou s požárním dveřním uzávěrem. Tyto dveře se použijí z otvoru mezi místností 3077 a 3019.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	35 013,11 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	35 013,11 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	35 013,11 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 36 - Doplnění SDK - tepelná a požární izolace a úpravy VZT a elektro	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.09.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	18 053,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 959,91	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 013,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
11
U Horní brány 29
550 01 Broumov
DIČ: CZ46504303
Tel/fax: 491 523 543-5
OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

D Celkem bez DPH 35 013,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 013,11	7 352,75

Cena s DPH 42 365,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt: ZL 36 - Doplnění SDK - tepelná a požární izolace a úpravy VZT a elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 35 013,11

713 Izolace tepelné 10 009,40

1	R	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	49,500	22,66	1 121,67
			"2. NP				
			"2031,2032" 49,5		49,500		
			Součet		49,500		
2	631	631481540	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	51,975	171,00	8 887,73
			49,500*1,05		51,975		

741 Elektroinstalace - silnoproud 9 304,50

3	R	0021	Redukce přívodu VZT	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
4		0021.1	krabice 400x25	ks	1,000	370,00	370,00
5		0021.2	kabel SAFE 5Cx25	m	2,000	339,15	678,30
6		0021.3	jistič 80C/3	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
7		0021.4	připojovací praporce	ks	3,000	290,00	870,00
8	R	0022	Doplnění nouzového svítidla	ks	1,000	185,00	185,00
			"místnost 3019b" 1		1,000		
9		0022.1	Nouzové svítidlo N2	ks	1,000	951,20	951,20
10	R	0023	Dopojení ventilátoru včetně spínání	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
			"místnost 3020" 1		1,000		

751 Vzduchotechnika 7 750,00

11	R	3.E.12x	Doplnění přechodu VZT pro osazení požárních klapek	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
12	R	3.E.12.x1	Úprava vyústění VZT pro připojení další jednotky se záslepkou	ks	1,000	2 750,00	2 750,00

763 Konstrukce suché výstavby 6 977,36

13	763	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	8,567	710,10	6 083,43
			"3019b" 3,215*3,1		9,967		
			"odpočet dveří" -0,7*2,0		-1,400		
			Součet		8,567		
14	R	763121001R	SDK stěna přesazená instalační	m2	0,715	495,00	353,93
			"1.PP				
			"0002" 1,3*0,55		0,715		
			Součet		0,715		
15	R	763172313.R	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000	125,00	250,00
16		59030712.R	dvířka revizní 300 x 300 mm	kus	2,000	145,00	290,00

766 Konstrukce truhlářské 971,85

766D Konstrukce truhlářské - dveře 971,85

17	R	D305	Zárubeň s požární odolností EI 30 DP3-C	kus	1,000	971,85	971,85
----	---	------	---	-----	-------	--------	--------

Celkem 35 013,11

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37

Zazdění otvorů po vybouraném stropu, opravy stáv. kanalizace, st. výtah, plošné lešení

ZL37

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Vzhledem k nutnosti podvlékání obvodového zdiva v místech okenních otvorů dřívější nemocniční kaple (viz ZL č.34) nová technologie montáže ocelové konstrukce stropu znemožňovala provádění tohoto stropu "shora" z podkrovního prostoru v místech nově vybudovaného výtahu tzn. muselo se postavit celoplošné lešení z kterého se realizovala montáž nové ocelové konstrukce z 2.NP. Rovněž v tomto změnovém listu jsou zahrnuty zaudívky zhlaví IPE profilů č.22 uváděné ve ZL č.34. Rozdělení rekonstrukce NIP a DIOP do dvou etap vedlo k nutnosti demontáže a zpětné montáže staveništního výtahu včetně lešení k tomuto výtahu. V tomto změnovém listu jsou rovněž zahrnuty dodatečné úpravy kanalizace v prostorách RTG a JIP.

2) Technický popis:

Změna technického řešení je popsána ve změnovém listu č.34 a k dalším technickým změnám nedochází. Tento změnový list pouze doplňuje změnový list č.34 věcně a práce neobsažené ve výkazu tohoto změnového listu jsou obsaženy v tomto ZL.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	87 916,99 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	87 916,99 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	87 916,99 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt
Datum: 10.10.17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 37 - Zazdění otvorů po vybouraném stropu, opravy stávající kanalizace, st. výtah, plošné lešení	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		18.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		1 892,48		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště				0,00	
2		Montáž		62 434,51		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce				0,00	
3	PSV	Dodávky		5 470,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy				0,00	
4		Montáž		18 120,00		11			0,00		16	Provozní vlivy				0,00	
5	"M"	Dodávky		0,00							17	Jiné VRN				0,00	
6		Montáž		0,00							18	VRN z rozpočtu				0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)			87 916,99		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)				0,00	
20	HZS			0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady				0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
11

U Horní brány 29
550 01 Broumov
DIČ. CZ46504303
Tel/fax: 491 523 543-5
OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

D Celkem bez DPH 87 916,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	87 916,99	18 462,57

Cena s DPH 106 379,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt: ZL 37 - Zazdění otvorů po vybourání stropu, opravy stávající kanalizace, st. výtah, plošné lešení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

64 326,99

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 661,20

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	36,000	101,70	3 661,20
			zazdění otvorů a kapes po vybourání dř. nosníků a ocelových konstrukcí stropu				
			36		36,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 936,67

2	R	943211000.R	Montáž a demontáž stavebního výtahu	kpllt	1,000	15 000,00	15 000,00
3	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	68,026	25,47	1 732,62
			"P2031" 18,54*1,4		25,956		
			"P2032" 30,05*1,4		42,070		
			Součet		68,026		
4	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	612,234	1,35	826,52
			68,026 * 9		612,234		
5	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	68,026	20,25	1 377,53

997 Přesun sutě

41 504,40

6	013	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	36,600	1 134,00	41 504,40
			"svislý přesun sutě u odbouraného stropu (ZL 35)" 36,6		36,600		

998 Přesun hmot

224,72

7	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,861	261,00	224,72
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

23 590,00

72.1 Úprava stávající kanalizace

23 590,00

8	R	01	Montážní práce v místnosti RTG v 1.NP	kpllt	1,000	6 450,00	6 450,00
9		01.1	materiál	kpllt	1,000	3 630,00	3 630,00
10	R	02	Demontáž a montáž sádkartonových konstrukcí	kpllt	1,000	3 600,00	3 600,00
11	R	03	Dodávka a montáž ZTI v místnosti RTG v 1.NP	kpllt	1,000	4 220,00	4 220,00
12	R	04	Montážní práce v místnosti JIP v 2.NP a 3.NP	kpllt	1,000	1 650,00	1 650,00
13		04.1	materiál	kpllt	1,000	1 840,00	1 840,00
14	R	05	Dodávka a montáž ZTI v místnosti JIP v 2.NP a 3.NP	kpllt	1,000	2 200,00	2 200,00

Celkem

87 916,99

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38**ZL38****Odpočet neporvádných prací**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že na stávající I.etapu rekonstrukce navazuje další II.etapa, která opět zasahuje do prostoru chodby před operačními sály ve 2. NP, je z dodávky vyjmuta montáž nového podhledu v této části, protože v další navazující etapě by se tento podhled opět demontoval z důvodu nových rozvodů VZT. V této části chodby se realizoval pouze provizorní podhled. Rovněž je odečtena montáž světel, které jsou součástí tohoto podhledu. Z dodávky je rovněž odečtena oprava točitého schodiště mezi 2. a 3.NP, které se má v budoucnu rušit. Dále jsou zde odečteny další drobné neprováděné práce.





2) Technický popis:

Tyto odpočty nemají vliv na technické řešení.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-253 728,23 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-253 728,23 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	253 728,23 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017				
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt
				

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 38 - Odpočet neprováděných prací	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		18.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 854,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-11 945,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-97 875,03	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-73 997,57	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	-62 805,75					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	-5 250,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-253 728,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Broumovský stavební sdružení s.r.o.
 11

 U Horní brány 29
 550 01 Broumov
 DIČ: CZ46504303
 Tel./fax: 491 523 543-5
 OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vč. 1949

D Celkem bez DPH -253 728,23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-253 728,23	-53 282,93

Cena s DPH -307 011,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt: ZL 38 - Odpočet neprováděných prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	-11 799,00			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-11 799,00			
63			Podlahy a podlahové konstrukce	-11 799,00			
1	R	63268000R	Dodatečný inpregnační nátěr bez ovlivnění barevnosti pro finální celoplošnou povrchovou úpravu a snížení vodonasákavosti bezbarvým hydrofobizačním prostředkem	m2	-51,300	182,00	-9 336,60
			"2. NP				
			"P2027" -(8,1+1,8*24)		-51,300		
			Součet		-51,300		
2	R	98513100R	Očištění kamenných prvků stávajícího schodiště	m2	-51,300	48,00	-2 462,40
			"2. NP				
			"P2027" -(8,1+1,8*24)		-51,300		
			Součet		-51,300		
PSV			Práce a dodávky PSV	-241 929,23			
741			Elektroinstalace - silnoproud	-93 925,25			
3	R	0021	N2,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	-8,000	185,00	-1 480,00
4		0021.1	N2,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	-8,000	951,20	-7 609,60
5	R	0022	N3,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	-6,000	205,00	-1 230,00
6		0022.1	N3,Nouzové svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	-6,000	2 591,65	-15 549,90
7		39.N	EL1 - náhrada LED	ks	-25,000	2 512,23	-62 805,75
8	R	162	EL1,svítidlo včetně sv.zdroje,viz kniha svítidel	ks	-25,000	210,00	-5 250,00
763			Konstrukce suché výstavby	-104 705,65			
9	R	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	-167,730	220,00	-36 900,60
			"2. NP				
			"P2023" -36,4		-36,400		
			"P2024" -21,91		-21,910		
			"P2026" -3,72		-3,720		
			"P2048" -63,8		-63,800		
			"P2063" -28,6		-28,600		
			"P2104" -13,3		-13,300		
		SDK_P_KAZ	Součet		-167,730		
10		590305700	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	-176,117	385,00	-67 805,05
			SDK_P_KAZ*1,05		-176,117		
			Součet		-176,117		
766			Konstrukce truhlářské	-25 976,88			
11	R	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	-1,000	146,00	-146,00
			"2. NP				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
12	R	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-12,000	198,00	-2 376,00
13		T201	parapet plastový vnitřní včetně koncovek	m	-14,230	130,35	-1 854,88
14	R	T207	Dřevotřísková předstěna, CPL fólie včetně kování kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-3,000	6 400,00	-19 200,00
766D			Konstrukce truhlářské - dveře	-2 400,00			
15	R	D307	Stávající dveře železné jednokřídlé 800 x 1970 mm opatřit novým nátěrem kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	-2,000	1 200,00	-2 400,00
766B			Konstrukce truhlářské - bourání	-263,20			
766O-B			Konstrukce truhlářské - okna - bourání	-263,20			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 39

ZL39

Přepojení rozvaděče a požární kryt jednotky klimatizace

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů				

1) Zdůvodnění:

Požární oddělení prostoru místnosti 3075 od půdního prostoru požárním kastlíkem. Jedná se o dodatečný požadavek HZS (nebylo řešeno v PD). Dále tento list zahrnuje přepojení rozvodu elektro v rozvaděči a požární ucpávky stávajících rozvodů elektro v elektrorozvodně.

2) Technický popis:

V souvislosti s požárním kastlíkem se musela demontovat lávka, došlo k zaizolování a ke kapotáži stávající klimatizační jednotky. Úpravy v rozvaděči zahrnují přepojení důležitých obvodů v rozvaděči RH. V prostupech nosné zdi do elektrorozvodny byly na stávajících kabelech zřízeny požární ucpávky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	21 964,74 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	21 964,74 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	21 964,74 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
12.10.2017 Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Hajpišl	Martin Schmidt

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 10.10.17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov	JKSO	
Název objektu	ZL 39 - Přepojení rozvaděče a požární kryt jednotky klimatizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.10.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	914,74	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	21 050,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 964,74	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
 11  U Horní brány 29
 550 01 Broumov
 DIČ: CZ46504303
 Tel./fax: 491 523 543-5
 OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1949

D Celkem bez DPH 21 964,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 964,74	4 612,60

Cena s DPH 26 577,34

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
 Objekt: ZL 39 - Připojení rozvaděče a požární kryt jednotky klimatizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 21 964,74

741 Elektroinstalace - silnoproud 13 314,74

741.1 Připojení rozvaděče R3018 na zálohovaný přívod 13 314,74

1		01	jistič 25B/3	ks	1,000	264,74	264,74
2		02	drobný materiál na úpravu rozvaděče	kpl	1,000	650,00	650,00
3	R	03	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
4	R	04	Montáž	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
5	R	05	Požární ucpávky stávajících kabelů - malá rozvodna	ks	2,000	3 300,00	6 600,00

751 Vzduchotechnika 8 650,00

751.1 Provedení požárního krytu jednotky klimatizace nad 3075 8 650,00

6	R	001	Demontáž podlahy lávky	kplt	1,000	950,00	950,00
7	R	002	Zpětná montáž podlahy lávky	kplt	1,000	850,00	850,00
8	R	003	Rozkrytí a zpětné zakrytí tepelné izolace	kplt	1,000	300,00	300,00
9	R	004	Provedení požárního kastlíku	kplt	1,000	5 300,00	5 300,00
10	R	005	Doprava a přesun hmot	kplt	1,000	1 250,00	1 250,00

Celkem 21 964,74

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 257 220,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 245 737,85 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	257 220,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,35 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 253 728,23 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	18 734 789,62 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	253 728,23 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,34 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-253 728,23 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-1,34 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 257 220,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 253 728,23 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	3 491,77 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 654 391,02 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 923 620,86 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 257 220,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 919 991,97 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 654 391,02 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	20 511 338,80 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 831 602,99 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	14,91 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	18 988 517,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	18 988 517,85 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 177 211,97 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 831 740,11 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	19 333 990,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Miroslav Michl

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

DODATEK č. 3

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL34	Úprava osazení ocelového stropu	4	- Kč	27 678,80 Kč	27 678,80 Kč
ZL35	Bourání stropu ve 3. NP	4	- Kč	84 647,08 Kč	84 647,08 Kč
ZL36	Doplnění SDK - tepelná a požární izolace	4	- Kč	35 013,11 Kč	35 013,11 Kč
ZL37	Zazdění otvorů po vybouraném stropu	4	- Kč	87 916,99 Kč	87 916,99 Kč
ZL38	Odpočet neporváděných prací	6	- 253 728,23 Kč	- Kč	- 253 728,23 Kč
ZL39	Přepojení rozvaděče a požární kryt jed	4	- Kč	21 964,74 Kč	21 964,74 Kč
CELKEM (bez DPH)			- 253 728,23 Kč	257 220,72 Kč	3 492,49 Kč

Méněpráce k odst. č. 4	- Kč
Méněpráce k odst. č. 6	- 253 728,23 Kč

	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Celková cena méněprací ve ZL	- 253 728,23 Kč	- 53 282,93 Kč	- 307 011,16 Kč
Celková cena víceprací ve ZL	257 220,72 Kč	54 016,35 Kč	311 237,07 Kč
NAVÝŠENÍ	3 492,49 Kč	733,42 Kč	4 225,91 Kč

PŮVODNÍ CENA (SoD)	18 988 517,85 Kč	3 987 588,75 Kč	22 976 106,60 Kč
---------------------------	------------------	-----------------	------------------

Dodatek č. 2 - navýšení ceny	341 980,09 Kč	71 815,82 Kč	413 795,91 Kč
Cena navýšená o dodatek č. 2	19 330 497,94 Kč	4 059 404,57 Kč	23 389 902,51 Kč

Dodatek č. 3 - navýšení ceny	3 492,49 Kč	733,42 Kč	4 225,91 Kč
NOVÁ CENA navýšená o dodatek č. 3	19 333 990,43 Kč	4 060 137,99 Kč	23 394 128,42 Kč