

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová  
Tel.: 495 817 841  
E-mail: [jiranova@cirihk.cz](mailto:jiranova@cirihk.cz)

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný  
Tel.: 495 817 823  
E-mail: [novotny@cirihk.cz](mailto:novotny@cirihk.cz)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich  
Tel.: 725 727 493  
E-mail: [s.illich@frampraha.cz](mailto:s.illich@frampraha.cz)

dále jako „objednatel“ a

#### Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 421 96 868  
DIČ CZ 421 96 868  
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek  
Telefon: 602 120 822  
E-mail: [josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza  
Tel.: 601 393 141  
E-mail: [ondrej.koza@msilnice.cz](mailto:ondrej.koza@msilnice.cz)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415, 500 01 Jičín

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 4 – 6, které jsou přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.

#### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 - 6, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:


Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1	48.754.235,00 Kč
Cena víceprací dle ZL 4 – 6 bez DPH	785.700,56 Kč
Cena méně prací dle ZL 4 – 6 bez DPH	- 38.008,24 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem	49.501.927,32 Kč
DPH 21 %	10.395.404,74 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	59.897.332,06 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

- 7 -12- 2017

V Hradci Králové dne 4. 12. 2017

V Hradci Králové dne .....




Ing. Václav Kučera  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman  
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 350 Přeložky vodovodů</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>350 / ZL4</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	<b>4</b>
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: <b>Husova 1697, 530 03 Pardubice</b> IČ: <b>42196868</b>	



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - Jih, regionální infrastruktura, II.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 350 Přeložky vodovodů</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>350 / ZL4</b>	Číslo změny stavby: <b>4</b>
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.  
M - SILNICE a.s.






Popis a zdůvodnění změny:

Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu SO.350 - Přeložky vodovodů, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
<b>-38 008,24</b>	<b>426 155,09</b>	<b>388 146,85</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	28.11.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28.11.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejtn	datum	28.11.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	28.11.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	28.11.2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28.11.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	28.11.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 350 Přeložky vodovodů</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-139 961,46	101 376,00	48 754 235,00	-38 585,46

**Číslo změny SO/PS: ZL4**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-38 008,24	426 155,09	527 531,09	1,08%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	527 531,09	49 142 381,85	349 561,39

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:



Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

č. 4

Číslo a název stavby:  
Číslo a název varianty:  
Číslo a název SO/PS:  
Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	pol.	kód položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
			<b>SO.350 Přeložky vodovodů</b>												
			<b>SO.350 Přeložky vodovodů</b>												
1	4	120001101	Zemní práce	489,109	54,852	489,109	54,852	54,852	206,00	100 756,45	0,00	11 258,31	112 014,77	11 258,31	11,17
			Příplatek za zřízení vykopávků v blízkosti podzemního vedení												
6	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 1000 m3	1 823,440	-10,904	1 823,440	-10,904	-10,904	100,00	182 344,00	-1 090,40	0,00	181 253,60	-1 090,40	-0,60
7	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	1 823,440	-10,904	1 823,440	-10,904	-10,904	17,00	30 998,48	-185,37	0,00	30 813,11	-185,37	-0,60
8	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4m	4 052,089	-24,231	4 052,089	-24,231	-24,231	57,00	230 969,07	-1 381,17	0,00	229 587,91	-1 381,17	-0,60
9	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	4 052,089	-24,231	4 052,089	-24,231	-24,231	32,00	129 666,85	-775,39	0,00	128 891,46	-775,39	-0,60
10	161101101		Svislé přemístění výkopů z horniny tř.1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	911,720	-5,452	911,720	-5,452	-5,452	85,00	77 486,20	-463,42	0,00	77 022,78	-463,42	-0,60
11	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř.1 až 4	492,832	-4,598	492,832	-4,598	-4,598	189,00	93 145,25	-869,02	0,00	92 276,23	-869,02	-0,83
12	171201201		Uložení sypání na skládky	492,832	-4,598	492,832	-4,598	-4,598	11,00	5 421,15	-50,58	0,00	5 370,57	-50,58	-0,93
13	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	887,098	-7,357	887,098	-7,357	-7,357	40,00	35 483,92	-294,28	0,00	35 189,64	-294,28	-0,83
15	175101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénním sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	405,886	-4,050	405,886	-4,050	-4,050	391,00	158 701,43	-1 583,55	0,00	157 117,88	-1 583,55	-1,00
16	583312891		kamenný lžácné drobné frakce 0-2	811,772	-8,100	811,772	-8,100	-8,100	184,00	149 366,05	-1 490,40	0,00	147 875,65	-1 490,40	-1,00
1	2	212752212	<b>Zakládání</b>												
20	212752212		Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních DN do 100 mm včetně lžácné otevírný výkop	966,060	-6,090	966,060	-6,090	-6,090	198,00	191 279,88	-1 205,82	0,00	190 074,06	-1 205,82	-0,63
21	212972112		Opalštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	966,060	-6,090	966,060	-6,090	-6,090	41,00	39 608,46	-249,69	0,00	39 358,77	-249,69	-0,63
2	2	451573111	<b>Zakládání</b>												
4	4	451573111	<b>Vodorovné konstrukce</b>												
22	451573111		Lože pod potrubí otevírný výkop ze štrkopiaku	85,946	-0,548	85,946	-0,548	-0,548	501,00	43 559,95	-274,55	0,00	43 285,40	-274,55	-0,63
4	4	850245921	<b>Vodorovné konstrukce</b>												
8	8	850245921	<b>Trubní vedení</b>												
113	850245921		Výřez nebo výsek na potrubí z trub línových tlakových DN 80 při opravách	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000	1 776,59	0,00	0,00	3 553,18	3 553,18	100,00	
24	850315921		Výřez nebo výsek na potrubí z trub línových tlakových DN 150 při opravách	12,000	2,000	12,000	2,000	2,000	2 231,00	26 772,00	0,00	4 462,00	31 234,00	16,70	
25	85035921		Výřez nebo výsek na potrubí z trub línových tlakových DN 200 při opravách	6,000	-1,000	6,000	-1,000	-1,000	2 346,00	14 076,00	-2 346,00	0,00	11 730,00	-2 346,00	-16,70
26	851241131		Montáž potrubí z trub línových hrdlových š integrovaným lžácním otevírný výkop DN 80	3,500	6,000	3,500	6,000	6,000	57,00	199,50	0,00	342,00	541,50	171,40	
27	552530000		Trouba vodovodní línová pozinkovaná hrdlová 6m DN 80 mm	3,500	6,000	3,500	6,000	6,000	891,00	3 118,50	0,00	5 346,00	8 464,50	171,43	
30	851311131		Montáž potrubí z trub línových hrdlových š integrovaným lžácním otevírný výkop DN 150	762,000	24,000	762,000	24,000	24,000	127,00	96 774,00	0,00	3 048,00	99 822,00	3,14	
31	552541030		Trouba vodovodní línová zinek-PLUS spoj BRS Class40,6 m DN 150	762,000	3,000	762,000	3,000	3,000	994,00	757 428,00	0,00	2 982,00	760 410,00	2 982,00	0,39
34	857241131		Montáž línových tvarovek jednoosých hrdlových otevírný výkop š integrovaným lžácním DN 80	2,000	3,000	2,000	3,000	3,000	253,00	506,00	0,00	759,00	1 265,00	166,00	
35	552506420		Koleno přírubové š palkou PP línové DN 80	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	773,00	1 546,00	0,00	773,00	2 319,00	50,00	
36	857242121		Montáž línových tvarovek jednoosých přírubových otevírný výkop DN 80	18,000	29,000	18,000	29,000	29,000	212,00	3 816,00	0,00	6 148,00	9 964,00	161,00	
37	552534890		Tvarovka přírubová línová š hladkým koncem, přřekový epoxid,ř 2500m F, kus DN80 mm	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	631,00	1 893,00	0,00	631,00	2 524,00	631,00	33,3
114	552522330		Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,2 m	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	804,14	0,00	0,00	804,14	804,14	100,00	
115	298543680		Příruba volná k lemování nákrčku z polypropylénu 90	0,000	5,000	0,000	5,000	5,000	334,12	0,00	0,00	1 670,60	1 670,60	100,00	


115	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	0,000	5,000	38,71	0,00	0,00	193,55	193,55	193,55	100,00
117	286535980	nákržek tlakový lemový IPE D 180 mm	kus	0,000	2,000	38,71	0,00	0,00	77,42	77,42	77,42	100,00
119	552522260	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,3 m	kus	0,000	1,000	997,39	0,00	0,00	997,39	997,39	997,39	100,00
38	552522280	Trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,5 m	kus	1,000	1,000	1 073,00	1 073,00	0,00	2 146,00	1 073,00	1 073,00	100,00
40	552539660	Koleno přírubové z tvárné litiny, průřekový epoxid, tl 250um FFK-kus DN 80-11,25	kus	1,000	1,000	1 225,00	1 225,00	0,00	2 450,00	1 225,00	1 225,00	100,00
119	7994-80	Synoflex s přírubou DN 80	kus	0,000	2,000	2 367,54	0,00	0,00	4 735,08	4 735,08	4 735,08	100,00
120	7974-80	Synoflex spojka DN 80	kus	0,000	5,000	2 506,55	0,00	0,00	12 532,75	12 532,75	12 532,75	100,00
41	552536460	Přesuvka hrdlová litinová průřekový epoxid tl 250 um se šroubovým spojem U-kus DN 80 mm	kus	1,000	1,000	1 450,00	1 450,00	0,00	2 900,00	1 450,00	1 450,00	100,00
171	040006009016	Příruba ukončovací DN 80	kus	0,000	1,000	1 175,67	0,00	0,00	1 175,67	1 175,67	1 175,67	100,00
42	040006009016	Příruba S2000 DN 80/90	kus	4,000	4,000	1 616,00	4 848,00	0,00	6 464,00	11 312,00	6 464,00	133,33
43	040010011016	Příruba S2000 DN 100/110	kus	4,000	4,000	1 808,00	7 232,00	-3 616,00	3 616,00	3 616,00	-3 616,00	-75,00
44	040015016016	Příruba S2000 DN 150/160	kus	4,000	4,000	2 838,00	11 352,00	-5 676,00	5 676,00	5 676,00	-5 676,00	-50,00
45	857281131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	3,000	264,00	792,00	0,00	1 584,00	792,00	792,00	100,00
46	552539950	Koleno hrdlové z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMK-kus DN 100-11,25 st.	kus	2,000	2,000	1 780,00	3 560,00	-3 560,00	0,00	0,00	-3 560,00	-100,00
48	857282121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 100	kus	4,000	4,000	267,00	1 068,00	-534,00	534,00	534,00	-534,00	50,00
122	552534900	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, průřekový epoxid, tl 250um F-kus DN 100 mm	kus	0,000	1,000	1 284,13	0,00	0,00	1 284,13	1 284,13	1 284,13	100,00
123	7994-100	Synoflex s přírubou DN 100	kus	0,000	1,000	2 875,95	0,00	0,00	2 875,95	2 875,95	2 875,95	100,00
124	7974-100	Synoflex spojka DN 100	kus	0,000	1,000	2 878,70	0,00	0,00	2 878,70	2 878,70	2 878,70	100,00
51	552538110	Tvarovka hrdlová s přírubovou spoj TYTON s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMB-kus DN 100mm	kus	1,000	1,000	3 747,00	3 747,00	-3 747,00	0,00	0,00	-3 747,00	-100,00
52	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	4,000	348,00	696,00	0,00	1 392,00	2 088,00	1 392,00	200,00
53	552539430	Koleno hrdlové z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMK-kus DN 150-45 st.	kus	1,000	4,000	2 895,00	2 895,00	0,00	11 580,00	14 475,00	11 580,00	400,00
125	552539190	Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMK-kus DN 150-22,5 st.	kus	0,000	1,000	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	100,00
126	552538630	Přechod hrdlový spoj TYTON z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMP-kus DN 100/80 mm	kus	0,000	1,000	3 185,40	0,00	0,00	3 185,40	3 185,40	3 185,40	100,00
55	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	6,000	31,000	350,00	2 100,00	0,00	10 850,00	12 950,00	10 850,00	516,86
56	552534920	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem průřekový epoxid tl 250um F-kus DN 150 mm	kus	6,000	2,000	1 107,00	6 842,00	0,00	2 214,00	8 856,00	2 214,00	33,33
127	552540140	Koleno přírubové z tvárné litiny, průřekový epoxid, tl 250um FFK-kus DN 150-45 st.	kus	0,000	2,000	3 397,34	0,00	0,00	6 794,68	6 794,68	6 794,68	100,00
128	552540290	Koleno přírubové z tvárné litiny, průřekový epoxid, tl 250um Q-kus DN150-90st.	kus	0,000	1,000	2 855,02	0,00	0,00	2 855,02	2 855,02	2 855,02	100,00
129	552598190	Přechod přírubový RP tvárná litina DN 150/80 L200 mm	kus	0,000	2,000	4 089,28	0,00	0,00	8 178,56	8 178,56	8 178,56	100,00
130	040015016016	Příruba ukončovací DN 150	kus	0,000	1,000	1 315,30	0,00	0,00	1 315,30	1 315,30	1 315,30	100,00
131	7994-150	Synoflex s přírubou DN 150	kus	0,000	4,000	4 106,74	0,00	0,00	16 426,96	16 426,96	16 426,96	100,00
132	7974-150	Synoflex spojka DN 150	kus	0,000	6,000	4 966,36	0,00	0,00	29 798,16	29 798,16	29 798,16	100,00
133	552538950	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem TYTON z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um EU-kus DN 150 L135 mm	kus	0,000	1,000	2 119,44	0,00	0,00	2 119,44	2 119,44	2 119,44	100,00
134	7994-150	Synoflex s přírubou DN 200	kus	0,000	3,000	6 011,74	0,00	0,00	18 035,22	18 035,22	18 035,22	100,00
135	7994-150	Synoflex s přírubou DN 200	kus	0,000	2,000	6 011,74	0,00	0,00	12 023,48	12 023,48	12 023,48	100,00
57	857313131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,000	2,000	543,00	3 801,00	0,00	1 086,00	4 887,00	1 086,00	28,57
58	552537560	Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMA-kus DN 150/80 mm	kus	5,000	3,000	3 640,00	18 200,00	0,00	10 920,00	28 120,00	10 920,00	60,00
59	552537570	Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, průřekový epoxid tl 250um MMA-kus DN 150/100 mm	kus	2,000	1,000	3 460,00	6 920,00	-3 460,00	0,00	3 460,00	-3 460,00	-50,00
136	552535280	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, průřekový epoxid tl 250um T-kus DN 150/100 mm	kus	0,000	1,000	3 603,06	0,00	0,00	3 603,06	3 603,06	3 603,06	100,00
137	552535270	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, průřekový epoxid tl 250um T-kus DN 150/80 mm	kus	0,000	1,000	3 733,96	0,00	0,00	3 733,96	3 733,96	3 733,96	100,00
60	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	5,000	11,000	431,00	2 155,00	0,00	4 741,00	6 896,00	4 741,00	220,00
138	552534930	Tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, průřekový epoxid tl 250um F-kus DN 200 mm	kus	0,000	2,000	2 761,51	0,00	0,00	5 523,02	5 523,02	5 523,02	100,00

139	562535350	Tvarovka přírubová líniová s přírubovou odbočkou, práčkový epoxid 1250um T-kus DN 200/80 mm	kus	1,000	5 928,21	0,00	0,00	5 928,21	5 928,21	5 928,21	5 928,21	100,00
140	562535350	Tvarovka přírubová líniová s přírubovou odbočkou, práčkový epoxid 1250um T-kus DN 200/150 mm	kus	1,000	5 928,21	0,00	0,00	5 928,21	5 928,21	5 928,21	5 928,21	100,00
66	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32x3,0 mm	m	6,000	10,00	180,00	0,00	60,00	240,00	60,00	60,00	33,33
67	286135950	Potrubi dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	6,000	17,00	306,00	0,00	102,00	408,00	102,00	102,00	33,33
141	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40x3,7 mm	m	2,000	36,47	0,00	0,00	72,94	72,94	72,94	72,94	100,00
142	286135960	Potrubi dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	2,000	30,17	0,00	0,00	60,34	60,34	60,34	60,34	100,00
143	87121211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 63x3,8 mm	m	4,000	47,69	0,00	0,00	190,76	190,76	190,76	190,76	100,00
144	286135980	Potrubi dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x3,8, L=12m	m	4,000	69,82	0,00	0,00	279,28	279,28	279,28	279,28	100,00
145	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90x6,2 mm	m	7,000	81,09	0,00	0,00	427,63	427,63	427,63	427,63	100,00
146	286136000	Potrubi dvovrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x6,2, L=12m	m	7,000	140,88	0,00	0,00	986,16	986,16	986,16	986,16	100,00
147	877241110	Montáž elektrospojky na potrubí z PE trub D 90	kus	2,000	124,67	0,00	0,00	249,34	249,34	249,34	249,34	100,00
148	286149480	Elektrospojka, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	511,78	0,00	0,00	1 023,56	1 023,56	1 023,56	1 023,56	100,00
149	877241110	Montáž elektrokolen 45 st. na potrubí z PE trub D 90	kus	6,000	124,67	0,00	0,00	748,02	748,02	748,02	748,02	100,00
150	286149480	Elektrokoleno 45 st., PE 100, PN 16, d 90	kus	6,000	511,78	0,00	0,00	3 070,68	3 070,68	3 070,68	3 070,68	100,00
151	877241112	Montáž elektrokolen 45 st. na potrubí z PE trub D 160	kus	1,000	131,53	0,00	0,00	131,53	131,53	131,53	131,53	100,00
152	286149380	Elektrokoleno 45 st., PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	490,59	0,00	0,00	490,59	490,59	490,59	490,59	100,00
153	877241112	Montáž elektrokolen 90 st. na potrubí z PE trub D 160	kus	1,000	131,53	0,00	0,00	131,53	131,53	131,53	131,53	100,00
154	286149380	Elektrokoleno 90 st., PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	490,59	0,00	0,00	490,59	490,59	490,59	490,59	100,00
69	891181111	Montáž vodvodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	255,00	4 080,00	0,00	510,00	4 590,00	510,00	510,00	12,50
70	422214200	Šoupátko přípojkové přímé ISO1 DN 25 přípoj rozměr 32x11/4	kus	2,000	1 797,00	28 752,00	0,00	3 594,00	32 346,00	3 594,00	3 594,00	12,50
155	422214240	Šoupátko přípojkové přímé AVK PROFISO1 DN 25 přípoj rozměr 63x2	kus	1,000	3 042,03	0,00	0,00	3 042,03	3 042,03	3 042,03	3 042,03	100,00
74	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	474,00	474,00	0,00	474,00	948,00	474,00	474,00	100,00
75	505310010016	Hydrant nadzemní lůž H4 DN 28-100/1,0 m	kus	1,000	33 190,00	33 190,00	0,00	33 190,00	66 380,00	33 190,00	33 190,00	100,00
156	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	537,34	0,00	0,00	537,34	537,34	537,34	537,34	100,00
157	422735510	Navrtávací pásy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 100-5/4"	kus	1,000	1 402,57	0,00	0,00	1 402,57	1 402,57	1 402,57	1 402,57	100,00
158	891351111	Montáž vodvodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	7,000	997,39	0,00	0,00	6 981,73	6 981,73	6 981,73	6 981,73	100,00
77	891311111	Montáž vodvodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	580,00	1 160,00	0,00	1 160,00	2 320,00	1 160,00	1 160,00	100,00
78	422211060	Šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.4000A DN 80 mm PN 16	kus	3,000	2 547,00	12 735,00	0,00	7 641,00	20 376,00	7 641,00	7 641,00	60,00
80	422211090	Šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.4000A DN 150 mm PN 16	kus	2,000	580,00	1 160,00	0,00	1 160,00	2 320,00	1 160,00	1 160,00	100,00
81	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	4,000	532,00	10 658,00	0,00	21 316,00	31 974,00	21 316,00	21 316,00	200,00
82	422735610	Navrtávací pásy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-1"	kus	1,000	729,00	10 206,00	0,00	729,00	10 935,00	729,00	729,00	7,14
84	422910660	Souprava zemní pro šoupátko DN 40-50 mm, Rd 1,25 m	kus	-1,000	578,00	9 248,00	-578,00	0,00	8 670,00	-578,00	-578,00	-6,25
159	42211100	Šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.4000A DN 200 mm PN 16	kus	2,000	1 971,70	0,00	0,00	3 943,40	3 943,40	3 943,40	3 943,40	100,00
160	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	2,000	571,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	100,00
161	422735700	Navrtávací pásy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-2"	kus	2,000	2 219,18	0,00	0,00	4 438,36	4 438,36	4 438,36	4 438,36	100,00
85	892233922	Proplech vodvodního potrubí jednotučný DN od 40 do 70 při opravách	m	18,700	17,00	306,00	0,00	317,90	623,90	317,90	317,90	103,86
86	892273922	Proplech vodvodního potrubí jednotučný DN od 80 do 125 při opravách	m	6,000	13,00	10 140,00	0,00	78,00	10 218,00	78,00	78,00	0,77
87	892273932	Desinfekce vodvodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách	m	36,000	17,00	612,00	0,00	544,00	1 156,00	544,00	544,00	88,89



88	892353922	Proplech vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 při opravách	m	962,000	-68,000	23,00	22 126,00	-1 564,00	0,00	20 562,00	-1 564,00	-7,07
90	892383932	Desaňkyce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 při opravách	m	962,000	-68,000	27,00	25 974,00	-1 838,00	0,00	24 138,00	-1 838,00	-7,07
91	899401112	Ossazeni: poklopu litinových šoupátkových	kus	16,000	19,000	225,00	3 600,00	0,00	4 275,00	7 875,00	4 275,00	118,75
96	422910670	Souprava zemni pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	8,000	4,000	1 129,00	9 032,00	0,00	4 516,00	13 548,00	4 516,00	50,00
97	422910680	Souprava zemni pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m	kus	2,000	3,000	1 129,00	2 258,00	0,00	3 387,00	5 845,00	3 387,00	150,00
162	422910690	Souprava zemni LADA typ A pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m	kus	0,000	1,000	387,70	0,00	0,00	387,70	387,70	387,70	100,00
100	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	980,000	18,000	14,00	13 720,00	0,00	252,00	13 972,00	252,00	1,84
101	899721112	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC 25 cm	m	998,000	18,000	5,00	4 990,00	0,00	90,00	5 080,00	90,00	1,80
163	552539400	Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny práškový epoxid II 250um MMK-kus DN 80-45 st.	kus	0,000	1,000	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00
164	552539280	Koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny práškový epoxid II 250um MMK-kus DN 80-30 st.	kus	0,000	1,000	1 546,00	0,00	0,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	100,00
165	55240140	Koleno přírubové z tvárné litiny práškový epoxid II 250um FFK-kus DN 150-45 st.	kus	0,000	1,000	3 397,00	0,00	0,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	100,00
166	797000016	Synoflex spojka 2000 DN 150	kus	0,000	4,000	8 940,00	0,00	0,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00
167	553538180	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid II 250um T-kus DN 150/150 mm	kus	0,000	1,000	3 784,00	0,00	0,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	100,00
168	797000020	Synoflex redukována DN 200/80	kus	0,000	1,000	6 754,00	0,00	0,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	100,00
169	552530001	Trouba přírubová FF-DN 200 PN 10-16-25-40 TT L=0.5 m	kus	0,000	1,000	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>1 201 776,00</b>	<b>-27 676,00</b>	<b>406 606,22</b>	<b>1 580 706,22</b>	<b>378 930,22</b>	
9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>										
102	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	14,500	53,700	32,00	464,00	0,00	1 718,40	2 182,40	1 718,40	370,34
103	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	762,000	132,000	39,00	29 716,00	0,00	5 146,00	34 866,00	5 146,00	17,32
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>30 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 886,40</b>	<b>37 048,40</b>	<b>6 886,40</b>	
998		<b>Přesun hmot</b>										
105	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1 072,692	-8,721	48,00	51 489,22	-418,61	0,00	51 070,61	-418,61	-0,81
998		<b>Přesun hmot</b>					<b>51 489,22</b>	<b>-418,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51 070,61</b>	<b>-418,61</b>	
VRN7		<b>Provozní vlivy</b>										
106	70001000	Provozní vlivy	kus	1,000	0,086	16 560,00	16 560,00	0,00	1 424,16	17 984,16	1 424,16	0,08
VRN7		<b>Provozní vlivy</b>					<b>16 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,16</b>	<b>17 984,16</b>	<b>1 424,16</b>	
<b>CELKEM 350 Přeložky vodovodů</b>											<b>3 156 951,20</b>	<b>388 146,85</b>
<b>CELKEM změnový list č. 4:</b>											<b>3 156 951,20</b>	<b>388 146,85</b>

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza



Datum:

Za objednatele:

Datum:




## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky vodovodů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 350 / ZL4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.



<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>SO 350 ZL4</b>
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
<b>Název změny:</b>		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b>
Změna v průběhu výstavby		<b>B</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b>		
<p>Podkladem projektové dokumentace stavebního objektu SO.350 - Přeložky vodovodů, bylo zakreslené vedení stávajícího vodovodního řadu, které bylo poskytnuto správcem tohoto zařízení. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že podklad stávajícího řadu, neodpovídá skutečnému vedení na místě stavby. Z tohoto důvodu bude zapotřebí provést úpravy trasy navržených přeložek vodovodního řadu a jednotlivých propojů. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.</p>		
<b>Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)</b>		
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Komunikace a zpevněné plochy</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>110 / ZL5</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	<b>5</b>
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: <b>Husova 1697, 530 03 Pardubice</b> IČ: <b>42196868</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Komunikace a zpevněné plochy</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>110 / ZL5</b>	Číslo změny stavby: <b>5</b>
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	
Soupis prací - počet stran A4	2	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Ve staničení km 1,920 00 bylo v návrhu uvažováno s vysvahováním výškového rozdílu mezi nástupní plochou autobusové zastávky a stávajícím terénem. Z důvodu zmenšení záboru stavby budou místo vysvahování použity k překonání výškového rozdílu betonové palisády. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu. V rámci objízdných tras stavby byla využita i ulice Vodácká v Hartě. Po skončení objízdné trasy byly na této komunikaci zaznamenány poruchy způsobené zvýšenými dopravními intenzitami a pravděpodobně nedostatečnou tloušťkou stávajícího konstrukčního souvrství. Komunikaci bude zapotřebí uvést do původního stavu před započítím objízdné trasy. Výše popsaná úprava je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
<b>0,00</b>	<b>358 748,00</b>	<b>358 748,00</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	28.11.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28.11.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	28.11.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	28.11.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampala	datum	28.11.2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28.11.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	28.11.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Komunikace a zpevněné plochy</b>

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	527 531,09	49 142 381,85	349 561,39

**Číslo změny SO/PS:****ZL5**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	358 748,00	886 279,09	1,82%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	886 279,09	49 501 129,85	708 309,39

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:







**Soupis prací SO 100**

## Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 110 / ZL5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.


### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH		
Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1. zadat	2. zadat	3. 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Údaje v Kč bez DPH										Číslo limitu pro JŘBU (max. 20%)
					9= Předchozí 11	10. zadat	11=9-10	12=1+11	13. zadat	14= Předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1	
1	110	Komunikace a zpevněné plochy	7	ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	14= Předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 083,12	-125 785,90	48 687 054,96	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,98	100,06%	0,21%	
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 785,90	-14 195,56	-139 981,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%	
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 981,46	-38 008,24	-177 989,70	48 614 850,76	426 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%	
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 989,70	0,00	-177 989,70	48 614 850,76	358 748,00	886 279,09	49 679 099,55	49 501 129,85	101,45%	1,82%	

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>SO 110 ZL5</b>
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
<b>Název změny:</b>		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b>
Změna v průběhu výstavby		<b>B</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b>		
<p>Ve staničení km 1,920 00 bylo v návrhu uvažováno s vysvahováním výškového rozdílu mezi nástupní plochou autobusové zastávky a stávajícím terénem. Z důvodu zmenšení záboru stavby budou místo vysvahování použity k překonání výškového rozdílu betonové palisády. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu. V rámci objízdných tras stavby byla využita i ulice Vodácká na Hartě. Po skončení objízdné trasy byly na této komunikaci zaznamenány poruchy způsobené zvýšenými dopravními intenzitami a pravděpodobně nedostatečnou tloušťkou stávajícího konstrukčního souvrství. Komunikaci kude zapotřebí uvést do původního stavu před započítím objízdné trasy. Výše popsaná úprava je součástí tohoto změnového listu.</p>		
<b>Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)</b>		
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa</b>		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Komunikace a zpevněné plochy</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101/02 / ZL6</b>
<b>6</b>		
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: <b>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>70889546</b>	
Zastoupený:	název: <b>CIRI</b> adresa: <b>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</b> IČ: <b>71218840</b>	
Zhotovitel:	název: <b>M-SILNICE a.s.</b> adresa: <b>Husova 1697, 530 03 Pardubice</b> IČ: <b>42196868</b>	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 110 Komunikace a zpevněné plochy</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101/02 / ZL6</b>	Číslo změny stavby: <b>6</b>
--	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	2	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.  
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontrole skutečně provedených prací bylo zjištěno, že muselo být provedeno hloubení rýh ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o dílo a její dodatek. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
<b>0,00</b>	<b>797,47</b>	<b>797,47</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	28.11.2017	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28.11.2017	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejtn	datum	28.11.2017	podpis	
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	28.11.2017	podpis	
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	28.11.2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28.11.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	28.11.2017	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:  
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabi - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**SOI01/02 Komunikace a zpevněné plochy**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	886 279,09	49 501 129,85	708 309,39

**Číslo změny SO/PS: ZL6**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	797,47	887 076,56	1,82%

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	887 076,56	49 501 927,32	709 106,86

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:



**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

101 - Stavba 02 - Chodníky  
101 - Stavba 02 - Chodníky  
101 - Stavba 02 - Chodníky

**č. 6**

poř. č. pol.	kod položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílné cen celkem v Kč	rozdílné cen celkem v %		
1	2	101 - Stavba 02 - Chodníky	3											
1		101 - Stavba 02 - Chodníky												
8	132736	Zemní práce HLoubENÍ RYHÍ ŠÍŘ DO 2M PAŽ   NEPAŽ TR   ODVOZ DO 12 KM	M3	14,760	3,408	234,00	3 453,84	0,00	797,47	4 251,31	797,47	23,08		
1		Zemní práce					3 453,84	0,00	797,47	4 251,31	797,47			
<b>CELKEM 101 Stavba 02 - Chodníky</b>							<b>3 453,84</b>	<b>0,00</b>	<b>797,47</b>	<b>4 251,31</b>	<b>797,47</b>			

CELKEM změnový list č. 6:

3 453,84    0,00    797,47    4 251,31    797,47

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

**Soupis prací SO 100**



## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 02 ZL6

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

### Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH


Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1. - zadat	2. - zadat	3. = 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 756 564,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena všech navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Černá linie pro JRBÚ (max. 20%)
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,06%	0,21%
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 667 054,56	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 768 430,56	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%	0,21%
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	48 614 850,76	426 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	358 748,00	886 279,09	49 679 059,55	49 501 129,85	101,45%	1,82%
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	797,47	887 076,56	49 679 897,02	49 501 927,32	101,45%	1,82%

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název)	<b>SO 101/02 ZL6</b>
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>B</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b>		
Při kontrole skutečně provedených prací bylo zjištěno, že muselo být provedeno hloubení rýh ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o dílo a její dodatek. Výše popsaná změna je součástí tohoto změnového listu.		
<b>Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)</b> Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření