

1,279.70
9.00
DRAHA
1,288.70

PARCELY K.Ú. SMŘICE
SILNICE 724/8
KM 1,279.70
746/4
KM 1,288.70
SILNICE 724/5

BEZ ÚPRAV MEZI KOLEJEMI KM 1,284.22-1,286.90

NÁVRH OPRAV
SO 101 KM 1,1-1,284.22 NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
ÚPRAVA NIVELETY KM 1,248.77-1,283.52
SO 101 KM 1,286.90-1,390 OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU VOZOVKY

KONSTRUKCE A		REKONSTRUKCE VOZOVKY		OZNAČENÍ		TLouŠTKA	
D1-N-8-III-P11							
ASfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11+		ČSN EN 13108-1		40 mm	
Společací postřik kationaktivní asf. emulzí		PS A		ČSN 73 6129		0,2 kg/m ²	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL 16+		ČSN EN 13108-1		60 mm	
Společací postřik kationaktivní asf. emulzí		PS A		ČSN 73 6129		0,4 kg/m ²	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACP 16+		ČSN EN 13108-1		50 mm	
Společací postřik kationaktivní asf. emulzí		PS A		ČSN 73 6129		0,4 kg/m ²	
Vrstva ze směsi stíhelené cementem		SC C ₃₀		ČSN EN 14227-1		150 mm	
Min. modul pružnosti na ochranné vrstvě E _{cd} /2 = 70MPa				ČSN 72 1006 přiloha A		220 mm	
Štěrkovář třídy A		S0 _A		ČSN 73 6126-1		520 mm	
Min. modul pružnosti na ochranné vrstvě E _{cd} /2 = 45MPa				ČSN 72 1006 přiloha A			
CELKEM							

MK jednosmerna k nadrazi a slepa
km = 1+260,50

R = -200 m
T = 6,55 m
y = -0,11 m


R = 125 m
T = 5,56 m
y = 0,12 m

1. kolej
km = 1+284,22
2. kolej
km = 1+286,90
nový odvodňovací žlab s mříží
600 x 700 x 1495 mm
km = 1+294,15

KŘÍŽOV. SIL. I/33 HK-Náchod >

< SMŘICE CENTRUM

SKLONOVÉ POMĚRY



SMĚROVÉ POMĚRY
STANIČENÍ

AUTORIZACE

Číslo PRAC


ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Silnice III/3089 Smřice – průtah

název akce

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	<ul style="list-style-type: none">··· spolupráce
K.ú. Smřice místo stavby	Královéhradecký kraj



Řez silnice III/3089 smřice - průtah - výkres 6 DRÁHA

výkres

1:1000:100
měřítko

DSP+PDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A104/14 číslo zakázky	B2.6
Ing. Jiří Eliášek zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	6/2015 datum	