

Smlouva o dílo 432 - 65 / 2017

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	272031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677	
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	455 37 151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-012325 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici**“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502 (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než:
 - bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ změněn na „PP30 – Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a zároveň
 - bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 1. 7. 2018, bez dalšího zaniká. Zaslání výzvy ve smyslu odst. 2 objednatelem je podmíněno naplněním všech požadavků poskytovatele dotace a pravidel pro příslušný projekt. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o

skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
 - b) zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Roman Sedlák
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČO 275 04 514
 - d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČO 275 04 514
 - e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): zajištěn projekční společností Architep HK, s.r.o., se sídlem Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové, IČO 275 42 238
 - f) zástupce uživatele objektu: Ing. Jan Opitz
 - g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Ing. Tomáš Valc
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Miroslav Vaniš
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 4. 7. 2017 v 9:50 hodin v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla
 - b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet
 - c) Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)
 - d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
 - e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
 - f) Příloha č. 6 Stavební povolení č. j. MMHK/212110/2016 ST1/Lo ze dne 24. 11. 2016
 - g) Příloha č. 7 Provozní podmínky uživatele objektu a omezující podmínky realizace díla

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, energetický posudek, stavební povolení, ostatní dokumenty.
7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 15 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).
8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
9. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto:
- g) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - h) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- i) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- j) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách objektu odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici v Hradci Králové.
2. Předmětem plnění je jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím způsobem:
 - v rámci stavebních prací dojde k úpravě vnitřních dispozic objektu- vybudování ateliéru v podkroví v 3.NP, vytvoření WC se sprchou pro invalidy v 1.NP a úprava šaten pro studenty. Součástí stavební prací je také výměna povrchů podlah v učebnách z PVC, OSB desek nebo betonu, rekonstrukce nákladního výtahu, výměna oken za plastová na jihozápadní straně objektu, oprava vnitřních omítek, SDK konstrukce, nový rozvod silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, ZTI, vytápění, výměna žlabů, svodů a oplechování, sadové úpravy.
3. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Provozní podmínky spolu s omezujícími podmínkami realizace díla jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy. Zhotovitel bude realizovat dílo v rámci následujícího dílčího časového harmonogramu uvedeného v příloze č. 7 této smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle **přílohy č. 3** této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové.
5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkouška v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na

náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

6. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
7. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
8. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
9. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
10. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do tří (3) měsíců** od převzetí staveniště.
4. Místem plnění je odloučené pracoviště Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové, 17. listopadu 1202, v Brněnské ulici, na adrese Brněnská ulice 207, Hradec Králové 500 12, p.č. 204/1, kat. úz. Nový Hradec Králové.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoli důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistance déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7 **Cena díla**

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH	6 169 215,54 Šestmilionůstošedesátdevěttisícdvěstěpatnáct korun padesátčtyři haléře
---------------------------	---

DPH v Kč samostatně	1 295 535,26 Jedemmilióndvěstědevadesátpěttisícpěttřicetpět korun dvacetšest haléřů
---------------------	---

Celková cena v Kč včetně DPH	7 464 750,80 Sedmmiliónůčtyřistašedesátčtyřitisícšedsmset- padesát korun osmdesát haléřů
-------------------------------------	---

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel)

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502 (dále jen „číslo projektu“) a názvem projektu: Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) číslo a název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

11. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
12. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
13. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
14. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

15. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelům a s požadavky objednatelů. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatelů, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
18. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
19. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
20. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
21. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatelů přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
22. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatelů.
23. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

24. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednatelům, jako by tuto část díla prováděl sám.
25. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
26. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
27. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednatelů. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku.

Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydává do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

28. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatel, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby.
29. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Harmonogram

30. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatel nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatel a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně oběslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převjímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto převjímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převjímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin.
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z

hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
2. Smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
6. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň **7 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím závázán.

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 **Pozastavení prací a omezení rozsahu prací**

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.


Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejich příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo ji nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/24/1273/2017 ze dne 21. 8. 2017.


Za objednatele v Hradci Králové dne 19. 12. 2017



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 25. 9. 2017



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 49337151 DIČ: CZ45337151

Příloha č. 1 Projektová dokumentace díla



Příloha č. 2 Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16020_01

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

6 169 215,54

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

6 169 215,54

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

6 169 215,54
0,00

1 295 535,26
0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 464 750,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16020_01

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 169 215,54	7 464 750,80
SO01	SUPŠ HNN	6 018 416,76	7 282 284,28
D.1	Stavební úpravy	5 352 842,61	6 476 939,56
D.1a	Vybavení	35 464,00	42 911,44
D.4	Zařízení pro vytápění stavby	109 663,66	132 693,03
D.5	Zdravotně technické instalace	105 650,21	127 836,75
D.6	Silnoproudé elektroinstalace	184 269,92	222 966,60
D.7	Slaboproudé elektroinstalace	230 526,36	278 936,90
SU	Sadové úpravy	85 298,78	103 211,52
SU01	Plocha kačírek	43 658,95	52 827,33
SU02	Okrasná zeleň	7 800,00	9 438,00
SU03	Lavička	33 839,83	40 946,19
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	65 500,00	79 255,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 169 215,54	7 464 750,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1 - Stavební úpravy

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 352 842,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 352 842,61
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 352 842,61	1 124 096,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 476 939,56
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1 - Stavební úpravy

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 352 842,61
HSV - Práce a dodávky HSV	985 623,34
1 - Zemní práce	15 778,01
2 - Zakládání	21 627,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 608,93
4 - Vodorovné konstrukce	12 375,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	473 250,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	331 574,27
997 - Přesun sutě	56 845,91
998 - Přesun hmot	36 562,85
PSV - Práce a dodávky PSV	3 584 019,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 341,59
713 - Izolace tepelné	145 539,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 943,88
762 - Konstrukce tesařské	394 629,37
763 - Konstrukce suché výstavby	427 717,07
764 - Konstrukce klempířské	354 128,65
765 - Krytina skládaná	14 856,80
766 - Konstrukce truhlářské	826 026,82
767 - Konstrukce zámečnické	106 563,34
771 - Podlahy z dlaždic	41 767,60
776 - Podlahy povlakové	955 552,61
781 - Dokončovací práce - obklady	41 443,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	60 326,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	160 181,47
M - Práce a dodávky M	783 200,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	783 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 352 842,61

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1 - Stavební úpravy

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 352 842,61

HSV - Práce a dodávky HSV

985 623,34

1 - Zemní práce

15 778,01

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,085	747,01	6 786,59
D.8.1							
ZP1					9,085		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,085	124,59	1 131,90
ZP1					9,085		
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,085	96,79	879,34
ZP1					9,085		
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9,085	95,52	867,80
ZP1					9,085		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,085	240,52	2 185,12
ZP1					9,085		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,425	18,54	842,18
ZP1					9,085		
9,085*5 "Přepočtené koeficientem množství					45,425		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,085	15,58	141,54
ZP1					9,085		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,353	180,00	2 943,54
ZP1*1,8					16,353		

2 - Zakládání

21 627,15

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	9,085	1 174,46	10 669,97
PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12							
Skladba P11NK							
"2.123 Ruční dílna" P11NK*0,15					9,085		
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,028	3 618,62	10 957,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK - podkladní beton				
			"2.123 Ruční dílna" P11NK*0,05		3,028		
			Součet		3,028		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 608,93

11	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,350	4 181,10	1 463,39
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PD: 1.1 TZ, výkresy D.1.4, D.8.3

"Úprava otvoru pro osazení dveří 3NP"
0,35*2,22*0,45

0,350

12	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,932	3 923,72	3 656,91
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PD: 1.1 TZ, výkresy D.1.4, D.8.3

"Zazdívka otvoru po vybouraných dveřích - 3NP" 1*2,07*0,45

0,932

13	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,825	4 243,42	3 500,82
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PD: 1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.8, D.1.9

Požárně dělicí konstrukce

2,75*0,3

0,825

Součet

0,825

14	K	311238244	Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	10,000	1 679,36	16 793,60
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PD: 1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.8, D.1.9

3NP 2.301 Ateliér

4,5+5,5

10,000

Součet

10,000

15	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	296,94	296,94
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PD: D.1.2, D.1.10

"Keramický systémový překlad HSV5" 1

1,000

16	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,065	10 076,37	654,96
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

D.1.10 Výpis prvků HSV, D.1.4

"HSV1 - I profil 140" 3*1,2*14,4/1000

0,052

"HSV2 - I profil 140" 1*0,9*14,4/1000

0,013

Součet

0,065

17	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,065	28 000,00	1 820,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 14,40 kg/m

18	K	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	16,154	583,28	9 422,31
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2

1.123 WC, SPRCHA INV.

3,35*(3,225+2,2)-2,02*1

16,154

4 - Vodorovné konstrukce

12 375,76

19	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,290	3 836,74	4 949,39
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.3, D.1.4				
			Dobetonování schodišťových stupňů				
			17*(1,65*(0,185*0,25/2))+4*(1,53*(0,185*0,25/2))		0,790		
			Vyrovnaní povrchu po odstranění schodiště				
			0,5		0,500		
Schodiště			Součet		1,290		
20	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,052	42 970,87	2 234,49
			Schodiště*0,04		0,052		
21	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,321	717,29	4 533,99
			Dobetonování schodišťových stupňů				
Bed1			17*(1,65*0,185)+4*(1,53*0,185)		6,321		
22	K	433351132	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,321	104,08	657,89
			Bed1		6,321		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							473 250,46
23	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	863,414	94,96	81 989,79
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1,3, D.1.4				
			Stávající omítky - strop				
			1NP				
			"2.123 Ruční dílna" 60,57		60,570		
			"3.107 Učebna" 55,47		55,470		
			"1.112 Šatna žáci" 53,56		53,560		
			"1.123 WC, Sprcha inv." 7,095		7,095		
			2NP				
			"1.203 Ruční Dílna" 85,94		85,940		
			"1.205 Ruční Dílna" 69,7		69,700		
			"1.207 Ruční Dílna" 49,18		49,180		
			"1.208 Ruční Dílna" 72,89		72,890		
			"1.211 Dílna" 29,149		29,149		
			"2.213 Šatna" 71,69		71,690		
			"2.217 Ateliér" 101,82		101,820		
			"3.206 Učebna" 12,59		12,590		
			"3.209 Chodba" 12,11		12,110		
			"3.213 Učebna" 28		28,000		
			3NP				
			"3.305 Učebna"87,48		87,480		
			"3,304 Učebna" 66,17		66,170		
			Mezisoučet		863,414		
Oprava_om_str			Součet		863,414		
24	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	7,095	338,40	2 400,95
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.123 WC, SPRCHA INV." 7,095		7,095		
			Součet		7,095		
25	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	153,659	66,11	10 158,40
			Omítka_nové+Omítka_obklad		153,659		
26	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	78,032	212,70	16 597,41
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2				
			"1.123 WC, SPRCHA INV. - pod obklad"		27,818		
			2,75*(3,225+2,2)*2-1*2,02				
			"2.304 Nevyužitý prostor" ST03		50,214		
		Omítka_obklad	Součet		78,032		
27	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	75,627	296,65	22 434,75
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			2.301 Ateliér - vypočteno z 3D modelu				
			((3,5*4,3)/2)-1,9*2,02+3,5*3-(0,9*2+0,6*0,6)+4,2*6,9-((2,8*5,7+0,76*1,2)/2)		32,571		
			1.123 WC, SPRCHA INV.				
			3,35*(3,225+2,315)-1*2,02+(3,35-2,75)*(3,225+2,315)		19,863		
			Nové zdivo a dozdivky				
			Úprava otvoru pro osazení dveří				
			2*(0,35*2,22)+0,45*2,22		2,553		
			Zazdivka otvoru po vybouraných dveřích				
			2*(1*2,07)		4,140		
			3NP- dozdivka nad stávajícími zdivy				
			2*5,5		11,000		
			Požárně dělící konstrukce				
			2*2,75		5,500		
		Omítka_nové	Součet		75,627		
28	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	100,428	51,61	5 183,09
			Skladba ST03 - příplatek až dalších 10mm				
			ST03*2		100,428		
29	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 555,380	52,97	82 388,48
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			1NP				
			"2.123 Ruční dílna"				
			3*(11,551+5,939+5,872+5,589+1,2+1,749+3,375+2,775+2,768+2*0,15)+2*0,62*(1,2+1,8+1,8)+0,6*(2,4+2,4*2)		133,626		
			"odpočet otvory"-				
			(1,35*2,02*2+2*0,9*0,9+2*1,2*1,8)		-11,394		
			"3.107 Učebna"				
			3,25*(10,519+5,29)*2+6*0,52*(1,2+1,8+1,8)		117,735		
			"odpočet otvory"-(1*2,02+6*1,2*1,8)		-14,980		
			"1.112 Šatna žáci"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,35*(9,2+6,5+5,859+4,187)+4*0,52*(1,2+1,8+1,8)		96,233		
			"odpočet otvory"-(1*2,02*2+4*1,2*1,8)		-12,680		
			"1.123 WC, Sprcha inv."				
			(3,35-2,75)*(3,225+2,2)		3,255		
			2NP				
			"1.203 Ruční Dílna"				
			3,6*(12,41+6,85+12,504+6,851)+5*0,45*(1,2+1,8+1,8)		149,814		
			"odpočet otvory"-(1,25*2,02*2-1,75*2,02+5*1,2*1,8)		-12,315		
			"1.205 Ruční dílna"				
			3,6*(12,85+5,35+5,06+13,25)+6*0,45*(1,2+1,8+1,8)+0,6*(1,75+2,4+2,4)		148,326		
			"odpočet otvory"-(3,6*3,5+1,75*2,02*2+1*2,02+6*1,2*1,8)		-34,650		
			"1.207 Ruční dílna"				
			3,6*(9,34+4,91+9,17+5,14+0,15+0,7+0,45)+3*0,4*(1,2+1,8+1,8)+0,6*(1,75+2,1+2,1)+0,1*(1,2+1,8+1,8)		117,306		
			"odpočet otvory"-(4*1,2*1,8+1,75*2,02+3,6*3,5)		-24,775		
			"1.208 Ruční dílna"				
			3,6*(9,163+7,93+7,914+9,35+0,15+0,15)+7*0,4*(1,2+1,8+1,8)+0,2*(0,9+2+2)		139,185		
			"odpočet otvory"-(1,75*2,02+1*2,02+7*1,2*1,8)		-20,675		
			"1.209 Dílna ŠOS"				
			3,6*(7,99+9,33+7,985+9,39+0,2+0,2+0,15+0,15)+5*0,4*(1,2+1,8+1,8)		137,022		
			"odpočet otvory"-(5*1,2*1,8+2*1,6*2,02+1*2,02)		-19,284		
			"1.211 Dílna"				
			3,6*(5,148+5,627+5,08+1,1+0,2+4,378)+3*0,4*(1,2+1,8+1,8)		83,279		
			"odpočet otvory"-(3*1,2*1,8+0,9*2,02)		-8,298		
			"3.206 Chodba"				
			3,25*(3,418+5,26+1,86+3,46+1,6+1,8)+0,5*(1,2+1,82+1,82)		58,964		
			"odpočet otvory"-(1,5*2,02+3*0,9*2,02+1,2*1,82)		-10,668		
			"3.208 Učebna"				
			3,25*(8,68+5,26)*2+5*0,5*(1,2+1,8+1,8)		102,610		
			"odpočet otvory"-(0,9*2,02+5*1,2*1,8)		-12,618		
			"3.209 Chodba"				
			3,25*(2,4+5,04)*2		48,360		
			"odpočet otvory"-(4*0,9*2,02+1*2,02)		-9,292		
			"3.213 Učebna"				
			(8+3,5)*2+4*0,57*(1,2+1,8+1,8)		33,944		
			"odpočet otvory"-(0,9*2,02+4*1,2*1,8)		-10,458		
			"2.217 Ateliér"				
			3*(7,6+13,403+7,6+13,39)+9*0,23*(1,2+1,8+1,8)		135,915		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odpočet otvory"-(1,35*2,02+0,9*2,02+9*1,2*1,8)		-23,985		
			"2.213 Šatna"				
			3*(6,366+11,64+1,121+1,475+3,426+5,64+1,2+4,545+2*0,126)+5*0,43*(1,2+1,8+1,8)+0,4*(2,1+2,1+1,475)		119,585		
			"odpočet otvory"-(1,475*2,1+5*1,2*1,8+0,9*1)		-14,798		
			3NP				
			"2.303 Chodba" ((3,5*4,3)/2)- 1,9*2,02+2,5*3,4+2,8*6+2,6*3,99+2,6*4,3- 2*1,2*1,6		46,701		
			"3.304 Učebna"				
			2,95*(12,35+5,36)*2+7*0,42*(1,2+1,8+1,8)+0,5*(1,1+2,1+2,1)		121,251		
			"odpočet otvory"-(1,1*2,07+7*1,2*1,8+1*2,02)		-19,417		
			"3.305 Učebna"				
			(10,54+8,3)*2+0,42*(1,2+1,8+1,8)		39,696		
			"odpočet otvory"-(1*2,02+7*1,2*1,8)		-17,140		
		Oprava_om_st	Součet		1 555,380		
30	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,174	222,99	4 052,62
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2				
			"1.123 WC, SPRCHA INV." 3,35*(3,225+2,2)		18,174		
		Omitka_oprava	Součet		18,174		
31	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	285,540	250,10	71 413,55
			"O01B" 4*(1,2+1,6*2)		17,600		
			"O02A" 13*(1,2+1,8*2)		62,400		
			"O02B" 5*(1,2+1,8*2)		24,000		
			"O02C" 18*(1,2+1,8*2)		86,400		
			"O02E" 1*(1,2+1,82*2)		4,840		
			"O02F" 3*(1,2+1,8*2)		14,400		
			"O02G" 13*(1,2+1,8*2)		62,400		
			"O03" 3*(1*1,25*2)		7,500		
			"DO01"1,2+2*2,4		6,000		
		Začištění	Součet		285,540		
32	K	R0601	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm vč. perlínky a lepidla	m2	50,214	570,00	28 621,98
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.12				
			ST03		50,214		
		ST03	"2.304 Nevyužitý prostor" 4,2*6,9- ((2,8*5,7+0,76*1,2)/2)+7,6*3,45+1*3,45		50,214		
33	M	R63101	deska minerální izolačnítl. 150 mm	m2	51,218	328,80	16 840,48
			50,214*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		51,218		
34	K	622525202	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30%	m2	71,385	188,00	13 420,38
			Začištění venkovní omítky po osazení nových výplní				
			začištění*0,25		71,385		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12 Skladba P11NK - hlazená mazanina s kari sítí "2.123 Ruční dílna" P11NK*0,09 Skladba P13NK - hlazená mazanina - spádovaná "1.123 WC, sprcha inv." P13NK*0,1 Mazanina Součet	m3	6,161	3 680,36	22 674,70
36	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu Mazanina	m3	6,161	372,96	2 297,81
37	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Mazanina-P13NK*0,1	m3	5,452	113,27	617,55
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Mazanina*3,03/1000*1,15	t	0,021	33 468,28	702,83
39	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12 Skladba P22NK - potěr tl. 5-50mm P22NK	m2	118,880	505,63	60 109,29
40	K	632459115	Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu P22NK	m2	118,880	33,70	4 006,26
41	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.3, D.1.4, D.1.12 2NP Skladba P21NK - násyp z lehčeného kameniva fr. 4-8 tl. 5-50mm P21NK*0,045	m3	11,775	2 321,88	27 340,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							331 574,27
42	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Lešení	m2	1 311,200	42,00	55 070,40
43	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Lešení	m2	19 668,000	1,20	23 601,60
			1311,2*15 "Přepočtené koeficientem množství		19 668,000		
44	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Lešení	m2	1 311,200	24,00	31 468,80
45	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 PD: D.1.1 TZ, výkresy D.1.2, D.1.3, D.1.4 176,7+656,62+410,35	m2	1 243,670	54,70	68 028,75
					1 243,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 243,670	69,21	86 074,40
PD: D.1.1 TZ, výkresy D.1.2, D.1.3, D.1.4							
176,7+656,62+410,35					1 243,670		
47	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,788	580,17	1 617,51
3NP - vybourání zdi u stávajících střešních okenních otvorů							
0,3*3,15*2,95					2,788		
48	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,090	2 264,61	13 791,47
PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.8.1, D.1.12							
"2.123 Ruční dílna" 60,57*0,09					5,451		
"1.123 WC, Sprcha inv" 7,095*0,09					0,639		
Součet					6,090		
49	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	180,000	49,05	8 829,00
3NP - odstranění půdovek z podkrovní							
180					180,000		
50	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	11,430	150,53	1 720,56
PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.3							
1NP, 3NP							
4*1,2*1,6+3*1*1,25					11,430		
Součet					11,430		
51	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	114,480	141,23	16 168,01
PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3							
1NP, 2NP, 3NP							
1,2*1,8*53					114,480		
Součet					114,480		
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,818	346,26	629,50
PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.3							
3NP							
0,9*2,02					1,818		
53	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,640	264,77	698,99
PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1							
Vstupní dveře							
1,2*2,2					2,640		
54	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	292,93	1 171,72
PD: D.1.5, D.1.10							
"Osazení překladu HSV1" 2					2,000		
"Osazení překladu HSV2" 2					2,000		
Součet					4,000		
55	K	R0901	Zvednutí překladu z I profilů 3x1160 dl. 2,6m ve 3NP vč. statického zajištění	kus	1,000	5 250,00	5 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.4, D.1.10

"HSV3" 1

1,000

56	K	R0902	Zvednutí překladu z I profilů 3x160 dl. 1,7m ve 3NP u výtahové šachty vč. statického zajištění o 150 mm	kus	1,000	4 125,00	4 125,00
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.4

1

1,000

57	K	R0903	Odstanění stávajících stupňů dřevěného schodiště 13*190 mm	kpl	1,000	1 625,00	1 625,00
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

D.8.3

1

1,000

58	K	R0903a	Odstanění dřevěných stěn	m	10,759	270,00	2 904,93
----	---	--------	--------------------------	---	--------	--------	----------

D.8.3

4,425+6,334

10,759

59	K	R0904	Demontáž vnitřních betonových (teracových) parapetů	m2	49,986	98,00	4 898,63
----	---	-------	---	----	--------	-------	----------

19,2*0,57+9,6*0,52+2,4*0,12+24*0,49+8,4*0,42+24*0,37+1,2*0,39+7,2*0,48+15*0,34+3*0,19

49,986

60	K	R0905	Montáž přesnosných hasicích přístrojů včetně držáku na zeď a revize - Práškový 21A	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

D.1.11.6

"Práškový 21A - O8" 2

2,000

61	K	R0906	Montáž přesnosných hasicích přístrojů včetně držáku na zeď a revize - Sněhový 113B	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

D.1.11.6

"Sněhový 113B - O8" 1

1,000

997 - Přesun sutě

56 845,91

62	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	53,955	188,26	10 157,57
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	755,370	11,97	9 041,78
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

53,955*14 "Přepočtené koeficientem množství

755,370

64	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	53,955	517,74	27 934,66
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,955	180,00	9 711,90
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

36 562,85

66	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	91,366	400,18	36 562,85
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 584 019,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40 341,59

67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	67,663	17,60	1 190,87
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12

Skladba P11NK

"2.123 Ruční dílna" P11NK

60,568

Skladba P13NK

"1.123 WC, sprcha inv" P13NK

7,095

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Izol_vod			Součet		67,663		
68	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,020	48 400,00	968,00
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			67,663*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,020		
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,820	22,00	238,04
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK				
			"2.123 Ruční dílna"				
			0,25*(11,557+2,668+5,939+5,589+1,2+1,749+3,375+0,2+0,15)		8,107		
			Skladba P13NK				
			"1.123 WC, sprcha inv" 0,25*(3,225+2,2)*2		2,713		
Izol_sv			Součet		10,820		
70	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,004	48 400,00	193,60
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			10,82*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,004		
71	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	60,570	11,10	672,33
			D.8.1				
			"2.123 Ruční dílna" 60,57		60,570		
			Součet		60,570		
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	135,326	88,00	11 908,69
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK - 2x asfaltový pás				
			Izol_vod*2		135,326		
73	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm	m2	155,625	119,90	18 659,44
			135,326*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		155,625		
74	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	21,640	107,80	2 332,79
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK - 2x asfaltový pás				
			Izol_sv*2		21,640		
75	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm	m2	24,886	119,90	2 983,83
			21,64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,886		
76	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	391,476	3,05	1 194,00
713 - Izolace tepelné							145 539,33
77	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	150,520	40,37	6 076,49
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			3NP Skladba P31NK - záklop - lepené křížem, spodní vrstva kotvena vruty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P31NK		150,520		
			Součet		150,520		
78	M	R63152699	deska minerální izolační tuhá tl.20 mm	m2	153,530	132,30	20 312,02
			150,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		153,530		
79	M	631526980	deska minerální izolační tuhá tl.40 mm	m2	153,530	205,10	31 489,00
			150,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		153,530		
80	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	105,602	25,92	2 737,20
			"2.123 WC, sprchy inv" (11,551+5,872+5,589+1,2+1,749+3,375+2,775+2,768+2*0,15)		35,179		
			"2.301 Ateliér" (5,5+0,1+0,1+3,5+1,4+8,285+0,95+1,75+7,38+7,45+0,995+6,5+1,045+0,5+1,5)		46,955		
			"2.303 Chodba" (1,43+4,534+1,428+1+0,45+1+0,1+0,1+1+0,45+1+2,28+1,995+0,1+0,45+1+0,85+1,3+3,1+2*0,45)		23,468		
			Součet		105,602		
81	M	631527000	pásek podlahový 15x50x1000 mm	kus	110,882	34,40	3 814,34
			105,602*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		110,882		
82	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	199,723	55,00	10 984,77
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.5, D.1.7, D.1.8, D.1.9, D.1.12				
			S01NK		199,723		
83	M	631508520	pás tepelné izolační 160 mm 5000x1200 mm	m2	203,717	143,00	29 131,53
			199,723*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		203,717		
84	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	199,723	55,00	10 984,77
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.5, D.1.7, D.1.8, D.1.9, D.1.12				
			S01NK		199,723		
85	M	631508510	pás tepelné izolační 140 mm 5000x1200 mm	m2	203,717	126,50	25 770,20
			199,723*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		203,717		
86	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 413,003	3,00	4 239,01
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							14 943,88
87	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000	2 072,66	14 508,62
			7		7,000		
88	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	145,086	3,00	435,26
762 - Konstrukce tesařské							394 629,37
89	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	27,000	176,00	4 752,00
			PD: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			"Demontáž dřevěných stěn" 27		27,000		
90	K	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	150,520	473,00	71 195,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.3, D.1.4, D.1.12 3NP Skladba P31NK - záklop - lepené křížem, spodní vrstva kotvena vruty P31NK		150,520		
91	K	R76204	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených, spodní vrstva kotvena vruty	m2	435,180	473,00	205 840,14
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.3, D.1.4, D.1.12 2NP Skladba P21NK - lepené křížem, spodní vrstva kotvena vruty P21NK		261,670		
			2NP Skladba P24NK - lepené křížem, spodní vrstva kotvena vruty P24NK		173,510		
			Součet		435,180		
92	K	R76205	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených, spodní vrstva kotvena vruty	m2	150,520	473,00	71 195,96
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.3, D.1.4, D.1.12 3NP Skladba P31NK - záklop - lepené křížem, spodní vrstva kotvena vruty P31NK		150,520		
93	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	207,800	46,14	9 587,89
			2NP "2.213 Šatna" 71,23		71,230		
			3NP "2.301 Ateliér" 136,57		136,570		
			Součet		207,800		
94	K	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých	m2	101,820	51,90	5 284,46
			2.217 Ateliér - demontáž osb desky na podlaze 101,82		101,820		
			Součet		101,820		
95	K	R76201	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých vč. pryskyřicový stěrky	m2	232,970	38,50	8 969,35
			"1.203 Ruční dílna" 85,94		85,940		
			"1.208 Ruční dílna" 72,89		72,890		
			"1.209 Dílna ŠOS" 74,14		74,140		
			Součet		232,970		
96	K	R76202	Úprava stávajícího krovu- provedení výměn pro osazení nových otvorů vč. doplnění krovu o nové dřevěné prvky (statické zajištění stávající konstrukce krovu) - dle PD	kus	1,000	6 050,00	6 050,00
			PD: 1.1 TZ, výkresy D.1.6, D.1.7 1		1,000		
97	K	R76203	Skladba P31NK - podložení záklopu z osb desek - pruhy osb desky šířky dle trámu	m2	4,500	473,00	2 128,50
			Skladba P31NK 10*(0,15*3)		4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 850,043	2,50	9 625,11
763 - Konstrukce suché výstavby							427 717,07
99	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	199,723	38,50	7 689,34
			S01NK		199,723		
100	M	283292100	zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m	m2	219,695	22,00	4 833,29
			199,723*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		219,695		
101	K	R76301	SDK stěna - deska tl. 15mm, parotěsná f=olie, minerální izolační desky tl. 2x80mm, dvojité rošt z CW, UW 75 profilů, SDK deska tl. 15mm	m2	3,840	1 199,00	4 604,16
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.12				
			Skladba stěny ST02NK				
		SDK_stěna2	"M.č. 2.303" 1,6*2,4		3,840		
102	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	7,680	13,20	101,38
			2*(SDK_stěna2)		7,680		
103	K	R76302	SDK stěna přesazená - deska tl. 15mm, parotěsná zábrana, minerální izolační desky tl. 100mm, rošt CW+UW profily, izolační deska tl. 60mm	m2	71,980	841,50	60 571,17
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.12				
			Skladba předstěny ST01NK				
			"M.č. 2.301" 0,8*3,2		2,560		
			"M.č. 2.303" 3,2*9,4/2+3,2*8,8/2-3*1*1,2+6*2,6-1*2+21,6*1+8,7*1		69,420		
		ST01NK	Součet		71,980		
104	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	71,980	13,20	950,14
			ST01NK		71,980		
105	K	R76303	Akustický obklad vč. nosného rastru - panely ze skelného vlákna, pohledová plocha ze silné sklovláknité tkaniny, rastr z galvanizované oceli	m2	25,000	3 245,00	81 125,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			"SDK v učebnách" 25		25,000		
106	K	R76304	SDK podhled desky spodní kce profil CD+UD bez TI, REI 30, TI v oddíle 713	m2	199,723	583,00	116 438,51
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4, D.1.5, D.1.7, D.1.8, D.1.9, D.1.12				
			"M.č. 2.301" 2,5*4,673+2,2*1,7		15,423		
			"M.č. 2.303" 184,3		184,300		
		S01NK	Součet		199,723		
107	K	763132112	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDF15 TI60 mm EI Z/S 30/40 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	10,750	676,50	7 272,38
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.6				
			"Výtahová šachta" 2,5*4,3		10,750		
108	K	R76305	Podhled - volně zavěšený akustický podhled o rozměru 1200x1200x40 mm, jádro ze skelné vlny o vysoké hustotě, hrany rovné a natřené	kus	25,000	4 345,00	108 625,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			"SDK v učebnách" 25		25,000		
109	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	199,723	13,20	2 636,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			S01NK		199,723		
110	K	R76306	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	25,300	649,00	16 419,70
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.6				
			SDK obklad viditelných prvků kce krovu - požární deska				
			18/2++5+3,4+3,4+1,5+3		25,300		
111	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 112,664	4,00	16 450,66
764 - Konstrukce klempířské							354 128,65
112	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	72,000	55,00	3 960,00
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3.				
			1,2*(60)		72,000		
			Součet		72,000		
113	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	127,850	742,50	94 928,63
			K02 - dle výpisu D.1.8.6.1				
			127,85		127,850		
114	K	R76401	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 360 mm	m	32,400	451,00	14 612,40
			K16 - dle výpisu D.1.8.6.2				
			"1NP" 1,2*4		4,800		
			"2NP" 1,2*(5+6+7+3+2)		27,600		
			Součet		32,400		
115	K	R76402	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 290 mm	m	37,800	401,50	15 176,70
			K17 dle výpisu D.1.8.6.2				
			"1NP" 1,2*6		7,200		
			"2NP" 1,2*(1+5+4)		12,000		
			"3NP" 1,2*(13)		15,600		
			K19 dle výpisu D.1.8.6.2				
			"3NP" 3*1		3,000		
			Součet		37,800		
116	K	R76403	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm	m	1,200	434,50	521,40
			K18 dle výpisu D.1.8.6.2				
			"2NP" 1,2*1		1,200		
			Součet		1,200		
117	K	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	22,950	608,96	13 975,63
			K14 dle výpisu D.1.8.6.2				
			22,95		22,950		
118	K	R76404	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 520 mm	m	11,200	881,10	9 868,32
			K15 dle výpisu D.1.8.6.2				
			11,2		11,200		
119	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	30,500	461,98	14 090,39
			K08 vč. K09 dle výpisu D.1.8.6.1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30,5		30,500		
120	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,250	519,66	6 365,84
			K06 vč. K07 dle výpisu D.1.8.6.1				
			12,25		12,250		
121	K	764513407	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm	m	127,850	931,81	119 131,91
			K01 vč. K03 dle výpisu D.1.8.6.1				
			127,85		127,850		
122	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	84,600	605,00	51 183,00
			K04 vč. K05 dle výpisu D.1.8.6.1				
			66		66,000		
			K10 vč. K11 dle výpisu D.1.8.6.1				
			14,5		14,500		
			K12 vč. K13 dle výpisu D.1.8.6.2				
			4,1		4,100		
			Součet		84,600		
123	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 438,142	3,00	10 314,43
765 - Krytina skládaná							14 856,80
124	K	R76501	Demontáž a zpětná montáž stávající krytiny vč. navazujících prvků střechy a provedení požární zídky (oplechování zídky v oddíle 764) - bližší spec. v PD	kus	1,000	14 105,00	14 105,00
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.7				
			1		1,000		
125	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	141,050	5,33	751,80
766 - Konstrukce truhlářské							826 026,82
126	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,600	1 110,00	3 996,00
			"O03" 3*1*1,2		3,600		
127	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	122,184	720,00	87 972,48
			"O01B" 4*1,2*1,6		7,680		
			"O02A" 13*1,2*1,8		28,080		
			"O02B" 5*1,2*1,8		10,800		
			"O02C" 18*1,2*1,8		38,880		
			"O02E" 1*1,2*1,82		2,184		
			"O02F" 3*1,2*1,8		6,480		
			"O02G" 13*1,2*1,8		28,080		
			Součet		122,184		
128	M	R611402	okno plastové O01B 120 x 160 cm vč. kování - spec. D1..8.2.1 Výpis oken	kus	4,000	6 934,00	27 736,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3				
			"M.č. 1.112" 4		4,000		
			Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	M	R611406	okno plastové 002A 120 x 180 cm vč. kování - spec. D1..8.2.2 Výpis oken	kus	13,000	7 050,00	91 650,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3				
			"M.č. 3.107" 6		6,000		
			"M.č. 3.206" 1		1,000		
			"M.č. 3.208" 3		3,000		
			"M.č. 3.213" 3		3,000		
			Součet		13,000		
130	M	R611407	okno plastové 002B 120 x 180 cm vč. kování - spec. D1..8.2.2 Výpis oken	kus	5,000	7 050,00	35 250,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3				
			"M.č. 1.203" 5		5,000		
			Součet		5,000		
131	M	R611408	okno plastové 002C 120 x 180 cm vč. kování - spec. D1..8.2.2 Výpis oken	kus	18,000	7 050,00	126 900,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.3				
			"M.č. 1.205" 6		6,000		
			"M.č. 1.208" 7		7,000		
			"M.č. 1.209" 3		3,000		
			"M.č. 1.211" 2		2,000		
			Součet		18,000		
132	M	R611410	okno plastové 002E 120 x 182 cm vč. kování - spec. D1..8.2.2 Výpis oken	kus	1,000	7 050,00	7 050,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3				
			"M.č. 2.213" 1		1,000		
			Součet		1,000		
133	M	R611411	okno plastové 002F 120 x 180 cm vč. kování - spec. D1..8.2.3 Výpis oken	kus	3,000	7 050,00	21 150,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3				
			"M.č. 3.208" 2		2,000		
			"M.č. 3.213" 1		1,000		
			Součet		3,000		
134	M	R611412	okno plastové 002G 120 x 180 cm vč. kování - spec. D1..8.2.3 Výpis oken	kus	13,000	7 050,00	91 650,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4				
			"M.č. 3.304" 6		6,000		
			"M.č. 3.305" 7		7,000		
			Součet		13,000		
135	M	R611413	okno plastové 003 100 x 120 cm spec. D1..8.2.3 Výpis oken	kus	3,000	4 526,00	13 578,00
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.4				
			"M.č. 2.301" 3		3,000		
			Součet		3,000		
136	K	R76601	D+M jednokřídlých plastových vstupních dveří D01 vč. rámu a kování - spec. dle výpisu dveří D.1.8.1.1	kus	1,000	24 991,50	24 991,50
137	K	R76602	D+M jednokřídlých protipožárních dveří D02 vč. kování, osazení do stáv. zarubně- spec. dle výpisu dveří D.1.8.1.1	kus	1,000	11 004,00	11 004,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	R76603	D+M dvoukřídle obložkové protipožární dveře D03 vč. kování a zárubně spec. dle výpisu dveří D.1.8.1.1	kus	1,000	30 684,00	30 684,00
139	K	R76604	D+M jednokřídle dřevěné protipožární dveře D04 vč. kování a zárubně spec. dle výpisu dveří D.1.8.1.1	kus	1,000	18 168,00	18 168,00
140	K	R76604a	D+M jednokřídle dřevěné dveře D05 vč. kování a zárubně spec. dle výpisu dveří D.1.8.1.1	kus	1,000	14 256,00	14 256,00
141	K	R76605	Střešní okna O04 o rozměru 78 x 140 cm, včetně montáže okenního rámu a lemování - spec. D.1.8.3.1 Výpis střešních oken	kus	4,000	16 757,50	67 030,00
"O04"4					4,000		
142	K	R76606	Střešní okna O05 o rozměru 78 x 118 cm, včetně montáže okenního rámu a lemování - spec. D.1.8.3.1 Výpis střešních oken	kus	3,000	15 677,50	47 032,50
"O05"3					3,000		
143	K	R76607	Nové obložení stávajících střešních oken vč. osazení interiérové žaluzie	kus	3,000	6 400,00	19 200,00
PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7							
Stávající střešní okna 0,78*1							
3					3,000		
144	K	76694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	150,00	450,00
"O03"3					3,000		
Součet					3,000		
145	K	76694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	57,000	100,00	5 700,00
"O01B" 4					4,000		
"O02A" 13					13,000		
"O02B" 5					5,000		
"O02C" 18					18,000		
"O02E" 1					1,000		
"O02F" 3					3,000		
"O02G" 13					13,000		
Součet					57,000		
146	M	R61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 63 x 2 x 100 cm	m	4,800	951,60	4 567,68
D.1.8.2.1-3 Výpis oken							
"1NP" 4*1,2					4,800		
Součet					4,800		
147	M	R61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 55 x 2 x 100 cm	m	19,200	801,60	15 390,72
D.1.8.2.1-3 Výpis oken							
"1NP" 6*1,2					7,200		
"2NP" 1*1,2+5*1,2+4*1,2					12,000		
Součet					19,200		
148	M	R61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 49 x 2 x 100 cm	m	6,000	675,60	4 053,60
D.1.8.2.1-3 Výpis oken							
"2NP" 5*1,2					6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	M	R61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový 42 x 2 x 100 cm	m	38,400	613,20	23 546,88
			D.1.8.2.1-3 Výpis oken				
			"2NP" 6*1,2+7*1,2+3*1,2+2*1,2+1,2		22,800		
			"3NP" 6*1,2+7*1,2		15,600		
			Součet		38,400		
150	M	R61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový 26 x 2 x 100 cm	m	3,000	416,40	1 249,20
			D.1.8.2.1-3 Výpis oken				
			"3NP" 3*1		3,000		
151	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	7 942,566	4,00	31 770,26

767 - Konstrukce zámečnické

106 563,34

152	K	R76701	Dmtž šatních kójí vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.2				
			2.213 Šatna				
			výška kce 2,5m, oka karisít' 5/10/10, rám profil L 35/35/3, 8x Posuvné dveře				
			1		1,000		
153	K	R76702	Úprava stávajícího krovu ocelovými profily (posílení stávajícího konstrukčního řešení) vč. podepření a statického zajištění konstrukce	kg	671,986	74,80	50 264,55
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.6. D.1.7, D.1.8, D.8.4, D.8.4				
			UPE 160				
			(8,8+9,7+4,62*2)*17,9		496,546		
			2x UPE 120				
			2*(3,4+3,4)*12,9		175,440		
			Součet		671,986		
154	K	R76703	D+M nerezového madla Z1	bm	19,000	2 405,00	45 695,00
			PD: D.1.4, D.1.5, D.1.11				
			"Nerezové madlo Z1" 19		19,000		
155	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 034,596	3,00	3 103,79

771 - Podlahy z dlaždic

41 767,60

156	K	771274112	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm	m	34,170	275,00	9 396,75
			1,65*17+1,53*4		34,170		
157	M	R59701	dlaždice keramické 300x300	m2	9,397	220,00	2 067,34
			0,25*1,65*17+0,25*1,53*4		8,543		
			8,543*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,397		
158	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	34,170	242,00	8 269,14
			17*1,65+4*1,53		34,170		
159	M	R59701	dlaždice keramické 300x300	m2	6,953	220,00	1 529,66
			17*0,185*1,65+4*0,185*1,53		6,321		
			6,321*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,953		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,940	137,50	2 191,75
		Sokl_ker	21*0,185+21*0,25+2*1,53+1,7+2,045		15,940		
161	M	597613120	sokl 30 x 8 x 0,8 cm	kus	58,447	46,20	2 700,25
			53,1333333333333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		58,447		
162	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	12,833	429,00	5 505,36
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			Skladba P13NK				
			"1.123 WC, sprcha inv." 7,095		7,095		
		P13NK	Mezisoučet		7,095		
			"Schody - mezipodesta" 1,53*3,75		5,738		
			Mezisoučet		5,738		
		dlažba	Součet		12,833		
163	M	R59700	dlaždice keramické 300x300	m2	13,475	220,00	2 964,50
			12,833*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,475		
164	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	28,210	16,50	465,47
			Penetrace vč. schodiště				
			dlažba+1,65*17*0,25+1,53*4*0,25+17*1,65*0,2+4*1,53*0,2		28,210		
165	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,738	275,00	1 577,95
			"Schody - mezipodesta" 1,53*3,75		5,738		
166	K	R77101	D+ M hydroizolační nátěr	m2	7,095	462,00	3 277,89
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			Skladba P13NK				
			"1.123 WC, sprcha inv." 7,095		7,095		
167	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	399,461	4,56	1 821,54
776 - Podlahy povlakové							955 552,61
168	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	479,490	49,50	23 734,76
			P12NK+P22NK+P23NK+P32NK		479,490		
			Součet		479,490		
169	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 065,190	8,80	9 373,67
			PVC		1 065,190		
170	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	1 065,190	16,50	17 575,64
			PVC		1 065,190		
171	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	479,490	148,50	71 204,27
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			P12NK+P22NK+P23NK+P32NK		479,490		
			Součet		479,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	599,440	165,00	98 907,60
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3				
			"3.107 Učebna" 55,47		55,470		
			"1.205 Ruční dílna" 69,7		69,700		
			"1.207 Ruční dílna" 49,18		49,180		
			"3.206 Chodba" 12,59		12,590		
			"3.208 Učebna" 45,23		45,230		
			"3.209 Chodba" 12,11		12,110		
			"2.217 Ateliér" 101,82		101,820		
			"2.213 Šatna" 71,69		71,690		
			"3.213 Učebna" 28		28,000		
			"3.304 Učebna" 66,17		66,170		
			"3.305 Učebna" 87,48		87,480		
			Součet		599,440		
173	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 065,190	137,50	146 463,63
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			1NP Skladba P12NK				
			"1.112 Šatna žáci" 53,56		53,560		
			"3.107 Učebna" 55,47		55,470		
	P12NK		Mezisoučet		109,030		
			2NP Skladba P21NK				
			"1.203 Ruční Dílna" 85,49		85,490		
			"1.208 Ruční dílna" 72,89		72,890		
			"1.209 Dílna ŠOS" 74,14		74,140		
			"1.211 Dílna" 29,15		29,150		
	P21NK		Mezisoučet		261,670		
			2NP Skladba P22NK				
			"1.205 Ruční dílna" 69,7		69,700		
			"1.207 Ruční dílna" 49,18		49,180		
	P22NK		Mezisoučet		118,880		
			2NP Skladba P23NK				
			"3.206 Chodba" 12,59		12,590		
			"3.208 Učebna" 45,23		45,230		
			"3.209 Chodba" 12,11		12,110		
			"3.213 Učebna" 28,00		28,000		
	P23NK		Mezisoučet		97,930		
			2NP Skladba P24NK				
			"2.217 Ateliér" 101,82		101,820		
			"2.213 Šatna" 71,69		71,690		
	P24NK		Mezisoučet		173,510		
			3NP Skladba P31NK				
			"2.301 Ateliér" 136,57		136,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.303 Chodba" 13,95		13,950		
		P31NK	Mezisoučet		150,520		
			3NP Skladba P32NK				
			"3.304 Učebna" 66,17		66,170		
			"3.305 Učebna" 87,48		87,480		
		P32NK	Mezisoučet		153,650		
		PVC	Součet		1 065,190		
174	M	R28401	Podlahoviny z PVC	m2	1 171,709	385,00	451 107,97
			1065,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 171,709		
175	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	153,658	55,00	8 451,19
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3				
			"3.107 Učebna" (10,519+5,29)*2-1		30,618		
			"2.213 Ruční dílna" (11,551+5,872+5,589+1,2+1,749+3,375+2,775+2,768+2*0,15)-0,9-1,35		32,929		
			"2.217 Ateliér" (7,6+13,403+7,6+13,39)-1,35-0,9		39,743		
			"3.206 Chodba" (3,418+5,26+1,86+3,46+1,6+1,8)-1,5-3*0,9		13,198		
			"3.208 Učebna" (8,683+5,21)*2-0,9		26,886		
			"3.209 Chodba" (2,402+5,04)*2-4*0,9-1		10,284		
			Součet		153,658		
176	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	488,185	93,50	45 645,30
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.1.12				
			1NP				
			"3.107 Učebna" (10,569+5,29)*2-1		30,718		
			Mezisoučet		30,718		
			2NP				
			"1.203 Ruční Dílna" (12,41+8,851+12,504+6,85)-1,25*2-1,75		36,365		
			"1.205 Ruční dílna" (12,85+5,35+5,06+13,25)-3,5-1,75*2		29,510		
			"1.207 Ruční dílna" (9,34+4,91+9,17+5,14+0,15+0,7+0,45)-3,5-2*1,75		22,860		
			"1.208 Ruční dílna" (9,163+7,93+7,914+9,35+0,2+0,2+0,15+0,15)-1,1		33,957		
			"1.209 Dílna ŠOS" (3,823+1,2+4,361+7,991+4,38+0,95+4+2,431+5,555+0,2+0,2+0,15+0,15)-0,9-1,75*2		30,991		
			"1.211 Dílna" (5,148+4,361+1,2)*2-0,9		20,518		
			"3.206 Chodba" (3,418+5,26+1,86+3,46+1,6+1,8)-1,5-3*0,9		13,198		
			"3.208 Učebna" (8,68+5,26)*2-0,9		26,980		
			"3.209 Chodba" (2,4+5,04)*2-4*0,9-1		10,280		
			"3.213 Učebna" (8+3,5)*2-0,9		22,100		
			"2.217 Ateliér" (7,6+13,403+7,6+13,39)-1,35-0,9		39,743		
			"2.213 Šatna" (11,644+6,366)*2+0,2+0,126-1,2		35,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		321,648		
			3NP				
			"2.301 Ateliér"				
			(5,5+8,51+7,711+3,771+8,107+3,3+1,106+8,869+1,103+2,98)		50,957		
			"2.303 Chodba"				
			(4,89+1,855+0,1+0,547+1,67+0,45+2,85+2,4)		14,762		
			"3.304 Učebna" (12,35+5,36)*2-1,1-1		33,320		
			"3.305 Učebna" (10,54+8,3)*2-0,9		36,780		
			Mezisoučet		135,819		
			Součet		488,185		
177	M	284110070	lišta speciální soklová PVC	m	537,004	110,00	59 070,44
			488,185*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		537,004		
178	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	3,315	165,00	546,98
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3				
			"3.213 Učebna - soklík koberec" 0,15*(8+3,5)*2-0,15*0,9		3,315		
179	K	R77601	Úprava přechodu a osazení přechodové lišty	bm	1,000	165,00	165,00
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.3				
			"3.206 Chodba" 1		1,000		
			Součet		1,000		
180	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	9 322,465	2,50	23 306,16
781 - Dokončovací práce - obklady							41 443,77
181	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,200	220,00	924,00
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.4, D.8.3				
			" 3.304 UČEBNA" 2*2,1		4,200		
182	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	32,018	429,00	13 735,72
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2, D.1.4				
			"1.123 WC, SPRCHA" 2,75*(3,225+2,2)*2-1*2,02		27,818		
			"3.304 UČEBNA" 2*2,1		4,200		
			Součet		32,018		
183	M	R78101	dlaždice keramické 200x200mm	m2	35,220	220,00	7 748,40
			32,018*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,220		
184	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,200	11,00	46,20
			" 3.304 UČEBNA" 2*2,1		4,200		
185	K	R78102	D+ M hydroizolační nátěr	m2	32,018	462,00	14 792,32
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2, D.1.4				
			"1.123 WC, SPRCHA" 2,75*(3,225+2,2)*2-1*2,02		27,818		
			"3.304 UČEBNA" 2*2,1		4,200		
			Součet		32,018		
186	K	R78103	D+M ukončovací nerezové lišty	m	14,950	187,00	2 795,65
			PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.6. D.1.7, D.1.8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.123 WC, SPRCHA" (3,225+2,2)*2		10,850		
			"3.304 Učebna" 2+2,1		4,100		
			Součet		14,950		
187	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	400,423	3,50	1 401,48
783 - Dokončovací práce - nátěry							60 326,97
188	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	60,568	8,80	533,00
			P11NK		60,568		
189	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	60,568	96,57	5 849,05
			P11NK		60,568		
190	K	R78301	Krycí epoxidový nátěr betonové podlahy - protiskluzný	m2	60,568	880,00	53 299,84
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK				
		P11NK	"2.123 Ruční dílna" 60,568		60,568		
191	K	R78302	Soklík - Krycí epoxidový nátěr betonové podlahy	m2	3,258	198,00	645,08
			PD: D.1.1 Technická zpráva; výkresy: D.1.2, D.1.12				
			Skladba P11NK				
			"2.123 Ruční dílna"				
			0,1*(11,551+5,872+5,589+2*0,15+1,2+1,749+3,375+2,775+2,768-0,9-1,25*2+2*0,4)		3,258		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							160 181,47
192	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 418,794	16,50	39 910,10
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			1555,38+863,414		2 418,794		
193	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 243,670	3,30	4 104,11
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			176,7+656,62+410,35		1 243,670		
194	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	209,600	3,30	691,68
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			209,6		209,600		
195	M	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	1 453,270	3,30	4 795,79
196	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 794,944	8,80	24 595,51
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
		Nové_omítky	Omítka_nové+Oprava_om_str+Oprava_om_st+ST01NK+SDK_stěna1+SDK_stěna2*2+S01NK		2 794,944		
		Výmalba	Součet		2 794,944		
197	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 794,944	30,80	86 084,28
			PD: D.1.1 TZ, výkresy: D.1.2, D.1.3, D.1.4				
			Výmalba		2 794,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

783 200,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

783 200,00

198	K	R3301	Demontáž stávajícího nákladního výtahu o nosnosti 1000 kg vč. odvozu a likvidace	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
-----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

PD: D.1.1 TZ; výkresy D.8.1, D.8.2, D.8.3

1

1,000

199	K	R3302	Dodávka a montáž nového lanového nákladního výtahu o nosnosti 1000 kg/15 osob vč. lešení, pomocných zednických prací (začištění stěn po instalaci výtahu) a požárního vstupu do strojovny	kus	1,000	728 200,00	728 200,00
-----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------

PD: D.1.1 TZ; výkresy D.1.2, D.1.3, D.1.4. D.1.8

1

1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1a - Vybavení

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 464,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 464,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 464,00	7 447,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 911,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1a - Vybavení

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 464,00
PSV - Práce a dodávky PSV	35 464,00
766 - Konstrukce truhlářské	35 464,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 464,00

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.1a - Vybavení

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 464,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 464,00

766 - Konstrukce truhlářské

35 464,00

1	K	R76602	Skříň vestavěná, atypická	kus	4,000	8 866,00	35 464,00
---	---	--------	---------------------------	-----	-------	----------	-----------

Místnost č. 2301

4

4,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.4 - Zařízení pro vytápění stavby

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	109 663,66
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	109 663,66
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	109 663,66	23 029,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 693,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.4 - Zařízení pro vytápění stavby

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	109 663,66
PSV - Práce a dodávky PSV	109 663,66
713 - Izolace tepelné	2 828,80
733 - Ústřední vytápění - potrubí	44 532,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 959,86
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	51 342,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 663,66

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.4 - Zařízení pro vytápění stavby

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **109 663,66**

PSV - Práce a dodávky PSV **109 663,66**

713 - Izolace tepelné **2 828,80**

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	78,000	26,00	2 028,00
2	M	283771010	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 18 x 9 mm	m	36,000	9,10	327,60
3	M	283771030	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 22 x 9 mm	m	42,000	10,40	436,80
4	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,007	3 900,00	27,30
5	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,007	1 300,00	9,10

733 - Ústřední vytápění - potrubí **44 532,80**

6	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	287,30	574,60
7	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	304,20	608,40
8	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	42,000	221,00	9 282,00
9	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	36,000	234,00	8 424,00
10	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	42,000	287,30	12 066,60
11	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	120,000	5,20	624,00
12	K	733XPO01	Topná zkouška	h	24,000	299,00	7 176,00
13	K	XPO01	Přechodový spoj mezi ocelovým potrubím a potrubím Cu	kus	4,000	137,80	551,20
14	K	733XPO02	Stavební připomoci - vrtání prostupů a sádrování, ostatní práce	h	2,000	364,00	728,00
15	K	733XPO04	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	2,000	416,00	832,00
16	K	733XPO05	Montážní plošina přenosná zapůjčení	sada	1,000	3 250,00	3 250,00
17	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,080	3 900,00	312,00
18	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,080	1 300,00	104,00

734 - Ústřední vytápění - armatury **10 959,86**

19	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	16,000	5,01	80,16
20	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120° C otopných těles	kus	2,000	218,40	436,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	734XAR001	Termostatický radiátorový ventil přímý 1/2" pro samotižné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110°C	kus	7,000	529,10	3 703,70
22	M	734XAR001.1	Termostatický radiátorový ventil rohový 1/2" pro samotižné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110°C	kus	1,000	540,80	540,80
23	M	734XAR002	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační přímé 1/2" bronz poniklovaný s vypouštěním, PN0.6MPa, TS110°C	kus	7,000	301,60	2 111,20
24	M	734XAR002.1	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační rohové 1/2" bronz poniklovaný s vypouštěním, PN0.6MPa, TS110°C	kus	1,000	301,60	301,60
25	M	734XAR003	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku, rozsah nastavení 6°C až 28°C	kus	8,000	422,50	3 380,00
26	M	734XAR004	Montáž hlavice termostatické	kus	8,000	45,50	364,00
27	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,008	3 900,00	31,20
28	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,008	1 300,00	10,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

51 342,20

29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000	10,40	5 200,00
30	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	8,000	88,40	707,20
31	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	3,000	312,00	936,00
32	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	4,000	312,00	1 248,00
33	M	735XOT0101	ocelové deskové těleso s bočním připojením 1/2", profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1000 mm	kus	3,000	4 551,30	13 653,90
34	M	735XOT0102	ocelové deskové těleso s bočním připojením 1/2", profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1200 mm	kus	4,000	5 122,00	20 488,00
35	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm vč. uchycení	kus	1,000	416,00	416,00
36	M	735XOT103	otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením V1820 Š750 a zvětšenou výhřevnou plochou	kus	1,000	3 426,80	3 426,80
37	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	60,000	24,70	1 482,00
38	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000	6,50	3 250,00
39	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,137	2 600,00	356,20
40	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,137	1 300,00	178,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.5 - Zdravotně technické instalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	105 650,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	105 650,21
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	105 650,21	22 186,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	127 836,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: S001 - SUPŠ HNN

Část: D.5 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	105 650,21
HSV - Práce a dodávky HSV	29 073,07
1 - Zemní práce	7 949,73
4 - Vodorovné konstrukce	680,60
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	11 475,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 967,74
PSV - Práce a dodávky PSV	76 577,14
713 - Izolace tepelné	1 297,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 923,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 884,44
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	40 713,50
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 758,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 650,21

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.5 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 105 650,21

HSV - Práce a dodávky HSV 29 073,07

1 - Zemní práce 7 949,73

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	713,60	2 568,96
			((10)*0,6*0,6) "ležatá kanalizace		3,600		
			Součet		3,600		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,800	145,70	262,26
			0,5*3,60 "hloubené vykopávky		1,800		
			Součet		1,800		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	240,52	577,25
			0,600 "lože		0,600		
			1,670 "obsypy		1,670		
			0,013*(10) "potrubí		0,130		
		Odvoz	Součet		2,400		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	18,54	222,48
			Odvoz		2,400		
			2,4*5 "Přepočtené koeficientem množství		12,000		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,400	15,58	37,39
			Odvoz		2,400		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,320	180,00	777,60
			1,8*odvoz		4,320		
			Součet		4,320		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	238,77	286,52
			3,600 "výkopky		3,600		
			-2,400 "vodorovný přesun		-2,400		
			Součet		1,200		
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,670	220,00	367,40
			((10)*0,6*0,30)-(0,0130*(10)) "ležatá kanalizace		1,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1,670		
9	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	3,156	903,00	2 849,87
1,89*1,67					3,156		
Součet					3,156		
4 - Vodorovné konstrukce							680,60
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,600	1 134,34	680,60
((10)*0,6*0,1) "ležatá kanalizace					0,600		
Součet					0,600		
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							11 475,00
11	K	R-6313120	Vyspravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým, vč. opravy hydroizolace	m3	1,500	5 400,00	8 100,00
0,25*(10*0,6) "ležatá kanalizace					1,500		
Součet					1,500		
12	K	R-9650420	Bourání kci podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,500	2 250,00	3 375,00
0,25*(10*0,6) "ležatá kanalizace					1,500		
Součet					1,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 967,74
13	K	970900100	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce	hod	25,000	300,00	7 500,00
14	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,351	210,00	703,71
15	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,404	12,00	160,85
4*3,351					13,404		
Součet					13,404		
16	K	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	3,351	180,00	603,18
PSV - Práce a dodávky PSV							76 577,14
713 - Izolace tepelné							1 297,40
17	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	32,000	26,00	832,00
32 "izolace potrubí					32,000		
Součet					32,000		
18	M	283771040	izolace potrubí z pěněného PE 22 x 13 mm	m	32,000	14,30	457,60
32 "potrubí ve stěnách, předstěnách					32,000		
Součet					32,000		
19	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,003	2 600,00	7,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							12 923,30
20	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,000	325,00	3 250,00
10 "ležatá kanalizace					10,000		
Součet					10,000		
21	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	5,000	287,30	1 436,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5 "odpadní kanalizace		5,000		
			Součet		5,000		
22	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	2,000	208,00	416,00
			2 "připojovací kanalizace		2,000		
			Součet		2,000		
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,000	218,40	2 184,00
			10 "připojovací kanalizace		10,000		
			Součet		10,000		
24	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	4,000	253,50	1 014,00
			4 "připojovací kanalizace		4,000		
			Součet		4,000		
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	2,000	287,30	574,60
			2 "připojovací kanalizace		2,000		
			Součet		2,000		
26	M	286156030	Čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	175,50	175,50
			OSMA, kód výrobku: 18310				
			1 "čistící tvarovka		1,000		
			Součet		1,000		
27	M	458100010	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	ks	2,500	91,00	227,50
			- cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu				
			(5)/2 "upevnění potrubí v šachtách, pod stropem		2,500		
			Součet		2,500		
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	80,60	161,20
			1+1 "výpustky DN 40		2,000		
			Součet		2,000		
29	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	80,60	80,60
			1 "výpustky DN 50		1,000		
			Součet		1,000		
30	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	88,40	88,40
			1 "výpustky DN 100		1,000		
			Součet		1,000		
31	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	681,20	681,20
			1 "přívzdušnění kanalizace		1,000		
			Součet		1,000		
32	K	721289500	Napojení nastávající do DN 200	soubor	2,000	1 092,00	2 184,00
			2 "napojení na venkovní kanalizaci		2,000		
			Součet		2,000		
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	10,40	228,80
			2+9+4+2+5 "připojovací, odpadní potrubí		22,000		
			Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,000	10,40	104,00
			10 "svodná kanalizace		10,000		
			Součet		10,000		
35	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,045	2 600,00	117,00

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

9 884,44

36	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	32,000	179,40	5 740,80
			32 "připojovací ve stěnách, předstěnách		32,000		
			Součet		32,000		
37	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,000	149,50	149,50
			1 "nástěnky ventily		1,000		
			Součet		1,000		
38	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	3,000	299,00	897,00
			1+1+1 "nástěnky baterie		3,000		
			Součet		3,000		
39	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	4,000	5,01	20,04
			4 "stojánkové baterie		4,000		
			Součet		4,000		
40	M	551119920	ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8"	kus	4,000	276,90	1 107,60
			2*(1+1) "stojánkové baterie		4,000		
			Součet		4,000		
41	K	722171934	Napojení na stávající potrubí vodovodu D do 63 mm	kus	2,000	559,00	1 118,00
			2 "napojení na stávající potrubí		2,000		
			Součet		2,000		
42	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	32,000	11,70	374,40
			32 "potrubí ve stěnách, předstěnách		32,000		
			Součet		32,000		
43	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	10,40	332,80
44	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,037	3 900,00	144,30

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

40 713,50

45	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro imobilní osoby	soubor	1,000	4 842,50	4 842,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
46	M	55167382R	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	1,000	550,00	550,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
47	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	1 315,60	1 315,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
48	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	1 930,50	1 930,50
			- podomítková zápachová uzávěrka				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
49	K	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	6 240,00	6 240,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
50	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	kus	1,000	1 378,00	1 378,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
51	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí, lékařská prodloužená páka	kus	1,000	1 683,50	1 683,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
52	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchové sady s hadicí dl. min. 100 cm	kus	1,000	2 184,00	2 184,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
53	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	2,000	45,50	91,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
54	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	80,60	80,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		
55	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	639,60	639,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		
56	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	201,50	201,50
			1 "dvířka armatury, čistící kusy, apod.		1,000		
			Součet		1,000		
57	K	725010100	Sklopné madlo nerez 900 mm pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	1,000	2 847,00	2 847,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
58	K	725010200	Sklopné madlo nerez 900 mm s držákem toal. papíru pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	1,000	4 306,90	4 306,90
			1		1,000		
			Součet		1,000		
59	K	725020300	Pevné madlo nerez 600 mm pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	2,000	2 106,00	4 212,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	725030100	Sklopné zrcadlo o 10° nerez, nad umyvadlo pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	1,000	2 366,00	2 366,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
61	K	725291600	Pevné madlo nerez 900 mm pro imobilní s integrovaným tlačítkem - MTZ a dodávka	soubor	1,000	2 158,00	2 158,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
62	K	725291700	Nerezová sedačka do sprchy - MTZ a dodávka	soubor	1,000	3 291,60	3 291,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		
63	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,076	5 200,00	395,20
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace							11 758,50
64	K	726141032	Instalační předstěna - klozet závěsný pro imobilní v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn	soubor	1,000	7 676,50	7 676,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
65	M	552818000	tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC zepředu , dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000	1 612,00	1 612,00
			- oddálené ovládání splachování pouze pro WC pro imobilní				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
66	M	552817920	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	1,000	2 301,00	2 301,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
67	M	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	1,000	98,80	98,80
			1		1,000		
			Součet		1,000		
68	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,027	2 600,00	70,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.6 - Silnoproudé elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	184 269,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	184 269,92
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	184 269,92	38 696,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	222 966,60
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.6 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	184 269,92
D1 - Elektromontáže	184 269,92
D2 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE	23 673,65
D3 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK	52 422,32
D4 - kabely 1-CXKH-R	20 783,75
D5 - VODIC PRO POSPOJOVANI	2 726,10
D6 - OVLADAČE, ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE	1 767,48
D7 - zásuvky včetně přístrojových krabic	36 262,24
D8 - KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU	18 312,58
D9 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH	2 516,80
D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	2 782,00
D12 - Vedlejší rozpočtové náklady	23 023,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	184 269,92

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.6 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **184 269,92**

D1 - Elektromontáže **184 269,92**

D2 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE **23 673,65**

1	K	1	Doplnění stávajícího rozvaděče - jistič 25B/3, ranžír vodičů	ks	1,000	750,75	750,75
---	---	---	--	----	-------	--------	--------

D.6.5

2	K	2	Doplnění stávajícího rozvaděče - OPV14/3/40A úprava masky	ks	1,000	1 025,70	1 025,70
---	---	---	---	----	-------	----------	----------

D.6.5

3	K	3	Rozvaděč RMS.31	ks	1,000	18 408,00	18 408,00
---	---	---	-----------------	----	-------	-----------	-----------

D.6.5, D.6.6

4	K	4	Jistič 16B/1	ks	1,000	215,80	215,80
---	---	---	--------------	----	-------	--------	--------

D.6.2

5	K	5	Ventilátor 230V/32W do potrubí	ks	1,000	2 965,30	2 965,30
---	---	---	--------------------------------	----	-------	----------	----------

6	K	6	ventilátorové relé SMR-T	ks	1,000	308,10	308,10
---	---	---	--------------------------	----	-------	--------	--------

D.6.2

D3 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK **52 422,32**

7	K	7	A-254, IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA	ks	18,000	1 344,20	24 195,60
---	---	---	--------------------------	----	--------	----------	-----------

D.6.5

8	K	8	závěs pro svítidlo	ks	36,000	368,42	13 263,12
---	---	---	--------------------	----	--------	--------	-----------

9	K	9	B-1x 26W,IP40	ks	1,000	1 166,36	1 166,36
---	---	---	---------------	----	-------	----------	----------

D.6.5

10	K	10	C-2x26W,IP40,	ks	6,000	1 272,54	7 635,24
----	---	----	---------------	----	-------	----------	----------

D.6.5

11	K	11	N-1x8W,inventer 60minut	ks	4,000	1 458,60	5 834,40
----	---	----	-------------------------	----	-------	----------	----------

12	K	12	P- podvěs.piktogram	ks	4,000	81,90	327,60
----	---	----	---------------------	----	-------	-------	--------

D4 - kabely 1-CXKH-R **20 783,75**

13	K	13	3x1.5 mm2 pevně	m	300,000	31,98	9 594,00
----	---	----	-----------------	---	---------	-------	----------

14	K	14	3x2.5 mm2 pevně	m	200,000	41,73	8 346,00
----	---	----	-----------------	---	---------	-------	----------

15	K	15	5x6 mm2 pevně	m	25,000	113,75	2 843,75
----	---	----	---------------	---	--------	--------	----------

D5 - VODIC PRO POSPOJOVANI **2 726,10**

16	K	16	16-Žlutozelený pevně	m	45,000	60,58	2 726,10
----	---	----	----------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D6 - OVLADAČE, ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE							1 767,48
17	K	17	ovladač 230V/10A řaz. 1-7 IP20-IP44	ks	11,000	160,68	1 767,48
D7 - zásuvky včetně přístrojových krabic							36 262,24
18	K	18	zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44	ks	4,000	222,56	890,24
D.6.5							
19	K	19	Zásuvka 230V/16A+přepět'.ochrana	ks	1,000	1 024,40	1 024,40
D.6.5							
20	K	20	ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ, VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK PRO KABELY 60X150	m	40,000	251,29	10 051,60
D.6.5							
21	K	21	spojovací materiál	ks	500,000	28,60	14 300,00
22	K	22	Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém	m	150,000	66,64	9 996,00
D8 - KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU							18 312,58
23	K	23	do 4 mm2	ks	8,000	179,40	1 435,20
Výtah							
24	K	24	1-CXKH-R 5x10	m	30,000	287,30	8 619,00
25	K	25	Hlavní vypínač 63/3A	ks	1,000	603,20	603,20
26	K	26	Osvětlení výtahové šashty	ks	1,000	260,00	260,00
27	K	27	Vodič R16/zž	m	30,000	60,58	1 817,40
28	K	28	Ovládací skříň signalizace RMO.1	ks	1,000	1 989,00	1 989,00
D.6.4							
29	K	29	Svítilno zářivkové 1x26W IP20	ks	4,000	664,30	2 657,20
D.6.2							
30	K	30	Zvonek 230V	ks	1,000	296,40	296,40
D.6.3							
31	K	31	Tlačítkový ovladač 24V/6A	ks	3,000	157,30	471,90
D.6.3							
32	K	32	Krabice KR97	ks	2,000	81,64	163,28
D9 - UKONCENÍ VODICU V ROZVADECÍCH							2 516,80
33	K	33	Do 2,5 mm2	ks	120,000	15,86	1 903,20
34	K	34	Do 6 mm2	ks	12,000	20,80	249,60
35	K	35	Do 25 mm2	ks	10,000	36,40	364,00
D10 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							2 782,00
36	K	36	Připojení technického zařízení	hod	6,000	351,00	2 106,00
37	K	37	Zkušební provoz	hod	2,000	338,00	676,00
D12 - Vedlejší rozpočtové náklady							23 023,00
38	K	38	Revizní technik	hod	10,000	546,00	5 460,00
39	K	39	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,000	351,00	702,00
40	K	40	proměření systému	hod	5,000	338,00	1 690,00
41	K	41	Zednické přímomoce	hod	20,000	247,00	4 940,00
vrtání průrazu, sekání							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	42	PPV z montáží	ks	1,000	4 641,00	4 641,00
43	K	43	Výrobní dokumentace	ks	1,000	2 496,00	2 496,00
44	K	44	Vedlejší náklady - GZS	ks	1,000	3 094,00	3 094,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.7 - Slaboproudé elektroinstalace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	230 526,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	230 526,36
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	230 526,36	48 410,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	278 936,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.7 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo:

Datum:

30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	230 526,36
D1 - Elektromontáže	230 526,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	230 526,36

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SO01 - SUPŠ HNN

Část: D.7 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 30. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 230 526,36

D1 - Elektromontáže 230 526,36

1	K	3	Kabeláž WIFI UTP cat.6	m	1 300,000	19,92	25 896,00
D.7.2,D.7.3,D.7.4							
2	K	4	Kabeláž LAN UTP cat.6	m	2 800,000	19,92	55 776,00
D.7.2,D.7.3,D.7.4							
3	K	5	Patch panel černý	ks	2,000	2 638,80	5 277,60
D.7.2,D.7.3,D.7.4							
4	K	6	Sít'ová zásuvka 1xRJ45	ks	13,000	319,56	4 154,28
D.7.2,D.7.3,D.7.4							
5	K	7	Sít'ová zásuvka 2xRJ45	ks	14,000	357,72	5 008,08
D.7.2,D.7.3,D.7.4							
6	K	14	ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ, VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK, PRO KABELY	m	40,000	231,96	9 278,40
7	K	15	Připojení technického zařízení	hod	320,000	312,00	99 840,00
8	K	16	Zkusební provoz	hod	20,000	324,00	6 480,00
9	K	17	měření zásuvek	hod	10,000	134,40	1 344,00
10	K	18	Vystavení protokolu	ks	1,000	3 876,00	3 876,00
11	K	19	PPV z montáží	ks	1,000	6 508,80	6 508,80
12	K	20	Výrobní dokumentace	ks	1,000	2 748,00	2 748,00
13	K	21	Vedlejší náklady - GZS	ks	1,000	4 339,20	4 339,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU01 - Plocha kačírek

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	43 658,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	43 658,95
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	43 658,95	9 168,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	52 827,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU01 - Plocha kačírek

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	43 658,95
HSV - Práce a dodávky HSV	43 658,95
1 - Zemní práce	20 899,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 975,82
997 - Přesun sutě	10 676,61
998 - Přesun hmot	2 107,19
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 658,95

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU01 - Plocha kačírek

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 658,95

HSV - Práce a dodávky HSV

43 658,95

1 - Zemní práce

20 899,33

1	K	R0100	Rozebrání stávající skladby komunikace - spec. v PD	m2	39,850	102,00	4 064,70
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

PD: C.2 Koordinační situační výkres, D.1.1
Technická zpráva

Rozebrání skladby pro sadové úpravy

SU01

39,85

39,850

2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	39,850	160,45	6 393,93
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

SU01

39,850

3	K	R0101	Úprava terénu vč. doplnění ornice (substrátu) tl. 15 cm	m2	39,850	100,00	3 985,00
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

SU01

39,850

4	K	R0102	Příprava půdy - odplevení postřikem 2x vč herbicidu	m2	39,850	12,00	478,20
---	---	-------	---	----	--------	-------	--------

SU01

39,850

5	K	R0105	Obsyp záhonu dekorativním kamenivem tl. cca 5 cm	m2	39,850	150,00	5 977,50
---	---	-------	--	----	--------	--------	----------

SU01

39,850

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 975,82

6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	20,700	273,90	5 669,73
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PD: C.2 Koordinační situační výkres, D.1.1
Technická zpráva

(1+2,1+17,6)

20,700

7	M	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	22,770	83,49	1 901,07
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

20,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

22,770

8	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	40,211	59,81	2 405,02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Položení tkané textilie ve dvou vrstvách vč. vytažení po obvodu

PD: C.2 Koordinační situační výkres, D.1.1
Technická zpráva

(SU01+0,01*(0,45+1,5+5,9+8,5+2,1+17,6))

40,211

997 - Přesun sutě

10 676,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	19,925	188,26	3 751,08
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	278,950	11,97	3 339,03
19,925*14 "Přepočtené koeficientem množství					278,950		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,925	180,00	3 586,50
998 - Přesun hmot							2 107,19
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,737	769,89	2 107,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okrasná zeleň

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 800,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 800,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 800,00	1 638,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 438,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okrasná zeleň

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 800,00
1 - Zemní práce	7 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 800,00

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU02 - Okrasná zeleň

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 800,00

1 - Zemní práce

7 800,00

1	K	R0103	Výsadba keřů vč. hloubení jamek - hnojení + zálivka	ks	8,000	375,00	3 000,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

SU 02

PD: C.2 Koordinační situační výkres, D.1.1

Technická zpráva

SU02

8

8,000

2	M	R0104	Okrasné keře	ks	8,000	600,00	4 800,00
---	---	-------	--------------	----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU03 - Lavička

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Objednatel:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	33 839,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 839,83
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 839,83	7 106,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 946,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU03 - Lavička

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 839,83
HSV - Práce a dodávky HSV	33 839,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 511,86
998 - Přesun hmot	327,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 839,83

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SU - Sadové úpravy

Část: SU03 - Lavička

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 839,83

HSV - Práce a dodávky HSV

33 839,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 511,86

1	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000	970,62	2 911,86
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PD: C.2 Koordinační situační výkres, D.1.1
Technická zpráva

3

3,000

2	M	749101060	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	3,000	10 200,00	30 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

998 - Přesun hmot

327,97

3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,213	1 539,78	327,97
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VALC, s.r.o.

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	65 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	65 500,00	13 755,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 255,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 500,00

ROZPOČET

Stavba: SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Datum: 30. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	--------	--------

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

3	K	091002000a	Zhotovení a montáž velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	091002000b	Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky), (minimální rozměry 300 x 400 mm)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

Příloha č. 3 Harmonogram (bude předložen zhotovitelem před podpisem smlouvy)

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště
SUPŠ HNN v Brněnské ulici - stavební práce

Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV - Práce a dodávky HSV												
Zemní práce												
Zakládání												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Přesun sutě												
Přesun hmot												
PSV - Práce a dodávky PSV												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
Izolace tepelné												
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
Konstrukce tesafské												
Konstrukce suché výstavby												
Konstrukce klempířské												
Krytina skládaná												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy z dlaždic												
Podlahy plovákové												
Dokončovací práce - obklady												
Dokončovací práce - nátery												
Dokončovací práce - malby a tapety												
M - Práce a dodávky M												
Montáže dopravních zařízení, sklad zař. a váh												
Slinoproud, hromosvod a slaboproud												
Sadové úpravy - plocha kačírek, okrasná zeleň, lavička												
Montáž ZTI, ÚT												
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												
PŘEDÁNÍ DÍLA												
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY	3 měsíce - 12 týdnů											

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	VALC, s.r.o.
IČO	455 37 151
Sídlo	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	TAURA - ing. Miloš Reček a spol.
IČO	620 27 069
Sídlo	Na Hrázce 226, 500 09 Hradec Králové

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

ZTI a ÚT

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ne

Obchodní firma	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
IČO	422 28 573
Sídlo	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Výtah, silnoproud a slaboproud

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

ne

Obchodní firma	SULKO s.r.o.
IČO	479 76 696
Sídlo	Československé armády 981/40, 789 01 Zábřeh
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Výplně otvorů	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	
Obchodní firma	PARIO s.r.o.
IČO	252 88 555
Sídlo	Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Klempířské konstrukce, střecha, tesařské, truhlářské konstrukce	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ne	

Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-012325
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

prosím, o zaslání doplňujících informací k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce“.

Jedná se o konkrétně o výpis dveří, oken, střešních oken, klempířských prvků, zámečnických prvků a ostatních prvků.

Odpověď na dotaz č. 1

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohu: D_1_1_01_09 VÝPIS PRVKŮ PSV

Dotaz č. 2

ještě jednou, prosím, o zaslání dalších doplňujících informací k veřejné zakázce s názvem „ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce

Jedná se o konkrétně o projektovou dokumentaci:

- D.2 Stavebně konstrukční řešení*
- D.3 Požární bezpečnostní řešení*
- D.4 Zařízení pro vytápění staveb*
- D.5 Zařízení zdravotně technických instalací*

Odpověď na dotaz č. 2

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohy: D.2 Stavebně konstrukční řešení, D.3 Požární bezpečnostní řešení, D.4 Zařízení pro vytápění staveb, D.5 Zařízení zdravotně technických instalací.

Dotaz č. 3

tímto vás, prosím, o doplnění některých informací na akci „ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce“

- Podrobnou specifikaci stávajících krytin na střeše, do kterých má být zasahováno*
- Podrobnou skladbu stávajících střešních pláštů vč. uvedení konkrétního materiálu použitého jako DHV (pojistná dif. fólie)*
- Zaslat klempířskou tabulku*

- Zaslát tabulku oken (střešních)
- Ze zasláního vv jsme nezjistili položku na rozkrytí krytiny pro výměnu oplechování a nástřešní žlab (předpokládám, že položka č. 124 se týká pouze rozkrytí pro požární zed')

Odpověď na dotaz č. 3

- K první odrážce

Střecha u realizované požární zídky a střešních oken je z betonových střešních tašek na laťování. Pod kontralatěmi je podstřešní fólie a nové krokve. Střecha, u které je navržena výměna nástřešního žlabu je kryta hliníkovými vlnitými plechy na latích.

- K druhé odrážce

Střecha u realizované požární zídky a střešních oken je z betonových střešních tašek na laťování. Vzhledem k tomu, že nejsou viditelné popisy, nelze určit přesný typ použité DHV. V rámci realizace stavby je navržena již pouze spodní parotěsná fólie, která je svými vlastnostmi určena pro vytvoření parotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací.

- K třetí odrážce

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohy: 01 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ K01 – K11, 02 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ K12 – K19

- Ke čtvrté odrážce

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohu: 01 VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN SO01 – SO02

- K páté odrážce

Bylo myšleno jako součást montáže zmíněného žlabu. Střešní krytina je z hliníkových vlnitých plechů v některých místech na celou délku střešní roviny, takže jejich celková demontáž není uvažována. Předpokládá se pouze uvolnění kotevních šroubů u okapové hrany a přizvednutí těchto plechů (po úsecích), demontáž úseku žlabu a montáž nového včetně oplechování.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 6. 2017 v 11:00 hodin**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 19. 5. 2017

Ing., Bc Markéta
Vítková

Digitálně podepsal Ing., Bc Markéta
Vítková
Datum: 2017.05.19 11:07:02 +02'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Příloha č. 6 Stavební povolení č. j. MMHK/212110/2016 ST1/Lo ze dne 24. 11. 2016

28. 11. 2016
Yllur

podpis *Yllur* dne *28. 11. 2016*
Magistrát města Hradec Králové
odbor stavební

ODBOR STAVEBNÍ

-3-

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/161993/2016 ST1/Lo

NAŠE Č.j.: MMHK/212110/2016 ST1/Lo

VYŘIZUJE: Iva Loskotová

TEL.: 495 707 638

E-MAIL: iva.loskotova@mmhk.cz

DATUM: 24. 11. 2016


Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné

Dne *15. 12. 2016*

Magistrát města Hradec Králové

Dne *15. 12. 2016* podpis *Loskotová*

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 8. 9. 2016 (doplněno dne 11. 10. 2016) podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
který zastupuje společnost
ARCHITEP HK s. r. o., IČO 27542238, Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**„Optimalizace a inovace vybavení odloučeného pracoviště
Střední průmyslové školy hudebních nástrojů č. p. 207 – stavební úpravy
a změna ve způsobu užívání části stavby, ul. Brněnská, Hradec Králové**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 204/1 v katastrálním území Nový Hradec Králové. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Druh, účel a popis stavby:

- Bude provedena stavební úprava stávajícího objektu spočívající v úpravě vnitřní dispozice a ve změně užívání podkroví na atelier a zázemí pro studenty. Součástí rekonstrukce budou i nové rozvody kanalizace, vody, rozvody elektřiny, datových rozvodů, bezdrátové sítě v objektu, výměna podlah, rekonstrukce nákladního výtahu, výměna okenních výplní na jihozápadní straně objektu, výměna svodů a oplechování.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Architekt HK, s. r. o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové a kterou autorizoval Ing. arch. Pavel Červený – autorizace ČKA 02733, Jitka Moravcová – autorizace ČKAIT 0601255 – požární bezpečnost staveb, Ing. Petr Halák, CSc., – autorizace ČKAIT 0600036 – stavebně konstrukční řešení, Ing. Karel Dovrtěl – autorizace ČKAIT 0601907 – vytápění, zdravotní technika, Jaroslav Pištora – autorizace ČKAIT 0601372 – elektroinstalace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku
4. Stavba bude dokončena do 30. 9. 2017.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
8. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.
9. Budou dodrženy podmínky uplatněné dotčenými orgány:
 - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 22. 8. 2016, zn. SZ MMHK/148477/2016/ŽP2/Hlav, MMHK/149434/2016
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje v Hradci Králové – závazné stanovisko ze dne 11. 10. 2016, zn. S-KHSHK 24269/2016/4, č. j. KHSHK 30410/2016/HDM.HK/Ab
10. Při realizaci budou dodrženy podmínky:
 - stanoviska společnosti NIPI, bezbariérové prostředí, o. p. s. ze dne 20. 9. 2016, zn. 117160027 Rej/027/2016
11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 8. 9. 2016 (doplněno dne 11. 10. 2016) podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 25. 10. 2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od

doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Závazné stanovisko ze dne 10. 10. 2016, č. j. HSHK-5954-2/2016
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Závazné stanovisko ze dne 11. 10. 2016, zn. S-KHSHK 24269/2016/4, č. j. KHSHK/30410/2016/HDM.HK/Ab
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
Stanovisko ze dne 22. 8. 2016, zn. SZ MMHK/148477/2016/ŽP2/Hlav, MMHK/149434/2016
- Královéhradecká provozní, a. s.
Vyjádření ze dne 20. 10. 2016, zn. 1676/TD-16
- NIPI, bezbariérové prostředí, o. p. s.
Stanovisko ze dne 20. 9. 2016, zn. 117160027 Rej/027/2016
- ČEZ Distribuce, a. s.
Sdělení ze dne 28. 7. 2016, zn. 0100608145
- ČEZ ICT Services, a. s.
Sdělení ze dne 28. 7. 2016, zn. 0200480246
- RWE Distribuční služby, s. r. o.
Stanovisko ze dne 28. 7. 2016, zn. 5001350729
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
Vyjádření ze dne 28. 7. 2016, č. j. 670623/16

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Dále stavební úřad v provedeném stavebním řízení zkoumal zejména, zda projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad se dále zabýval otázkou, zda předložená projektová dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. K tomu je třeba uvést, že osoba oprávněná zpracovat projektovou dokumentaci (projektant), odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře, součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby. Jednotlivé části projektové dokumentace projektant opatřil otiskem úředního razítka a vlastnoručním podpisem. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Předložená projektová dokumentace vyhovuje požadavkům uplatněným dotčenými orgány, což je doloženo v dodaných závazných stanoviscích dotčených orgánů, která nejsou záporná. Stavební úřad podmínkami rozhodnutí zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, zabezpečil dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby. Rovněž stavební úřad ve smyslu § 18c odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podmínkami rozhodnutí zabezpečil plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy a požadavků vlastníků a správců technické infrastruktury.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Ivo Juříčka, Ilona Juříčková, PETROF, spol. s r. o., Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202, Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení, NIPÍ

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Iva Loskotová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha:

1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ – po nabytí právní moci rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 24. 11. 2016.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, který

zastupuje společnost ARCHITEP HK s. r. o., IDDS: x5mm486

Ivo Juříčka, Akátová č. p. 669/20, 500 09 Hradec Králové

Ilona Juříčková, Akátová č. p. 669/20, 500 09 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení,

Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

PETROF, spol. s r. o., IDDS: 3uucgku

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové,

17. listopadu 1202, 17. listopadu č. p. 1202/1, 500 03 Hradec Králové



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Optimalizace a inovace vybavení odloučeného pracoviště Střední průmyslové školy hudebních nástrojů č. p. 207 – stavební úpravy a změna ve způsobu užívání části stavby, ulice Brněnská, Hradec Králové, k. ú. Nový Hradec Králové

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Stavba bude provedena:

právníčkou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresa) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.

Stavbu povolil:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební

Stavební povolení:

Spisová značka **SZ MMHK/161993/2016 ST1/Lo** ze dne **24. 11. 2016**
nabylo právní moci dne **15. 12. 2016**

Termín dokončení:

30. 9. 2017

Razítko

podpis

Obdrží:

účastníci (dodávky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, který

zastupuje společnost ARCHITEP HK s. r. o., IDDS: x5mm486

Ivo Juříčka, Akátová č. p. 669/20, 500 09 Hradec Králové

Ilona Juříčková, Akátová č. p. 669/20, 500 09 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení,

Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové

PETROF, spol. s r. o., IDDS: 3uucgku

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové,

17. listopadu 1202, 17. listopadu č. p. 1202/1, 500 03 Hradec Králové

Příloha č. 7 Provozní podmínky uživatele objektu a omezující podmínky realizace díla

Provozní podmínky uživatele objektu a omezující podmínky realizace díla

Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Zhotovitel bude realizovat dílo v rámci následujícího dílčího časového harmonogramu:

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu dotčeného objektu školy. Provoz bude probíhat v rámci možností staveniště. Při realizaci díla zhotovitel dodrží následující podmínky:

- a) Stavební práce, které budou prováděny za provozu školy (t. j., v pracovních dnech v době vyučování od 7.00 do 17.30 hod.) nesmí rušit výuku hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. Provádění těchto prací bude vždy předem konzultováno s vedením školy. Zhotovitel musí dbát na bezpečnost žáků pohybujících se v areálu školy.
- b) Pracovní doba zhotovitele je možná od 7.00 do 19.00 včetně sobot a nedělí (svátků). Provoz školy probíhá v době vyučování od 7.00 do 17.30 hod. Po dohodě s vedením školy umožní výlukou provozu budovy školy na odloučeném pracovišti Brněnská začít stavební realizaci a přípravné práce již v měsíci červnu 2018, tedy v době před hlavními prázdninami od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018 takto:
 - půdní vestavba ve 3.NP od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018
 - dílny, šatny a soc. zařízení v 1.NP od 1. 6. 2018 do 6. 7. 2018
 - učebny v 2. NP od 19. 6. 2018 do 17. 8. 2018
 - dílny v 2.NP od 1. 7. 2018 do 17. 8. 2018
- c) Při provádění prací za provozu školy se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do školy před začátkem vyučování v úsecích znečištěných stavbou.
- d) Venkovní staveniště musí být řádně ohrazeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly parkování vozidel zaměstnanců a návštěv. Hranice staveniště musí umožnit volný a bezpečný přístup žáků do budovy.
- e) Na staveništi umístí zhotovitel nádoby na omývání náradí od maltovin, sádry, malby apod. a to na každém pracovním podlaží. Tyto hmoty nesmí být smývány a vypouštěny do kanalizace. S tímto opatřením prokazatelně seznámí zhotovitel všechny pracovníky stavby (i subdodavatele).
- f) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.

Zabezpečení strojů, strojního zařízení a dalšího inventáře, který zůstává v přízemí rekonstruované budovy, proti fyzickému poškození, srážkové vodě a prachu.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

