




PŮDORYS 1. NP



PŮDORYS 2. NP



PŮDORYS STROJOVNY



- LEGENDA :
- SVÍTIDLA :
- A - žárovkové nástěnné - 1 x 100W, IP42 (nástup, prostor)
 - B - žárovkové nástěnné s ochr. mřížkou - 1 x 100W, IP54 (šachta)
- SPÍNAČE :
- - nástěnný jednopólový - řazení 1, IP44
 - - nástěnný střídavý - řazení 6, IP44
- CY6zž - doplňující pospojování - CY 6 zž
- ROZVODY :
- hlavní napájecí rozvody a rozvaděče
 - světelné rozvody
- Světelné rozvody - kabely CYKY - 3C(2A)x1,5mm²
Hlavní - přívodní rozvody - kabely CYKY3Cx4mm² a 3Cx2,5mm²
Ochranné pospojování - vodiče CY4mm² zž
Kabely budou uloženy v instalačních lištách na stěnách
Přívodní kabel bude uložen ve stávajícím žlabu mars a dále pak v instalační liště
Rozvaděč Rv je součástí dodávky výtahu

Před zahájením provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

SOUSTAVA : 1 + NPE 230V AC 50Hz - TN-S
OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Investor : Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové 3		±0,00 = xxx.xx souř.systém JTSK výškový systém BpV	
Projektant: Pavel Munzar Projektování el. zařízení Fügnerova 42 543 01 Vrchlabí	Autor:		
	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Starý	
	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Starý	
Vypracoval:		Pavel Munzar	

Název stavby:			Stupeň dokumentace:	
Modernizace výtahu stravovacího provozu ON Trutnov a.s.			DSP	
			Zakázkové číslo:	
			ST-2017-17	
Obec	Katastrální území	Stavební úřad		Datum:
Trutnov	Trutnov	Trutnov		08/2017
Díl / Profese:		Paré č.:	Objekt:	Číslo dílu:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky			SO-01	D.2.4.7
Název výkresu:			Měřítko:	Číslo výkresu:
Půdorysy rozvodů v šachtě			1 : 50	D.2.4.7.02