




VÝKRES TVARU ŘÍMS



TABULKA VYTÝČOVANÝCH BODŮ ŘÍMS

BOD	Y [m]	X [m]
01	606677,401	999934,923
02	606677,113	999934,532
03	606677,600	999933,740
04	606676,001	999934,062
05	606669,379	999947,107
06	606667,544	999945,790
07	606668,895	999947,895
08	606669,847	999947,206
09	606673,766	999949,424
10	606674,023	999949,865
11	606673,538	999950,653
12	606676,162	999950,930
13	606684,601	999939,275
14	606682,717	999936,571

SPECIFIKACE BETONU A OCELI

KONSTRUKCE	BETON DLE ČSN EN 206 A TKP 18	OCEĽ DLE ČSN EN 10 080 A ČSN 42 0139
OBETONÁVKA KLENBY	C 30/37 - XF1	B 500 B
ŘÍMSY	C 30/37 - XF4 + XD3	B 500 B
SLOUPKY ZÁBRADLÍ	C 30/37 - XF4 + XD3	B 500 B
NADEZDÍVKA PILÍŘŮ	C 30/37 - XF2	-
BET. LOŽE POD DLAŽBOU	C 20/25n - XF3	-

Investor:

**Královéhradecký kraj**
**Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	AKCE:	II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005		
OBEC	Meziměstí	OBJEKT:	SO 203 - Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005		
KRAJ	Královéhradecký	PŘÍLOHA:	VÝKRES TVARU ŘÍMS		
DATUM	10/2016				
FORM. A4	6x4				
STUPEŇ	DSP/PDPS				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		VEDOUcí ATELIERU:	Ing. I. Bálik	KOPIE Č.:	ČÁST:
 AF-CITYPLAN s.r.o. ATELIER LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. I. Bálik	C.1	4
		VYPRACOVAL:	Bc. H. Do Xuan		
		TECHNICKÁ KONTROLA:	Bc. D. Horák		
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO:	1:25; 1:100	Č. ZAKÁZKY:	15-2-086m
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZNMŇOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s. r. o.					