

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČO:	26000202
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Ivana Urešová, MBA - předsedkyně představenstva

V Praze dne 22.02.2018

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V návrhu smlouvy o dílo zadavatel požaduje 8 příloh. Jako příloha č. 3 požaduje "Popis předmětu díla dle jednotlivých částí", která není blíže specifikována. Rozumíme požadavku správně, že se příloha č. 3 týká stavební části a uchazeč jako přílohu uvede vyplněný výkaz výměr s naceněním jednotlivých položek?

Odpověď:

Ano, dodavatel tomu rozumí správně tj. vyplní příložené výkazy výměr a budou podány jako součást nabídky.

Dotaz č. 2

Na základě prohlídky místa plnění dne 6.2.2018 byl zjištěn požadavek na konstrukci pro umístění chladicí jednotky a hlukové zástěny na strojovně výtahu. Chybí podrobnější popis (projekt - statika) hlukové zástěny na strojovně výtahu a způsobu kotvení. Tato konstrukce není dle našeho názoru obsažena ve výkazu výměr. Pokytně zadavatel podrobnější popis ocelové konstrukce a způsob kotvení ke stropní konstrukci strojovny (projekt + statika) včetně úpravy výkazu výměr?

Odpověď:

Jedná se o zámečnický výrobek dle přiložené specifikace, vyšší podrobnosti nalezne uchazeč ve stavebních výkresech D.1, další výkresy nalezne uchazeč ve výkresech statiky v části D.1.2. Ve výkazu výměr to nalezne uchazeč v přiloženém souboru v kapitole 767.

Dotaz č. 3

Po vybourání konstrukcí (příček) v místnosti č. 0.33 zůstane uvnitř dispozice místnosti stoupací litinové odpadní potrubí do vyšších pater. V projektu jsme nenašli řešení této situace např. přeložení tohoto potrubí. Může zadavatel upřesnit zamýšlené technické řešení?

Odpověď:

Odpadní potrubí se v rámci podhledu přeloží na stranu a v rámci podlahy v 1.PP se napojí zpět na ležatou kanalizaci. Tyto práce nalezne uchazeč v rozpočtu zti, položky 71 a 72.

Seznam příloh:

- ONNACHOD - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR1,5T

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Koláčková