

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů

Objekt: SO 103 - Pěchotní srub N-S 73 Jeřáb vč. podzemí

Část: Předpokládaný soupis stavebních prací

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	111203201	Odstranění křovin a zeminy z plochy do 1000 m2	m2	340,000		
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min - dle skut	hod	240,000		
3	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	9,175		
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,175		
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,175		

2 Zakládání

6	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 XC3	m3	9,496		
---	-----------	-------------------------------------------------------	----	-------	--	--

3 Svislé a kompletní konstrukce

7	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	15,943		
8	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	11,000		
9	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	11,110		
10	319202	Plošná sanace zdiva krystalickou hydroizolací, komplex řešení dle TZ	m2	132,480		
11	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	5,581		

4 Vodorovné konstrukce

12	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 - dobetonování makety střílny po osazení do otvoru	m3	3,375		
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	117,448		
14	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - imitující původní vzhled, RAL7037, vč penetrace	m2	447,400		
15	6226001	Vynechané místo fasády poškozené odtřelováním, cca 10m2, zpevnění a impregnace plochy restaurátorsky, doplňková tabulka s popisem - výměra dle skut	m2	30,000		
16	622612112	Ochranný nátěr bezbarvý zpevňující dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	477,400		
17	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	477,400		
18	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC	kus	7,000		
19	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	7,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	551,800		
21	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	82 770,000		
22	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	551,800		
23	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	198,720		
24	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	29 808,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
25	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	198,720		
26	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	551,800		
27	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	82 770,000		
28	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	551,800		
29	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		
30	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu, kopírování střílnové profilace	m2	6,258		
31	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2	m3	1,600		
32	985111111	Otlučení omítek stěn - 100%	m2	447,400		
33	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	405,824		
34	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	1 014,560		
35	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	477,400		
36	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	1 831,960		
37	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	600,000		
38	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	405,824		
39	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	50,728		
40	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	405,824		
41	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	1 274,560		
42	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)-podlaha	m2	260,000		

997 Přesun sutě

43	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	197,740		
44	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	197,740		
45	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 779,660		
46	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	197,740		

998 Přesun hmot

47	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	154,404		
----	-----------	----------------------------------------------	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	340,000		
49	24551	<i>Krystalická hydroizolace pro nátěr - zajištění vodotěsnosti konstrukce, netoxický materiál, aplikace na nové i staré konstrukce - dle PD vč AR21</i>	kg	340,000		
50	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,340		

712 Povlakové krytiny

51	712300841	Odstranění náletu střech do 10° odškrabáním mechu s urovňáním povrchu a očištěním	m2	340,000		
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

767 Konstrukce zámečnické

52	767131112	Montáž stěn plechových svařovaných - ze stávajících demontovaných na jiném zvoleném místě dle skut	m2	50,810		
53	55311011	<i>Doplnění plechů obložení - dle skut</i>	m2	12,703		
54	767132812	Demontáž plechů svařovaných - obložení stěn	m2	50,810		
55	76714011	Demontáž stávající makety střílny - 1np	kus	1,000		
56	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 30 kg	m	5,500		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
57	55398011	Zábradlí u vodní nádrže ozn 10 v 1000mm, kotvení, madlo 100/60/3, sloupek 35/35/2, výplň 20/20/2	kg	118,200		
58	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	7 745,000		
59	55398018	Pochozí lávka ozn 11, nosný profil 120/60/3, lemování L 40/40/3, kotvení do patek TR 120/4, pororošt oka 34/38	kg	7 745,000		
60	7678901	D+M makety střílny pro zbraň L1 (PTK vz 36 ráže 47spřažený s TK vz 37) ozn 01, ocel plech tl. 5mm, povrch úprava, napojení na stěnu, střílnové profilování, dělení na části dle VD, vel. 820x765 mm venek, 1440x1440 mm vnitřek	kus	2,000		
61	76789014	Kontrola kotvení stáv zábradlí schodiště, popř oprava	hr	20,000		
62	7678902	D+M makety střílny zbraň M (dvojče TK vz 37), ozn 02, plech tl. 3mm, povrch úprava, napojení na stěnu a fasádu, střílnové profilování, vel. 850x655mm+640x550mm	kus	1,000		
63	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,931		
64	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,931		
65	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,931		

777 Podlahy lité

66	777615217	Nátěry podlah betonových dvojnásobné transparentní ochrann - schody	m2	139,600		
67	998777104	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	t	0,168		

783 Dokončovací práce - nátěry

68	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	97,010		
69	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,607		
70	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	117,607		
71	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	117,607		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

72	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	610,000		
73	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	610,000		
74	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	745,065		

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

789

75	78942121	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um, vč materiálu	m2	253,340		
----	----------	---------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

Celkem