

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvního centra

Objekt: SO 203 - Venkovní kanalizace

Část: Venkovní kanalizace - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000		
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,640		
4	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	74,151		
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	37,076		
6	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,610		
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	206,820		
8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	206,820		
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	74,151		
10	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,610		
11	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,566		
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,585		
13	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	38,610		
14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,585		
15	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	38,610		
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,195		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,799		
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,566		
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,717		
20	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.	t	93,184		

3 Svislé a kompletní konstrukce

21	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	16,056		
22	359901111	Vyčištění stok	m	87,200		
23	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	77,200		
24	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	10,000		

4 Vodorovné konstrukce

25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	16,478		
26	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,172		

8 Trubní vedení

27	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,500		
28	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	4,000		
29	286171120	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 150	kus	1,000		
30	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	11,900		
31	286171030	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200	kus	2,000		
32	286171130	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 200	kus	2,000		
33	286171240	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 6m, DN 200	kus	1,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
34	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	58,800		
35	286171040	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 250	kus	6,000		
36	286171140	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 250	kus	2,000		
37	286171250	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 6m, DN 250	kus	8,000		
38	877310440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000		
39	286174800	vložka šachtová 10, DN 160 vč těsnění	kus	1,000		
40	877350440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	3,000		
41	286174810	vložka šachtová 10, DN 200 vč těsnění	kus	3,000		
42	877360440	Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	3,000		
43	286174820	vložka šachtová 10, DN 250 vč těsnění	kus	3,000		
44	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	18,400		
45	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000		
46	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	58,800		
47	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000		
48	592240290	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 250 BB 100 x 78,5 x 15 cm	kus	5,000		
49	592240500	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x25x12 cm	kus	3,000		
50	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm	kus	3,000		
51	592240750	deska betonová přechodová 1000/625x200 100 x 20	kus	5,000		
52	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	4,000		
53	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	3,000		
54	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,000		
55	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000		
56	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	5,000		
57	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000		
58	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,144		
64	8999801	Napojení stávajícího potrubí z občerstvení DN200 na nové rozvody (šachta S6) - výkop, bourací práce, utěsnění nátoku, zpětný zásyp, úprava okolí	kus	1,000		

997 Přesun sutě

59	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,534		
60	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	385,340		
61	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,534		
62	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,534		

998 Přesun hmot

63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,597		
----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkem