

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra

Objekt: SO 209 - Venkovní retenční nádrž

Část: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15.2.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,108		
2	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	92,430		
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	92,430		
4	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	92,430		
5	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	92,430		
6	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	98,100		
7	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	98,100		
8	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	98,100		
9	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	98,100		
10	151401601	Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 4 m	m2	98,100		
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	29,578		
12	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	291,392		
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,164		
14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	145,696		
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,164		
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,495		
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	145,696		
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,080		

2 Zakládání

19	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,108		
20	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,930		
21	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	2,655		

3 Svislé a kompletní konstrukce

22	38811011x	D+M prefabrikované vodotěsné nádrže vel. 5500x2800x2000mm vč dopravy, kompletace na stavbě, spojovacího a těsnícího materiálu a poplast stupadel, tl. stěn 150mm, škrťací úsek DN125 dl 1000mm - dle TZ	kus	1,000		
23	38811012x	D+M vstupní komínek prefabrikovaný dle TZ vč těsnění (skruž v 250 3x, konus 1x, vyrovnávací prstenec pr 600 2x, poklop litinový pr 600 D400)	kus	1,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný stěn z pohledového betonu ručně	m2	85,490		
----	-----------	---	----	--------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	15,400		
26	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	1,000		
27	552423x	Poklop vodotěsný litinový zateplený uzamykatelný pr 600mm D400	kus	1,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
28	95318018x	D+M žebřík š. 400, dl. 2000mm, výsuvné madlo, z kompozitních materiálů	kus	1,000		
29	95318019x	D+M větrací trubka pvc pr 110mm dl. 800mm, krycí víčko pochozí, mřížka větrací	kus	1,000		

998 Přesun hmot

30	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jámky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	39,782		
----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

31	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	15,400		
32	693111460	<i>textilie 300 g/m2 do š 8,8 m</i>	<i>m2</i>	<i>75,260</i>		
33	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	15,400		
34	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	33,200		
35	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,023		

Celkem