


POZNÁMKY

PZ1 Výštiní objekt V1 bude řešen osazením zpětné koncové klapky zabírající nežádoucí nátok do kanalizačního potrubí. Klapka bude osazena na systém stěnu z lomového kamene kladeného do betonu C25/30. Výštiní objekt nebude zasahovat do příčného profilu řeky.

PZ2 Výštiní objekt V2 bude řešen osazením zpětné koncové klapky zabírající nežádoucí nátok do kanalizačního potrubí. Klapka bude osazena zasunutím do kanalizačního potrubí DN250. Povrchová úprava okolí klapky bude lomovým kamenem kladeným do betonu C25/30. Výštiní objekt nebude zasahovat do příčného profilu řeky.

PZ3 Výštiní objekt V3 bude řešen ukončením potrubí dešťové stoky F ve stávající nájezdní zdi z upraveného kamenná. Po uložení a ukončení potrubí bude zeď uvedena do původního stavu, vyspárování vzdušné strany bude provedeno cementovou maltou.



LEGENDA SÍTÍ

- navržená spávková kanalizace
- navržená jednotná kanalizace
- navržený výtlak
- navržená elektrořípka
- stávající jednotná kanalizace - bude zrušena
- stávající kanalizační přípojka
- stávající vodovodní řád
- stávající vodovodní řád - bude zrušen
- stávající vodovodní přípojka
- stávající síťovací kabel 02
- podzemní vedení NN
- podzemní vedení VN


LEGENDA PLOCH

- těleso komunikace
- dílečkový chodník
- veřejná na pozemek
- oporná zeď
- zelená
- vodní plocha

Trasy podzemních sítí jsou vyznačeny INFORMATIVNĚ! Před zahájením zemních prací budou sítě vytyčeny jehlič správců.

VYTYČOVACÍ BODY

Bod	Y	X
Š1	616614.91	1030008.42
Š2	616630.27	1030006.63
Š3	616584.48	1030033.52
Š4	616586.61	1030038.73
Š5	616563.05	1029985.15
Š6	616533.35	1029944.92
Š7	616510.40	1029918.51
Š8	616466.93	1029893.89
Š9	616423.77	1029868.66
Š10	616377.99	1029848.54
ČS1	616595.79	1030019.07
ČS2	616547.65	1030004.00
V1	616591.55	1030013.63
V2	616549.82	1030010.76



SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BVV

PROJEKTANT

LUKÁŠ BRANDA, DIS.

HLAVNÍ PROJEKTANT

LUKÁŠ BRANDA, DIS.

INVESTOR

VAK MACHOD, a.s., KLAPOSKÁ 1521, 547 01 NÁCHOUD

KACE

KANALIZACE V UL. NA HRADČANECH
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

FORMÁT

A4

DATUM

ŘÍJEN 2016

STUPEŇ

DSP

ČÍSLO ZÁKAZKY

871716

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

1 : 500

C.2