


Půdorys 2NP - nový stav



Legenda místností - osvětlenost

Č.M.	Název místnosti	Typ místnosti	Požadovaná osvětlenost	Oslnění UGRL	Rovno- měrnost	Podání barev -Ra
11	chodba		stáv. osvětł.			
12	úklid. komora	5.1.1	100lx	28	0,4	40
13	předsíň	5.1.1	100lx	28	0,4	40
14	WC	5.2.4	200lx	25	0,4	80
15	předsíň	5.1.1	100lx	28	0,4	40
16	pisoáry	5.2.4	200lx	25	0,4	80
17	WC	5.2.4	200lx	25	0,4	80
18	WC	5.2.4	200lx	25	0,4	80
19	klubovna		stáv. osvětł.			



Legenda el. zařízení

	přisazené (nástěnné) svítidlo LED 20W 1800lm, 4000K průměr 340mm bílý lakovaný plech, stínítko sklo L70/B50 40000hod. IP20-mikrovlnný senzor
	přisazené (nástěnné) svítidlo LED W 1440lm, 4000K průměr 280mm bílý lakovaný plech, stínítko sklo L70/B50 40000hod. IP20-mikrovlnný senzor
	únikové svítidlo LED 2W IP65 AT
	stropní automatický snímač pohybu 1-1000Lx úhel 360st. IP40
	nástěnný automatický snímač pohybu 1-1000Lx úhel 180st. IP40 výška 1,2m nad podlahou
	vývod ukončen krabicí + soušeč rukou 2,1kW, IPX1 výška - spodní hrana 1,2m nad podlahou
	svorkovací krabice
	zásuvka 230V 16A IP20 s clonkami
	spínač č1 10A IP40 bílý
	ventilátor s doběhem 2-20min + el. ovl. klapka, kuličková ložiska, 180m/3-hod.
	světelný obvod číslo 1 pořadové číslo svítidla 4
	světelné vedení CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 5x1,5
	zásuvkové vedení a vedení pro osoušeče CYKY-J 3x2,5

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41- ed.2 (srpen 2007)
a) živých částí - izolací, kryty a přepážkami čl. 411, příloha "A"
b) neživých částí - ochranné uzemnění čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování čl. 411.3.1.2
automatické odpojení v případě poruchy čl. 411.3.2
doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA čl. 411.3.3
V prostopru umývadel a dřezů je umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2

Poznámka:
stávající elektroinstalaci odborně demontovat
tak, aby nebyla porešuna ostatní el. instalace
v prostorách, které se nerekonstruují

Poznámka:
rozvody vedeny skrytě pod omítkou
výška zásuvek, vypínačů 1,2m nad podlahou

STAVEBNÍK: SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112			
ZODP. PROJEKTANT: K. FIŠERA		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
VYPRACOVAL: K. FIŠERA		STUPEŇ PD: DPS	
DATUM: 01/2018	Číslo zak: 1350/35/2017	FORMÁT: 2xA4	Č. VÝKRESU D.1.4.7b-EL01
MÍSTO: SŠTŘ N. B. výukové centrum Hlušice		STAVEBNÍ ÚŘAD: Nový Bydžov	
AKCE:		<div><div>KAREL FIŠERA ELEKTROSERVIS NOVÁ SKŘENĚŘ30 50401 NOVÝ BYDŽOV tel/fax. 495 493 790 IČO: 42268168 DIČ: CZ531013070</div></div>	
Oprava sociálního zařízení Hlušice část - tělocvična 2.NP			
OBSAH:	EL. ROZVODY 2. NP		