


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	M2	POZNÁMKA
11	CHODBA	K. DL.		
12	ÚKLIDOVÁ KOMORA	K. DL.	3,29	K.O. V. 2100
13	PŘEDSÍŇ	KDL	1,91	K.O. V. 2100
14	WC	K.DL.	1,38	K.O. V. 2100
15	PŘEDSÍŇ	K.DL.	3,79	K.O. V. 2100
16	PISOÁRY	K. DL.	6,53	K.O. V. 2100
17	WC	K. DL.	1,19	K.O. V. 2100
18	WC	K. DL.	1,19	K.O. V. 2100
19	KLUBOVNA	KOBEREC		



stávající lit. těleso 9čl. 500/200
- demontovat , otryskat , nátěr Z + 2 E v bílé barvě
- montáž tělesa
- nově osadit dvouregulační ventil 3/8" a uzavíratelné šroubení 3/8"
- termostatická hlavice s pojistkou proti zcizení
- očištění a nátěr potrubí ÚT procházející přes soc. zařízení

- — — — — přívodní potrubí - stávající
- - - - - zpětné potrubí - stávající
- — — — — přívodní potrubí - nové
- - - - - zpětné potrubí - nové

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ -

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : Hlušice				
Investor : SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112				
Oprava sociálního zařízení Hlušice (část - tělocvična)			Zakázk. číslo	7/1/18
			Formát	
			Stupeň	
			Datum	1/2018
Půdorys 1 NP			Měřítko	Číslo výkresu
			1 : 50	D1.4. - 04