

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra
Objekt: SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu
Část: Ústřední vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

1:713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	12,000		
2:283	28377055	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm (změna textu)	m	12,000		
3:713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,010		

731

Ústřední vytápění - kotelny

4:731	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	1,000		
5:	48417901	Nástěnný teplovodní elektrokotel-tepelný výkon 14 kW (kotel vybaven EN, PV, oběhovým čerpadlem, kompl. autom.)	kus	1,000		
6:R	73126011	Uvedení do provozu	hr	5,000		
7:731	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,081		

732

Ústřední vytápění - strojovny

8:R	73211011	D+M Rozdělovač DN 65 l=500 mm, 2 hrdla 1", 1-5/4"	kus	2,000		
9:R	73211012	D+M HVDT (anuloid) DN 65, l=500 mm, 4 hrdla 5/4"	kus	1,000		
10:R	73211013	D+M Oběhové teplovodní čerpadlo elektronicky řízené Q=0,7 m3/h., Y=3,5 m v.sl.,N=4-26 W, 230 V/50 Hz	kus	2,000		
11:R	73211014	D+M Tlaková expanzní nádoba s membránou NG 50/6 - obsah 50 l	kus	1,000		

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12:731	7332232	Potrubí polyetylenové předizolované 32x4,7mm (změna textu)	m	98,000		
13:731	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	12,000		
14:731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12,000		
15:731	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,019		

734

Ústřední vytápění - armatury

16:731	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	2,000		
17:R	7342101	D+M Šroubení černé přímé DN 25 (1")	kus	4,000		
18:731	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	3,000		
19:731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
20:731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra
Objekt: SO 201 - Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu
Část: Ústřední vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 15. 2. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	731	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,000		
22	731	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	4,000		
23	731	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000		
24	731	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	4,000		
25	731	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-400kPa průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000		
26	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,014		

736

Podlahové vytápění

27	R	73611011	Mtž podlahového vytápění	hr	82,000		
28		4240111	Polyetylenová trubka 17x2 s kyslíkovou bariérou	m	1347,000		
29		4240112	Ochranná trubka 25	m	29,000		
30		4240113	Rozdělovací stanice 9 okruhů - 1"	kus	1,000		
31		4240114	Rozdělovací stanice 10 okruhů - 1"	kus	1,000		
32		4240115	Skříň rozdělovací stanice pod omítku - 9 okruhů	kus	1,000		
33		4240116	Skříň rozdělovací stanice na omítku - 10 okruhů	kus	1,000		
34		4240117	Opěrné pouzdro 1"	kus	28,000		
35		4240118	Uzavírací kohout 1"	kus	4,000		
36		4240119	Systémová deska - 35/32	m2	350,000		
37		4240120	Dilatační pás - 25 m	m	475,000		
38		4240121	Dilatační pás T při přechodech-/např.dveří/	m	17,000		
39		4240122	Plastifikátor	kg	90,000		

783

Dokončovací práce - nátěry

40	783	783395288	Nátěry vodou ředitelné základní antikorozi	m2	2,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

790

Ostatní doplňkové náklady

41	R	790013	Vyregulování a topná zkouška	hr	56,000		
42	R	790014	Stavební výpomoc	hr	17,000		
43	R	790015	Tlaková zkouška	kus	1,000		

Celkem