

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V Zadávacích podmínkách, v části Podmínky kvalifikace, oddíl 6.3, písmeno d), odrážka 3) je kvalifikační podmínka „restaurátor s povolením Ministerstva kultury pro daný typ restaurování“. Předpokládáme správně, že v rámci prokázání kvalifikace by měly být předloženy minimálně licence s oprávněním:

- a. Restaurovat malířská uměleckořemeslná díla
- b. Restaurovat uměleckořemeslná díla z kovů
- c. Restaurovat uměleckořemeslná díla ze dřeva

Odpověď na dotaz č. 1:

Z hlediska památkového zákona k prokázání kvalifikace oddíl 6.3 písmeno d) odrážka 3) je nutná restaurátorská licence, a to na nástěnné malby (a nápisy) v pevnostním objektu Jeřáb. Jde o licenci na restaurování malířských uměleckých děl. U ostatních vyjmenovaných je prokazatelná zkušenost s obnovou obdobných předmětů výhodou.

Dotaz č. 2:

V rámci realizace je požadována dodávka generálního klíče. Žádáme o přesnou specifikaci generálního klíče ve všech objektech, ve kterých je generální klíč požadován, včetně schémat a počtu klíčů, aby bylo možné generální klíč řádně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2:



Hlavní provozní budova a expozice – celkem 15 interiérových a 2 exteriérové dveře

Dělostřelecký srub Zelený – 1x hlavní vstup

Pěchotní srub Můstek – 1x – hlavní vstup

Pěchotní srub Jeřáb – 1x hlavní vstup

Počet generálních klíčů celkem za všechny uvedené vstupy je 5 ks (1x správce, 1x ředitelství muzea, 1x technická obsluha, 1x pokladní, 1x rezerva).

Dotaz č. 3:

Dle výkazu výměr části SO201 – *Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu, záložky ut – Ústřední vytápění*, položky č. 2 – izolace potrubí 22 x 25 mm by mělo být izolováno potrubí d22. Dle délky izolace by se mělo pravděpodobně jednat o izolaci na potrubí d35, tzn. 35 x 25 mm. Žádáme o vyjasnění, které potrubí bude izolováno, případně o úpravu výměr. Zároveň žádáme o vyjasnění, zda bude d 28 izolováno, izolace ve výkazu výměr chybí.

Odpověď na dotaz č. 3:

Pol. č. 2 původní text „283770460 *Izolace potrubí 22x25 mm bude nahrazena novým textem „28377055 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35x20mm“.* Výměra položky zůstává původní.

Dotaz č. 4:

Dle výkazu výměr části *SO201 – Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu, záložky ut – Ústřední vytápění*, položky č. 12 a 13 by mělo být potrubí měděné, dle technické zprávy by toto potrubí mělo být z předizolovaného plastového potrubí. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Potrubí dle výkresové části dokumentace je v části kotelny měděné, v ostatních částech z předizolovaného plastového potrubí. Pol. 13 zůstává stejná, text pol. 12 „733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5“ se mění na „7332232 Potrubí polyetylenové předizolované 32x4,7“, výměra zůstává stejná.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr části *SO201 – Stavební úpravy a přístavba návštěvnického objektu, záložce ut – Ústřední vytápění*, položce č. 14 – *zkouška těsnosti potrubí*, kde výměra neodpovídá celkové délce potrubí (110 m). Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Pol. 14 zůstává stejná, zkouška potrubí je zahrnuta v pol. 43 – Tlaková zkouška.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **10. 4. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **10. 4. 2018 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr. Úpravy nastaly v části Ústřední vytápění, změna textu položek 2+12. V Excelu je provedena úprava v kompletním rozpočtu a v pdf je úprava v oddíle Ústřední vytápění.

Příloha:

- dobrosov 2 –(ut) - Ústřední vytápění (zadání). pdf.
- dobrosov 2 – stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra (zadání). xlsx.

V Hradci Králové 19. 3. 2018

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření