


SŠGS NOVÁ PAKA - REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCHYNĚ A PŘÍSTAVBA

PŮDORYS 1.PP. - KANALIZACE



LEGENDA:

- KANALIZACE
- VODOVOD - STUDENÁ VODA
- VODOVOD - TEPLÁ VODA

- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ
- L ODLUČOVAČ TUKŮ - 4 l/s

POZNÁMKA:

KANALIZACE OD TECHNOLOG. ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ DLE VÝKRESU TECHNOLOGIE KUCHYNĚ. ROZVOD BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI VEDOUcí Z OBJEKTU. PŘI REALIZACI JE NUTNÁ SOUČINNOST S DODAVATELEM TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI. PROVEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NAPŘ. ZE SYSTÉMU HT. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNÁ DLE MONTÁŽNÍCH ZÁSAD SYSTÉMU.

ROZVODY V 1.PP. BUDOU VEDENY POD STROPEM SUTERÉNU. POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM PRŮJEZDU BUDE ZAKRYTO A IZOLOVÁNO.

PO MONTÁŽI BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA VNITŘNÍ KANALIZACE SLOŽENÁ Z TECHNICKÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PLYNOTĚSNOSTI. TLAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE ČSN 73 87 80.


VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 73 87 60 A ČSN - EN 120 58 - 1 - 5.

PROJEKT. ŘEŠENÍ JE ZPRACOVÁNO V ÚROVNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (NENÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE)

BEZE ZMĚNY ZŮSTÁVAJÍ ROZVODY KANALIZACE K OSTATNÍM ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VÝKRES D10

PŘÍZEMÍ = ± 0,00

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. PETR BAJTALON		
VYPRACOVAL: ING. PETR BAJTALON		
OBJEDNATEL: SŠGA NOVÁ PAKA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ čp. 2; 509 27 NOVÁ PAKA		
AKCE: SŠGS NOVÁ PAKA REKONSTRUKCE CVIČNÉ KUCHYNĚ A PŘÍSTAVBA		
1.PP. - KANALIZACE	ČÍS.ZAKÁZKY	
	DRUH PROJEKTU	PD PRO DSP
	DATUM	05/2016
	FORMÁT A4	2A4
	MĚŘÍTKO	1 : 100
	ČÍSLO VÝKRESU	D 401A