

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Tato dokumentace je zpracována v rozsahu "dokumentace pro provedení stavby". Nelze ji tedy považovat za dokumentaci dodavatelskou a výrobní/dílenskou určenou pro realizaci stavby.
2. Dodavatelská a výrobní/dílenská dokumentace musí být před započetím konkrétních stavebních prací odsouhlasena GPS a investorem.
3. Veškeré návaznosti na jiné profese budou před započetím dodávky ověřeny na stavbě.
4. Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (výrobky) nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce/dodávce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Nedodržení této podmínky vylučuje tvůrce této pd z následných řešení technických nesrovnalostí či problémů. Nahraditel si musí být plně vědom, že náhrada/-y je/jsou prováděny jen a pouze na jeho odpovědnost.
5. Dokumentaci skutečného stavu je předmětem dodávky dodavatele.
6. Nutno dodržet bezpečnostní odstup signálních a datových vodičů od rozvodů silových a to ve vzdálenosti alespoň 15-20cm nebo použít plechové kabelové kanály se stíněnými dělícími přepážkami.
7. Dle ČSN je nutné veškerá instalovaná zařízení vodivě pospojit zelenožlutým vodičem o minimálním průřezu 6mm2 (doporučuji realizaci koordinovat s dodavateli VZT a ELE pro určení hranic dodávek, neboť i tyto profese mají některá zařízení vodivě pospojovat).
8. Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi elektroinstalace, bez které není možné zařízení provozovat.
9. Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsnit - požární odolnost příslušné stavební konstrukce viz. technická zpráva PBŘS.

MK PROFI
Hradec Králové s.r.o.

ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Radek Hak
VYPRACOVAL:	Radek Hak
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Brněnská 700/25, 500 06 HK
IČO: 29003016
DIČ: CZ29003016
tel: 604 340 631

AKCE:
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO 10-J
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s.

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	2/2018
MĚŘÍTKO:	1:100
Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:

PŮDORYS - PŘEDÁVACÍ STANICE

D.1.4.f.6