



HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	FORMÁT : A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Zdeněk Kvapil</i>	<i>Jiří Štajer</i>	DATUM : 11/2017	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A1 Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1 D.1.1.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY				ZPRACOVATEL:  MZ LIBEREC a.s. U Nisy 362/6 46001 Liberec
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1566 44 17
NÁZEV PŘÍLOHY : SOUPIS PRACÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 7. 2

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	11. leden 2018
Název stavby :	Nemocnice Broumov 2A1 rozvody
Projektant :	Jiří Stajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	47,00	47,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 12x1	117,00	117,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	101,00	101,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	72,00	72,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	780,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	5,00	5,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	135,00	135,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	10,00	10,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole středně složitá	70,00	70,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	337,00	337,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	337,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	337,00	337,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zaslepení potrubí	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	4,00	4,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kabel signalizace	100,00	100,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zdrojový sloup výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient,	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko (1550mm) , výbava na 1 lůžko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medilišta 400mm,	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko (1650mm) , výbava na 1 lůžko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medilišta 400mm,	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka (3850mm) , výbava na 1 lůžko : 2x O2, 1x SV04, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ZIS-LED, 6x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medilišta 400mm,	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka (3550mm) , výbava na 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka VDO-LED, 5x zásuvka ZIS-LED, 4x ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané na rampě), 2x medilišta 400mm,	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nosič infuzí na medilištu	7,00	7,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	police na medilištu	7,00	7,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
								0,00	0,00
								celkem Kč bez DPH	0,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	11. leden 2018
Název stavby :	Nemocnice Broumov 2A1 kompresorová stanice pro dýchání
Projektant :	Jiří Stajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
SV04	měděná trubka 8x1	3,00	3,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 18x1	3,00	3,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 22x1	25,00	35,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	měděná trubka 28x1	5,00	5,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	500,00	0,00	g	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	34,00	34,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	konzole jednoduchá	32,00	32,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	značení potrubí	36,00	36,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	36,00	0,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	závěr./úsek./tlak.zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	36,00	36,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	čidlo signalizace	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	nouzový vstup pro údržbu	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN15 vč.nást.+ matice	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN20 vč.nást.+ matice	9,00	9,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	kulový kohout DN25 vč.nást.+ matice	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zpětný ventil DN15	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	rychlospojka pro odběr vzorků	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm	2,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	stávající kompresorová jednotka - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	stávající sušící jednotka - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	2,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	stávající separátor oleje - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	stávající zásobník 250 l - demontáž, přemístění a zpětná montáž	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	redukce vzduchu zdvojená o výkonu 72m3/hod	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	filtrace o výkonu 36m3/hod	3,00	3,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, 11bar vč.výbavy	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	automatické řízení chodu kompresorových jednotek	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	sběrnice separátoru 8x vstup/1x výstup	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	80,00	80,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení	30,00	30,00	m	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	elektroinstalace vč.elektrozvadače	1,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c	0,00	1,00	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	21
							0,00	0,00	
							celkem Kč bez DPH		0,00

Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáže pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.

vypracovala : Poživilová Martina