

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod

IČO 486 23 717

zástupce Ing. Milan Smola, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 252 75 062

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČO 252 75 062

DIČ CZ25275062

zastoupený Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem společnosti
nebo Ing. Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS s SPŠS v Náchodě – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-035624, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 2 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 4 856 849,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři milion osm set padesát šest tisíc osm set čtyřicet devět korun českých);

celková výše DPH 1 019 938,29 Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc devět set třicet tisíc osm korun českých a dvacet devět haléřů);

celková cena 5 876 787,29 Kč s DPH (slovy: pět milionů osm set sedmdesát šest tisíc sedm set osmdesát sedm tisíc korun českých a dvacet devět haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 4 855 199,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony osm set padesát pět tisíc sto devadesát devět korun českých);

celková výše DPH 1 019 591,79 Kč (slovy: jeden milion devatenáct tisíc pět set devadesát jedna korun českých sedmdesát devět haléřů);

celková cena 5 874 790,79 Kč s DPH (slovy: pět milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set devadesát korun českých a sedmdesát devět haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 650,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set padesát korun českých);

celková výše DPH 347,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm korun českých);

celková cena 1 997,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set devadesát sedm korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 2

V Náchodě dne 14.5.2018

za objednatele



Ing. Milan Smola

ředitel

Vyšší odborná škola stavební
a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
547 01 Náchod, Pražská 931
IČO 48623717 DIČ CZ48623717

①

14.5.2018

za zhotovitele



Ing. Vratislav Zítka

jednatel společnosti



PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 177a TEL.-FAX 491 423 757



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.		
Investor:	VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě	Datum: 15.4.2018	
Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Izolace suterénu proti vodě Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výkopů v soklové části objektu tělocvičny bylo zjištěno, že izolace proti vodě je poškozena v celém rozsahu až na základovou spáru v takovém rozsahu, že nebylo možné provést její napojení v hloubce 1100mm (dle PD), ale je nutné provést kompletní opravu až na základovou spáru.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.: FAX 491 423 757	
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí se změnou. 			
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou. 			
Příloha: Rozpočet ZL č.1			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	15.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Izolace suterénu proti vodě Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výkopů v soklové části objektu tělocvičny bylo zjištěno, že izolace proti vodě je poškozena v celém rozsahu až na základovou spáru v takovém rozsahu, že nebylo možné provést její napojení v hloubce 1100mm (dle PD), ale je nutné provést kompletní opravu až na základovou spáru.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
6.430,- Kč	161.266,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
154.836,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MICHAL NOVÁK STAVEBNĚ - TECHNICKÝ DOZOR MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	 PRŮMSTAV NÁCHOD PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757	
Datum: 15.4.2018	Datum: 15.4.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Ralsova 1816, Náchod**

JKSO

Název objektu **ZL1 izolace suterénu**

EČO

Místo

IČ

DiČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 373,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	114 253,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 046,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 164,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		154 836,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MICHAL NOVÁK

STAVEBNĚ - TECHNICKÝ DOZOR

MEZILEŠÍ 90, 549 23

IČO: 878 25 848

TEL: 777 112 321

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. / 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491/423 757

D Celkem bez DPH 154 836,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	154 836,00	32 516,00

Cena s DPH 187 352,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod

Objekt: ZL1 izolace suterénu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 120 626,00

1 Zemní práce 75 719,00

1	R	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	7,335	54,72	401,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"rozšíření výkopu - S - Raisova ul."

(3,875+32,8)*0,2

7,335

fig4

Součet

7,335

19	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,661	5 198,20	3 436,00
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

"odbourání kanálu - dvůr"

1,2*1,85*0,55-1,4*1*0,4

0,661

Součet

0,661

2	R	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,744	370,00	13 965,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

fig5/2

37,744

Součet

37,744

3	R	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 1 a 2	m3	75,487	350,00	26 420,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"S"

-(3,875+32,8)*0,8*1

-29,340

(3,875+32,8)*1,0*2,1

77,018

Mezisoučet

47,678

"Z"

-9,525*0,8*1

-7,620

9,525*1,1*2,1

22,003

"kanál" -2,1*1,1*1

-2,310

Mezisoučet

12,073

"J"

-26,575*0,8*1

-21,260

26,575*1,2*1,3

41,457

"kanál"-1,85*0,55*1,2

-1,221

"vstup u tělocvičny" -3*1,2*0,9

-3,240

Mezisoučet

15,736

fig5

Součet

75,487

17	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	20,003	87,61	1 752,00
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"Z"

9,525*2,1

20,003

Součet

20,003

18	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	20,003	15,79	316,00
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

28	001	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	77,018	38,92	2 998,00
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"S"

(3,875+32,8)*1,0*2,1

77,018

Součet

77,018

29	001	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	77,018	8,59	662,00
----	-----	-----------	---	----	--------	------	--------

"S"

(3,875+32,8)*1,0*2,1

77,018

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod
 Objekt: ZL1 izolace suterénu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					77,018		
39	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	75,487	69,37	5 237,00
"S"							
-(3,875+32,8)*0,8*1					-29,340		
(3,875+32,8)*1,0*2,1					77,018		
Mezisoučet					47,678		
"Z"							
-9,525*0,8*1					-7,620		
9,525*1,1*2,1					22,003		
"kanál" -2,1*1,1*1					-2,310		
Mezisoučet					12,073		
"J"							
-26,575*0,8*1					-21,260		
26,575*1,2*1,3					41,457		
"kanál"-1,85*0,55*1,2					-1,221		
"vstup u tělocvičny" -3*1,2*0,9					-3,240		
Mezisoučet					15,736		
Součet					75,487		
7	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	75,487	272,00	20 532,00
fig5					75,487		
Součet					75,487		
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 555,00
30	R	340238224	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 240 mm	m2	0,480	1 075,00	516,00
"zazdění výdechu VZT - anglický dvorek Raisova ulice"							
1,2*0,4					0,480		
Součet					0,480		
21	011	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,600	649,54	1 039,00
"dozdění kanálu"							
0,8*1*2					1,600		
Součet					1,600		
5 Komunikace pozemní							3 658,00
8	R	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	7,335	203,18	1 490,00
fig4					7,335		
Mezisoučet					7,335		
Součet					7,335		
9	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,335	269,78	1 979,00
fig4					7,335		
Součet					7,335		
10	592	5924530401	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní - použitá	m2	7,555	25,00	189,00
fig4*1,03					7,555		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod
Objekt: ZL1 izolace suterénu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 396,00			
32	R	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-1,800	555,00	-999,00
			"vstup u tělocvičny" -3*0,6		-1,800		
			Součet		-1,800		
33	283	283763570	deska fasádní polystyrénová izolační perimeter EPS P 1250 x 600 x 140 mm	m2	-1,836	216,25	-397,00
			"vstup u tělocvičny" -3*0,6*1,02		-1,836		
			Součet		-1,836		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 159,00			
22	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,250	3 500,00	875,00
			vchodu				
			5*0,5*0,1		0,250		
			Součet		0,250		
20	R	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-72,000	69,92	-5 034,00
			tendr				
			-72		-72,000		
			Součet		-72,000		
31	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	129,330	87,51	11 318,00
			tendr				
			72		72,000		
			vícepráce - ve skutečnosti izolační přizdívka z CDm				
			izolační přizdívky				
			(4,775+0,35+30,8)*1,2		43,110		
			26,575*0,3-1,85*0,45		7,140		
			9,5*1,2-2,1*1,2-3*0,6		7,080		
			Součet		129,330		
997			Přesun sutě	32 507,00			
23	R	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	27,412	543,29	14 893,00
24	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,412	209,67	5 747,00
25	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	822,360	9,12	7 500,00
			27,412*30 "Přepočtené koeficientem množství		822,360		
			Součet		822,360		
26	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,300	125,00	3 413,00
35	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	0,583	1 635,60	954,00
998			Přesun hmot	1 424,00			
27	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,560	400,00	1 424,00
PSV			Práce a dodávky PSV	34 210,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod

Objekt: ZL1 izolace suterénu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 278,00

11	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	60,172	17,16	1 033,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

(4,775+0,35+30,8)*(2,35-1,3)

37,721

26,575*(1,65-1,3)

9,301

(9,5-2,1)*(2,35-1,3)

7,770

"přeizolování kanálu u trafa" 1*2,1+2,1*0,8+0,8*1*2

5,380

fig36

Součet

60,172

12	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,033	48 700,00	1 607,00
----	-----	-----------	------------------------------	---	-------	-----------	----------

34	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	129,330	10,90	1 410,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

tendr

72

72,000

vícepráce - ve skutečnosti izolační přízdívka z CDm

izolační přízdívky

(4,775+0,35+30,8)*1,2

43,110

26,575*0,3-1,85*0,45

7,140

9,5*1,2-2,1*1,2-3*0,6

7,080

Součet

129,330

13	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	60,172	92,95	5 593,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

fig36

60,172

14	628	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	69,198	67,63	4 680,00
----	-----	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	----------

fig36*1,15

69,198

Součet

69,198

15	R	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	74,991	114,46	8 583,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

(4,775+0,35+30,8)*(2,3-1)

46,703

26,575*(1,5-1,0)

13,288

(9,5-2,1)*(2,3-1)

9,620

"přeizolování kanálu u trafa"1*2,1+2,1*0,8+0,8*1*2

5,380

Součet

74,991

16	R	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,422	882,33	372,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

713 Izolace tepelné

10 932,00

36	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,925	141,94	5 099,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"S - Raisova ulice"

(4,775+0,35+30,8)*1

35,925

Součet

35,925

37	283	283763510	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 40 mm	m2	36,644	152,28	5 580,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

lambda=0,034 [W / m K]

35,925 * 1,02

36,644



38	R	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,267	947,59	253,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Celkem

154 836,00





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.		
Investor:	VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě	Datum: 27.4.2018	
Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 2		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Ochrana sportovní podlahy OSB deskami Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu montáže lešení pro práce na VZT a výměnu výplní otvorů a tím způsobeného bodového zatížení působícího na sportovní parketovou podlahu v hale bude nutné provést zvýšenou ochranu podlahy OSB deskami proti jejímu poškození a roznesení bodového zatížení .			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		  PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DĚBRŮŠOVSKÁ 1776; TEL.:FAX 491 423 757	
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí se změnou. 			
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou. 			
Příloha: Rozpočet ZL č.2			



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	27.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ochrana sportovní podlahy OSB deskami Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu montáže lešení pro práce na VZT a výměnu výplní otvorů a tím způsobeného bodového zatížení působícího na sportovní parketovou podlahu v hale bude nutné provést zvýšenou ochranu podlahy OSB deskami proti jejímu poškození a roznesení bodového zatížení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	97.156,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
97.156,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MICHAL NOVÁK STAVEBNĚ - TECHNICKÝ DOZOR MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321 	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBRŠOVSKÁ 176, TEL.-FAX 491 423 757 	
Datum: 27.4.2018	Datum: 27.4.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod

JKSO

Název objektu

ZL2 Ochrana sportovní podlahy OSB deskami

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

20.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	65 396,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	31 760,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		97 156,00		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 97 156,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	97 156,00	20 403,00

Cena s DPH 117 559,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

MICHAL NOVÁK

STAVEBNĚ - TECHNICKÝ DOZOR
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. IČO: 517 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 49 423 757

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS, Raisova 1816, Náchod

Objekt: ZL2 Ochrana sportovní podlahy OSB deskami

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

97 156,00

762

Konstrukce tesařské

97 156,00

14	783	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	479,710	4,32	2 072,00
15	693	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	503,696	14,57	7 339,00

geoNETEX M 200, Plošná hmotnosť: 200 g/m², Pevnosť v ťahu (podélna/priečna): 2,0/1,5 kN/m, Statické protžrútenie (CBR): 150 N, Funkcie: F, F+S Šírka: 2 m, Dĺžka nábalu: 50 m

503,696

13	762	762591140	Montáž dočasného zakrytí deskami volně kladenými	m2	479,710	52,17	25 026,00
12	607	607262400	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm	m2	494,101	117,50	58 057,00

30,8*15,575

479.710

Součet

479,710

11	R	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3.608	1 292.23	4 662.00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Celkem

97 156,00