

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 4 ze dne 21. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 9 - 10 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9 - 10 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
 1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

celková cena 18 724 364,40 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů);

celková výše DPH 3 932 116,52 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet dva tisíc sto šestnáct korun českých a padesát dva haléřů);

celková cena 22 656 480,92 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů šest set padesát šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a devadesát dva haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:

celková cena 18 722 764,40 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů sedm set dvacet dva tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů);

celková výše DPH 3 931 780,52 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých a padesát dva haléřů);

celková cena 22 654 544,92 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů šest set padesát čtyři tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých a devadesát dva haléřů).

b) dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 9 - 10

V Dobrušce dne 11. 6. 2018

za objednatele

**Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779**

Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka

za zhotovitele

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
41 517 41 Kostelec nad Orlicí

Ing. Pavel Hurych
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 09

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 1) Nová střešní izolace vstupů a krčků, 2) opravy svislých izolací podzemních částí a jejich ochranných přízdívek a odbourání betonových základů v místě navržené drenážní kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: 1) Součástí navrženého projektu je oplechování zastřešení vstupu do gymnázia. Projektová dokumentace však neřešila novou střešní izolaci tohoto vstupu. Tato izolace je v havarijním stavu, a pokud nebude opravená, zatékáním by docházelo k poškození až zničení nové obálky budovy v tomto místě. Stejný problém se týká také spojovacího krčku mezi hlavní budovou gymnázia a tělocvičnou v části, kde není krovová střecha. 2) Projektová dokumentace řeší sanaci a odrenážování stávajících anglických dvorků, přičemž musí dojít k odkopání obvodového zdiva budov gymnázia, které se budou dle projektu zateplovat (část pod úrovní terénu). Při realizaci těchto prací dle PD byla místy zjištěna v havarijním stavu svislá hydroizolace a její ochranná vrstva - cihelná přízdívka. Tento havarijní stav bude třeba odstranit, aby nedocházelo k zatékání do šaten v suterénu gymnázia a přízdívku doplnit, tak aby mohlo dojít k zateplení podzemní části dle PD. Voda ze stávajících anglických dvorků je nově odvedena do nově položené drenážní kanalizace. Při hloubení rýh pro tuto drenážní kanalizaci došlo ke styku se starými betonovými základy v trase. Pro správnou funkčnost tohoto odkanalizování anglických dvorků je třeba tyto betonové překážky odbourat. Jedná se o podzemní skryté konstrukce, jejíž poloha nebyla dopředu známa.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 09

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1) Nová střešní izolace vstupů a krčků, 2) opravy svislých izolací podzemních částí a jejich ochranných přizdívek a odbourání betonových základů v místě navržené drenážní kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: 1) Součástí navrženého projektu je oplechování zastřešení vstupu do gymnázia. Projektová dokumentace však neřešila novou střešní izolaci tohoto vstupu. Tato izolace je v havarijním stavu, a pokud nebude opravená, zatékáním by docházelo k poškození až zničení nové obálky budovy v tomto místě. Stejný problém se týká také spojovacího krčku mezi hlavní budovou gymnázia a tělocvičnou v části, kde není krovová střecha. 2) Projektová dokumentace řeší sanaci a odrenážování stávajících anglických dvorků, přičemž musí dojít k odkopání obvodového zdiva budov gymnázia, které se budou dle projektu zateplovat (část pod úrovní terénu). Při realizaci těchto prací dle PD byla místy zjištěna v havarijním stavu svislá hydroizolace a její ochranná vrstva - cihelná přizdívka. Tento havarijní stav bude třeba odstranit, aby nedocházelo k zatékání do šaten v suterénu gymnázia a přizdívku doplnit, tak aby mohlo dojít k zateplení podzemní části dle PD. Voda ze stávajících anglických dvorků je nově odvedena do nově položené drenážní kanalizace. Při hloubení rýh pro tuto drenážní kanalizaci došlo ke styku se starými betonovými základy v trase. Pro správnou funkčnost tohoto odkanalizování anglických dvorků je třeba tyto betonové překážky odbourat. Jedná se o podzemní skryté konstrukce, jejíž poloha nebyla dopředu známá.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 81 452,13 Kč

113 068,47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

31 616,34 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864, DIČ CZ25963864
Provozovna: Kotelečská Lhota 100
521 01 Kotelec nad Orlicí

Datum:

11. 6. 2018

Datum:

11. 6. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu
životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL9 Opravy střech, úpravy soklu, změny fasáda jídelna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-53 646,27

1 Zemní práce

17 752,00

1	001	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,500	5 072,00	17 752,00
			výkopech"				
			3,5		3,500		

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 280,00

2	011	346244821	Přizdívky izolační z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	10,000	528,00	5 280,00
			"opravy izolačních přizdivek soklu - doplnění"				
			10		10,000		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-81 452,13

3	014	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	-191,923	106,00	-20 343,84
			"změna ZL4"				
			56,32-248,243		-191,923		

4	014	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	-383,846	31,70	-12 167,92
			-191,923*2		-383,846		

5	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-191,923	139,00	-26 677,30
---	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------

6	R	622325302	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	191,923	119,00	22 838,84
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

7	R	622531051	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-191,923	235,00	-45 101,91
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 178,89

8	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	25,000	72,70	1 817,50
			poškozených"				
			25		25,000		

9	R	985111119	Přebroušení plochy polystyrenu	m2	-191,923	29,00	-5 565,77
---	---	-----------	--------------------------------	----	----------	-------	-----------

10	R	985111119	Stržení stávající omítky vč. armovací vrstvy	m2	-191,923	85,00	-16 313,46
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

11	005	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,800	9 638,00	17 348,40
			"přezdivání poškozených přizdivek soklu"				
			18*0,1		1,800		

12	596	596100120	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20	tis kus	0,630	6 106,70	3 847,22
			1,8*350/1000		0,630		

13	005	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	5,000	283,00	1 415,00
			přizdivek soklu"				
			5		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL9 Opravy střech, úpravy soklu, změny fasáda jídelna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	005	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000	126,00	630,00

998 Přesun hmot 1 594,97

15	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,111	261,00	1 594,97
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 85 262,61

997 Přesun sutě 10 660,05

16	R	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	9,418	395,00	3 720,11
17	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,418	227,00	2 137,89
18	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,418	9,88	93,05
19	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	9,418	500,00	4 709,00

712 Povlakové krytiny 21 810,27

20	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	76,000	11,40	866,40
"spoj. krček" 40					40,000		
"stříška vstup" 36					36,000		
Součet					76,000		

21	712	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	18,000	18,60	334,80
"spoj. krček" 10					10,000		
"stříška vstup" 8					8,000		
Součet					18,000		

22	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	76,000	5,95	452,20
23	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,023	33 022,00	759,51
76 * 0,0003					0,023		

24	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	76,000	63,20	4 803,20
25	628	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	87,400	153,30	13 398,42
76 * 1,15					87,400		

26	711	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů s dotmelením průměru do 200 mm	kus	1,000	351,00	351,00
27	111	111632600	tmel asfaltový	t	0,006	29 783,00	178,70
1 * 0,006					0,006		

28	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	211,442	3,15	666,04
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL9 Opravy střech, úpravy soklu, změny fasáda jídelna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné

4 664,14

29	713	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek přizdívky"	m2	10,000	44,60	446,00
		10			10,000		
30	283	283763720	polystyren extrudovaný tl. 100 mm 10 * 1,02	m2	10,200	403,70	4 117,74
					10,200		
31	R	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	57,770	1,74	100,40

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 866,76

32	721	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000	90,90	90,90
33	721	721233221	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešy vodorovný odtok DN 75/110	kus	1,000	2 726,00	2 726,00
34	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	28,169	1,77	49,86

764 Konstrukce klempířské

1 982,76

35	764	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	119,00	119,00
36	138	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	0,500	237,80	118,90
37	R	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,000	35,00	70,00
38	764	764508106	Montáž odskoku svodu	kus	1,000	54,00	54,00
39	553	55350159R	koleno odpadové	kus	1,000	233,00	233,00
40	R	764518402	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	2,000	680,00	1 360,00
41	R	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	17,305	1,61	27,86

783 Dokončovací práce - nátěry

43 278,63

42	R	783823155	Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový	m2	191,923	27,50	5 277,88
43	R	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	191,923	198,00	38 000,75

Celkem

31 616,34

STATINE s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kosteletská Lhota 100
101 517 41 Kosteletná nad Orlicí



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna tras vedení vzduchotechniky

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající nosnou konstrukci stropů na gymnáziu tvoří železobetonový žebírkový strop, jehož žebra jsou z interiéru překryta dřevěným záklopem s omítkou na rákosovém pobití, proto z interiéru bez rozkrytí tohoto stropu není známá poloha těchto žeber. Z tohoto důvodu projektant nemohl přesně určit polohu tras vzduchotechnik vzhledem k ukotvení částí vzduchotechniky, zejména velmi těžkých samotných jednotek vzduchotechnik, do nosných žeber železobetonového stropu. Při realizaci je třeba ctít polohu nosných konstrukcí, které projektant bez destruktivních sond nemohl zjistit. V důsledku tohoto došlo k změnám tras a umístění jednotek vzduchotechnik po odsouhlasení statikem a projektantem. V závislosti na tuto skutečnost budou prováděny konstrukce suché výstavby (sádkarton) a malby způsobem, který dovolí nová trasa vzduchotechniky.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 10

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna tras vedení vzduchotechniky

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající nosnou konstrukcí stropů na gymnáziu tvoří železobetonový žebírkový strop, jehož žebra jsou z interiéru překrytá dřevěným záklopem s omítkou na rákosovém pobilí, proto z interiéru bez rozkrytí tohoto stropu není známá poloha těchto žeber. Z tohoto důvodu projektant nemohl přesně určit polohu tras vzduchotechnik vzhledem k ukotvení částí vzduchotechniky, zejména velmi těžkých samotných jednotek vzduchotechnik, do nosných žeber železobetonového stropu. Při realizaci je třeba ctít polohu nosných konstrukcí, které projektant bez destruktivních sond nemohl zjistit. V důsledku tohoto došlo k změnám tras a umístění jednotek vzduchotechnik po odsouhlasení statikem a projektantem. V závislosti na tuto skutečnost budou prováděny konstrukce suché výstavby (sádkartón) a malby způsobem, který dovolí nová trasa vzduchotechniky.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0 Kč

179 040,84 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

179 040,84 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779

Datum:

11.6.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864
Právo zapsáno: Městský úřad nad Orlicí
101 517 41

Datum:

11.6.2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL10 Změny sdk, maleb, VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

179 040,84

751 Vzduchotechnika

31 148,00

1	R	751881.01	oblouk 90°160x750 atypický prvek, individuální výroba	kus	8,000	956,00	7 648,00
2	R	751881.02	oblouk 90°100x750 atypický prvek, individuální výroba	kus	8,000	956,00	7 648,00
3	R	751881.03	přechod 160x750/160x600 délka 120 atypický prvek, individuální výroba	kus	1,000	956,00	956,00
4	R	751881.04	přechod 100x750/100x600 délka 100 atypický prvek, individuální výroba	kus	1,000	956,00	956,00
5	R	751881.05	trouba rovná 160x750/1500 atypický prvek, individuální výroba	kus	2,000	1 981,00	3 962,00
6	R	751881.06	trouba rovná 100x750/1500 atypický prvek, individuální výroba	kus	2,000	1 848,00	3 696,00
7	R	751881234.1	Čtyřhranné potrubí	m2	-2,000	453,00	-906,00
8	R	751881234.2	Montáž - 20 % z dodávky	kpl	1,000	4 792,00	4 792,00
9	R	751881234.2	Doprava - 4 %	kpl	1,000	958,00	958,00
10	R	751881234.2	Kompletace - 6 %	kpl	1,000	1 438,00	1 438,00

763 Konstrukce suché výstavby

65 003,30

11	R	763131514	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI	m2	126,220	515,00	65 003,30
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"odpočet původní výměry dle VV"

-601,78

-601,780

Mezisoučet

-601,780

"zaměření dle skutečnosti"

"1.np"

"004K" 29

29,000

"003D" 26

26,000

"WC" 9

9,000

"007P" 27

27,000

"008S" 48

48,000

"009E" 41

41,000

"010Q" 17

17,000

"011V" 20

20,000

"012I" 20

20,000

"chodba krček 1.np" 23

23,000

Mezisoučet 1.NP

260,000

"2.np"

"109Y" 35

35,000

"kabinet 108" 65

65,000

"107F" 11

11,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL10 Změny sdk, maleb, VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"101B" 11		11,000		
			"102X" 44		44,000		
			"105č" 41		41,000		
			"104N" 57		57,000		
			"WC" 9		9,000		
			Mezisoučet		273,000		
			"3.np"				
			"205H" 33		33,000		
			"204C" 24		24,000		
			"kabinet 201Z" 19		19,000		
			"201Z" 11		11,000		
			"WC" 9		9,000		
			"207M" 22		22,000		
			"208A" 44		44,000		
			"209I" 33		33,000		
			Mezisoučet		195,000		
			Součet		126,220		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

82 889,54

12	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 950,000	18,30	53 985,00
13	784	7841614	Vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m 15% plochy	m2	955,977	23,70	22 656,65
6373,177*0,15					955,977		
14	R	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,220	16,50	2 082,63
15	R	784221001	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,220	33,00	4 165,26

Celkem

179 040,84

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
101 517 41 Kostelec nad Orlicí