

Výkaz výměr

Datum: 07/2018

Stavba : Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby,
Opletalova 334/2, Hradec Králové

Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Za zhotovitele :

Za investora :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
Celkem					
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0		0	0
	C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE	0		0	0
	C.6. PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU	0		0	0
	C.7. PŘELOŽKA VEDENÍ NN	0		0	0
	C.8. PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	0		0	0
	D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	0		0	0
	D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV	0		0	0
	D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA	0		0	0
	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0		0	0
	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	0		0	0
	D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	0		0	0
	D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0		0	0
	D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0		0	0
	D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0		0	0
	D.1.4.1. ZTI	0		0	0
	D.1.4.2. PLYN	0		0	0
	D.1.4.3. VZT	0		0	0
	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	0		0	0
	D.1.4.7. SILNOPROUD	0		0	0
	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	0		0	0
	D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ, INTERIÉR	Není předmětem dodávky stavby			0
	D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV	0		0	0
Celkem za stavbu		0		0	0

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt :	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Díl:	000	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., rozpočtových standardů apod.				Cenová soustava
1	011002001 RTO	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
2	011002002 RTO	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno).	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3	011002003 RTO	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
4	011002004 RTO	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
5	011002005 RTO	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
6	011002006 RTO	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
7	011002007 RTO	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
8	011002008 RTO	Zařízení staveniště	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. "					
9	011002009 RTO	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	011002010 RTO	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
11	011002011 RTO	Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	011002012 RTO	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. "	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13	011002013 RTO	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
14	011002014 RTO	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
15	011002015 RTO	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
16	011002016 RTO	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.).	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	011002017 RTO	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
18	011002018 RTO	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
19	011002019 RTO	Územní vlivy	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztráté u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandardních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. " "					
20	011002020 RTO	Provozní vlivy	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. " "					
21	011002021 RTO	Dočasný billboard	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" - Po dobu realizace stavby musí být v místě realizace projektu na viditelném místě vystaveny dočasný billboard. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. "					
22	011002022 RTO	Stálá pamětní deska	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		" - Do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle. "					

23	011002023 RTO	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
24	011002024 RTO	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
25	011002025 RTO	Kontrola staveb termovizní kamerou.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
26	011002026 RTO	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
27	011002027 RTO	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
Celkem za		000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				0,00	

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Část: C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE

JKSO: 827.21.A2.1.2

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00
2	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0,00
	<u>C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Část: C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE

Objekt: AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

JKSO: 827.21.A2.1.2

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
1	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	12,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí ornice mimo řešené území. " 13,8*1,1*0,150		2,28			
6	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek - 10 % " (180,24+180,24)*0,1		36,05			
7	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	180,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*2,0*0,50		130,24			
			" Hloubení rýhy pro šachty Š2-Š8 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*7*0,50		35,00			
			" Hloubení rýhy pro vpusti UV1-UV3 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*3*0,50		15,00			
8	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	90,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 180,24*0,5		90,12			
9	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	180,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*2,0*0,50		130,24			
			" Hloubení rýhy pro šachty Š2-Š8 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*7*0,50		35,00			
			" Hloubení rýhy pro vpusti UV1-UV3 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*3*0,50		15,00			
10	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	90,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost - 50 % " 180,24*0,5		90,12			
11	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	378,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí, 80 % " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*2,0*2*0,8		378,88			
12	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	160,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýh - 80 % " (2,0*2,5*4)*7*0,8		112,00			
			" Pažení rýhy pro vpusti UV1-UV3 " (2,0*2,5*4)*3*0,8		48,00			
13	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	378,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	160,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	360,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 180,24+180,24		360,48			
16	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Uložení ornice na mezideponii " (15,0+15,0)-2,0*2,0*0,15*3-1,963*3		2,28			
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	276,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí dešťové kanalizace šterkem " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4+13,8)*1,1*(2,0-0,150-0,300)		201,87			
			" Zásyp kanalizačních šachet šterkem - Š2-Š8 " (35,0+35,0)-2,0*2,0*0,15*7-1,963*7		52,06			
			" Zásyp kanalizačních vpustí šterkem - UV1-UV3 " (15,0+15,0)-2,0*2,0*0,15*3-1,963*3		22,31			
18	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	552,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí kanalizačního potrubí šterkem " 201,87*2,0		403,74			
			" Zásyp potrubí kanalizačních šachet a vpustí šterkem " (52,06+22,31)*2,0		148,74			
19	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,07		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí šterkodrtí - tl. 300 mm " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		39,07			
20	583	58343881	kamenivo drcené hrubé směs frakce 8-16	t	78,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí šterkodrtí " 39,07*2,0		78,14			
21	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ploch před realizací zatravnění " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
22	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozproštění sejmuté ornice po realizaci kanalizace " 13,8*1,1		15,18			
			" Zpětné rozproštění sejmuté ornice pro obnovu stávajícího trávníku - doplnění ornice 30% z celkové plochy. " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
23	231	181411132 RTO	D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně záilvky - Specifikace dle PD	m2	15,18		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena včetně výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, odstranění kamene, hnojení, hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu. " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
			" V ceně záilvka trávníku " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
24	231	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	30,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 2x " 15,18*2		30,36			
25	231	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	30,36		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 2x " 15,18*2		30,36			
26	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 1x " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
27	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 1x " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
28	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
29	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ošetření trávníku " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,300		15,18			
			4					
			Vodorovné konstrukce					
30	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopísku	m3	25,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pod potrubí kanalizace - tl. 150 mm " (12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4)*1,1*0,150		19,54			
			" Lože z písku pod šachty a vpusti kanalizace - tl. 150 mm " 2,0*2,0*0,150*(7,0+3,0)		6,00			
			8					
			Trubní vedení					
31	271	871315221 RTO	D+M Potrubí z trubek PP DN 160 SN 8 - Specifikace dle PD	m	28,27		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Potrubí PP " (9+9+2,6+3,1+2)*1,1		28,27			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
32	271	871355221	RTO D+M Potrubí z trubek PP DN 200 SN 8 - Specifikace dle PD	m	101,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí PP " (12,2+13,9+5,5+9+13,8+10,7+22,2+5,4)*1,1		101,97			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
33	271	871999101	SPC D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD	m	130,24		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Výměra včetně ztrátého " 28,27+101,97		130,24			
34	871	871999601	SPC D+M Revizní šachta splaškové kanalizace z polypropylenu - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š2 - Š8	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Šachta kruhová z polypropylenu DN 1 000 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže, konus a betonový prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D 400, veškeré příslušenství a vstrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce, regulátor odtoku "		7,00			
35	871	871999602	SPC D+M Venkovní vpusti vč. napojení - Specifikace dle PD - UV1 - UV3	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vpust s odkalovacím košem a klapkou proti pronikání zápachu. V ceně pojezdová mříž, vstrojení a veškeré příslušenství vpusti + příslušenství nutné pro napojení "		3,00			
36	871	871999603	SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace dle PD	kus	13,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		13,00			
37	892	871999604	SPC D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		1,00			
38	871	871999605	SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na stávající šachtu - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, úprava stávající šachty - výměna poškozených prvků, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		1,00			
39	849	849999101	SPC D+M Retenční nádrž, objem 68,9 m3 - Specifikace dle PD	soubor	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : Zasakovací bloky, boční stěny, krytky, vstupní adaptéry, speciální systémové spojovací prvky - konektory (horizontální, vertikální), a veškeré příslušenství zasakovacího zařízení pro zajištění funkčnosti celku. V ceně šachtové portály včetně poklopu. "		1,00			
			" Součástí šterkopiskové lože tl. 100mm, podkladní beton tl. 100mm. Obalení retenční nádrže geotextilií, hydroizolační PVC fólií a druhou vrstvou geotextilie. "					
			" - V ceně výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zhutnění plochy pod retenční nádrží, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp kolem retenční nádrže kamenivem fr. 8/16, napojení kanalizačního potrubí na nádrž. "					
			" Přesun hmot v ceně "					
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
40	978	97899940	SPC Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	2,28	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení "					
			" Zpětné přemístění sejmuté ornice po realizaci kanalizace. "		2,28			
40a			" Naložení ulehle zeminy z meziskládky "	m3	2,28		0,00	
40b			" Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 500 m "	m3	2,28		0,00	
40c			" Složení zeminy "	m3	2,28		0,00	
41	009	97899946	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	360,48	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 180,24+180,24		360,48			
41a			" Naložení zeminy "	m3	360,48		0,00	
41b			" Odvoz zeminy "	m3	360,48		0,00	
41c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	360,48		0,00	
41d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	360,48		0,00	
41e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	360,48		0,00	
	99		Přesun hmot				0,00	
42	271	998276101	RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	813,26		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
43	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		20,00			
	M		Práce a dodávky M				0,00	
	23-M		Montáže potrubí				0,00	
44	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace "		1,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
45	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	118,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace " 12,2+13,9+9,0+2,6+5,5+9,0+13,8+10,7+9,0+3,1+22,2+2,0+5,4		118,40			
46	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		10,00			

Celkem

9,00

CELKEM	AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00
---------------	------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Část: C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE

Objekt: AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

JKSO: 827.21.A2.1.2

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	221	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	221	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Příplatek - 10 % " (58,96+58,96)*0,1		11,79			
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	58,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1*2,3*0,50		38,96			
			* Hloubení rýhy pro šachty Š1-Š4 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*4*0,50		20,00			
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepivost - 50 % " 58,96*0,5		29,48			
8	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	58,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - 50 % z celkové kubatury " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1*2,3*0,50		38,96			
			* Hloubení rýhy pro šachty Š1-Š4 - 50 % z celkové kubatury " 2,0*2,0*2,5*4*0,50		20,00			
9	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepivost 50 - % " 58,96*0,5		29,48			
10	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	177,34		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pažení rýhy pro potrubí, 80 % " (2,0+3,1+16,6+9,1)*2,3*2*0,8		113,34			
			* Pažení rýhy pro šachty Š1-Š4 " (2,0*2,5*4)*4*0,8		64,00			
11	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	177,34		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	117,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 58,96+58,96		117,92			
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,43		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1*(2,3-0,150-0,300)		62,68			
			* Zásyp kanalizačních šachet štěrkem - Š2-Š8 " (20,0+20,0)-2,0*2,0*0,15*4-1,963*4		29,75			
14	583	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	184,86		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zásyp potrubí kanalizačního potrubí štěrkem " 62,68*2,0		125,36			
			* Zásyp potrubí kanalizačních šachet štěrkem " 29,75*2,0		59,50			
15	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Obsyp potrubí štěrkokdrtí - tl. 300 mm " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1*0,300		10,16			
16	583	583438710	kamenivo drcené hrubé směs frakce 8-16	t	20,26		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Obsyp potrubí štěrkokdrtí " 10,13*2,0		20,26			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	7,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lože z písku pod potrubí kanalizace - tl. 150 mm " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1*0,150		5,08			
			* Lože z písku pod šachty a vpusti kanalizace - tl. 150 mm " 2,0*2,0*0,150*4		2,40			
		8	Trubní vedení				0,00	
18	871	871355221 RTO	D+M Potrubí z trubek PP DN 200 SN 8 - Specifikace dle PD	m	33,88		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Potrubí PP " (2,0+3,1+16,6+9,1)*1,1		33,88			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
19	871	871999101 SPC	D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace dle PD	m	33,88		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Výměra včetně ztrátého "		33,88			
20	871	871999102 SPC	D+M Chránička potrubí - Specifikace dle PD	m	21,01		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně nasunutí potrubí do chráničky, chránička, uzavírací manžety. " (11,3+7,8)*1,1		21,01			
21	871	871999601 SPC	D+M Revizní šachta dešťové kanalizace z polypropylenu - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1 - Š4	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Šachta kruhová z polypropylenu DN 1 000 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže, konus a betonový prstenec. V ceně litinový poklop kruhový D 400, veškeré příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce, regulátor odtoku "		4,00			
22	871	871999602 SPC	D+M Napojení nového potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace dle PD	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		7,00			
23	871	871999603 SPC	D+M Napojení stávajícího potrubí kanalizace na revizní šachty - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		1,00			
24	892	871999604 SPC	D+M Prostup potrubí budovou - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, napojení na svislou hydroizolaci. "		1,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
25	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	117,92	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 58,96+58,96		117,92			
25a			* Naložení zeminy "	m3	117,92		0,00	
25b			* Odvoz zeminy "	m3	117,92		0,00	
25c			* Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	117,92		0,00	
25d			* Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	117,92		0,00	
25e			* Poplatek za uložení sypaniny "	m3	117,92		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
26	271	998276101 RTO	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	272,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
27	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		10,00			
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		23-M	Montáže potrubí				0,00	
28	923	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zkouška kanalizace "		1,00			

			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
29	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	30,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška kanalizace " 2,0+3,1+16,6+9,1		30,80			
30	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		3,00			

Celkem

0,00

CELKEM	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0,00
---------------	--------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Část: C.6. PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU

JKSO: 827.44.A1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	221	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	221	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	11,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek - 10 % " (28,95+28,95,16)*0,1		5,79			
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	28,95		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přeložku teplovodu - 50 % z celkové kubatury " (12,3+7,0)*1,5*2,0*0,50		28,95			
7	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost - 50 % " 28,95*0,5		14,48			
8	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	28,95		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro přeložku teplovodu - 50 % z celkové kubatury " (12,3+7,0)*1,5*2,0*0,50		28,95			
9	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepvost - 50 % " 28,95*0,5		14,48			
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	61,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pažení rýhy pro potrubí, 80 % " (12,3+7,0)*2,0*2*0,8		61,76			
11	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	61,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % " 23,16+23,16		46,32			
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí teplovodu " (12,3+7,0)*1,2*(2,0-0,150-0,400)		41,98			
14	001	58343872	šterkodrt' frakce 0/22	t	83,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp potrubí šterkodrti " 41,98*2,0		83,96			
15	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí pískem - tl. 400 mm " (12,3+7,0)*1,5*0,400		11,58			
16	583	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	23,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí pískem " 9,26*2,0		23,16			
		2	Zakládání				0,00	
17	211	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	79,13		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí. " (1,5*2+0,55*2)*(12,3+7,0)		79,13			
18	693	69311200	geotextilie netkaná PES+PP 350g/m2	m2	91,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obalení rýhy předizolovaného potrubí. " (1,5*2+0,55*2)*(12,3+7,0)*1,15		91,00			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
19	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a šterkopisku	m3	4,34		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pod potrubí teplovodu - tl. 150 mm " (12,3+7,0)*1,5*0,150		4,34			
		8	Trubní vedení				0,00	
20	871	871999501 SPC	D+M Předizolované ocelové potrubí DN 200 + TI 125 mm - Specifikace dle PD	m	21,23		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Předizolované přívodní potrubí - izolační třída 2 - D = 355 " (12,3+7,0)*1,1		21,23			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky, tepelná izolace a příslušenství. "					
21	871	871999502 SPC	D+M Předizolované ocelové potrubí DN 200 + TI 90 mm - Specifikace dle PD	m	21,23		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Předizolované vratné potrubí - izolační třída 1 - D = 315 " (12,3+7,0)*1,1		21,23			
			" V ceně veškeré potřebné tvarovky, tepelná izolace a příslušenství. "					
22	271	871999101 SPC	D+M Výstražná fólie + komunikační vedení PT - Specifikace dle PD	m	21,23		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně výstražná fólie zelené barvy 2x, výstražná fólie oranžové barvy 1x, komunikační vedení 2x, optochránička 2x. " (12,3+7,0)*1,1		21,23			
23	871	871999605 SPC	D+M Napojení potrubí teplovodu na stávající / nový řád - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení napojení, tvarovky, armatury pro zajištění napojení a veškeré příslušenství. "		3,00			
24	871	871999606 SPC	D+M Úprava stávajících poklopů / výměna - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně výšková úprava poklopu, oprava podkladního prstence / nové osazení prstence, osazení nového rámu poklopu, nový poklop a jeho utěsnění. "		4,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
25	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	57,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 28,95+28,95		57,90			
25a			" Naložení zeminy "	m3	57,90		0,00	
25b			" Odvoz zeminy "	m3	57,90		0,00	
25c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	57,90		0,00	
25d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	57,90		0,00	
25e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	57,90		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
26	271	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	115,99		0,00	CS ÚRS 2018 01
27	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		20,00			
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		23-M	Montáže potrubí				0,00	
28	923	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška teplovodu "		1,00			
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
29	923	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	19,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška teplovodu " 12,3+7,0		19,30			
30	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod.		10,00			

Celkem 0,00

CELKEM	C.6. PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU	0,00
--------	------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací" ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: C.7. PŘELOŽKA VEDENÍ NN

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
		741	ELEKTROINSTALACE				0,00	
1	741	741999321 SPC	D+M Kabel AYKY 3x240+120 - Specifikace dle PD	m	65,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění. " 25,0+40,0		65,00			
2	741	741999322 SPC	D+M FeZn 4/30 - Specifikace dle PD	m	65,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. " 25,0+40,0		65,00			
3	741	741999323 SPC	D+M Přípojková skříň HDS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "		1,00			
4	741	741999324 SPC	D+M Kopoflex 160 - Specifikace dle PD	m	65,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. "		65,00			
5	741	741999325 SPC	D+M Výkop 35/80 - Specifikace dle PD	m	40,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zpětný zásep vhodným dobře zhuštiněným materiálem, uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD " 25,0+15,0		40,00			
			* V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech " dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
6	741	741999326 SPC	D+M Výstražná fólie - Specifikace dle PD	m	65,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V " 25,0+40,0		65,00			
7	741	741999327 SPC	D+M Přeložka elektro vedení - neznámý vlastník - Specifikace dle PD	m	32,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zpětný zásep vhodným dobře zhuštiněným materiálem, uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD "		32,00			
			* - Vlastní kabely, kabelové trasy, chráničky apod. včetně příslušenství.*					
			* - Zkoušky a revize. *					
			* - Přesun hmot. "					
8	741	741999328 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
9	741	741999329 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně vypracování revizní zprávy. "		1,00			
10	741	741999329 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně uložení "		1,00			
Celkem							0,00	
CELKEM		C.7. PŘELOŽKA VEDENÍ NN						0,00

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: C.8. PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
	741	ELEKTROINSTALACE						0,00
1	741	741999221 SPC	D+M Kabel TCEPKPFLE 10xN0,4 - Specifikace dle PD	m	52,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění. * 9,0+37,0		52,00			
3	741	741999223 SPC	D+M Připojné místo - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. *		1,00			
4	741	741999224 SPC	D+M Kopoflex 110 - Specifikace dle PD	m	46,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Dodávka a montáž, včetně zapojení, zprovoznění, vyzkoušení. *		46,00			
5	741	741999225 SPC	D+M Výkop 35/100 - Specifikace dle PD	m	46,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zpětný zásyp vhodným dobře zhuštnitelným materiálem, uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD * 9,0+37,0		46,00			
			* V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech * dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny *.					
6	741	741999226 SPC	D+M Výstražná fólie - Specifikace dle PD	m	46,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně uložení * 9,0+37,0		46,00			
7	741	741999227 SPC	D+M Kabelová spojka - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
8	741	741999228 SPC	Revize	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně vypracování revizní zprávy. *		1,00			
9	741	741999229 SPC	Dokumentace skutečného stavu	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně uložení *		1,00			
Celkem							0,00	
CELKEM		C.8. PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ						0,00

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

JKSO: 801.12.1.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
741	Elektromontážní práce	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
765	Konstrukce pokrývačské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
775	Podlahy skládané	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
01-M	Ostatní práce a dodávky	0,00
	<u>D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE
JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	45,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výkop zeminy pod podlahou v místnostech objektu "					
			" Výkop v 1.PP - dojezd výtahu " (1,85*3,05+4,25*3,7)*1,4		29,91			
			" Výkop v 1.PP - základ pod nosnou stěnou " 5,5*0,5*1,0		2,75			
			" Výkop pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
6	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zajištění výkopu zeminy pod podlahou v místnostech objektu - dojezd výtahu - 50% " (3,05+1,25+1,2+4,3+4,25+5,55)*1,4*0,50		13,72			
7	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
8	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	45,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytažení výkopku z prostoru objektu " (1,85*3,05+4,25*3,7)*1,4+5,5*0,5*1,0		32,66			
			" Vytažení výkopku pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
9	001	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	13,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytažení výkopku pro podbetonování základů " (4,5+5,0)*1,0*1,4		13,30			
10	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťnutím	m3	7,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp kolem výtahové šachty " 29,91-(1,85*2,45+3,65*3,1)*1,4		7,72			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
11	011	317999101 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 160, dl. 2,70 m - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P01 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 1.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 2.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 3.NP "		1,00			
			" Překlad - P01 - 4.NP "		1,00			
12	011	317999102 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 160, dl. 1,90 m - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P02 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 1.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 2.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 3.NP "		1,00			
			" Překlad - P02 - 4.NP "		1,00			
13	011	317999103 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 140, dl. 2,10 m - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P03 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P03 - 3.NP "		1,00			
14	011	317999104 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x l č. 140, dl. 2,10 m - Specifikace dle PD	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P04 - 1.PP "		1,00			
			" Překlad - P04 - 1.NP "		2,00			
			" Překlad - P04 - 2.NP "		2,00			
			" Překlad - P04 - 3.NP "		2,00			
15	011	317999105 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 140, dl. 1,95 m - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					
			" Překlad - P05 - 3.NP "		1,00			
16	011	317999106 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 4x l č. 100, dl. 1,40 m - Specifikace dle PD	kus	21,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."					
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "					
			" V ceně přesun hmot "					

			" Překlad - P06 - 1.PP "		9,00		
			" Překlad - P06 - 1.NP "		3,00		
			" Překlad - P06 - 2.NP "		2,00		
			" Překlad - P06 - 3.NP "		3,00		
			" Překlad - P06 - 4.NP "		4,00		
17	011	317999107 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 100, dl. 0,95 m - Specifikace dle PD	kus	10,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."				
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "				
			" V ceně přesun hmot "				
			" Překlad - P07 - 1.PP "		2,00		
			" Překlad - P07 - 1.NP "		2,00		
			" Překlad - P07 - 2.NP "		2,00		
			" Překlad - P07 - 3.NP "		2,00		
			" Překlad - P07 - 4.NP "		2,00		
18	011	317999108 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,4 m - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."				
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "				
			" V ceně přesun hmot "				
			" Překlad - P08 - 1.NP "		2,00		
19	011	317999109 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 100, dl. 1,4 m - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."				
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "				
			" V ceně přesun hmot "				
			" Překlad - P09 - 1.NP "		1,00		
20	011	317999110 SPC	D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 1x I č. 140, dl. 2,1 m - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně I profilů betonový podkladní kvádrík pro osazení nosníků , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a podpůrné konstrukce."				
			" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného svaření. "				
			" V ceně přesun hmot "				
			" Překlad - P010 - 1.PP "		1,00		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
21	941	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození. "				
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,71+0,52)		4092,30		
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53		
22	941	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	883949,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem lešení - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40		
23	941	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava. "		4910,83		
24	944	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,71+0,52)		4092,30		
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53		
25	944	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	883949,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem sítě - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40		
26	944	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
27	944	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			2,5*2		5,00		
28	944	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	900,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců. " 5*6*30		900,00		
29	944	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
30	949	949101112	D+M+Dmt Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, výška lešeňové podlahy přes 1,9m do 3,5m	m2	6424,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "				
			" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "				
			" Vnitřní lešení 2.PP "		229,90		
			" Vnitřní lešení 1.PP "				
			113,96+10,11+38,43+215,23+19,71+11,94+12,44+11,64+11,98+24,68+19,70+65,84+17,25+30,29+23,98+7,97+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		1162,01		
			" Vnitřní lešení 1.NP "				
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+19,0+31,97+33,27+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+37,99+37,2+16,45+21,86+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1386,58		
			" Vnitřní lešení 2.NP "				
			42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		1417,09		
			" Vnitřní lešení 3.NP "				
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+287,08+105,56+105,51+22,42+21,92+34,23+32,98+21,65+22,47+5,86+12,04+15,59+16,37+33,92+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+2,52+91,84+121,11+108,70		1426,72		
			" Vnitřní lešení 4.NP "				
			22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74		374,20		
			" Vnitřní lešení 5.NP - Krov "		428,00		

31	952	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6424,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Čistý úklid 2.PP "		229,90			
			" Čistý úklid 1.PP " 113,96+10,11+38,43+215,23+19,71+11,94+12,44+11,64+11,98+24,68+19,70+65,84+17,25+30,29+ 23,98+7,97+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		1162,01			
			" Čistý úklid 1.NP " 41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+ 19,0+31,97+33,27+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+37,99+37,2+16,45+21,86+44,0 8+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1386,58			
			" Čistý úklid 2.NP " 42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,3 8+31,64+34,63+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24 +41,86+49,62+120,99+109,13		1417,09			
			" Čistý úklid 3.NP " 42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+287,08+105,56+105,51+22,42+21,92+34,23+32,98+21,65 +22,47+5,86+12,04+15,59+16,37+33,92+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+2 2,52+91,84+121,11+108,70		1426,72			
			" Čistý úklid 4.NP " 22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74		374,20			
			" Čistý úklid 5.NP - Krov "		428,00			
32	952	95299901 SPC	Vybourání ocelové stropní konstrukce - Specifikace dle PD	m2	36,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropní konstrukce v 2.PP " 4,25*3,5*2+3,5*1,9		36,40			
32a			" Odstranění válcovaných nosníků - 73,5m "	m	73,50		0,00	
32b			" Odstranění slizčkového plechu - 36,4m2 "	m2	36,40		0,00	
33	952	95299902 SPC	Vybourání ocelového schodiště - Specifikace dle PD	m2	7,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění schodiště v 2.PP " 3,9*2		7,80			
33a			" Odstranění válcovaných nosníků a výztuh - 26,9m "	m	26,90		0,00	
33b			" Odstranění slizčkového plechu - 14,6m2 "	m2	14,60		0,00	
33c			" Odstranění oplocení kolem schodiště z pletiva - 23,5m2 "	m2	23,50		0,00	
33d			" Odstranění zábradlí - 14,6m "	m	14,60		0,00	
34	952	95299903 SPC	Vybourání stropu z klenby - Specifikace dle PD	m2	464,18	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropu nad 1.PP " 48,1+48,2		96,30			
			" Odstranění stropu nad 1.NP " 50,3+50,3		100,60			
			" Odstranění stropu nad 2.NP " 50,3+50,5		100,80			
			" Odstranění stropu nad 3.NP " 53,1+52,8+21,0		126,90			
			" Odstranění hl. podesty bouraného schodiště v 3.NP " 3,43*1,42*2		9,74			
			" Odstranění vedl. podesty bouraného schodiště v 3.NP " 3,43*1,475*2		10,12			
			" Odstranění hl. podesty bouraného schodiště v 4.NP " 3,43*1,4*2		9,60			
			" Odstranění vedl. podesty bouraného schodiště v 4.NP " 3,43*1,475*2		10,12			
34a			" Odstranění válcovaných nosníků - 270,5m "	m	270,50		0,00	
34b			" Vybourání cihelné klenby včetně omítky - 464,18m2 "	m2	464,18		0,00	
34c			" Odstranění násypu - tl. 300mm - 139,3m3 "	m3	139,30		0,00	
35	952	95299904 SPC	Vybourání dřevěného trámového stropu - Specifikace dle PD	m2	70,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stropu nad 4.NP " 17,1+53,1		70,20			
35a			" Odstranění podbití včetně omítky - 70,2m2 "	m2	70,20		0,00	
35b			" Odstranění dřevěných trámů - 83,0m "	m	83,00		0,00	
35c			" Odstranění záklopu - 70,2m2 "	m2	70,20		0,00	
35d			" Odstranění násypu - tl. 300mm - 21,1m3 "	m3	21,10		0,00	
36	952	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	414,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vysátí suti z frézování komínů " 637,7*0,65		414,51			
37	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání podkladu pod sch. stupni a základu rušeného schodiště před vstupem " 3,8*(0,300+0,800)		4,18			
38	962	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	360,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání příček 1.PP "		30,10			
			" Bourání příček 1.NP "		126,40			
			" Bourání příček 2.NP "		64,60			
			" Bourání příček 3.NP "		107,30			
			" Bourání příček 4.NP "		32,10			
39	962	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	174,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání příček 1.PP "		41,50			
			" Bourání příček 1.NP "		4,90			
			" Bourání příček 2.NP "		42,10			
			" Bourání příček 3.NP "		58,20			
			" Bourání příček 4.NP "		17,40			
			" Bourání příček 5.NP - Krov "		10,30			
40	962	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	423,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání zdíva 1.PP "		118,80			
			" Bourání zdíva 1.NP "		63,30			
			" Bourání zdíva 2.NP "		80,40			
			" Bourání zdíva 3.NP "		114,70			
			" Bourání zdíva 4.NP "		42,40			
			" Bourání zdíva 5.NP - Krov "		4,20			
41	962	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	14,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání kamenného schodiště u vstupu do objektu " 4,4+4,0+3,4+0,8*2+0,5*2+0,2*2		14,80			
42	963	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	67,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání vnitřního schodiště včetně mezipodest - 3.NP " 3,8*1,54*4+3,4*1,5*2		33,61			
			" Bourání vnitřního schodiště včetně mezipodest - 4.NP " 3,8*1,54*4+3,4*1,5*2		33,61			
43	013	964999201 SPC	Odstranění podkladních vrstev podlah na požadovanou výškovou úroveň - Specifikace dle PD	m2	208,22		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - dojezd výtahu " 1,85*3,05+4,25*3,7		21,37			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - nový základ " 5,5*0,5		2,75			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 1.PP - nové svodné kanalizační potrubí " 113,9*1,0		113,90			
			" Odstranění celé skladby podlahy - 5.NP - Krovu - bourání stropu nad 4.NP " 17,1+53,1		70,20			
			" Odstranění podkladních vrstev jako tepelné izolace, hydroizolace, podkladní mazaniny, roznášecí vrstvy, maltového lože apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
44	013	964999202 SPC	Odstranění základové desky včetně podkladních vrstev - Specifikace dle PD	m2	138,02		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění základové desky - 1.PP - dojezd výtahu " 1,85*3,05+4,25*3,7		21,37			

			" Odstranění základové desky - 1.PP - nový základ " 5,5*0,5		2,75			
			" Odstranění základové desky - 1.PP - nové svodné kanalizační potrubí " 113,9*1,0		113,90			
			" Odstranění základové desky, hydroizolace, ochranných mazanin, podsypů a odkopu zeminy na požadovanou úroveň apod. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
45	013	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	70,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání dlažby "					
			" 5.NP - Krov - pro bourání stropu " 17,1+53,1		70,20			
46	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	94,59		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bourání maltového lože pod dlažbou "					
			" 1.PP " (38,43+215,23+19,71-18,54+19,70+17,25+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59)*0,010		5,87			
			" 1.NP " (268,13+19,0+31,97+33,27+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11)*0,010		3,92			
			" 2.NP " (279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36)*0,010		4,22			
			" 3.NP " (287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83)*0,010		4,01			
			" 4.NP " (8,67+3,96+5,12)*0,010		0,18			
			" 5.NP - Krov - pro bourání stropu " (17,1+53,1)*0,010		0,70			
			" Bourání podkladní betonové mazaniny. "					
			" 1.NP " (268,13+19,0+31,97+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+23,60+21,58+43,50+41,86)*0,050		24,46			
			" 2.NP " (279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+42,51+16,75)*0,050		22,31			
			" 3.NP " (287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+21,92+32,98+15,59+16,37)*0,050		24,38			
			" 4.NP " (8,67+3,96+5,12+73,18)*0,050		4,55			
47	013	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1834,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby "					
			" 1.PP " 38,43+19,70+17,25+29,22+17,02+44,87+37,41+37,28+39,33+89,59+232,14		602,24			
			" 1.NP " 268,13+19,0+31,97+33,27+2,49*0,149*13+2,49*0,159*13+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11		392,03			
			" 2.NP " 279,09+6,9+4,53+6,38+31,64+34,63+2,49*0,150*26+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36		421,60			
			" 3.NP " 287,08+22,42+22,47+5,86+12,04+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83		400,75			
			" 4.NP " 8,67+3,96+5,12		17,75			
48	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo šedířových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	216,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy z teracové dlažby "					
			" 1.PP " 215,23+19,71-18,54		216,40			
49	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	1388,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění soklíků u keramické dlažby "					
			" 1.PP " 6,13*2+6,01*2+5,52*2+3,11*2+6,41*2+2,75*2+5,52*4+5,12*2+3,13*2+6,43*2+6,75*2+6,06*2+5,69*2+6,06*2+5,73*2+6,06*2+5,99*2+6,03*3+6,22+13,19+14,82+19,66*2+12,84*2+1,1*6+0,91*6+11,92*2+1,58*2+18,4*2+2,5*2+24,75*2+2,57*2+20,23*2+2,7*2+13,29*2+3,24*2		527,63			
			" 1.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+5,6*2+3,2*2+5,4*2+5,6*2+5,4*2+3,3*2		273,32			
			" 2.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+5,6*2+3,2*2+5,4*2+5,6*2+5,4*2+3,3*2		273,32			
			" 3.NP " 3,2+13,1*2+0,5+0,25+0,64*2+0,1+0,085+18,8*2+2,7*2+9,4*2+2,7*2+5,8*2+2,7*2+30,3*2+2,7*2+13,5+14,3+3,3+3,4+6,7*2+3,4*2+6,7*2+3,4*2+5,8+0,6*4+5,8*2+9,2*2		301,72			
			" 4.NP " 5,8+3,5*2		12,80			
50	965	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	175,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění části násypů na klenbách "					
			" 1.NP " (41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+268,13+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+19,0+31,97+20,89+10,77+2,8+2,55+6,46+7,11+22,11+23,36+16,45+21,86)*0,050		46,09			
			" 2.NP " (42,51+42,36+21,94+16,74+36,28+279,09+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+6,9+4,53+6,38+31,64+7,1+13,31+10,59+2,82+2,54+12,36+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+16,75+22,24+41,86+49,62+120,99)*0,050		65,40			
			" 3.NP " (287,08+105,51+21,92+34,23+32,98+21,65+5,86+12,04+15,59+16,37+17,92+2,9+10,53+2,89+2,81+13,83+39,21+38,11+16,81+22,52+121,11+108,70)*0,050		47,53			
			" 4.NP " (22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+73,18+8,67+3,96+5,12+33,51+36,99+53,74)*0,050		16,49			
51	965	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	281,42		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění kompletních násypů na klenbách "					
			" 1.NP " (23,6+21,58+37,99+37,20+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82)*0,300		129,47			
			" 2.NP " 109,13*0,300		32,74			
			" 3.NP " (42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+91,84)*0,300		119,20			
			" Odstranění části násypů na klenbách - nové nášlapné vrstvy podlah "					
52	967	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	10,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přisekání ostění u odstraňovaných oken v 1.PP " 1,2*0,51*2*2+3,0*0,51*2		5,51			
			" Přisekání ostění u odstraňovaných oken v 1.NP " 2,4*0,51*2*2		4,90			
53	013	968062356 RTO	Vybourání rámu oken dvojířých - kastlířkových - Specifikace dle PD	m2	819,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vybourání oken 1.PP " 1,16*1,31*47+1,16*1,3*4+0,880*1,31*4+1,16*1,12*3+1,16*1,27*2+1,16*1,12*2+1,3*2,93		95,32			
			" Vybourání oken 1.NP " 1,19*2,36*76+1,0*2,36*4+0,970*2,36*2+1,19*2,36*2		233,07			
			" Vybourání oken 2.NP " 1,19*2,36*78+0,97*2,36*6		232,79			
			" Vybourání oken 3.NP " 1,19*2,36*76+0,97*2,36*4		222,60			
			" Vybourání oken 4.NP " 1,19*1,99*8+0,970*1,99*6+1,19*2,38*2		36,19			

			" Součástí ceny demontáže je také demontáž okenních křidel a vnitřních parapetů. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
54	013	968072456	RTO Vybourání kovových dveřních zárubní a rámu - Specifikace dle PD	m2	408,74		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vybourání dveří 1.PP "					
			1,55*2,04*2+1,0*2,02*16+0,9*2,02*5+0,89*1,09+1,55*2,02*2+0,7*2,02*7+1,36*2,2*2+1,54*2,52*3		82,49			
			" Vybourání vstupních dveří 1.PP " 2,0*3,42		6,84			
			" Vybourání dveří 1.NP "					
			1,0*2,02*29+0,9*2,02*7+2,4*2,24*2+0,89*1,09+0,7*2,02*5+1,55*2,02*2+1,2*2,15		98,94			
			" Vybourání dveří 2.NP " 1,0*2,02*27+0,9*2,02*6+0,890*1,09+1,55*2,02*2+2,63*2,23*2+0,7*2,02*5		91,48			
			" Vybourání dveří 3.NP "					
			1,0*2,02*25+1,55*2,04+0,9*2,02*5+1,55*2,02*2+0,7*2,02*6+0,890*1,090+0,9*1,97+2,64*2,24*2		92,07			
			" Vybourání dveří 4.NP " 1,0*2,02*13+0,9*2,02*3+0,7*2,02*3+0,89*1,09		36,93			
			" V poloze zahrnuto vyvážení dřevěných nebo kovových dveřních křidel, odstranění prahů, vybourání kovových zárubní. V ceně nutné přeskání ostění. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
55	971	971024561	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	0,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření kapes pro spojení nového základového pasu se stávajícími základy. " 0,5*1,0*0,250*2		0,25			
56	971	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,66		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření otvorů pro profese. "					
			" 1.PP. " 1,1*1,29*0,86*3		3,66			
57	973	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	337,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 1.NP. "		13,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 2.NP. "		1,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 4.NP. " 18,0+30,0		48,00			
			" Vytvoření otvorů v kominovém zdivu pro VZT potrubí 5.NP. "		34,00			
			" Vytvoření kapes pro uložení nosníků schodiště v 2.PP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 1.PP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 1.PP. " 4,0+4,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 1.NP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 1.NP. " 4,0+4,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 2.NP. " 16,0+12,0		28,00			
			" Vytvoření kapes pro nový kolejnicový systém nad 2.NP. "		6,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 2.NP. " 4,0+4,0+4,0+4,0		16,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 3.NP. " 15,0+12,0+16,0+8,0		51,00			
			" Vytvoření kapes pro nový roštový systém nad 3.NP. " 10,0+20,0		30,00			
			" Vytvoření kapes pro podchycení klenby stropu nad 3.NP. "		4,00			
			" Vytvoření kapes pro nový strop nad 4.NP. " 8,0+8,0+10,0+6,0		32,00			
58	973	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	28,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 1.PP. " 2,0+2,0		4,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 1.NP. " 2,0+2,0		4,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 2.NP. " 2,0+2,0+2,0+2,0		8,00			
			" Vytvoření kapes pro betonový podkládek nosníků podchycujících klenbu 3.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 1.PP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 1.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 2.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 3.NP. "		2,00			
			" Vytvoření kapes pro zatažení věnce 4.NP. "		2,00			
59	976	974031137	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 300 mm	m	125,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vysekání rýh pro osazení nosníků při podchycování kleneb. "					
			" 1.PP "		14,20			
			" 1.NP "		13,40			
			" 2.NP "		27,20			
			" 3.NP "		56,00			
			" 4.NP "		14,80			
60	013	975011531	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 3 m	m	9,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření zdiva při podbetonování stávajících základů, cena včetně demontáže. " 4,5+5,0		9,50			
61	975	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	247,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření stropu při bourání vnitřní stěn, cena včetně demontáže. "					
			" 1.PP " 6,1+6,5+6,8*2+2,0*6+2,2*1+3,2*1+3,0*1		46,60			
			" 1.NP " 6,2*3+5,6*2+2,0*2+3,2*1		37,00			
			" 2.NP " 6,4*4+5,6*2+2,0*3		42,80			
			" 3.NP " 6,4*6+6,8*2+5,8*2+2,0*3+2,7*1+3,7*1		76,00			
			" 4.NP " 6,6+5,8+2,0*2+2,2+3,2		21,80			
			" 5.NP - Krov " 5,8*4		23,20			
62	975	975063161	Podchycení schodů a podest oboustranné podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 1200 kg/m2	m2	91,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dočasné podepření bouraných schodišť, cena včetně demontáže. "					
			" 3.NP " 6,7*3,4*2		45,56			
			" 4.NP " 6,7*3,4*2		45,56			
63	976	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	60,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění zábradlí / madel u bouraného schodiště. "					
			" 3.NP " 3,8*4*2		30,40			
			" 4.NP " 3,8*4*2		30,40			
64	976	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	67,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro příčníky u podchycování kleneb. "					
			" 1.PP " 4,6+6,0		10,60			
			" 1.NP "		13,20			
			" 2.NP "		28,60			
			" 3.NP "		7,70			

			" 4.NP "		7,80			
			" Strop nad 2.NP "					
65	976	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,86		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,86*1		0,86			
66	976	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,99		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,49*1		0,49			
			" 1.NP " 0,65*1+0,325*1		0,98			
			" 2.NP " 0,775*1		0,78			
			" Strop nad 1.PP "		0,25			
			" Strop nad 1.NP "		0,25			
			" Strop nad 2.NP "		0,25			
67	976	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 4.NP " 0,58+0,63		1,21			
68	976	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	5,24		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 1.PP " 0,8*2		1,60			
			" 1.NP " 0,8*2+0,65		2,25			
			" 4.NP " 0,64		0,64			
			" Strop nad 1.PP "		0,25			
			" Strop nad 1.NP "		0,25			
			" Strop nad 2.NP "		0,25			
69	976	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,78		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytvoření prostupů pro profese. "					
			" 2.NP " 0,775*1		0,78			
70	977	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	637,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Frézování pro VZT. "					
			" 1.NP " 13,0*27,9		362,70			
			" 2.NP " 1,0*14,0		14,00			
			" 4.NP " 23*6,2		142,60			
			" 5.NP " 16*7,4		118,40			
71	978	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1272,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Otlučení stávající vnitřní omítky pro zajištění pilife. "					
			" 1.PP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
			" 1.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 2.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 3.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" 4.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
			" Otlučení stávající omítky na stropních nosnících kleneb - odhad 20% z plochy. "					
			" 1.PP " (1390,22-112,54)*0,20		255,54			
			" 1.NP " (1690,0-121,86)*0,20		313,63			
			" 2.NP " (1729,33-117,8)*0,20		322,31			
			" 3.NP " (1751,88-147,19)*0,20		320,94			
			" V ceně vyškábání spár a očištění zdiva. "					
72	978	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	5328,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Otlučení stávající vnější omítky. "					
			" V ceně vyškábání spár a očištění zdiva. "					
			2299,9+1543,7+445,9+459,6+264,2+315,3		5328,60			
73	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	240,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění keramických obkladů stěn "					
			" 1.PP " 2,5*4+(3,13*2+5,52)*2,0		33,56			
			" 1.NP " 2,5*4+(3,14*2+5,52+5,44*2+5,57)*2,0		66,50			
			" 2.NP " (5,57*2+5,4*2+3,3*2)*2,0		57,08			
			" 3.NP " (5,74*2+5,4*2+3,4*2)*2,0		58,16			
			" 4.NP " (5,8+3,5*2)*2,0		25,60			
74	013	978999104 SPC	D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
75	013	978999104 SPC	Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvků na fasádě - osvětlení, větracích mřížek, revizních dvířek, plechových sříní, vypínačů, zvonků, telekomunikačního zařízení, kamerového systému, čidel, záchytných konzol, držáků, čistících rohoží, pamětní desky, apod." "		1,00			
			" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvků, šroubovacích hmoždinek nebo chemických kotev přes systémové podložky "					
76	931	978999104 SPC	D+M Úprava ostění a parapetu pro osazení okna - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úpravy v 3.NP. "		2,00			
			" Úpravy v 4.NP. "		2,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
77	978	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor	m3	38,24	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
77a			" Naložení zeminy "	m3	38,24		0,00	
77b			" Vodorovné přemístění zeminy objektem "	m3	38,24		0,00	
77c			" Odvoz zeminy "	m3	38,24		0,00	
77d			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	38,24		0,00	
77e			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	38,24		0,00	
77f			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	38,24		0,00	
			" Odvoz zeminy z výkopů pro výtahovou šachtu. " 29,91-7,72		22,19			
			" Odvoz zeminy z výkopů pro nový základ. "		2,75			
			" Odvoz zeminy z výkopů pro podbetonování základů. "		13,30			
78	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	3065,58	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		3065,58			
78a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	3065,58			0,00
78b			" Naložení suti "	t	3065,58			0,00
78c			" Odvoz suti "	t	3065,58			0,00
78d			" Poplatek za uložení suti "	t	3065,58			0,00
79	978	97899933 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - dřevo, výrobky na bázi dřeva...	t	149,37		0,00	0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		149,37			
79a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	149,37			0,00
79b			" Naložení suti "	t	149,37			0,00
79c			" Odvoz suti "	t	149,37			0,00
79d			" Poplatek za uložení suti "	t	149,37			0,00
80	978	97899934 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov	t	47,66		0,00	0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		47,66			
80a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	47,66			0,00
80b			" Naložení suti "	t	47,66			0,00
80c			" Odvoz suti "	t	47,66			0,00
80d			" Poplatek za uložení suti "	t	47,66			0,00
81	014	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	938,05			0,00 CS ÚRS 2018 01
			" Očištění stávajících kleneb po odstranění celého násypu "					
			" 1.NP " 23,6+21,58+37,99+37,20+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		431,58			
			" 2.NP " 109,13		109,13			
			" 3.NP " 42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+91,84		397,34			
		99	Přesun hmot					0,00
82	998	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	10,51			0,00 CS ÚRS 2018 01
83	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,00			0,00 CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		100,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
84	721	721999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů splaškové/dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž připojovacího potrubí a veškerého příslušenství. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
85	721	721999102 SPC	Odstranění kanalizačních armatur, tvarovek, podlahových vpustí a příslušenství kanalizace - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění kanalizačních armatur, tvarovek, podlahových vpustí, odvodňovacích žlabů, lapáčů střešních splavenin a příslušenství dešťové a splaškové kanalizace."		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
86	721	999721001 SPC	D+M Požární ucpávky stávajícího funkčního potrubí - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
87	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,00			0,00 CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721"		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
88	722	722999101 SPC	Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž, demontáž potrubí včetně tepelné izolace a veškerého příslušenství. V ceně také zapravení prostupů, zdíva a povrchových úprav. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
89	722	722999102 SPC	Demontáž hydrantů, vodovodních armatur, tvarovek a příslušenství vodovodu - Specifikace dle PD	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění hydrantových skříní/včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdíva, odstranění armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
90	722	999722001 SPC	D+M Požární ucpávky stávajícího funkčního potrubí - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
91	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	15,00			0,00 CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722"		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					
		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					0,00
92	725	725110811 RTO	Demontáž klozetu splachovacího s nádrží nebo tlakovým splachovačem - Specifikace dle PD	kus	13,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav "					
			" 1.PP "		2,00			
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		3,00			
			" 3.NP "		3,00			
			" 4.NP "		2,00			
93	725	725122813 RTO	Demontáž pisoáru - Specifikace dle PD	kus	6,00			0,00 CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav "					
			" 1.NP "		2,00			

			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		2,00			
94	725	725210821 RTO	Demontáž umyvadla - Specifikace dle PD	kus	26,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		7,00			
			" 1.NP "		8,00			
			" 2.NP "		5,00			
			" 3.NP "		4,00			
			" 4.NP "		2,00			
95	725	725220842 RTO	Demontáž vany - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		1,00			
96	725	725240812 RTO	Demontáž kabin sprchových včetně vaničky - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně vaničky, zástěny, sifonu, výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
97	725	725310821 RTO	Demontáž dřezu jednoduchého - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně výtokových armatur, baterií, sifonu, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.NP "		5,00			
			" 2.NP "		3,00			
98	725	725330820 RTO	Demontáž stojící výlevky - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž včetně mříže, výtokových armatur, rohových ventilů, konzol, připojovacího potrubí, tvarovek, armatur a veškerého příslušenství. Cena včetně zaslepení stávajícího potrubí a zapravení povrchových úprav. "					
			" 1.PP "		1,00			
			" 1.NP "		1,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
99	725	725999701 SPC	Odstranění zařízení pro ohřev vody, topení a technologie - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění veškerých zařízení pro ohřev vody, topení a technologie (modul pro ohřev vody, kotlů, zařízení sloužící pro ohřev TV, apod.), nábytku, kuchyňských linek, spotřebičů, nábytkových souprav apod. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
100	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		741	Elektromontážní práce				0,00	
101	741	741999101 SPC	Demontáž svítidel, skříní elektro, úprava stávající elektroinstalace včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění svítidel, elektro skříní včetně vystrojení, úprava stávající elektroinstalace, ukončení kabelů apod. "		1,00			
			" V ceně zapravení prostupů, zdíva, povrchových úprav a podlah do původního stavu. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
102	741	741999102 SPC	Odstranění původních jímacích zařízení, vedení, svodů a všech jejich součástí vedených na fasádě - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		1,00			
103	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 "		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
104	762	762342812	Demontáž laťování střešních latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	2512,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění laťování stávající krytiny "		2512,00			
105	762	762522812	Demontáž podlah z polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	2964,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících prkených podlah pro odebrání násypu. "					
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+20,90+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+31,81+105,82		873,99			
			" 2.NP "					
			42,36+21,94+16,74+36,28+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		945,94			
			" 3.NP "					
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+105,51+34,23+21,65+39,21+38,11+16,81+22,52+91,84+121,11+108,70		905,19			
			" 4.NP " 22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+33,51+36,99+53,74		238,92			
105	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
106	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	41,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 11,2+9,4+10,2+10,4		41,20			
107	764	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	306,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			30,2+15,9+17,2+17,3+6,4+27,6+6,4+20,1+20,8+15,9+30,0+15,8+0,4+17,3+0,4+7,7+12,3+7,7+0,4+17,3+0,4+15,9+0,7*4		306,20			
108	764	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	12,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "		12,00			

109	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "		12,30			
110	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	381,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			" 1.PP " 1,16*58+1,3*1+0,88*4		72,10			
			" 1.NP " 1,19*76+1,0*4+0,970*2+1,19*2		98,76			
			" 2.NP " 1,19*78+0,97*6		98,64			
			" 3.NP " 1,19*76+0,97*4		94,32			
			" 4.NP " 1,19*8+0,970*6+1,19*2		17,72			
111	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	1297,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků - hlavní římsy "					
			(92,4+28,7+14,4+20,7+21,4+18,7+17,2+14,5+28,7)*3		770,10			
			(6,4+26,1+6,4)*(3+1)		155,60			
			" Odstranění klempířských výrobků - římsy nad okny "					
			(1,5+2,4)*24+2,2*6+3,8*3+2,6*3+3,5*3		136,50			
			(1,5+2,4)*24+2,2*12+3,5*4		134,00			
			(1,5+2,4)*8		31,20			
			(1,5+2,4)*8		31,20			
			(1,5+2,4)*5		19,50			
			(1,5+2,4)*5		19,50			
112	764	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 7,4*4		29,60			
113	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	60,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			(2,0*12,0+3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+3,9+3,7+3,8+4,0+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*0,400		60,60			
114	764	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	11,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků - žlabových kotlíků "		11,00			
115	764	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	306,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků "					
			30,2+15,9+17,2+17,3+6,4+27,6+6,4+20,1+20,8+15,9+30,0+15,8+0,4+17,3+0,4+7,7+12,3+7,7+0,4+17,3+0,4+15,9+0,7*4		306,20			
116	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	187,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění klempířských výrobků " 17,0*11		187,00			
117	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 "		20,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
118	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	2512,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávající krytiny "		2512,00			
119	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 "		50,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
120	767	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	322,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících okenních mříží "					
			" 1.PP " 1,16*1,31*47+1,16*1,3*4+0,880*1,31*4+1,16*1,12*3+1,16*1,27*2+1,16*1,12*2+1,3*2,93		95,32			
			" 1.NP " 1,19*2,36*76+1,0*2,36*4+0,970*2,36*2		227,46			
121	767	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	152,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" V ceně odstranění zábradlí "					
			" Střeška "					
			14,3+2,1+24,1+11,7+8,2+11,7+25,7+2,3+16,1+3,3+3,8+1,3+3,9+3,7+1,7+1,7+0,8+1,2+4,4+2,3+1,7+1,2+1,1+1,6+0,6+2,2		152,70			
122	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		10,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		775	Podlahy skládané				0,00	
123	775	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez listů	m2	2964,04		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z vlysů "					
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+33,52+32,88+20,89+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+31,81+105,82		873,99			
			" 2.NP "					
			42,36+21,94+16,74+36,28+104,98+105,75+40,28+23,38+21,99+33,67+32,82+22,13+23,38+38,69+37,71+22,24+41,86+49,62+120,99+109,13		945,94			
			" 3.NP "					
			42,72+42,14+21,91+17,02+37,81+38,34+105,56+105,51+34,23+21,65+39,21+38,11+16,81+22,52+91,84+121,11+108,70		905,19			
			" 4.NP " 22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+33,51+36,99+53,74		238,92			
124	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 775 "		30,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		776	Podlahy povlakové				0,00	
125	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1548,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC "					
			" 1.PP " 65,84+7,97		73,81			
			" 1.NP "					
			41,52+41,14+21,99+16,67+37,51+37,13+148,99+18,97+37,95+23,60+21,58+33,52+32,88+20,89+22,11+23,36+37,99+37,20+16,45+21,86+44,08+44,14+43,50+41,86+31,81+105,82		1004,52			
			" 2.NP " 42,51+16,75		59,26			
			" 3.NP " 21,92+32,98		54,90			
			" 4.NP " 22,19+22,02+18,85+33,77+18,51+21,53+22,16+73,18+33,51+36,99+53,74		356,45			
126	776	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	911,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění listů. "					
			" 1.PP " 6,57*2+9,95*2+3,12*2+2,4*2		44,08			

			" 1.NP " 6,1*2+10,5*2+6,1*2+5,9*2+2,9*2+6,1*2+6,1*2+13,5*2+6,2+6,5*2+6,4*2+6,2+6,2*2+3,4*2+6,2*2+2,5*2+6,2*2+5,8*2+6,2*2+5,9*2+6,5*2+3,5*2+6,5*2+3,2*2+6,6*2+4,9*2+6,6*2+4,8*2+6,5*2+3,2*2+6,5*2+3,4*2+6,2+6,0*2+5,8*2+6,2+2,5*2+6,2+3,4*2+6,2+6,1+7,0*2+6,3+6,1+7,7+19,8+16,4+13,3+12,9		524,60			
			" 2.NP " 6,4*2+6,5*2+6,4*2+2,5*2		43,60			
			" 3.NP " 6,7*2+3,2*2+4,7*2+6,8*2		42,80			
			" 4.NP " 2,96*2+24,8*2+5,4*2+6,0+6,1*2+6,0*2+9,2*2+6,0*2+3,4*2+6,9+3,2*2+6,7+2,8*2+6,8*2+4,9*2+6,8*2+2,7*2+6,8*2+3,2*2+6,8*2+3,5*2+6,8*2		255,92			
127	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 "		30,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		01-M	Ostatní práce a dodávky				0,00	
128	901	330530207 RTO	Demontáž výtahového stroje nákladního - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž výtahu včetně dveří, souvisejících technologií a elektroinstalací, vybourání podstavce výtahového stroje, vybourání protiváhy, odstranění dosedů kabiny, vyčištění prohlubně šachty, průraz podlahou strojovny. "					
			" 1PP - 4.NP "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
129	901	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M01"		15,00			
			"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce"					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE	0,00
---------------	-----------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

JKSO: 801.12.1.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	0,00
765	Konstrukce pokrývačské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
772	Podlahy z kamene	0,00
775	Podlahy skládané	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Nátěry	0,00
784	Malby	0,00
790	Ostatní práce a dodávky	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	0,00
43-M	Montáže ocelových konstrukcí	0,00
	<u>D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

JKSO: 801.46.1.3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	27,75		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení jámy pro opěrou stěnu - 50 % z celkové kubatury " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1)*0,50		27,75			
6	001	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepvost - 50 % " 27,75*0,5		13,88			
7	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	27,75		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hloubení jámy pro opěrou stěnu - 50 % z celkové kubatury " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1)*0,50		27,75			
8	001	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	13,88		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Lepvost - 50 % " 27,75*0,5		13,88			
9	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	55,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			27,75+27,75		55,50			
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	55,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Zásyp po realizaci opěrné stěny zeminou z výkopů " 3,7*(4,1+3,2+0,6+7,1)		55,50			
		2	Zakládání				0,00	
11	215	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	165,64		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Hutnění pod dojezd výtahu a základový pás pod 1.PP " 1,85*2,45+3,65*3,1+5,5*0,5		18,60			
			* Hutnění pod novou základovou deskou pro svodné potrubí pod 1.PP " 113,9*1,0		113,90			
			* Hutnění pod opěrou stěnou " (4,1+3,2+0,6+5,1)*1,5+3,1*4,4		33,14			
12	273	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XA2, XC1	m3	8,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Základová deska dojezdu výtahu. " (1,85*2,45+3,65*3,1)*0,500*1,05		8,32			
			* Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
13	273	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Bednění základové desky dojezdu výtahu. " (2,45+1,85+1,2+3,1+3,65+4,95)*0,500		8,60			
14	273	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	273	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 @	t	1,92		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Výztuž základových desek 240 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " 8,0*0,240		1,92			
16	274	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XA2, XC1	m3	2,89		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Nový základový pás pod nosnou stěnou. " 5,5*0,5*1,0*1,05		2,89			
			* Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
17	274	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	24,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Bednění základové desky dojezdu výtahu. " 5,5*1,0*2		11,00			
			* Bednění podbetonování stávajícího základu. " (4,5+5,0)*1,4		13,30			
18	274	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	24,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	274	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 @	t	0,22		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Výztuž základového pasu 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " 2,75*0,080		0,22			
20	279	279311114	Postupné podbetonování základového zdíva prostým betonem tř. C 16/20, XC2, XA1	m3	13,97		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Postupné podbetonování stávajícího základu u výtahové šachty. " (4,5+5,0)*1,0*1,4*1,05		13,97			
21	279	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XA2, XC1 bez výztuže	m3	6,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stěny dojezdu výtahu. " 5,95*1,05		6,25			
			* Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
22	279	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	43,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Bednění stěn dojezdu výtahu. " (2,85+3,65+3,15+2,85)*1,25*2+(1,95+1,85+1,85)*1,06*2		43,23			
23	279	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	43,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
24	279	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,19		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Výztuž základových zdí 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " 5,95*0,200		1,19			
25	283	28399901 SPC	D+M Trysková injektáž - Specifikace dle PD	m	71,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Podepření desky dojezdu výtahu " 59,0+12,6		71,60			
25a			* Vrtání pro trykovou injektáž - 71,6m. "	m	71,60		0,00	
25b			* Trysková injektáž sloupy D 900 mm stisněné podmínky - 71,6m. "	m	71,60		0,00	
25c			* Dodání směsi pro trykovou injektáž - 48,9m3. "	m3	48,90		0,00	
			* V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					
26	771	28399902 SPC	D+M Nová základová deska - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P2a	m2	113,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					
26a			* - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 90mm - 125,3m2. "	m2	125,30		0,00	
26b			* - Základová deska ze ŽB včetně výztuže a bednění - tl. 150mm - 18,0m3. "	m3	18,00		0,00	
26c			* - Asfaltová hydroizolace - včetně napojení na stávající hydroizolaci objektu - 131,0m2. "	m2	131,00		0,00	
26d			* - Podkladní betonová deska - tl. 50mm - 125,3m2. "	m2	125,30		0,00	
26e			* - Hutněný šterkopiskový násyp - tl. 400mm - 47,9m3. "	m3	47,90		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místnosti."					
			* Doplnění podlahy 1.PP po položení svodného kanalizačního potrubí " 113,9*1,0		113,90			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
27	311	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2	111,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stěny 1.PP. "		22,50			
			* Stěny 1.NP. "		22,30			
			* Stěny 2.NP. "		25,80			
			* Stěny 3.NP. "		36,00			
			* Stěny 4.NP. "		5,30			

28	311	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm	m2	107,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěny 1.PP. "		17,40			
			" Stěny 1.NP. "		20,90			
			" Stěny 2.NP. "		23,20			
			" Stěny 3.NP. "		23,40			
			" Stěny 4.NP. "		22,80			
29	311	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30, XC1 bez výztuže	m3	82,95		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stěny výtahových šachet 1.PP. " 14,7*1,05		15,44			
			" Stěny výtahových šachet 1.NP. " 16,0*1,05		16,80			
			" Stěny výtahových šachet 2.NP. " 16,1*1,05		16,91			
			" Stěny výtahových šachet 3.NP. " 16,3*1,05		17,12			
			" Stěny výtahových šachet 4.NP. " 15,9*1,05		16,70			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
30	311	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	688,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stěn výtahových šachet 1.PP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,81*2		135,26			
			" Bednění stěn výtahových šachet 1.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,885*2		137,92			
			" Bednění stěn výtahových šachet 2.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,905*2		138,63			
			" Bednění stěn výtahových šachet 3.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,885*2		137,92			
			" Bednění stěn výtahových šachet 4.NP " (1,85*2+1,95*2+3,15+2,9*2+1,2)*3,905*2		138,63			
31	311	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	688,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
32	311	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	15,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž zdi 1.PP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 14,7*0,200		2,94			
			" Výztuž zdi 1.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 16,0*0,200		3,20			
			" Výztuž zdi 2.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 16,1*0,200		3,22			
			" Výztuž zdi 3.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 16,3*0,200		3,26			
			" Výztuž zdi 4.NP 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " 15,9*0,200		3,18			
33	174	31599901 SPC	D+M Dřevěné přístřešky před vstupem - Specifikace dle PD	m3	46,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			26,1+20,5		46,60			
			" V ceně zemní práce, základové konstrukce, dřevěná konstrukce dle původního vzhledu, zastřešení, klempířské výrobky, výplně otvorů, napojení na stávající budovu a elektroinstalace včetně osvětlení. "					
			" Součástí napojení dešťových svodů na nové lapače střešních splavenin a na stávající dešťovou kanalizaci. "					
			" V ceně přesun hmot. "					
34	411	31599902 SPC	D+M Zajištění pilířů - Specifikace dle PD	m2	59,81	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zajištění pilíře v 1.PP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
			" Zajištění pilíře v 1.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" Zajištění pilíře v 2.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" Zajištění pilíře v 3.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,6		12,10			
			" Zajištění pilíře v 4.NP " (0,950*2+0,730*2)*3,5		11,76			
34a			" Úhelník L č. 100x10 včetně jeho osazení - 78,5m. "	m	78,50		0,00	
34b			" Ocelové pásy 100x6mm včetně jeho osazení - 112,5m. "	m	112,50		0,00	
			" Otlučení omítky zahrnuto v bouracích pracích. "					
			" V ceně navaření pásků k nárožníkům a protipožární nátěr prvků. "					
35	317	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	9,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Překlady 1.PP - PK1 " 3,0*2		6,00			
			" Překlady 1.NP - PK1 " 3,0*1		3,00			
36	327	327323127 RTO	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30-XC4, XA1 - Pohledový beton třída PB2	m3	17,47		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Opěrná stěna. " 1,2*0,3*(4,1+3,2+0,6+5,1)*1,05+(2,8*4,4)*0,300*1,05+2,25*0,200*(4,1+3,2+0,6+7,1)*1,05+1,8*0,200*4,2*1,05		17,47			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
37	327	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	94,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění opěrné stěny. " 0,3*(4,1+3,2+0,6+5,1)*2+(2,8*2+4,4*2)*0,300+2,25*(4,1+3,2+0,6+7,1)*2+1,8*4,2*2		94,74			
38	327	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	94,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
39	327	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	4,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž opěrných zdí 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného. " (17,47/1,05)*0,250		4,16			
40	342	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	71,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příčky 1.PP. "		25,80			
			" Příčky 1.NP. "		8,60			
			" Příčky 2.NP. "		9,80			
			" Příčky 3.NP. "		17,20			
			" Příčky 4.NP. "		9,70			
41	342	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příčky 1.PP. "		0,60			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
42	411	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	3,97		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stropy výtahových šachet. " (2,45*1,85*0,250+2,9*3,65*0,250)*1,05		3,97			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
43	411	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	20,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stropů výtahových šachet. " 2,45*1,85+2,9*3,65+(2,45*2+1,85*2+2,9*2+3,65*2)*0,250		20,54			
44	411	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	20,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
45	411	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	15,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podpěrná konstrukce stropů výtahových šachet. " 2,45*1,85+2,9*3,65		15,12			
46	411	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	15,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
47	411	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž stropů 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratiného apod." (3,97/1,05)*0,200		0,76			
48	417	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	15,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Věnc u doplněného stropu nad 1.PP " (5,575*0,250*0,250)*1,05		0,37			
			" Věnc u doplněného stropu nad 1.NP " (5,575*0,250*0,250)*1,05		0,37			
			" Věnc u doplněného stropu nad 2.NP " (5,575*0,250*0,250)*1,05		0,37			
			" Věnc u doplněného stropu nad 3.NP " (5,775*0,250*0,250)*1,05		0,38			
			" Věnc u doplněného stropu nad 4.NP " (5,775*0,250*0,250)*1,05		0,38			
			" Zajištění prostupu límcem nad 1.PP " 0,04*1,05		0,04			
			" Zajištění prostupu límcem nad 1.NP " 0,04*1,05		0,04			

			* Zajištění prostupu límcem nad 2.NP * 0,04*1,05		0,04			
			* Obetonování nosníků schodiště 2.PP * (0,3*0,3*0,3)*2*1,05		0,06			
			* Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 1.PP * (0,3*0,3*0,3)*28*1,05		0,79			
			* Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 1.PP * (0,3*0,3*0,3)*8*1,05+7,1*0,400*0,300*1,05+6,7*0,300*0,300*1,05		1,75			
			* Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 1.PP * (0,15*0,6*0,3)*4*1,05		0,11			
			* Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 1.NP * (0,3*0,3*0,3)*28*1,05		0,79			
			* Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 1.NP * (0,3*0,3*0,3)*8*1,05+13,6*0,300*0,300*1,05		1,51			
			* Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 1.NP * (0,15*0,6*0,3)*8*1,05		0,23			
			* Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 2.NP * (0,3*0,3*0,3)*28*1,05		0,79			
			* Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 2.NP * (0,3*0,3*0,3)*16*1,05+28,0*0,300*0,300*1,05		3,10			
			* Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 2.NP * (0,15*0,6*0,3)*8*1,05		0,23			
			* Obetonování uložení nosníků nového kolejnicového systému 2.NP * (0,3*0,3*0,3)*6*1,05		0,17			
			* Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 3.NP * (0,3*0,3*0,3)*51*1,05		1,45			
			* Obetonování nosníků podchycující klenbu stropu nad 3.NP * (0,3*0,3*0,3)*4*1,05+7,4*0,300*0,300*1,05		0,81			
			* Betonový podklad pro nosníky podchycující klenbu stropu nad 3.NP * (0,15*0,6*0,3)*2*1,05		0,06			
			* Obetonování uložení nosníků nového roštového systému 3.NP * (0,3*0,3*0,3)*30*1,05		0,85			
			* Obetonování uložení nosníků nového stropu nad 4.NP * (0,3*0,3*0,3)*32*1,05		0,91			
			* Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) *					
49	411	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Bednění věnce 1.PP. * 5,575*0,250*2		2,79			
			* Bednění věnce 1.NP. * 5,575*0,250*2		2,79			
			* Bednění věnce 2.NP. * 5,575*0,250*2		2,79			
			* Bednění věnce 3.NP. * 5,775*0,250*2		2,89			
			* Bednění věnce 4.NP. * 5,775*0,250*2		2,89			
50	411	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,14		0,00	CS ÚRS 2018 01
51	417	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Výztuž věnců 1.PP-4.NP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. * (5,575*0,250*0,250)*0,150*3+(5,775*0,250*0,250)*0,150*2		0,27			
			* Výztuž zajištění límcem 1.PP-2.NP 150 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. * 0,04*0,150*3		0,02			
52	431	430321414 RTO	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-XC2, XA1 - Pohledový beton třída PB2	m3	2,42		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Schodiště venkovní včetně schodišťových stupňů * 1,5*0,250*(0,4+1,3)*1,05+2,4*0,360*1,5*1,05+((2,1*1,4)/2)*0,250*1,05		2,42			
			* Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) *					
53	430	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Výztuž venkovního schodiště 250 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého * (2,42/1,05)*0,250		0,58			
54	434	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,27		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Schodiště venkovní * 2,4*1,5+2,4*2*0,360+((2,1*1,4)/2)*2		8,27			
55	434	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	8,27		0,00	CS ÚRS 2018 01
56	434	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Schodiště venkovní * 1,5*0,174*8		2,09			
57	434	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
58	451	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	51,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Podkladní beton pod základovou deskou výtlahu a základovým pasem. * 1,85*2,45+3,65*3,1+5,5*0,5		18,60			
			* Podkladní beton pod opěrnou stěnou. * (4,1+3,2+0,6+5,1)*1,5+3,1*4,4		33,14			
59	411	43099903 SPC	D+M Nová stropní konstrukce - Specifikace dle PD	m2	403,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Nový strop nad 1.PP * 47,8+32,3		80,10			
			* Nový strop nad 1.NP * 49,9+34,4		84,30			
			* Nový strop nad 2.NP * 50,0+34,6		84,60			
			* Nový strop nad 3.NP * 45,7+22,7+35,7+36,9+3,8+2,9		147,70			
			* Nový strop nad 4.NP * 3,8+2,9		6,70			
59a			* Trapézový plech TRPL 40/160/0,75 - 443,8m2. *	m2	443,80		0,00	
59b			* Betonová deska C 25/30 XC1, včetně výztuže R12 v každé vlně, při horním povrchu vyztužena KARI síti D6/100 - tl. 60mm - 25,5m3. *	m3	25,50		0,00	
			* Ocelová konstrukce zahrnuta v oddíle 33-M. *					
			* V ceně přivaření trapézového plechu k nosníkům v každé vlně, případné nastřelení plechu, chemické kotvy, dočasné podepření stropní konstrukce, bednění apod.*					
60	411	43099904 SPC	D+M Nová stropní konstrukce - Specifikace dle PD	m2	88,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Nový strop nad 4.NP * 23,4+23,5+7,3+34,4		88,60			
60a			* Trapézový plech TRPL 40/160/1,0 - 97,5m2. *	m2	97,50		0,00	
			* Ocelová konstrukce zahrnuta v oddíle 33-M. *					
			* V ceně přivaření trapézového plechu k nosníkům v každé vlně, případné nastřelení plechu, chemické kotvy, dočasné podepření stropní konstrukce, bednění apod.*					
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
61	011	611325423	Opava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	6448,67		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Oprava stávajících omítek stropů - 1.PP * (71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35+33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+0,18+8,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35)*1,2		1390,22			
			* Odpočet bouraných stropů - 1.PP * (-17,25-30,29-29,22-17,02)*1,2		-112,54			
			* Oprava stávajících omítek stropů - 1.NP * (84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10,65+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35)*1,2		1690,00			
			* Odpočet bouraných stropů - 1.NP * (-19,0-31,97-20,89-10,77-2,8-2,55-6,46-7,11)*1,2		-121,86			
			* Oprava stávajících omítek stropů - 2.NP * (59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48,33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+106,67+105,91+3,12+8,35)*1,2		1729,33			
			* Odpočet bouraných stropů - 2.NP * (-6,90-4,53-6,38-31,64-7,10-13,31-10,59-2,82-2,54-12,36)*1,2		-117,80			

			" Oprava stávajících omítek stropů - 3.NP " (57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,8 8+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+2 3,64+3,12+8,35)*1,2		1751,88		
			" Odpočet bouraných stropů - 3.NP " (-21,92-5,86-12,04-15,59-16,37-17,92-2,9-10,53-2,89-2,81- 13,83)*1,2		-147,19		
			" Oprava stávajících omítek stropů - 4.NP " (44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,8 2+3,12+8,35)*1,2		452,32		
			" Odpočet bouraných stropů - 4.NP " (-8,67-3,96-5,12-36,99)*1,2		-65,69		
62	011	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	932,51	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podklad pod nové omítky komínového zdiva - 5.NP - Krov."		162,10		
			" Podklad pod nové omítky dozdivěk - 1.PP." 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2		132,60		
			" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 1.PP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28		
			" Podklad pod nové omítky dozdivěk - 1.NP." 22,3*2+8,6*2+20,9*2		103,60		
			" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 1.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28		
			" Podklad pod nové omítky dozdivěk - 2.NP." 25,8*2+9,8*2+23,2*2		117,60		
			" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 2.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53		37,59		
			" Podklad pod nové omítky dozdivěk - 3.NP." 36,0*2+17,2*2+23,4*2		153,20		
			" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 3.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6		38,34		
			" Podklad pod nové omítky dozdivěk - 4.NP." 5,3*2+22,8*2+9,7*2		75,60		
			" Podklad pod nové omítky výtahových šachet - 4.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505		37,33		
63	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	932,51	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Nová omítka komínového zdiva - 5.NP - Krov."		162,10		
			" Nová omítka dozdivěk - 1.PP." 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2		132,60		
			" Nová omítka výtahových šachet - 1.PP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28		
			" Nová omítka dozdivěk - 1.NP." 22,3*2+8,6*2+20,9*2		103,60		
			" Nová omítka výtahových šachet - 1.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28		
			" Nová omítka dozdivěk - 2.NP." 25,8*2+9,8*2+23,2*2		117,60		
			" Nová omítka výtahových šachet - 2.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53		37,59		
			" Nová omítka dozdivěk - 3.NP." 36,0*2+17,2*2+23,4*2		153,20		
			" Nová omítka výtahových šachet - 3.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6		38,34		
			" Nová omítka dozdivěk - 4.NP." 5,3*2+22,8*2+9,7*2		75,60		
			" Nová omítka výtahových šachet - 4.NP." (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505		37,33		
64	011	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	14018,50	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Oprava omítek stávajících stěn - 2.PP "		174,30		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 1.PP "		2514,00		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 1.NP "		3307,30		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 2.NP "		3156,90		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 3.NP "		2958,70		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 4.NP "		1739,20		
			" Oprava omítek stávajících stěn - 5.NP "		168,10		
65	121	622325506 RTO	Nová vápenocementové nebo vápenné štukové omítky vnějších stěn, včetně říms a ozdobných fasádních prvků, dvourstvá, fasádní malba - odborné provedení, členitost fasády IV - Specifikace dle PD	m2	5328,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Oprava fasády objektu. "				
			" Výměra vztažena na pohledovou plochu fasády, do ceny nutno zahrnout plochy říms a zdobných prvků. " 2299,9+1543,7+445,9+459,6+264,2+315,3		5328,60		
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění. V ceně penetrace pod omítku, jádrové vrstvy, štuky, fasádní malby, odborné provedení a kopie štukové výzdoby, doplnění ozdobných prvků a říms. "				
66	121	622821002 RTO	Sanační omítka včetně doplnění ozdobných fasádních prvků - odborné provedení - Specifikace dle PD	m2	295,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nová sanační omítka. " (92,4+28,7+14,4+20,7+21,4+18,7+17,2+14,5+28,7+6,4+26,1+6,4)*1,0		295,60		
			" - Podkladní postřik "				
			" - Vyrovnávací vrstva "				
			" - Sanační omítka "				
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění. V ceně odborné provedení a kopie štukové výzdoby, doplnění ozdobných prvků a říms. "				
67	009	62299901 SPC	D+M Doplnění podlahy včetně přípravy podkladu - Specifikace dle PD	m2	333,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Doplnění náslapných a podkladních vrstev podlahy, roznášecích vrstev, izolačních apod. dle původního stavu. "				
			" V ceně soklové lišty, lepidlo, kotvící a spojovací prvky, vyčištění podkladu, vyrovnání, vyspravení, obroušení, podložka apod. "				
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 2.PP "		20,00		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 1.PP "		57,90		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 1.NP "		70,50		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 2.NP "		72,10		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 3.NP "		73,00		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 4.NP "		18,90		
			" Doplnění podlahy po bouracích pracích 5.NP "		20,90		
68	011	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	19,30	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vylití schodišťových ocelových stupňů - 3.NP * 1,35*0,300*24		9,72		
			" Vylití schodišťových ocelových stupňů - 4.NP * 1,33*0,300*24		9,58		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	
69	931	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	2,97	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dilatace opěrné stěny. " 2,7*1,1		2,97		
70	931	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	23,10	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dilatace opěrné stěny. " 21,0*1,1		23,10		
71	941	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárázek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození."				
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14, 71+0,52)		4092,30		
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53		
72	941	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	883949,40	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Pronájem lešení - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40		

73	941	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenířských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava. "		4910,83			
74	944	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
			(92,4+1,0*2+28,7+1,0*2+14,4+1,0*2+20,7+1,0+21,4+18,7+17,2+1,0*1+14,5+1,0*2+28,7+1,0*2)*(14,71+0,52)		4092,30			
			(6,4+1,0*1+26,1+1,0*2+6,4+1,0*1)*(18,56+0,52)		818,53			
75	944	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	883949,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pronájem sítě - odhad 6 měsíců. " 4910,83*6*30		883949,40			
76	944	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4910,83		0,00	CS ÚRS 2018 01
77	944	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			2,5*2		5,00			
78	944	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	900,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Pronájem stříšky - odhad 6 měsíců. " 5*6*30		900,00			
79	944	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
80	949	949101112	D+M+Dmt Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, výška lešenířové podlahy přes 1,9m do 3,5m	m2	7650,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zárážek, závětrování apod. "					
			* V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "					
			* Vnitřní lešení 2.PP "		229,90			
			* Vnitřní lešení 1.PP "					
			71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35+33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+70,18+8,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35		1158,52			
			* Vnitřní lešení 1.NP "					
			84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10,6,57+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35		1408,33			
			* Vnitřní lešení 2.NP "					
			59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48,33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+106,67+105,91+3,12+8,35		1441,11			
			* Vnitřní lešení 3.NP "					
			57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,88+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+23,64+3,12+8,35		1459,90			
			* Vnitřní lešení 4.NP "					
			44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,82+562,62+596,32+3,12+8,35		1535,87			
			* Vnitřní lešení 5.NP - Krov " 16,23+400,91		417,14			
81	952	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7650,77		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Čistý úklid 2.PP "		229,90			
			* Čistý úklid 1.PP "					
			71,55+10,01+41,48+50,22+37,68+18,12+18,86+5,19+11,27+3,31+11,28+3,31+17,81+27,06+33,35+33,04+45,13+75,62+38,29+86,96+18,54+230,05+80,69+12,35+2,69+2,69+6,95+6,30+7,97+70,18+8,41+14,17+10,06+2,21+15,79+8,45+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58+3,12+8,35		1158,52			
			* Čistý úklid 1.NP "					
			84,75+22,64+16,78+37,79+37,66+23,73+21,71+33,87+33,37+22,22+23,46+77,73+40,44+90,13+10,6,57+119,15+136,91+2,89+2,69+13,57+16,40+9,32+9,12+13,92+110,53+10,05+7,96+16,86+18,02+13,85+38,14+43,08+22,49+85,63+19,37+14,06+3,12+8,35		1408,33			
			* Čistý úklid 2.NP "					
			59,68+26,74+40,89+78,99+23,06+22,17+33,90+33,05+22,26+23,51+78,89+41,06+27,47+65,04+48,33+110,03+121,77+94,02+13,33+2,89+2,69+14,11+16,94+9,50+9,63+14,93+35,91+16,53+129,74+106,67+105,91+3,12+8,35		1441,11			
			* Čistý úklid 3.NP "					
			57,65+28,26+49,33+60,32+47,08+69,72+21,77+124,32+61,27+31,42+110,12+121,94+145,36+12,88+2,88+2,69+14,73+19,50+7,73+9,44+15,15+19,98+16,95+17,30+132,77+106,36+107,17+10,70+23,64+3,12+8,35		1459,90			
			* Čistý úklid 4.NP "					
			44,64+18,85+33,77+18,51+21,53+21,11+16,73+12,73+2,93+2,69+14,55+83,64+37,07+19,89+16,82+562,62+596,32+3,12+8,35		1535,87			
			* Čistý úklid 5.NP - Krov " 16,23+400,91		417,14			
82	952	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1576,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Vyčištění podlahy před jejím zateplením - 4.NP. " 562,62+596,32		1158,94			
			* Vyčištění podlahy před jejím zateplením - 5.NP. " 16,23+400,91		417,14			
83	985	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	481,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Oprava kominového zdiva - 5.NP - Krov "		162,10			
			* Oprava nadstřešního kominového zdiva "					
			(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3		319,55			
			* V ceně vyčištění spár. "					
84	985	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	481,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Oprava kominového zdiva - 5.NP - Krov "		162,10			
			* Oprava nadstřešního kominového zdiva "					
			(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3		319,55			
85	985	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	481,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Oprava kominového zdiva - 5.NP - Krov "		162,10			
			* Oprava nadstřešního kominového zdiva "					
			(3,1+5,2+3,1+3,4+3,9+4,6+5,5+11,5+5,5+4,0+4,3+2,5+5,5+5,8+2,5+3,5+3,1+3,4+3,4+5,1+3,1)*2,2+(4,0+3,9+3,7+3,8+3,7+4,1+3,7+4,9+3,7)*3,3		319,55			
86	014	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	123,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Očištění stávajícího betonové podlahy 1.PP " 71,3+10,1+41,9		123,30			
87	014	985132311	Ruční dočištění ploch lícе kleneb a podhledů ocelových kartáčі	m2	9,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Očištění stávajícího základu před podbetonováním " (4,5+5,0)*1,0		9,50			
88	978	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem sypaniny na meziskládku	m3	55,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V položce zahrnut odvoz zeminy na meziskládku a její složení "		55,50			
89	978	97899940 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	55,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V položce zahrnuto naložení, dovoz sypaniny z meziskládky a její složení "					
			* Zpětné přemístění zeminy pro zásep opěrné stěny. "		55,50			

89a			* Naložení uhlé zeminy z meziskládky *	m3	55,50		0,00	
89b			* Doprava zeminy z meziskládky do vzdálenosti 500 m *	m3	55,50		0,00	
89c			* Složení zeminy *	m3	55,50		0,00	
90	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	11,22	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. *		11,22			
90a			* Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti *	t	11,22		0,00	
90b			* Naložení suti *	t	11,22		0,00	
90c			* Odvoz suti *	t	11,22		0,00	
90d			* Poplatek za uložení suti *	t	11,22		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
91	998	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1797,11		0,00	CS ÚRS 2018 01
92	998	99899901 SPC	HSV prvky a konstrukce jinde neuvedené	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
93	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	300,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. *		300,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
94	711	711412053 RTO	D+M Hydroizolační stěrka výtahové šachty - Specifikace dle PD - Skladba P3	m2	38,01		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Hydroizolační stěrka vhodná do výtahových šachet. * (3,2+8,2)*1,05+(1,95*2+1,6*2+2,6*2+3,15*2)*1,4		38,01			
95	711	7114120531 RTO	D+M Provedení izolace proti vodě za studena dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou včetně penetrace - interiérové části - Specifikace dle PD	m2	3113,04		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 1.PP * 514,6*1,05		540,33			
			* Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 1.NP * 68,1*1,05		71,51			
			* Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 2.NP * 140,5*1,05		147,53			
			* Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 3.NP * 53,2*1,05		55,86			
			* Hydroizolační stěrka pod keramický obklad 4.NP * 46,6*1,05		48,93			
			* Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.PP * 633,0*1,05		664,65			
			* Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 1.NP * 546,5*1,05		573,83			
			* Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 2.NP * 410,4*1,05		430,92			
			* Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 3.NP * 399,7*1,05		419,69			
			* Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu 4.NP * 152,2*1,05		159,81			
96	711	711999001 SPC	D+M Opatření podzemních částí opěrné stěny asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextilií - Specifikace dle PD	m2	108,92	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Ochrana podzemních částí opěrné stěny - skladba :					
96a			* - Geotextilie netkaná - 125,3m2 *	m2	125,30		0,00	
96b			* - Asfaltová hydroizolace - 125,3m2 *	m2	125,30		0,00	
96c			* - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 125,3m2 *	m2	125,30		0,00	
			* Ochrana podzemních částí opěrné zdi * (4,1+3,2+0,6+7,1)*(2,25*2+0,300*2+1,0)+4,4*(0,300*3+0,400+0,200+1,8)+2,9*1,0		108,92			
			* V ceně kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, dilatační asfaltové smyčky. *					
97	771	711999002 SPC	D+M Hydroizolace dojezdu výtahu - Specifikace dle PD	m2	43,23	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba: *					
97a			* - Penetrační nátěr - 49,7m2. *	m3	49,70		0,00	
97b			* - Asfaltová hydroizolace - 49,7m2. *	m2	49,70		0,00	
			* V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění protupů krystalizačním nátěrem, bentonitovým granulátem a bentonitovým tmelem. * (2,85+3,65+3,15+2,85)*1,25*2+(1,95+1,85+1,85)*1,06*2		43,23			
98	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42		0,00	CS ÚRS 2018 01
99	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátor	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711. *		15,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. *					
		713	Izolace tepelné				0,00	
100	713	71399901 SPC	D+M PUR sendvičové panely - Specifikace dle PD	m2	166,84		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena včetně PUR panelů, nosných profilů, lemujeících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy. *					
			* 3.NP - stěny. *		112,50			
			* 3.NP - podhled. * 49,4*1,1		54,34			
101	713	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
102	HZS	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713. *		10,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. *					
		762	Konstrukce tesařské				0,00	
103	762	76299901 SPC	D+M Sanace krovu - odborné restaurování - Specifikace dle PD	m2	1930,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* - Statické zajištění (přiložky, vzpěry, ocelové zesilovací profily apod.), výměna poškozených částí, protézování, plombování, podložení vazných trámů podložkami, odbourání obehzení vazných trámů, očištění a impregnace dřevěných prvků proti biologickým škůdcům apod. *					
			* Cena opravy krovu vztažena na půdorysnou plochu střechy. *		1930,00			
104	762	76299902 SPC	D+M Sanace dřevěných trámových stropů - Specifikace dle PD	m2	1592,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* - Statické zajištění (přiložky, svorníky, ocelové zesilovací profily apod.), ověření a kontrola stavu všech trámů, které zůstanou zachovány, výměna poškozených částí, protézování, plombování, očištění a impregnace dřevěných prvků proti biologickým škůdcům apod. *					
			* - Součástí ceny odkrytí a zpřístupnění vazných trámů (odbourání nášlapné vrstvy z půdovek, odstranění prkenného záklopu, hrubé prkenné podlahy, násypu apod.). *					
			* - Zpětné zasypání trámů, položení záklopu a prkenné podlahy, pokládka půdovek. Náhrada poškozených prvků. *					
			* Cena opravy vztažena na půdorysnou plochu dřevěných stropů. * 570,3+607,6+414,4		1592,30			
105	762	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	5,95		0,00	CS ÚRS 2018 01
106	HZS	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762. *		60,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. *					
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				0,00	
107	763	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	623,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* S vloženou tepelnou izolací tl. 40mm, s jednoduchými ocel.profilý *					

			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Příčka v 2.PP "		23,30			
			" Příčka v 1.PP "		212,60			
			" Příčka v 1.NP "		85,20			
			" Příčka v 2.NP "		78,40			
			" Příčka v 3.NP "		150,90			
			" Příčka v 4.NP "		73,30			
108	763	763111448 RTO	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 100 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	70,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 100mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Příčka v 5.NP - Krov "		70,40			
109	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	694,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
110	763	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	m2	65,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" SDK opláštění instalací 1.PP "		6,90			
			" SDK opláštění instalací 1.NP "		15,00			
			" SDK opláštění instalací 2.NP "		12,60			
			" SDK opláštění instalací 3.NP "		12,10			
			" SDK opláštění instalací 4.NP "		18,80			
111	763	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	m2	84,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.PP "		13,10			
			" Předstěna v 1.NP "		14,40			
			" Předstěna v 2.NP "		28,60			
			" Předstěna v 3.NP "		14,50			
			" Předstěna v 4.NP "		13,70			
112	763	763121467 RTO	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	m2	140,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.PP "		49,60			
			" Předstěna v 1.NP "		19,70			
			" Předstěna v 2.NP "		31,40			
			" Předstěna v 3.NP "		20,10			
			" Předstěna v 4.NP "		20,10			
113	763	7631214671 RTO	SDK stěna přesazená tl 250 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	m2	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 1.NP "		2,00			
			" Předstěna v 2.NP "		2,00			
114	763	7631214672 RTO	SDK stěna přesazená tl 300 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	m2	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" S vloženou tepelnou izolací tl. 50mm, s jednoduchými ocel.profilý "					
			" Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
			" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "					
			" Předstěna v 3.NP "		2,00			
			" Předstěna v 4.NP "		2,00			
115	763	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	298,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
116	763	763135901 SPC	D+M Minerální kazetový podhled - Specifikace dle PD - Rastr 1	m2	321,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.PP "		58,60			
			" Kazetový podhled 1.NP "		55,10			
			" Kazetový podhled 2.NP "		87,90			
			" Kazetový podhled 3.NP "		71,00			
			" Kazetový podhled 4.NP "		48,50			
			" Cena včetně minerálních kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					
117	763	763135902 SPC	D+M Minerální kazetový podhled, do vlhkých prostor - Specifikace dle PD - Rastr 2	m2	51,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Kazetový podhled 1.PP "		26,70			
			" Kazetový podhled 1.NP "		6,20			
			" Kazetový podhled 2.NP "		6,20			
			" Kazetový podhled 3.NP "		6,20			
			" Kazetový podhled 4.NP "		6,20			
			" Cena včetně minerálních kazet do vlhkých prostor, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. "					

118	763	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	332,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* SDK podhled 1.PP *		37,90			
			* SDK opláštění instalací 1.PP *		2,00			
			* SDK podhled 1.NP *		33,50			
			* SDK podhled 2.NP *		4,90			
			* SDK podhled 3.NP *		137,00			
			* SDK opláštění instalací 3.NP *		16,80			
			* SDK podhled 4.NP *		99,90			
			* Cena včetně SDK desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. *					
119	763	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	740,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* SDK podhled 2.PP *		253,70			
			* SDK podhled 1.PP * 47,8+32,3+1,1		81,20			
			* SDK podhled 1.NP * 49,9+34,4+1,7		86,00			
			* SDK podhled 2.NP * 50,0+34,6+1,7		86,30			
			* SDK podhled 3.NP * 45,7+22,7+35,7+36,9+1,7		142,70			
			* SDK podhled 4.NP * 23,4+23,5+7,3+34,4+1,9		90,50			
			* Cena včetně SDK desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a kotvícího materiálu. *					
120	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1072,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
121	763	763164717	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	38,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. *					
			* Opláštění ocelových sloupů v 2.PP *		38,50			
122	763	763164638 RTO	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 3xDF 15	m2	31,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena včetně hladkého ztmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, výztužné pásy, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu. *					
			* Opláštění ocelového nosníku 1.PP *		31,70			
123	763	763999201 SPC	SDK Protipožární obklad z minerální vaty tl. 20mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD - Pozn. 1	m2	1333,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena včetně lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy armovanou fasádní omítkou. *					
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.PP * 255,6*1,1		281,16			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.NP * 313,7*1,1		345,07			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 2.NP * 322,4*1,1		354,64			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 3.NP * 321,0*1,1		353,10			
124	763	763999202 SPC	SDK Protipožární obklad z minerální vaty tl. 40mm včetně povrchové úpravy - Specifikace dle PD - Pozn. 2	m2	134,55		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena včetně lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy armovanou fasádní omítkou. *					
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.PP * (6,41+6,06)*1,1*1,1		15,09			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.NP * (6,125+6,125)*1,1*1,1		14,82			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 2.NP * (6,345+6,345+6,33+6,33)*1,1*1,1		30,67			
			* Opláštění ocelových stropních nosníků v 3.NP * (6,76)*1,1*1,1		8,18			
			* Opláštění zajištění pilíře v 1.PP * (0,950*2+0,730*2)*3,5*1,1		12,94			
			* Opláštění zajištění pilíře v 1.NP * (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1		13,31			
			* Opláštění zajištění pilíře v 2.NP * (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1		13,31			
			* Opláštění zajištění pilíře v 3.NP * (0,950*2+0,730*2)*3,6*1,1		13,31			
			* Opláštění zajištění pilíře v 4.NP * (0,950*2+0,730*2)*3,5*1,1		12,94			
125	763	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,02		0,00	CS ÚRS 2018 01
126	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. *		50,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. *					
		765	Konstrukce pokryvačské				0,00	
127	765	76599901 SPC	D+M Keramická krytina - Specifikace dle PD - Skladba S1	m2	25,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Nová střešní krytina nad 5.NP *		25,20			
127a			* - Pálená keramická taška srdcovka, režná, včetně případného maltového lože, kotvících prvků, hřebenových tašek a příslušenství - 27,8m2. *	m2	27,80		0,00	
127b			* - Stávající latování. *					
127c			* - Pojistná hydroizolační fólie na krokích - difúzně otevřená - 29,0m2. *	m2	29,00		0,00	
127d			* - Tepelná izolace z desek z minerální vaty, λ=0,037 W/Mk - tl. 160mm - 27,8m2. *	m2	27,80		0,00	
127e			* - Tepelná izolace z desek z minerální vaty pod krokve, λ=0,037 W/Mk, v dřevěném roštu - tl. 80mm - 27,8m2. *	m2	27,80		0,00	
127f			* - Parotěsná zábrana - separační fólie - 29,0m2. *	m2	29,00		0,00	
127g			* - SDK Podhled - tl. desky 15mm - 27,8m2. *	m2	27,80		0,00	
			* Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství střešní krytiny (speciální tašky - okrajové, okapové, prostupové, protisněhové, ukončovací, nástavce, těsnící manžety, nasávací průběžný pás, odsávací otvory apod.) *					
128	765	76599901 SPC	D+M Keramická krytina - Specifikace dle PD - Skladba S1	m2	2763,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Nová střešní krytina nad 4.NP a 5.NP *		2763,20			
			* - Pálená keramická taška srdcovka, režná, včetně případného maltového lože, kotvících prvků, hřebenových tašek a příslušenství - 2763,2m2. *					
			* - Stávající latování. *					
			* Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství střešní krytiny (speciální tašky - okrajové, okapové, prostupové, protisněhové, ukončovací, nástavce, těsnící manžety, nasávací průběžný pás, odsávací otvory apod.) *					
129	765	998765204	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m	%	6,72		0,00	CS ÚRS 2018 01
130	HZS	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokryvač	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			* Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765. *		40,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. *					
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
131	767	76799901 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 880x1310mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava. *					
			* 1.PP *		4,00			
132	767	76799902 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 970x2360mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvící prvky a povrchová úprava. *					
			* 1.NP *		2,00			
133	767	76799903 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 1000x2360mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvicí prvky a povrchová úprava.					
			* 1.NP "		4,00			
134	767	76799904 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1270mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvicí prvky a povrchová úprava.					
			* 1.PP "		2,00			
135	767	76799905 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1300mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvicí prvky a povrchová úprava.					
			* 1.PP "		4,00			
136	767	76799906 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 1160x1310mm - Specifikace dle PD	kus	47,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvicí prvky a povrchová úprava.					
			* 1.PP "		47,00			
137	767	76799907 SPC	D+M Kopie původních mříží pro okno 1190x2360mm - Specifikace dle PD	kus	72,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně doprava a osazení mříží, kotvicí prvky a povrchová úprava.					
			* 1.NP "		72,00			
138	767	76799902 SPC	D+M Zdvojená podlaha - Specifikace dle PD - Skladba P11	m2	18,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena včetně nosné konstrukce podlahy a svislých rektifikovatelných sloupků s antikoroční úpravou/protipožární nátěr, plastových podložek, zajištění profilů proti klopení, nášlapných panelů s jádrem z dřevotřískové desky, nášlapná vrstva z nerezového slízkového plechu, spodní strana desky ocelový plech. *					
			* Součástí atypické desky pro prostup kabelů, lištového systému, podložek apod. Spoučastí kotvení a spojovací prvky podlahy, lepicí hmoty, penetrace podkladu a veškerá příslušenství. *					
			* Podlaha v 1.NP " 10,1+8,0		18,10			
139	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,82		0,00	CS ÚRS 2018 01
140	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767.		50,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod.*					
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
141	771	771999101 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P2	m2	624,48	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					
141a			* - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 687,0m2. "	m2	687,00		0,00	
141b			* - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 10mm - 687m2. *	m2	687,00		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			* 1.PP " 633,0-8,52		624,48			
142	771	771999102 SPC	D+M Keramická dlažba - Nová základová deska - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P2a	m2	8,52	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					
142a			* - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 9,4m2. "	m2	9,40		0,00	
142b			* - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 90mm - 9,4m2. "	m2	9,40		0,00	
142c			* - Základová deska ze ŽB včetně výztuže a bednění - tl. 150mm - 1,4m3. "	m3	1,40		0,00	
142d			* - Asfaltová hydroizolace - včetně napojení na stávající hydroizolaci objektu - 9,8m2. "	m2	9,80		0,00	
142e			* - Podkladní betonová deska - tl. 50mm - 134,7m2. "	m2	9,40		0,00	
142f			* - Hutněný šterkopiskový násyp - tl. 400mm - 3,6m3. "	m3	3,60		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. *					
			* 1.PP u dojezdu výtahu " (1,85*3,05+4,25*3,7)-(1,85*2,45+3,65*3,1)		5,52			
			* 1.PP podél nového základu "		3,00			
143	771	771999103 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - Skladba P5	m2	1228,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					
143a			* - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 1351,8m2. "	m2	1351,80		0,00	
143b			* - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 77,5m3. "	m3	77,50		0,00	
143c			* - Separální PE fólie - 1413,3m2. "	m2	1413,30		0,00	
143d			* - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 1351,8m2. "	m2	1351,80		0,00	
143e			* - Separální PE fólie - 1413,3m2. "	m2	1413,30		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. *					
			* 1.NP "		491,40			
			* 2.NP "		318,00			
			* 3.NP "		327,40			
			* 4.NP "		92,10			
144	771	771999104 SPC	D+M Keramická dlažba - Nová stropní konstrukce - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP - Specifikace dle PD - Skladba P9	m2	215,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					
144a			* - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 237,1m2. "	m2	237,10		0,00	
144b			* - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 60mm - 237,1m2. "	m2	237,10		0,00	
144c			* - Separální PE fólie - 247,9m2. "	m2	247,90		0,00	
144d			* - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 237,1m2. "	m2	237,10		0,00	
144e			* - Separální PE fólie - 247,9m2. "	m2	247,90		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. *					
			* 1.NP "		55,10			
			* 2.NP "		75,90			
			* 3.NP "		40,70			
			* 4.NP "		40,00			
			* 5.NP "		3,80			
145	771	771999105 SPC	D+M Keramická dlažba - Schodišťová podesta a stupně - Specifikace dle PD - Skladba P10	m2	104,57	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: "					

145a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10mm - 115,1m2. "	m2	115,10		0,00	
145b			" - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 115,1m2. "	m2	115,10		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.PP "		15,60			
			" 1.NP "		15,30			
			" 2.NP "		16,50			
			" 3.NP " 31,6+1,35*0,169*24		37,08			
			" 4.NP " 14,7+1,33*0,169*24		20,09			
146	772	771999106 SPC	D+M Repase stávající teracové dlažby včetně soklů - Specifikace dle PD	m2	18,54		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
			" - Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklů, vyčištění, vyspravení apod. "					
			" 1.PP "		18,54			
147	771	77199901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD	m2	2181,97		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, odstranění nerovností apod."		2181,97			
148	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	46,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 1.PP" 3,31+3,31+2,69+2,69+2,21+2,89+2,0+1,58+1,96+1,58		24,22			
			" 1.NP" 2,89+2,69		5,58			
			" 2.NP" 2,89+2,69		5,58			
			" 3.NP" 2,88+2,69		5,57			
			" 4.NP" 2,93+2,69		5,62			
149	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2181,97		0,00	CS ÚRS 2018 01
150	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2181,97		0,00	CS ÚRS 2018 01
151	771	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	7,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
152	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771."		50,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		772	Podlahy z kamene				0,00	
153	772	77299901 SPC	D+M Repase stávajícího kamenného schodiště včetně soklů - Specifikace dle PD	m2	69,76		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
			" - Výměna poškozených prvků, doplnění podlahy včetně soklů, vyčištění, vyspravení, impregnace, leštění, voskování, zakončování apod."					
			" Schodiště 1.PP " 8,41+2,405*0,145*12		12,59			
			" Schodiště 1.NP " 9,4+2,49*0,149*13+9,2+2,395*0,159*13		28,37			
			" Schodiště 2.NP " 9,5+2,49*0,150*13+9,63+2,48*0,149*13		28,79			
154	772	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	7,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
155	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 772."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		775	Podlahy skládané				0,00	
156	775	775999101 SPC	D+M Cementofisková deska - Zateplení podlahy půdy - Podlaha 4.NP, 5.NP - Specifikace dle PD - Skladba P14	m2	1716,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
156a			" - Cementofisková deska opatřená perem a drážkou s hladkým povrchem, bez povrchové úpravy - tl. 18mm - 1887,6m2. "	m2	1887,60		0,00	
156b			" - Tepelná izolace z minerálních vláken včetně roštu z dřevěných trámků 60x140mm, osová vzdálenost trámků 625mm, λ=0,035 W/mK - tl. 140mm - 1887,6m2. "	m2	1887,60		0,00	
156c			" - Separální PE fólie - 1973,4m2. "	m2	1973,40		0,00	
			" V ceně kotvící a spojovací prvk, impregnace proti dřevokazným škůdcům, povrchová úprava. "					
			" 4.NP "		1274,90			
			" 5.NP "		441,10			
157	775	77599901 SPC	D+M Příprava podkladu před skládanými podlahami - Specifikace dle PD	m2	1716,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod."		1716,00			
158	775	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	1,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
159	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 775 "		60,00			
			" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce "					
		776	Podlahy povlakové				0,00	
160	776	776999101 SPC	D+M Vinyl - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - Skladba P6	m2	464,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
160a			" - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 511,4m2. "	m2	511,40		0,00	
160b			" - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 511,4m2. "	m2	511,40		0,00	
160c			" - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARÍ sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 29,3m3. "	m3	29,30		0,00	
160d			" - Separální PE fólie - 534,7m2. "	m2	534,70		0,00	
160e			" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 511,4m2. "	m2	511,40		0,00	
160f			" - Separální PE fólie - 534,7m2. "	m2	534,70		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a vytvoření soklu."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. "					
			" 1.NP "		98,40			
			" 2.NP "		173,80			
			" 3.NP "		50,00			
			" 4.NP "		142,70			
161	776	776999102 SPC	D+M Vinyl - Výměna násyvu na klenbě - Podlaha 1.NP - Specifikace dle PD - Skladba P8	m2	50,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy: "					
161a			" - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 55,0m2. "	m2	55,00		0,00	
161b			" - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 55,0m2. "	m2	55,00		0,00	
161c			" - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARÍ sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 3,2m3. "	m3	3,20		0,00	
161d			" - Separální PE fólie - 57,5m2. "	m2	57,50		0,00	

161e			* - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 55,0m2. *	m2	55,00		0,00	
161f			* - Separální PE fólie - 57,5m2. *	m2	57,50		0,00	
161g			* - Pěnobeton - max. objemová hmotnost v suchém stavu 500 kg/m3, s pevností min. 1,0 Mpa - tl. 160-330mm - 330,3m3. *	m3	16,50		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a vytvoření soklu. *					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. *					
			* 1.NP *		50,00			
162	776	776999103 SPC	D+M Vinyl - Nová stropní konstrukce - Podlaha 3.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - Skladba P13	m2	104,30	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
162a			* - Heterogenní akustický vinyl, povrchová úprava PUR - tl. 3,5mm - 114,8m2. *	m2	114,80		0,00	
162b			* - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 65mm - 114,8m2. *	m2	114,80		0,00	
162c			* - Separální PE fólie - 120,0m2. *	m2	120,00		0,00	
162d			* - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 114,8m2. *	m2	114,80		0,00	
162e			* - Separální PE fólie - 120,0m2. *	m2	120,00		0,00	
			* V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a vytvoření soklu. *					
			* Cena zahrnuje flexibilní lepidlo. *					
			* 3.NP *		40,70			
			* 4.NP *		63,60			
163	776	77699901 SPC	D+M Příprava podkladu před povlakovými podlahami - Specifikace dle PD	m2	619,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod."		619,20			
164	776	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	0,41		0,00	CS ÚRS 2018 01
165	776	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776		40,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		777	Podlahy lité				0,00	
166	777	777999101 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P1	m2	232,10	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
166a			* - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči chemikáliím, ohrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 255,3m2 *	m2	255,30		0,00	
166b			* - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 10mm - 255,3m2. *	m2	255,30		0,00	
			* V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místností."					
			* 1.PP *		232,10			
167	777	777999102 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - Skladba P4	m2	1510,50	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
167a			* - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči chemikáliím, ohrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 1661,6m2 *	m2	1661,60		0,00	
167b			* - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 1661,6m2. *	m2	1661,60		0,00	
167c			* - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 95,2m3. *	m3	95,20		0,00	
167d			* - Separální PE fólie - 1737,1m2. *	m2	1737,10		0,00	
			* V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místností."					
			* 1.NP *		44,50			
			* 2.NP *		828,50			
			* 3.NP *		637,50			
168	777	777999103 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Výměna násypu na klenbě - Podlaha 1.NP, 2.NP, 3.NP - Specifikace dle PD - Skladba P7	m2	1000,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
168a			* - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči chemikáliím, ohrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 1100,9m2 *	m2	1100,90		0,00	
168b			* - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 1100,9m2. *	m2	1100,90		0,00	
168c			* - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 63,1m3. *	m3	63,10		0,00	
168d			* - Pěnobeton - max. objemová hmotnost v suchém stavu 500 kg/m3, s pevností min. 1,0 Mpa - tl. 160-330mm - 330,3m3. *	m3	330,30		0,00	
			* V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místností."					
			* 1.NP *		432,90			
			* 2.NP *		121,10			
			* 3.NP *		446,80			
169	771	771999104 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Nová stropní konstrukce - Podlaha 1.NP, 2.NP, 4.NP - Specifikace dle PD - Skladba P12	m2	87,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
169a			* - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči chemikáliím, ohrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 96,0m2 *	m2	96,00		0,00	
169b			* - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 65mm - 96,0m2. *	m2	96,00		0,00	
169c			* - Separální PE fólie - 100,3m2. *	m2	100,30		0,00	
169d			* - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 96,0m2. *	m2	96,00		0,00	
169e			* - Separální PE fólie - 100,3m2. *	m2	100,30		0,00	
			* V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdivo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místností."					
			* 1.NP *		19,90			
			* 2.NP *		18,20			
			* 4.NP *		49,10			
170	771	771999105 SPC	D+M Epoxidová stěrka - Podlaha 1.NP - Specifikace dle PD - Skladba P15	m2	289,10	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Skladba podlahy: *					
170a			* - Epoxidová stěrka vč. Vsypu křemičitým pískem, vysoká mechanická odolnost, vysoká odolnost vůči chemikáliím, ohrusu, vodě olejům - tl. 3,5mm - 318,1m2 *	m2	318,10		0,00	
170b			* - Samonivelační vyrovnávací stěrka - tl. 5mm - 318,1m2. *	m2	318,10		0,00	

170c			" - Podlahová betonová deska, beton C25/30 vyztužená KARI sítí Ø6 100x100 - tl. 60mm - 18,2m3. "	m3	18,20		0,00	
170d			" - Separální PE fólie - 332,5m2. "	m2	332,50		0,00	
170e			" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. Okrajového páku, pro zatížení do 300kg/m² - tl. 30mm - 318,1m2. "	m2	318,10		0,00	
170f			" - Separální PE fólie - 332,5m2. "	m2	332,50		0,00	
			" V ceně také vytažení stěrky na obvodové zdvo - vytvoření fabionu, ukončovací , přechodové a dilatační lišty, podlahové pásy po obvodu místnosti. "					
			" 1.NP "		289,10			
171	777	77799903	SPC D+M Příprava podkladu před litými podlahami - Specifikace dle PD	m2	3119,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnaní, broušení, odstranění nerovností, penetrace apod. "		3119,70			
172	777	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	%	0,93		0,00	CS ÚRS 2018 01
173	777	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777"		40,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
174	781	781471113	RTO D+M Obklad vnitřní keramický - Specifikace dle PD	m2	823,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Obklad 1.PP "		514,60			
			" Obklad 1.NP "		68,10			
			" Obklad 2.NP "		140,50			
			" Obklad 3.NP "		53,20			
			" Obklad 4.NP "		46,60			
			" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnicí flexibilní pás stěna/podlaha a silikování koutů "					
175	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	823,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
176	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	823,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Penetrace podkladu pro vnitřní obklady "		823,00			
177	781	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,87		0,00	CS ÚRS 2018 01
178	HZS	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781."		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod. "					
		783	Nátěry				0,00	
179	783	78399901	SPC D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy,očistění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Otryskání, nátěr, odstranění rzi a nečistot a úprava dotčených ocelových konstrukcí - zárubně, konzoly, brány, zábradlí, dvířka, mříže, žaby, protidešťové žaluzie a ostatní kovové prvky. "					
			" 2.PP - 5.NP "		1,00			
180	783	78399902	SPC D+M Nátěr ocelových nosníků klebeb včetně úpravy, očistění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Očištění, otryskání, odstranění rzi a nečistot, potřebná oprava / úprava uchycení v nové podlaze. V ceně nový nátěr nosníků. "					
			" 2.PP - 4.NP "		1,00			
181	783	78399903	SPC D+M Nátěr ocelových roštů a poklopů včetně úpravy, očistění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD	m2	12,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Očištění, otryskání, odstranění rzi a nečistot, potřebná oprava / úprava uchycení v nové podlaze. V ceně nový nátěr roštů / poklopů. "					
			" 1.PP " 1,0*0,8*2+3,9+5,9+0,4*2		12,20			
182	783	78399904	SPC D+M Malba fasádní včetně penetrace - Specifikace dle PD	m2	5624,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nová malba fasády " 5328,6+295,6		5624,20			
			" V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění , doplňkové práce. "					
183	783	78399905	SPC D+M Bezprašný epoxidový nátěr podlah, dvojnásobný - Specifikace dle PD	m2	320,43		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nátěr stávajících betonových podlah 2.PP " 211,1+19,8		230,90			
			" Nátěr stávajících betonových podlah 1.PP " 71,55+10,01+7,97		89,53			
184	783	78399906	SPC D+M Bezprašný nátěr stěn, dvojnásobný - Specifikace dle PD	m2	365,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nátěr výtahových šachet 1.PP " (1,6*2+1,95*2+2,65*2+3,15*2)*3,81		71,25			
			" Nátěr výtahových šachet 1.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,885		72,26			
			" Nátěr výtahových šachet 2.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,905		72,63			
			" Nátěr výtahových šachet 3.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,885		72,26			
			" Nátěr výtahových šachet 4.NP " (1,6*2+1,95*2+2,6*2+3,15*2)*3,505+3,2+8,4		76,79			
185	311	78399907	SPC D+M Nátěr pohledového betonu - Specifikace dle PD	m2	47,94		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Úprava povrchu venkovního pohledového betonu. Nátěr ochranný, protiprašný, bezbarvý, paropropustný, omyvatelný. "					
			" Nátěr venkovní opěrné stěny " (4,1+3,2+0,6+7,1)*(1,84+0,200+0,200)+2,3*1,5+1,5*0,174*8+4,4*(1,8+0,200)		47,94			
186	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783."		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. "					
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
187	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	24149,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
188	784	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	21770,55		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Malba stropů 2.PP "		229,90			
			" Malba opravené omítky stropů 1.PP " 1390,22-112,54		1277,68			
			" Malba opravené omítky stropů 1.NP " 1690,0-121,86		1568,14			
			" Malba opravené omítky stropů 2.NP " 1729,33-117,8		1611,53			
			" Malba opravené omítky stropů 3.NP " 1751,88-147,19		1604,69			
			" Malba opravené omítky stropů 4.NP " 452,32-65,69		386,63			
			" Malba stávajících stěn 2.PP " (13,3+12,9+19,7+16,2)*2,27		140,97			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 2.PP "		174,30			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 1.PP "		2514,00			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 1.NP "		3307,30			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 2.NP "		3156,90			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 3.NP "		2958,70			
			" Malba opravených omítek stávajících stěn - 4.NP "		1739,20			

			* Malba opravených omítek stávajících stěn - 5.NP - Krov *		168,10			
			* Malba nových omítek komínů - 5.NP - Krov *		162,10			
			* Malba nových omítek dozdivěk - 1.PP * 22,5*2+17,4*2+25,8*2+0,6*2		132,60			
			* Malba nových omítek výtahových šachet - 1.PP * (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28			
			* Malba nových omítek dozdivěk - 1.NP * 22,3*2+8,6*2+20,9*2		103,60			
			* Malba nových omítek výtahových šachet - 1.NP * (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,5		37,28			
			* Malba nových omítek dozdivěk - 2.NP * 25,8*2+9,8*2+23,2*2		117,60			
			* Malba nových omítek výtahových šachet - 2.NP * (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,53		37,59			
			* Malba nových omítek dozdivěk - 3.NP * 36,0*2+17,2*2+23,4*2		153,20			
			* Malba nových omítek výtahových šachet - 3.NP * (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,6		38,34			
			* Malba nových omítek dozdivěk - 4.NP * 5,3*2+22,8*2+9,7*2		75,60			
			* Malba nových omítek výtahových šachet - 4.NP * (2,2+1,2+3,15+4,1)*3,505		37,33			
189	784	784211103 RTO	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m - vhodná na SDK konstrukce	m2	2378,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Malba SDK podhledu 2.PP *		253,70			
			* Malba SDK podhledu 1.PP * 37,90+2,0+1,1		41,00			
			* Malba SDK opláštění ocelového nosníku 1.PP *		31,70			
			* Malba SDK podhledu 1.NP * 33,50+1,7		35,20			
			* Malba SDK podhledu 2.NP * 4,9+1,7		6,60			
			* Malba SDK podhledu 3.NP * 137,0+16,8+1,7		155,50			
			* Malba SDK podhledu 4.NP * 99,9+1,9		101,80			
			* Malba SDK podhledu 5.NP - Krov *		27,80			
			* Malba SDK příček 2.PP * 23,3*2		46,60			
			* Malba SDK opláštění sloupů 2.PP *		38,50			
			* Malba SDK příček a předstěn 1.PP * 212,6*2+6,9+13,1+49,6		494,80			
			* Malba SDK příček a předstěn 1.NP * 85,2*2+15,0+2,0+19,7+14,4		221,50			
			* Malba SDK příček a předstěn 2.NP * 78,4*2+12,6+2,0+28,6+31,4		231,40			
			* Malba SDK příček a předstěn 3.NP * 150,9*2+12,1+2,0+14,5+20,1		350,50			
			* Malba SDK příček a předstěn 4.NP * 73,3*2+18,8+2,0+13,7+20,1		201,20			
			* Malba SDK příček 5.NP - Krov * 70,4*2		140,80			
			* V ceně zakrývání otvorů, konstrukcí a prvků proti znečištění *					
190	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784."		50,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
191	790	790999301 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
192	790	790999302 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
193	HZS	790999303 SPC	D+M Zděný pult obložený keramickým obkladem včetně horní plochy - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně zdivo, povrchová úprava, keramický obklad."		1,00			
194	790	790999304 SPC	D+M Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené PSV - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
195	790	998790201 RTO	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
196	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790"		10,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				0,00	
197	933	33099901 SPC	D+M Osobní výtah, počet osob 15, rychlost 1,0 m/s - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří, dopravu výtahu a jeho montáž, potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky."		1,00			
			* Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely na nástupištech, kartový systém, univerzální dorozumivací zařízení, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na EPS, sign. přetížení apod. "					
198	933	33099902 SPC	D+M Nákladní výtah, počet osob 15, rychlost 1,0 m/s - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje : dodávku výtahu včetně výtahových dveří, dopravu výtahu a jeho montáž, potřebné lešení a žebříky, osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky, montážní nosníky."		1,00			
			* Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely na nástupištech, kartový systém, univerzální dorozumivací zařízení, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na EPS, sign. přetížení apod. "					
199	933	33099903 SPC	D+M Zvedací výšková plošina - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje : dodávku výtahové plošiny, dopravu plošiny a její montáž, prokabelování, zaškolení obsluhy, stavební práce související s instalací zdvihacího zařízení, montážní háky apod."		1,00			
			* Vybavení výtahu : ovládací panel, obložení kabiny nerezovým plechem, rozvaděč, ovládací panely na nástupištech, kartový systém, univerzální dorozumivací zařízení, polohová a směrová signalizace, tlačítko otevření a zavření dveří, zrcadlo, madlo, hlasový modul, sedátko, napojení na EPS, sign. přetížení apod. "					
200	933	33099904 SPC	D+M Demontáž a zpětná montáž plošiny pro ZTP - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje : šetrou demontáž plošiny včetně příslušenství, ochrana plošiny během výstavby, zpětný přemístění plošiny na místo osazení a zpětná montáž plošiny."		1,00			
			* V ceně doplnění vybavení plošiny pro zajištění původní funkce (elektroinstalace, ovládací panely, prokabelování apod.). "					
201	HZS	HZS3241	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahů	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-33."		15,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		43-M	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	
202	943	43099901 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	37300,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevnic desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			* Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "					
			* Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním epoxidovým nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní epoxidový nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."					
			* Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikoroční úpravou *					

			* Ocelová konstrukce pro depozitáře. *		4500,00			
			* Ocelová konstrukce pro stropy. "		32800,00			
203	943	43099902	SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	13000,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			* Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "					
			* Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm."					
			* Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikoroční úpravou "					
			* V ceně přivaření příčníků k nosníkům, zabetonování průvrtů, vzájemné spojení spodní hrany nosníků páskami PLO 60x8mm po 500mm apod."					
			* Ocelová konstrukce pro podchycení. *		13000,00			
204	943	43099903	SPC D+M Ocelová podlaha - Podlaha 1.PP - Specifikace dle PD - Skladba P3	m2	36,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Ocelový žebrovaný plech, doplnění nové podlahy, protiskluzový, válcovaný za studena, výška vzoru 1mm."					
			* Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			* Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikoroční úpravou "					
			* 1.PP. "		36,60			
205	HZS	HZS3121	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			*Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43."		30,00			
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0.00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV	0.00
--------	------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA

JKSO: 801.46.2.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
784	Malby	0,00
787	Zasklívání	0,00
790	Ostatní práce a dodávky	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
43-M	Montáže ocelových konstrukcí	0,00
	D.1.1. ASŘ - CELKEM	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA
JKSO: 801.46.2.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TRO 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	131,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příplatek 10 % " (988,18+329,39)*0,10		131,76			
6	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	988,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy pro přístavbu - 75 % z celkové kubatury "					
			" Pro objekt přístavby " (631,4*1,81)*0,75		857,13			
			" Svahování " (1,65*(5,65+2,5+7,01+14,71+49,73+14,71+5,2+2,55+3,84))*0,75		131,05			
7	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	494,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " (988,18)*0,5		494,09			
8	001	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	329,39		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení jámy pro přístavbu - 25 % z celkové kubatury "					
			" Pro objekt " (631,4*1,81)*0,25		285,71			
			" Svahování " (1,65*(5,65+2,5+7,01+14,71+49,73+14,71+5,2+2,55+3,84))*0,25		43,68			
9	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	164,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " (329,39)*0,5		164,70			
10	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,59		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro pásy - 75 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýh pro pásy " ((19,15+4,05+1,92+0,49)*0,2+(1,08+1,05)*0,35)*0,75		4,40			
			" Hloubení rýhy pro patky pro sloupy přístavby - 75 % z celkové kubatury "					
			" Pro piloty Ø 630 mm " ((1,0*1,0*10)*0,35)*0,75		2,63			
			" Pro piloty Ø 900 mm " ((1,2*1,2*20)*0,35)*0,75		7,56			
11	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " (14,59)*0,5		7,30			
12	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,86		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro pásy - 25 % z celkové kubatury "					
			" Hloubení rýh pro pásy " ((19,15+4,05+1,92+0,49)*0,2+(1,08+1,05)*0,35)*0,25		1,47			
			" Hloubení rýhy pro patky pro sloupy přístavby - 25 % z celkové kubatury "					
			" Pro piloty Ø 630 mm " ((1,0*1,0*10)*0,35)*0,25		0,88			
			" Pro piloty Ø 900 mm " ((1,2*1,2*20)*0,35)*0,25		2,52			
13	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,43		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " (4,86)*0,5		2,43			
14	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,98		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z hloubení stavební jámy - 3 % z celkového objemu " (988,18+329,39)*0,03		39,53			
			" Přemístění výkopku z hloubení rýh - 100 % z celkového objemu " (14,59+4,86)*1,0		19,45			
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	349,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětný zásyp kolem objektu přístavby " 174,74+174,74		349,48			
16	583	58337344	šterkapisek frakce 0-32	t	698,96		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Šterkapisek pro zásyp kolem objektu přístavby " (349,48)*2,0		698,96			
17	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	631,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava pláně v horninách tříd 1 až 4 v ploše budoucí přístavby " (631,4)		631,40			
		2	Zakládání				0,00	
18	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	631,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zhutnění rostlého terénu v místě základové spáry " 631,4		631,40			
19	002	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	18,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 25 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " ((9,0+0,35)*8)*0,25		18,70			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
20	002	226212214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV	m	48,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 65 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " ((9,0+0,35)*8)*0,65		48,62			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
21	002	226212215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. V	m	7,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 10 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P1 " ((9,0+0,35)*8)*0,1		7,48			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
22	002	226212413	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 m hor. III	m	10,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 25 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " ((20,0+0,35)*2)*0,25		10,18			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
23	002	226212414	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 m hor. IV	m	14,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 35 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " ((20,0+0,35)*2)*0,35		14,25			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
24	002	226212415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 30 m hor. V	m	16,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 40 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P6 " ((20,0+0,35)*2)*0,4		16,28			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
25	002	226213213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III	m	4,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 25 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " ((9,0+0,35)*2)*0,25		4,68			

			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
26	002	226213214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV	m	12,16		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 65 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " $((9,0+0,35)*2)*0,65$		12,16			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
27	002	226213215	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. V	m	1,87		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 10 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P4 " $((9,0+0,35)*2)*0,1$		1,87			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
28	002	226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III	m	46,23		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 25 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " $((12,0+0,35)*8)*0,25$		24,70			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " $((14,0+0,35)*6)*0,25$		21,53			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
29	002	226213314	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. IV	m	83,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 45 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " $((12,0+0,35)*8)*0,45$		44,46			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " $((14,0+0,35)*6)*0,45$		38,75			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
30	002	226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V	m	55,47		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 30 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P2 " $((12,0+0,35)*8)*0,3$		29,64			
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P3 " $((14,0+0,35)*6)*0,3$		25,83			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
31	002	226213413	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 30 m hor. III	m	20,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 25 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " $((20,0+0,35)*4)*0,25$		20,35			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
32	002	226213414	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 30 m hor. IV	m	28,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 35 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " $((20,0+0,35)*4)*0,35$		28,49			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
33	002	226213415	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 30 m hor. V	m	32,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vrty pro piloty - 40 % z délky "					
			" Vrty pro piloty vč. hluchého vrtu - P5 " $((20,0+0,35)*4)*0,4$		32,56			
			" V ceně náklady na převoz, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy. Náklady na svislé přemístění horniny z vrtu. "					
34	002	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	74,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zřízení pilot - P1 " $(9,0+0,35)*8$		74,80			
35	002	231212312	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	40,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zřízení pilot - P6 " $(20,0+0,35)*2$		40,70			
36	002	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	18,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zřízení pilot - P4 " $(9,0+0,35)*2$		18,70			
37	002	231212213	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	184,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zřízení pilot - P2 " $(12,0+0,35)*8$		98,80			
			" Zřízení pilot - P3 " $(14,0+0,35)*6$		86,10			
38	002	231212313	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	81,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zřízení pilot - P5 " $(20,0+0,35)*4$		81,40			
39	589	58932937 RTO	směs pro beton třída C 25/30 - XA2, XF2 - Specifikace dle PD	m3	227,35		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" beton pro piloty - P1 " $((((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*9,0)*8)*1,05$		23,57			
			" beton pro piloty - P2 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*12,0)*8)*1,05$		64,13			
			" beton pro piloty - P3 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*14,0)*6)*1,05$		56,11			
			" beton pro piloty - P4 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*9,0)*2)*1,05$		12,02			
			" beton pro piloty - P5 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*20,0)*4)*1,05$		53,44			
			" beton pro piloty - P6 " $((((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*20,0)*2)*1,05$		13,09			
			" beton pro hlavu pilot - P1 " $((((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*0,3)*8)*1,05$		0,79			
			" beton pro hlavu pilot - P2 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*0,3)*8)*1,05$		1,60			
			" beton pro hlavu pilot - P3 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*0,3)*6)*1,05$		1,20			
			" beton pro hlavu pilot - P4 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*0,3)*2)*1,05$		0,40			
			" beton pro hlavu pilot - P5 " $((((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*0,3)*4)*1,05$		0,80			
			" beton pro hlavu pilot - P6 " $((((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*0,3)*2)*1,05$		0,20			
40	002	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505(R)	t	21,65		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž pilot 100 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého " $((227,35/1,05)*0,100$		21,65			
41	002	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm	m	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odbourání znehodnocené části pilot průměru 630 mm " $(10)*0,300$		3,00			
42	002	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	6,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odbourání znehodnocené části pilot průměru 900 mm " $(20)*0,300$		6,00			
43	011	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	403,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podsyp pod podkladní beton " $(631,4)*0,45$		284,13			
			" Podsyp pod rampou " $(44,6*2,6*0,9)-6,2$		98,16			
			" Podsyp pod schodišťovou desku venkovního schodiště " $(2,52*2,65)*2$		13,36			
			" Podsyp před venkovním schodištěm představeným " $(2,7*2,75*2)*0,5$		7,43			
44	011	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2 - XA1	m3	93,56		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základová deska - tl. 200 mm - pro rampy - venkovní " $((3,95+4,15)*3,2)*1,05$		27,22			
			" Základová deska - tl. 150 mm - pod objektem " $(421,25*0,15)*1,05$		66,35			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					

45	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	42,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění základové desky - tl. 200 mm - pro rampy " 9,88+10,38+3,2		23,46			
			" Bednění základové desky - tl. 150 mm - pod objektem " 19,03		19,03			
46	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	42,49		0,00	CS ÚRS 2018 01
47	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	14,26		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž základových desek - 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((27,22+66,35)/1,05)*0,160		14,26			
48	011	274322511	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2 - XA1	m3	75,41		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základové prahy mezi patky " (3,933+3,933+1,54+4,275+4,894+1,54+4,894+4,275)*1,05		30,75			
			" Základové pásy - mezi sloupy a stávající objekt, vnitřní " (0,84+1,152+0,36+0,86)*1,05		3,37			
			" Základové pásy pod venkovní schodiště " (1,257+1,227+0,567+1,721+1,721+1,228+1,253+1,253)*1,05		10,74			
			" Základové pásy pro vnitřní rampy, schodiště " (0,069+0,55+0,42+0,42+0,069+0,482+0,316+0,106+1,059+0,923+0,107+0,161+0,125+0,641+0,808+0,647+0,126+0,126+0,708+1,773+1,773+0,245+0,416+0,416+1,059+0,245+0,012+0,068+0,012+0,536+0,068+0,298+1,143+0,35+0,984+0,554+1,169+0,922+0,347+0,711+0,262+2,266+1,298+0,393+0,195+1,298+0,033+0,368+1,536)*1,05		30,55			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
49	011	274322901 SPC	Základové prahy ze ŽB pohledového třídy pevnosti C 30/37 - XC1 - probarvený beton - PB3 - Specifikace dle PD	m3	28,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Základové prahy v čelní straně u sloupů tvaru "A" " (3,827+2,428+3,827+2,428+0,225+3,827+2,428+3,827+1,915+2,025+0,104)*1,05		28,20			
50	011	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	584,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění základových prahů mezi patkami " 10,764+1,1+1,604+7,701+7,701+24,19+24,19+10,944+13,509+13,509+13,509+19,898+20,503+20,503+19,898+13,424+13,471+18,166+18,166		272,75			
			" Bednění základových pásů - mezi sloupy a stávající objekt, vnitřní " 2,28+4,56+3,76+3,88		14,48			
			" Bednění pásů pod venkovní schodiště " 4,533+9,818+5,852+10,027+10,027+6,347+14,073+13,796		74,47			
			" Bednění pásů pod vnitřní schodiště, rampy " 1,156+1,167+1,446+1,751+0,85+3,518+3,931+0,924+1,407+5,14+5,537+0,098+0,098+1,96+1,96+2,01+2,224+4,292+6,814+6,965+12,875+12,875+3,328+3,328+3,365+3,365+0,55+0,55+2,53+4,55+4,82+4,82+8,47+8,426+0,671+0,671+5,102+1,172+1,206+17,734+17,735+1,297+1,554+0,346+4,417+6,089+6,92+6,12+18,484+6,001		222,62			
51	011	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	584,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
52	011	274351901 SPC	Příplatek k cenám bednění nosných základových prahů za pohledový beton	m2	145,85		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Příplatek pro prahy z pohledového betonu " 10,764+1,604+10,944+13,509+13,509+20,503+20,503+20,503+20,503		145,85			
53	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	21,26		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž základových prahů a pásů (mimo vnitřních) 220 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((30,75+10,74+30,55+28,2)/1,05)*0,220		21,00			
			" Výztuž základových pásů vnitřních 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " ((3,37)/1,05)*0,080		0,26			
54	011	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2 - XA1	m3	32,59		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Základové patky na piloty - Ø 630 mm " ((1,0*1,0*0,80)*10)*1,05		8,40			
			" Základové patky na piloty - Ø 900 mm " ((1,2*1,2*0,80)*20)*1,05		24,19			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
55	011	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	108,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění základových patek nad piloty - Ø 630 mm " (1,0*4*0,80)*10		32,00			
			" Bednění základových patek nad piloty - Ø 900 mm " (1,2*4*0,80)*20		76,80			
56	011	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	108,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
57	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,48		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž základových patek 80 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a provaření výztuže. " (32,59/1,05)*0,080		2,48			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
58	011	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2	122,54		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vnitřní stěny 1. PP " (4,6*3,46)*4		63,66			
			" Vnitřní stěny 1. NP " (4,6*3,2)*4		58,88			
59	011	311321815 RTO	Nosná zeď ze ŽB pohledového třídy pevnosti C 30/37 - XC1 - probarvený beton - PB3 - Specifikace dle PD	m3	58,93		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Stěny 1. PP " ((4,6*0,25*3,56)*4)*1,05		17,19			
			" Stěny 1. NP " ((4,6*0,25*3,3)*4)*1,05		15,94			
			" Atika " (0,65*0,4*45,4+0,65*0,4*10,35*2+0,65*0,25*45,4)*1,05		25,79			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
60	011	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	454,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stěn 1. PP " ((4,6*3,56)*2)*4		131,01			
			" Bednění stěn 1. NP " ((4,6*3,3)*2)*4		121,44			
			" Bednění atiky " 0,5*(44,6*2+10,35*2)+0,65*45,4*2*2+0,65*11,1*2*2		201,85			
61	011	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	454,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
62	011	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	454,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
63	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	12,07		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž stěn 180 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " ((17,19+15,94)/1,05)*0,180		5,68			
			" Výztuž atiky 260 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého. " ((25,79)/1,05)*0,260		6,39			
64	011	330321611 RTO	Sloupy nebo pilíře ze ŽB pohledového třídy pevnosti C 30/37 - XC1 - probarvený beton - PB3 - Specifikace dle PD	m3	39,65		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Sloupy 1. PP " ((0,5*0,4*3,86)*20)*1,05		16,21			
			" Sloupy 1. PP - tvaru A " ((0,912)*10)*1,05		9,58			
			" Sloupy 1. NP " ((0,5*0,4*3,3)*20)*1,05		13,86			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "					
65	011	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	257,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění sloupů rozměru 0,4x0,5 m "					
			" Bednění sloupů 1. PP " ((0,4*2+0,5*2)*3,86)*20		138,96			
			" Bednění sloupů 1. NP " ((0,4*2+0,5*2)*3,3)*20		118,80			
66	011	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	257,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
67	011	331351321	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	87,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění sloupů tvaru A "					

			" Bednění sloupů 1. PP - tvaru A " (0,325*6,0*2+0,4*6,0*2)*10		87,00			
68	011	331351322	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,16 m2	m2	87,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
69	011	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton	m2	344,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
70	011	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	14,35		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž sloupů 380 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého a kotevnic tmů R25. " ((16,21+9,58+13,86)/1,05)*0,380		14,35			
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
71	011	411324646 RTO	Stropy deskové ze ŽB pohledového třídy pevnosti C 30/37 - XC1 - probarvený beton - PB3 - Specifikace dle PD	m3	183,15		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Strop nad 1. PP - deska tl. 250 mm " (7,9*44,6*0,25)*1,05		92,49			
			" Strop nad 1. PP - deska tl. 200 mm " (3+0,661+0,904+1,508)*1,05		6,38			
			" Strop nad 1. NP - deska tl. 160 mm " (45,4*11,05*0,16)*1,05		84,28			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
72	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	818,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění stropu nad 1. PP - podhled - tl. 250 + 200 mm " 313,11+23,383		336,49			
			" Bednění stropu nad 1. PP - boky - tl. 250 + 200 mm " 22,902+5,363		28,27			
			" Bednění stropu nad 1. NP - podhled - tl. 160 mm " 435,89		435,89			
			" Bednění stropu nad 1. NP - boky - tl. 160 mm " 17,808		17,81			
73	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	818,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
74	011	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	772,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podpěrná konstrukce stropů nad 1. PP " 313,11+23,383		336,49			
			" Podpěrná konstrukce stropů nad 1. NP " 435,89		435,89			
75	011	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	772,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
76	011	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	818,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
77	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	29,51		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž stropů nad 1. PP - 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." ((92,49+6,38)/1,05)*0,160		15,07			
			" Výztuž stropů nad 1. NP - 180 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." (84,28/1,05)*0,180		14,45			
78	011	413322626 RTO	Nosníky ze ŽB pohledového třídy pevnosti C 30/37 - XC1 - probarvený beton - PB3 - Specifikace dle PD	m3	53,71		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Nosníky 1. PP " (7,1*0,3*0,5+4,667*0,25*0,77+4,626*0,25*0,771)*1,05		3,00			
			" Nosníky nad 1. PP - š. 400 mm " ((6,9*0,4*0,6)*9+(7,15*0,4*0,6)*1)*1,05		17,45			
			" Nosníky nad 1. PP - š. 300 mm " ((4,6*0,3*0,6)*5)*1,05		4,35			
			" Nosníky nad 1. PP - š. 250 mm " (0,71+0,263*2+0,288*5+0,131+0,162+0,078*2+0,069+0,188+0,166*2+0,445+0,078+0,094+0,148+0,072)*1,05		4,78			
			" Nosníky nad 1. NP - š. 400 mm " ((6,9*7+10,15*2+7,1+7+2,1)*0,4*0,34+45,4*0,4*0,34)*1,05		18,59			
			" Nosníky nad 1. NP - š. 250 mm " (4,6*0,25*0,34*10+4,6*0,25*0,88+4,2*0,25*0,34)*1,05		5,54			
			" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnicí profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.) "					
79	011	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	456,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Bednění nosníků 1. PP " (9,43+8,805+8,733)		26,97			
			" Bednění nosníků nad 1. PP - š. 400 mm " 11,52*8+11,97+11,86		115,99			
			" Bednění nosníků nad 1. PP - š. 300 mm " 7,26*2+7,21*3		36,15			
			" Bednění nosníků nad 1. PP - š. 250 mm " 0,825+0,862+1,062+0,95+0,988+1,176+1,7+1,781+1,95+1,987+1,989+2,261+3,275+3,275+3,575+3,575+3,575+3,575+5,282+5,695		52,93			
			" Bednění nosníků nad 1. NP - š. 400 mm " 2,54+7,724*7+7,696+7,804+11,098+11,013+72,26		166,48			
			" Bednění nosníků nad 1. NP - š. 250 mm " 4,448*9+4,076+4,363+9,686		58,16			
80	011	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	456,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
81	011	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	116,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Podpěrná konstrukce nosníků v 1. PP " 7,1*0,3+(4,667+4,626)*0,25		4,45			
			" Podpěrná konstrukce nosníků nad 1. PP - š. 400 mm " (6,9*9+7,15*1)*0,4		27,70			
			" Podpěrná konstrukce nosníků nad 1. PP - š. 300 mm " (4,6*5)*0,3		6,90			
			" Podpěrná konstrukce nosníků nad 1. PP - š. 250 mm " (1,1+1,15+1,25*3+1,5+2,1+2,375+2,6+2,65+2,652+3,015+4,2*2+4,6*5+7,125+7,1)*0,25		17,13			
			" Podpěrná konstrukce nosníků nad 1. NP - š. 400 mm " (2,1+6,9*7+7,1+10,15*2+45,4)*0,4		52,08			
			" Podpěrná konstrukce nosníků nad 1. NP - š. 250 mm " (4,6*11+4,2)*0,25		8,05			
82	011	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	116,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
83	011	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	456,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
84	011	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	14,42		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž nosníků v a nad 1. PP - 300 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." ((3+17,45+4,35+4,78)/1,05)*0,300		8,45			
			" Výztuž nosníků nad 1. NP - 260 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." ((18,58+5,54)/1,05)*0,260		5,97			
85	011	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB ř. C 25/30 - XC2, XA1	m3	13,94		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vnitřní rampy v 1. PP " ((0,36+0,6+2,17+1,764)*2)*1,05		10,28			
			" Stupně u rampy " (0,17+0,14+0,1)*1,05		0,43			
			" Venkovní předzasežené schodiště - deska + stupně " (0,41*2,65)*2+(0,025*2,65*8)*2		3,23			
86	011	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,25		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výztuž ramp a stupňů u nich - 160 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." ((10,28+0,43)/1,05)*0,160		1,63			
			" Výztuž venkovního schodiště - 200 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztrátého apod." (3,23/1,05)*0,200		0,62			
87	011	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,82		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Boční bednění pro vnitřní rampu " (0,93+3,01+1+2,562)*2		15,00			
			" Bednění pro stupně u rampy " (0,77+0,82+0,784)		2,37			
			" Bednění pro venkovní předzasežené schodiště - deska + stupně " (0,41*2+0,025*2*8)*2		2,44			
88	011	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,82		0,00	CS ÚRS 2018 01
89	011	431999101 SPC	D+M Monolitická teracová podesta tl. 80 mm - Specifikace dle PD	m2	3,58		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Monolitická teracová podesta pro ocelové schodiště " 1,4*2,56		3,58			
90	011	434121415 RTO	Osazení schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice z teraca - Specifikace dle PD	m	41,33		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Samonosné schodišťové teracové stupně pro ocelové schodiště kotvené ke schodnicím " 1,45*23+2,66*3		41,33			
			" V ceně veškeré příslušenství pro upevnění stupňů "					
91	593	59373752 RTO	schodišťový stupeň teracový do délky 270, do šíře 30, do výše 18 cm	m	41,33		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			<i>" Samonosné schodišťové teracové stupně pro ocelové schodiště kotvené ke schodnicím "</i>					
92	211	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 - X0 tl do 100 mm	m2	594,46		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Podkladní beton pod základové konstrukce - tl. 50 mm " (129,6+11,45+14,85+421,25)*1,03</i>		594,46			
93	451	451999101 SPC	D+M Smykové lišty proti potlačení - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
94	451	451999102 SPC	D+M Smykové trny - Specifikace dle PD	kus	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	
95	011	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	44,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Stěrka betonových základových prahů tvořených z klasického ŽB - 1. PP " 1,2*(7,4*2)+0,6*44,2</i>		44,28			
96	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	44,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Sádrová stěrka sloupů v tl. do 3 mm "</i>					
			<i>" Stěrka betonových základových prahů tvořených z klasického ŽB - 1. PP " 1,2*(7,4*2)+0,6*44,2</i>		44,28			
97	011	613131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	180,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Penetrace pod omítku betonových sloupů - 1. PP " 97,28</i>		97,28			
			<i>" Penetrace pod omítku betonových sloupů - 1. NP " 83,16</i>		83,16			
98	011	613181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních pilířů nebo sloupů	m2	180,44		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Sádrová stěrka sloupů v tl. do 3 mm "</i>					
			<i>" Stěrka betonových sloupů v 1. PP " 97,28</i>		97,28			
			<i>" Stěrka betonových sloupů v 1. NP " 83,16</i>		83,16			
99	014	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	221,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Ochrana stávajícího objektu při provádění schodiště a střechy " 8,3*26,65</i>		221,20			
			<i>" V ceně také odstranění obednění "</i>					
100	622	62299901 SPC	D+M Bezprašný epoxidový nátěr stěn a podlah, dvojnásobný - Specifikace dle PD	m2	167,27		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Nátěr vnitřních ramp " (18,74+18,47)</i>		37,21			
			<i>" Nátěr stupňů u vnitřních ramp " (1,3+1,29+0,99)</i>		3,58			
			<i>" Nátěr venkovních ramp " 51+52,38</i>		103,38			
			<i>" Nátěr venkovních schodišť " (9,78+1,77)*2</i>		23,10			
101	011	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	42,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Seperace pro skladbu P-P2. - pod vnitřní rampy " (18,74+18,47)*1,15</i>		42,79			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
102	211	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	23,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Dilatace v místech u předloženého schodiště " (6,75)*1,1</i>		7,43			
			<i>" Dilatace v místech venkovní rampy " (3,06)*1,1</i>		3,37			
			<i>" Dilatace v místech sloupu tvaru A " (9,14)*1,1</i>		10,05			
			<i>" Dilatace prahů u venkovní rampy " (1,65+0,49)*1,1</i>		2,35			
103	211	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	17,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Dilatace betonových konstrukcí z klasického betonu - ztmelení bílým tmelem "</i>					
			<i>" Dilatace v místě venkovní rampy " 2,55*6</i>		15,30			
			<i>" Dilatace prahů u venkovní rampy " (1,5+0,3)</i>		1,80			
104	211	931994132 RTO	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	7,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Dilatace betonových konstrukcí z pohledového černého betonu - ztmelení černým tmelem "</i>					
			<i>" Dilatace v místech sloupu tvaru A " 3,2*2+0,4*2</i>		7,20			
105	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	714,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození. "</i>					
			<i>" Venkovní lešení pro přístavbu " (5,0+2,85+6,6+14,1+48,4+14,1+6,6+2,9+5)*6,77</i>		714,57			
106	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	107185,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Pronájem lešení - odhad 5 měsíců " (714,57)*150</i>		107185,50			
107	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	714,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešeníářských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava. "</i>		714,57			
108	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	714,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (5,0+2,85+6,6+14,1+48,4+14,1+6,6+2,9+5)*6,77</i>		714,57			
109	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	107185,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Pronájem sítě - odhad 5 měsíců " (714,57)*150</i>		107185,50			
110	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	714,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
111	003	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	13,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Montáž stříška v místě vchodu " 3,4*2+3,1*2</i>		13,00			
112	003	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1950,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Pronájem stříšky - odhad 5 měsíců " (13)*150</i>		1950,00			
113	003	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	13,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
114	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	789,75		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Interiérové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, závětrování apod. "</i>					
			<i>" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "</i>					
			<i>" Vnitřní lešení 1. PP " 179,5+8,4+15,53+75,32+75,32+18,47+18,74+17,9</i>		409,18			
			<i>" Vnitřní lešení 1. NP " 218,03+14,44+15,02+71,24+29,46+13,37+19,01</i>		380,57			
115	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	968,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
			<i>" Čistý úklid 1. PP " 179,5+8,4+15,53+75,32+75,32+18,47+18,74+17,9</i>		409,18			
			<i>" Čistý úklid 1. NP " 218,03+14,44+15,02+71,24+29,46+13,37+19,01</i>		380,57			
			<i>" Čistý úklid střecha - 1/3 plochy " (461,61+73,6)*(1/3)</i>		178,40			
116	013	973031901 SPC	Vysekání kapes do stávajícího zdva pro uložení nosníků vč. přípravy po osazení nosníku - Specifikace dle PD	kus	53,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Vysekání a úprava kapes - pro schodišťové nosníky "</i>		3,00			
			<i>" Vysekání a úprava kapes - pro nosníky střešní konstrukce "</i>		50,00			
			<i>" V ceně přesun hmot, suti, veškerého materiálu nutného pro správné provedení "</i>					
			<i>" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "</i>					
117	011	973999901 SPC	D+M Zabetonování ocelových nosníků do vysekaných kapes zdva - Specifikace dle PD	kus	53,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Zabetonování ocelových nosníků vč. úpravy okolí kapsy po zabetonování " 3+50</i>		53,00			
118	011	975999901 SPC	D+M Odborné i ošetření bastionu - Specifikace dle PD	m2	78,65		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			<i>" Vyspárování, doplnění kamene, šetrné omytí, ruční odkop v blízkosti bastionu, zakonzervování, impregnace, případně další úpravy specifikované památkovou péčí. "</i>					
			<i>" V ceně přesuny hmot a suti, odvoz zeminy, a další nutné prvky a úpravy spojené s provedením prací "</i>					

			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
119	978	97899932 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...)	t	11,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "		11,90			
119a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	11,90		0,00	
119b			" Naložení suti "	t	11,90		0,00	
119c			" Odvoz suti "	t	11,90		0,00	
119d			" Poplatek za uložení suti "	t	11,90		0,00	
120	978	97899943 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	1554,33	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "					
			" Odvoz zeminy z výkopů pro přístavbu " 988,18+329,39+14,59+4,86		1337,02			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P1 " $((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*(9,0+0,35))^8$		23,32			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P2 " $((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*(12,0+0,35))^8$		62,85			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P3 " $((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*(14,0+0,35))^6$		54,77			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P4 " $((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*(9,0+0,35))^2$		11,90			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P5 " $((0,9/2)*(0,9/2)*\pi*(20,0+0,35))^4$		51,78			
			" Odvoz zeminy z vrtní pilot - P6 " $((0,63/2)*(0,63/2)*\pi*(20,0+0,35))^2$		12,69			
120a			" Naložení zeminy "	m3	1554,33		0,00	
120b			" Odvoz zeminy "	m3	1554,33		0,00	
120c			" Rozproštění zeminy v místě dovozu "	m3	1554,33		0,00	
120d			" Hrubé terénní úpravy na místě dovoz "	m3	1554,33		0,00	
120e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	1554,33		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
121	002	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	576,41		0,00	CS ÚRS 2018 01
122	011	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	3225,64		0,00	CS ÚRS 2018 01
123	998	998999101 SPC	HSV prvky a konstrukce jinde neuvedené	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
124	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	200,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		200,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
125	711	711999101 SPC	D+M Hydroizolace z fólie PEHD - Specifikace dle PD	m2	741,70	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Hydroizolace z polyethylénové fólie (PEHD) s bentonitovou rohoží z tkané a netkané geotextilie s mezivrstvou vysoce hodnotného bentonitu (pro střední radonový index). "					
125a			" Montáž hydroizolační fólie "	m2	741,70		0,00	
125b			" Dodávka hydroizolační fólie "	m2	852,96		0,00	
			" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení prostupů, utěsnění protupů krystalizačním nátěrem, bentonitovým granulátem a bentonitovým tmelem. "					
			" Vodorovná hydroizolace - rampa " 3,2*(19,75+20,75)		129,60			
			" Vodorovná hydroizolace - objekt " 421,25		421,25			
			" Svislá hydroizolace - v místě stávajícího objektu " 0,45*26,65		11,99			
			" Svislá hydroizolace - mezi objektem přístavby a rampou " 0,75*45,4		34,05			
			" Svislá hydroizolace - objekt přístavby - boky " 1,51*(10,4*2+8,1*2+2,75*2)		64,18			
			" Svislá hydroizolace - kolem bastionu " 0,4*(22,85*2+33,35*2+30,4*2)		69,28			
			" Svislá hydroizolace - venkovní rampa - venkovní část " 0,25*(45,4)		11,35			
126	711	711999102 SPC	D+M Opaření podzemních částí základového prahu z pohledového betonu asfaltovou hydroizolací a ochrannou geotextilií - Specifikace dle PD	m2	170,70	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Ochrana podzemních částí základového prahu z pohledového betonu - skladba : "					
126a			" - Geotextilie netkaná - 196,31 m2 "	m2	196,31		0,00	
126b			" - Asfaltová hydroizolace - 196,31 m2 "	m2	196,31		0,00	
125c			" - Penetrační nátěr pod asfaltovou HI - 196,31 m2 "	m2	196,31		0,00	
			" Ochrana podzemních částí prahu z pohledového betonu " 2,26*45,4+1,5*45,4		170,70			
			" V ceně kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev, dilatační asfaltové smyčky. "					
127	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21		0,00	CS ÚRS 2018 01
128	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátor	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711. "		20,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "					
		712	Povlakové krytiny				0,00	
129	712	712999101 SPC	D+M Plochá střecha objektu přístavby - Specifikace dle PD - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-S1. + P-S2.	m2	461,61	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
129a			" - Praní říční štěrku (kačírek) frakce 8 - 16 mm - tl. 50 mm - 24,23 m3	m3	24,23		0,00	
129b			" - Hydroizolační fólie - tl. 2,0 mm - 530,61 m2. "	m2	530,61		0,00	
129c			" - Separální vrstvy z geotextilie - 530,61 m2 "		530,61			
129d			" - Spádové klíny z desek z polyisokyanurátu (PIR), $\lambda = 0,040$ W/mK, spojování desek PUR lepicí pěnou - tl. 20-90 mm - 507,54 m2. "	m2	507,54		0,00	
129e			" - Tepelná izolace z desek z polyisokyanurátu (PIR), $\lambda = 0,026$ W/mK, pro zatížení do 12 000 kg/m2, dvouvrstvá pokládka 2x120 mm, celoplošné lepená - tl. 240 mm - 507,54 m2. "	m2	507,54		0,00	
129f			" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a skelné rohože (60 g/m2) - tl. 4,0 mm - 530,61 m2 "	m2	530,61		0,00	
129g			" - Penetrační asfaltový nátěr - 507,54 m2 "	m2	507,54		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, lemování filtrační rohoží, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "					
			" Plochá střecha přístavby " 44,6*10,35		461,61			
130	712	712999102 SPC	D+M Zateplení vnitřní a horní části atik pro objekt přístavby - Specifikace dle PD	m2	97,35	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
130a			" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás - tl. 4,0 mm - 113,39 m2 "	m2	113,39		0,00	
130b			" - Penetrační asfaltový nátěr - 113,39 m2 "	m2	113,39		0,00	
			" V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, vyspravení apod. "					
			" Cena skladby včetně ztrátového, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, lemování filtrační rohoží, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev. "					

			" Střecha přístavby - vnitřní část atiky " 0,5*(44,6*2+10,35*2)		54,95			
			" Střecha přístavby - horní část atiky " 0,565*45,4+(0,465*11,1*2)+(0,315*10,2*2)		42,40			
131	712	712999103	SPC D+M Atikový klín ploché střechy	m	109,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
131a			" Montáž atikového klínu "	m	109,90		0,00	
131b			" Dodávka atikového klínu "	m	120,89		0,00	
			" Atikový klín okolo atiky " 44,6*2+10,35*2		109,90			
			" Včetně kotvicích a lepicích prvků. "					
132	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15		0,00	CS ÚRS 2018 01
133	HZS	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 "		50,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení průstupů apod."					
		713	Izolace tepelné				0,00	
134	713	713999101	SPC D+M Izolace podzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 200 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-F3.	m2	64,18	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
134a			" - Ochranná geotextilie - 64,26 m2 "	m2	73,81		0,00	
134b			" - Nopová fólie HDPE, výška nopu je 20 mm, tl. fólie 1 mm - 64,26 m2 "	m2	73,81		0,00	
134c			" - Tepelná izolace pro zateplení základů - EPS Perimetr. λ = 0,034 W/mK, celoplošné lepený bitumenovým lepidlem - tl. 200 mm - 61,46 m2 "	m2	70,60		0,00	
			" Zateplení podzemní části objektu přístavby " 1,51*(10,4*2+8,1*2+2,75*2)		64,18			
			" Cena zahrnuje také fasádní polystyrenové zátky, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém. V ceně také ukončovací systémová lišta pro nopovou fólii. "					
			" V ceně kotvicí a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení průstupů, utěsnění průstupů. "					
135	713	713999102	SPC D+M Izolace podzemních částí - provedení dle ČSN (ETICS), Perimetr tl. 50 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-F4.	m2	34,05	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba : "					
135a			" - Ochranná geotextilie - 39,16 m2 "	m2	39,16		0,00	
135b			" - Nopová fólie HDPE, výška nopu je 20 mm, tl. fólie 1 mm - 39,16 m2 "	m2	39,16		0,00	
135c			" - Tepelná izolace pro zateplení základů - EPS Perimetr. λ = 0,034 W/mK, celoplošné lepený bitumenovým lepidlem - tl. 50 mm - 37,46 m2 "	m2	37,46		0,00	
			" Zateplení podzemní části objektu přístavby - mezi objektem přístavby a rampou " 0,75*(45,4)		34,05			
			" Cena zahrnuje také fasádní polystyrenové zátky, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém. V ceně také ukončovací systémová lišta pro nopovou fólii. "					
			" V ceně kotvicí a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové řešení průstupů, utěsnění průstupů. "					
136	713	713999103	SPC D+M TI z minerální vlny pro skladbu P-F2 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-F2.	m2	137,05	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" TI z minerální vlny na keramické zdivo - λ = 0,036 W/mK - tl. 150 mm "					
136a			" Montáž TI stěn "	m2	137,05		0,00	
136b			" Dodávka TI stěn "	m2	150,76		0,00	
			" TI - v 1. PP - místnosti P.01.04, P.01.06 " (71,068)		71,07			
			" TI - v 1. NP - místnosti P.1.04, P.1.01 " (65,984)		65,98			
137	713	713999104	SPC D+M TI z minerální vlny pro skladbu P-F5 - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-F5.	m2	44,07	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" TI z minerální vlny nad keramické zdivo - λ = 0,036 W/mK - tl. 150 mm "					
137a			" Montáž TI stěn "	m2	44,07		0,00	
137b			" Dodávka TI stěn "	m2	48,48		0,00	
			" Zateplení pod střechou " 0,39*(45,4*2+11,1*2)		44,07			
138	713	713999105	SPC D+M Zateplení atiky nad prosklenou střechou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-F6.	m2	37,99	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zateplení atiky : "					
138a			" - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou - 41,79 m2 "	m2	41,79		0,00	
138b			" - Armovací stěrka bezcementová - 41,79 m2 "	m2	41,79		0,00	
138c			" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů - 43,69 m2 "	m2	43,69		0,00	
138d			" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,039 W/mK - tl. 220 mm - 41,79 m2 "	m2	41,79		0,00	
			" Cena zahrnuje také fasádní zátky, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém. "					
			" V ceně je také zakrývání vnějších otvorů a očištění podkladu tlakovou vodou. "					
			" Zateplení v místě prosklené střechy v místě styku s plochou střechou " 1,45* (25,0+0,6*2)		37,99			
139	713	713999106	SPC D+M Zateplení podlahy v 1. PP na základovou desku pro skladbu podlahy P-P2. - Specifikace dle PD	m2	37,21	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zateplení podlahy v 1. PP PIR izolací tl. 160 mm, λ = 0,026 W/mK - na základovou desku "					
139a			" Montáž TI podlahy "	m2	37,21		0,00	
139b			" Dodávka TI podlahy "	m2	40,93		0,00	
			" Zateplení podlahy v 1. PP " (18,74+18,47)		37,21			
			" Včetně kotvicích a lepicích prvků. "					
140	713	713999107	SPC D+M Spodní části stropní konstrukce nad venkovní rampou - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P-S2.	m2	113,73	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zateplení spodní části stropu nad venkovní rampou - část ke stropní konstrukci "					
140a			" - Spuštěný pohled - dřevoštěpkové desky zavěšené na ocelové nosné konstrukci - tl. 20 mm - 125,11 m2	m2	125,11		0,00	
140b			" - Tepelná izolace - minerální vlna λ = 0,036 W/mK, kotveno na dřevoštěpkovou desku - tl. 150 mm - 125,11 m2	m2	125,11		0,00	
140c			" - Omítka vzhledu pohledového betonu, výztužná vrstva tvořená vápenocementovým tmelem, armovací síťovina ze skelných vláken - tl. 10 mm - 125,11 m2	m2	125,11		0,00	
			" Zateplení stropní konstrukce - nad prostorem rampy " 2,55*44,6		113,73			
			" Včetně kotvicích a lepicích prvků. "					
141	713	713999108	SPC D+M Izolace venkovní rampy Perimetr tl. 50 mm - Specifikace dle PD	m2	11,35	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Tepelná izolace pro zateplení základů - EPS Perimetr. λ = 0,034 W/mK, celoplošné lepený bitumenovým lepidlem - tl. 50 mm "					
141a			" Montáž TI "	m2	11,35		0,00	
141b			" Dodávka TI "	m2	12,49		0,00	
			" Zateplení podzemní části objektu přístavby - venkovní rampa - venkovní část " 0,25*(45,4)		11,35			
142	713	713999109	SPC D+M Zateplení odvodňovacího žlabu u prosklené střechy - Specifikace dle PD	m2	2,23		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
143	713	713999110	SPC D+M Zateplení atiky v místě u prosklené střechy - Specifikace dle PD	m2	13,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
144	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95		0,00	CS ÚRS 2018 01

145	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713."		60,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony				0,00	
146	763	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	11,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" SDK příčky - v 1. NP - v recepci "		11,74			
147	763	763111621 RTO	Montáž desek tl 12,5 mm	m2	137,05		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Montáž SDK deska na TI pro skladbu P-F2. "					
			" Montáž SDK desky na TI - v 1. PP - místnosti P.01.04, P.01.06 " 71,068		71,07			
			" Montáž SDK desky na TI - v 1. NP - místnosti P.1.04, P.1.01 " 65,984		65,98			
148	590	59030023	deska sdk A tl 15,0mm	m2	150,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" SDK desky na TI pro skladbu P-F2 "					
			" SDK desky - v 1. PP - místnosti P.01.04, P.01.06 " (71,068)*1,1		78,17			
			" SDK desky - v 1. NP - místnosti P.1.04, P.1.01 " (65,984)*1,1		72,58			
149	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	148,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Penetrační nátěr SDK příček a desek " 137,05+11,74		148,79			
150	763	763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	15,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" SDK předstěna - opláštění ZTI - 1. PP " 6,660		6,66			
			" SDK předstěna - opláštění ZTI - 1. NP " 8,624		8,62			
151	763	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	15,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
152	763	763131321	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	751,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" SDK podhled - v 1. PP " 179,5+8,4+75,32+75,32+18,47+18,74+17,9		414,30			
			" SDK podhled - v 1. NP " 218,03+14,44+71,24+29,46		333,17			
			" SDK opláštění ZTI v 1. NP " 1,12+4,24*0,71		4,13			
153	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	751,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Penetrační nátěr SDK podhledů " 747,94		751,60			
154	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
155	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763."		60,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
156	767	767999901 SPC	D+M Strukturální modulová prosklená fasáda - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCI - P-F1.	m2	379,62		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Strukturální modulová fasáda, hliníkové profily šířky 50 mm, barva RAL 7016 antracitová šedá, Zasklení izolačním trojsklem z lepeného tvrzeného skla ESG, bezpečnostní, BT 2, čiré, Součinitel prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2K, Vzduchová neprůzvučnost fasády Rw = 38 dB "					
			" Prosklená fasáda - tl. 200 mm " 169,551+210,067		379,62			
157	767	767999902 SPC	D+M Vnitřní prosklená příčka - Specifikace dle PD	m2	122,71		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vnitřní prosklená příčka tl. 80 mm "					
			" Prosklená příčka - 1. PP "		34,48			
			" Prosklená příčka - 1. NP "		88,23			
			" V ceně veškerý spojovací materiál, nosné profily, těsnění, skleněná výplň, veškeré lišty, zesilující prvky, výplně otvorů, apod. "					
158	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
159	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		40,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
160	771	771999101 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1.PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCI - P-P1.	m2	338,54	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
160a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10 mm - 372,4 m2. "	m2	372,40		0,00	
160b			" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 80 mm - 372,40 m2. "	m2	372,40		0,00	
160c			" - Separální PE fólie - 389,32 m2	m2	389,32		0,00	
160d			" - Podlahová tepelná izolace - deska PIR - λ = 0,026 W/mK - tl. 160 mm - 372,40 m2	m2	372,40		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.PP - P.01.01, P.01.02, P.01.04, P.01.06 " 179,5+8,4+75,32+75,32		338,54			
161	771	771999102 SPC	D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCI - P-P3. + P-P4.	m2	365,55	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Skladba podlahy : "					
161a			" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla - tl. 10 mm - 402,11 m2. "	m2	402,11		0,00	
161b			" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) - tl. 60 mm - 402,11 m2. "	m2	402,11		0,00	
161c			" - Separální PE fólie - 420,39 m2	m2	420,39		0,00	
161d			" - Akustická minerální deska pro těžké plovoucí podlahy vč. okrajového pásku, pro zatížení do 300 kg/m2 - tl. 30 mm - 402,11 m2	m2	402,11		0,00	
			" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z nerezových profilů s dilatační zónou, dilatační dvousložkové plastové profily, podlahové pásy po obvodu místností a keramický sokl v. 80mm."					
			" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "					
			" 1.NP - P.1.01, P.1.02, P.1.04, P.1.05 + P.1.06, P.1.07 " (218,03+14,44+71,24+29,46)+(13,37+19,01)		365,55			
162	771	77199901 SPC	D+M Příprava podkladu před pokládkou dlažby - Specifikace dle PD	m2	704,09		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností apod." 338,54+365,55		704,09			
163	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	704,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
164	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	704,09		0,00	CS ÚRS 2018 01
165	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58		0,00	CS ÚRS 2018 01
166	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 "		15,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení vstupů,zapravení vstupů, apod. "					
		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
167	783	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1140,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
168	783	784211101 RTO	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - vhodná i na SDK konstrukce	m2	1140,38		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Malba SDK podhledů a instalací " 751,60		751,60			
			" Malba SDK příček a desek " 11,74+137,05		148,79			
			" Malba SDK šachtové stěny " 15,28		15,28			

			" Mlaba stěrkovaných prahů - 1. PP " 44,28		44,28			
			" Malba stěrkovaných vnitřních sloupů "		180,43			
169	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784 "		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		787	Zasklívání				0,00	
170	787	787313901 SPC	D+M Zasklení střešní konstrukce bezpečnostním sklem - Specifikace dle PD	m2	85,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zasklení střešní konstrukce v místě styku přístavby se stávajícím objektem - horní povrch " 73,6		73,60			
			" Zasklení střešní konstrukce v místě styku přístavby se stávajícím objektem - boky " 3,05*4		12,20			
171	787	787813901 SPC	Zasklení v místě bastionu - ochozu - bezpečnostním sklem - Specifikace dle PD	m2	7,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zasklení v místě bastionu " 3,75*2		7,50			
172	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	1,93		0,00	CS ÚRS 2018 01
173	HZS	HZS2181	Hodinová zúčtovací sazba sklenář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787."		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		790	Ostatní práce a dodávky				0,00	
174	790	790999101 SPC	D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
175	790	790999102 SPC	D+M Orientační a informativní systém interiéru - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
176	790	790999103 SPC	D+M Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
177	790	998790201 RTO	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 12 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
178	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 "		10,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		43-M	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	
179	943	43099901 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	7600,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevnických desek, patníků a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "					
			" Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním epoxidový nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní epoxidový nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."					
			" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorozií úpravou "					
			" Ocelová konstrukce schodiště vč. podpůrné konstrukce "		2500,00			
			" Ocelová konstrukce prosklené střešy - nad ocelovým schodištěm "		2900,00			
			" Ocelová konstrukce plošiny mezi vnitřními rampami - lávka		1500,00			
			" Ocelová konstrukce pro zasklení v okolí bastionu - ochoz "		700,00			
180	943	43099902 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	1000,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevnických desek, patníků a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S355. "					
			" Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním epoxidový nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní epoxidový nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."					
			" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorozií úpravou "					
			" Ocelová konstrukce plošiny mezi vnitřními rampami - lávka		1000,00			
181	943	43099903 SPC	D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povrchové úpravy - Specifikace dle PD	kg	200,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových kotevnických desek, patníků a roznášecích plechů a chemického zakotvení."					
			" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S460. "					
			" Vnitřní ocelové konstrukce otryskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava základním epoxidový nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní epoxidový nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."					
			" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z pozinkované oceli nebo opatřen antikorozií úpravou "					
			" Ocelová konstrukce prosklené střešy u krčku - zavětrování		200,00			
182	HZS	HZS3121	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43."		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - PŘÍSTAVBA	0,00
---------------	-------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek.

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
JKSO: 801.37.2.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
	1		Zemní práce				0,00	
1	001	111101101	Odstranění travin a rákosu z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění původních travin a zeleně z plochy. " (49,4+343,0+65,2+282,1+66,9+184,2)/10000		0,10			
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění sazenic keřů. "		10,00			
3	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		1,00			
4	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kácení stromu. "		1,00			
5	001	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajícího chodníku z velkoformátové dlažby - podél bouraných vstupů. "		7,00			
6	001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	242,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících chodníků. "		242,70			
7	001	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	7,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících podkladů velkoformátové dlažby. "		7,00			
8	001	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	47,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících podkladů betonových povrchů. "		47,60			
9	001	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	47,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávajících betonových povrchů. "		47,60			
10	001	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	242,70		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev stávajících chodníků. "		242,70			
11	001	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	879,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev stávající asfaltové komunikace. "		879,00			
12	001	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	879,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění podkladních vrstev a krytu stávající asfaltové komunikace. "		879,00			
13	001	113201112	Vytrhání obruč silničních ležatých	m	280,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění obruč " 3,4+3,8+2,0+2,2+11,6+5,2+14,2+21,2+5,3+12,8+18,5+14,4+19,7+17,1+4,7+4,0+4,7+16,6+5,7+4,4+10,2+2,9+10,2+3,2+8,6+6,7+7,0+6,1+3,0+0,9+8,1+0,6+5,3+6,0+10,2		280,50			
14	001	113202111	Vytrhání obruč krajiníků obručníků stojatých	m	244,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění krajiníků " 15,1+16,6+2,2+23,0+1,5+14,4+19,7+17,1+4,7+4,0+4,7+16,6+5,7+4,4+10,2+3,4+3,8+5,2+14,2+21,2+5,3+12,8+18,5		244,30			
15	001	121101103	Sejmutí omíce s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	148,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Sejmutí omíce na staveništi " (49,4+343,0+65,2+282,1+66,9+184,2)*0,150		148,62			
16	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	148,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Uložení omíce na mezideponii "		148,62			
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	4,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp po vybouraném základu značky " 0,5*0,5*1,0		0,25			
			" Zásyp po vybouraném základu opěrné zdi " 7,2*0,6*1,0		4,32			
18	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu "		2,00			
19	001	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídkená	t	8,79		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp jam po kácení stromu " 0,3*1,7		0,51			
			" Zásyp jam po přesazení stromu " 0,3*1,7		0,51			
			" Zásyp po vybouraném základu značky " 0,5*0,5*1,0*1,7		0,43			
			" Zásyp po vybouraném základu opěrné zdi " 7,2*0,6*1,0*1,7		7,34			
			" V ceně doprava zeminy, složení a ztráté. "					
20	001	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ochrana stávajících sazenic stromů. "		3,00			
		8	Trubní vedení				0,00	
21	899	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění poklopů u bouraných šachet. "		3,00			
22	899	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění mříže bouraných vpustí. "		5,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
23	961	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,57		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění základů opěrné zdi. " 7,2*0,6*1,0		4,32			
			" Bourání základu dopravní značky. " 0,5*0,5*1,0		0,25			
24	966	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,18		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění stávající opěrné zdi. " 7,6*2,2*0,250		4,18			
25	963	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění schodiště u opěrné zdi. " 1,3*5		6,50			
26	963	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění schodiště u opěrné zdi. " 2,5*2		5,00			
27	966	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami se zásypem jam a jeho zhuťněním	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
28	966	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odstranění značky parkování včetně 2 kusu dodatkových tabulí. "		3,00			
29	981	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	46,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Demolice objektu včetně střešní konstrukce, podlahy a základů. V ceně odstranění výplní otvorů, klempířských prvků a elektroinstalace. Dále bezpečnostní opatření při demoličních pracích, kropaní a vytváření vodní clony, podpěrné konstrukce, úprava pláně s vyrovnáním výškových rozdílů apod. "					

			" Bourání zastřešených vstupů " 26,1+20,5		46,60			
30	981	98199901	SPC Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	122,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. "		122,20			
			" Vč vlastního potrubí, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
31	981	98199902	SPC Odstranění stávajícího teplovodního potrubí - Specifikace a rozsah dle PD	m	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího teplovodního potrubí, zaslepení stávajícího funkčního potrubí v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. "		16,00			
			" Vč vlastního potrubí, izolace, bloků na potrubí, armatur, tvarovek, poklopů a příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
32	981	98199903	SPC Odstranění stávajícího silového vedení - Specifikace a rozsah dle PD	m	110,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odstranění stávajícího vedení, ukončení vedení v místě odstranění - provedení dle požadavků správce sítě. " 58,8+51,7		110,50			
			" Vč vlastních kabelů, kabelové trasy, chrániček apod. včetně příslušenství."					
			" V ceně zahrnutý výkopové práce, zemní práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
33	917	98599902	SPC Vybourání stávající vpusť / šachty - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně výkopové práce, odstranění stávající vpusť / šachty, odvoz kalu, odstranění armatur a vstrojení vpusť, zpětný zásyp dobře zhutnitelným materiálem, zapravení terénu do původního stavu. "		8,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
34	975	98599903	SPC Odstranění stávajícího parkovacího automatu - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně výkopové práce, odstranění automatu včetně základu, zpětný zásyp dobře zhutnitelným materiálem, zapravení terénu do původního stavu. "		1,00			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
35	978	97899932	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - odpad z demolice objektů	t	10,35	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
			" Odvoz a uložení suti z demolice budov "		10,35			
35a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	10,35		0,00	
35b			" Naložení suti "	t	10,35		0,00	
35c			" Odvoz suti "	t	10,35		0,00	
35d			" Poplatek za uložení suti "	t	10,35		0,00	
36	978	99799933	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...)	t	712,49	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch a ostatních prvků. "		712,49			
36a			" Vodorovné / svislé staveništní přemístění suti "	t	712,49		0,00	
36b			" Naložení suti "	t	712,49		0,00	
36c			" Odvoz suti "	t	712,49		0,00	
36d			" Poplatek za uložení suti "	t	712,49		0,00	
37	978	99799934	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov	t	0,89	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z poklopů a mříží. "		0,80			
			" Odpad z bouraných značek. "		0,09			
37a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	0,89		0,00	
37b			" Naložení suti "	t	0,89		0,00	
37c			" Odvoz suti "	t	0,89		0,00	
37d			" Poplatek za uložení suti "	t	0,89		0,00	
38	978	99799935	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asphalt	t	277,76	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
			" Odpad z bouraných zpevněných ploch. "		277,76			
38a			" Vodorovné / svislé přemístění suti "	t	277,76		0,00	
38b			" Naložení suti "	t	277,76		0,00	
38c			" Odvoz suti "	t	277,76		0,00	
38d			" Poplatek za uložení suti "	t	277,76		0,00	
39	978	97899942	SPC Náklady spojené s odvozem a uložením bioodpadu	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V poloze zahrnuto naložení, odvoz bioodpadu (dřevin, travin, křovin), likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za případné uložení. "		1,00			
		99	Přesun hmot				0,00	
40	998	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	1,54		0,00	CS ÚRS 2018 01

41	999	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		20,00			

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1. ASŘ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	0,00
---------------	------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		766	Konstrukce truhlářské					
1	766	766999101 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 90 DP1-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D-001	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
2	766	766999102 SPC	D+M Interiérové dveře 1660x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D001	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
3	766	766999103 SPC	D+M Interiérové dveře 1230x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D002	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
4	766	766999104 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D003	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
5	766	766999105 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D004	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
6	766	766999106 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D005	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
7	766	766999107 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D006	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
8	766	766999108 SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D007	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
9	766	766999109 SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D007a	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
10	766	766999110 SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D008	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
11	766	766999111 SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D008a	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
12	766	766999112 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 60 DP1-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D009	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
13	766	766999113 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 60 DP1-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D010	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
14	766	766999114 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D011	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
15	766	766999115 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D012	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
16	766	766999116 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D013	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
17	766	766999117 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D014	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
18	766	766999118 SPC	D+M Interiérové dveře 1450x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D015	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
19	766	766999119 SPC	D+M Interiérové dveře 1450x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D016	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
20	766	766999120 SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D017	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
21	766	766999121 SPC	D+M Interiérové dveře 1600x1970mm, PO EW 60 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D018	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
22	766	766999122 SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D019	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
23	766	766999123 SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D020	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
24	766	766999124 SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D021	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
25	766	766999125 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D022	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
26	766	766999126 SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 15 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D023	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
27	766	766999127	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D024	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
28	766	766999128	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D025	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
29	766	766999129	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D026	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
30	766	766999130	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D027	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
31	766	766999131	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D028	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
32	766	766999132	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D029	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
33	766	766999133	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D030	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
34	766	766999134	SPC	D+M Interiérové dveře 1000x2100mm - Specifikace ve výpisu dveří - D031	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
35	766	766999135	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 15 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D032	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
36	766	766999136	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D033	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
37	766	766999137	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D034	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
38	766	766999138	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D035	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
39	766	766999139	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D036	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
40	766	766999140	SPC	D+M Interiérové dveře 1000x2100mm - Specifikace ve výpisu dveří - D037	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
41	766	766999141	SPC	D+M Interiérové dveře 1000x2100mm - Specifikace ve výpisu dveří - D038	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
42	766	766999201	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D101	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
43	766	766999202	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D102	kus	1,00		0,00	CS ÚRS

			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
57	766	766999216	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D116	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
58	766	766999217	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D117	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
59	766	766999218	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D118	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
60	766	766999219	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D119	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
61	766	766999220	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D120	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
62	766	766999221	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D121	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
63	766	766999222	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D122	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
64	766	766999223	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D123	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
65	766	766999224	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D124	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
66	766	766999225	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D125	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
67	766	766999226	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D126	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
68	766	766999227	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D127	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
69	766	766999228	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D128	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
70	766	766999229	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D129	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
71	766	766999230	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D130	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
72	766	766999231	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D131	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
73	766	766999232	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D132	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
74	766	766999233	SPC	D+M Interiérové dveře 1000x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D133	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
75	766	766999234	SPC	D+M Interiérové dveře 1000x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D134	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
76	766	766999235	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D135	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
77	766	766999236	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D136	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
78	766	766999237	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D137	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
79	766	766999238	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D138	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
80	766	766999301	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D201	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
81	766	766999302	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D202	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
82	766	766999303	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D203	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
83	766	766999304	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D204	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
84	766	766999305	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D205	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
85	766	766999306	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D206	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
86	766	766999307	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D207	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
87	766	766999308	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D208	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
88	766	766999309	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D209	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
89	766	766999310	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D210	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
90	766	766999311	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D211	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
91	766	766999312	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D212	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
92	766	766999313	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D213	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
93	766	766999314	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D214	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
94	766	766999315	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D215	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
95	766	766999316	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D216	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
96	766	766999317	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D217	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
97	766	766999318	SPC	D+M Interiérové dveře 1100x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D218	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
98	766	766999319	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D219	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
99	766	766999320	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D220	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
100	766	766999321	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D221	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
101	766	766999322	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D222	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
102	766	766999323	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D223	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
103	766	766999324	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D224	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
104	766	766999325	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D225	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
105	766	766999326	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D226	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
106	766	766999401	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D301	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
107	766	766999402	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D302	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
108	766	766999403	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D303	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
109	766	766999404	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D304	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
110	766	766999405	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D305	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
111	766	766999406	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D306	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
112	766	766999407	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D307	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
113	766	766999408	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D308	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
114	766	766999409	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D309	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						
115	766	766999410	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D310	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "			1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."						

116	766	766999411	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D311	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
117	766	766999412	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D312	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
118	766	766999413	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D313	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
119	766	766999414	SPC	D+M Interiérové dveře 1600x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D314	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
120	766	766999415	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D315	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
121	766	766999416	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D316	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
122	766	766999417	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D317	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
123	766	766999418	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D318	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
124	766	766999419	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D319	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
125	766	766999420	SPC	D+M Interiérové dveře 1450x2300mm - Specifikace ve výpisu dveří - D320	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
126	766	766999421	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D321	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
127	766	766999422	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D322	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
128	766	766999423	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D323	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
129	766	766999424	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D324	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
130	766	766999425	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D325	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 3.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
131	766	766999501	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D401	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
132	766	766999502	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D402	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
133	766	766999503	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D403	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
134	766	766999504	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D404	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
135	766	766999505	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D405	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
136	766	766999506	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D406	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
137	766	766999507	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D407	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
138	766	766999508	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D408	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
139	766	766999509	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D409	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
140	766	766999510	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D410	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
141	766	766999511	SPC	D+M Interiérové dveře 700x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D411	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
142	766	766999512	SPC	D+M Interiérové dveře 800x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D412	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
143	766	766999513	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D413	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
144	766	766999514	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D414	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
				" 4.NP "		1,00		
				" Součásti kování, zárubeň a příslušenství dle PD."				
145	766	766999515	SPC	D+M Interiérové dveře 900x1970mm - Specifikace ve výpisu dveří - D415	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" 4.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
146	766	766999516	SPC D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D416	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 4.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
147	766	766999601	SPC D+M Interiérové dveře 900x1970mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - D501	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 5.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
148	766	766999701	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 900x2810mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP001	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
149	766	766999702	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 900x2810mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP002	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
150	766	766999703	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 1600x2810mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - DP101	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
151	766	766999704	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 1600x2810mm, PO EW 30 DP3-C2 - Specifikace ve výpisu dveří - DP102	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
152	766	766999705	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 900x2810mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP103	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
153	766	766999706	SPC D+M Interiérové dveře v prosklených příčkách 900x2810mm - Specifikace ve výpisu dveří - DP104	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
154	766	766999801	SPC D+M Replika fasádních dveří 1900x3455mm - Specifikace ve výpisu dveří - DFR01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
155	766	766999901	SPC D+M Fasádní dveře 1560x2970mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
156	766	766999902	SPC D+M Fasádní dveře 1560x2970mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
157	766	766999903	SPC D+M Fasádní dveře 1450x2310mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
158	766	766999904	SPC D+M Fasádní dveře 1450x2310mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF04	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
159	766	766999905	SPC D+M Fasádní dveře 1450x2310mm - Specifikace ve výpisu dveří - DF05	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
160	766	7669991001	SPC D+M Fasádní dveře v prosklené fasádě 2000x2150mm - Specifikace ve výpisu dveří - DFP01	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
161	766	7669991002	SPC D+M Fasádní dveře v prosklené fasádě 2000x2150mm - Specifikace ve výpisu dveří - DFP02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
162	766	7669991003	SPC D+M Fasádní dveře v prosklené fasádě 1600x2750mm - Specifikace ve výpisu dveří - DFP03	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
163	766	7669991004	SPC D+M Fasádní dveře v prosklené fasádě 1600x2750mm - Specifikace ve výpisu dveří - DFP04	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Součástí kování, zárubeň a příslušenství dle PD."					
164	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
165	766	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 "		25,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod."					

Celkem
0,00

CELKEM	D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ	0,00
--------	-------------------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávек. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
1	766	766999001 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1190×2360 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O01	kus	227,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. NP "		74,00			
			" 2. NP "		75,00			
			" 3. NP "		78,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
2	766	766999002 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 970×2360 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O02	kus	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. NP "		4,00			
			" 2. NP "		6,00			
			" 3. NP "		6,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
3	766	766999003 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1190×2360 mm s PO EW 45 (1. NP), EI 45 (2. NP) - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O03	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno požární čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. NP "		2,00			
			" 2. NP "		3,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
4	766	766999004 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1190×1990 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O04	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 4. NP "		10,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
5	766	766999005 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 970×1990 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O05	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 4. NP "		6,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
6	766	766999006 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1160×1310 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O06	kus	51,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. PP "		51,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
7	766	766999007 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 880×1310 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O07	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. PP "		4,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
8	766	766999008 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1160×1270 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O08	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. PP "		2,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
9	766	766999009 SPC	D+M Okna špaletová dřevěná vč. parapetů - rozměr 1160×1120 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - O09	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Venkovní okno čtyřkřídle s poutcem a příčkami ve skle dle původních, sklo tl. 4 mm se solární fólií, vnitřní okno čtyřkřídle s poutcem, Europrofil 68 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 "					
			" 1. PP "		3,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, vnitřní a venkovní parapet, kování a doplňky dle PD."					
10	766	766999010 SPC	D+M Střešní okno - rozměr 700×700 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS01	kus	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Střešní okno dřevěného profilu - borovicový masiv. Výklopné otevírání. Spodní ovládání. "					
			" 4. NP "		15,00			
			" 5. NP - krov "		3,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, ošetření proti plísním a houbám, lemování, kování a doplňky dle PD."					
11	766	766999011 SPC	D+M Střešní okno - rozměr 700×700 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - OS02	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Střešní okno dřevěného profilu - borovicový masiv. Otevíravé. Boční ovládání. "					
			" 4. NP "		1,00			
			" V ceně doprava a osazení oken, ošetření proti plísním a houbám, lemování, kování a doplňky dle PD."					
12	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10		0,00	CS ÚRS 2018 01

13	766	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766."		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN	0,00
---------------	-------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayrových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
1	767	767999101 SPC	D+M Schodišťové zábradlí vnitřního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.1	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		5,10			
2	767	767999102 SPC	D+M Schodišťové zábradlí vnitřního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.2	m	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		5,00			
3	767	767999103 SPC	D+M Schodišťové zábradlí venkovního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.3	m	2,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		2,30			
4	767	767999104 SPC	D+M Schodišťové zábradlí odnímatelné - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.4	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		2,00			
5	767	767999105 SPC	D+M Schodišťové zábradlí venkovního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.5	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		15,00			
6	767	767999106 SPC	D+M Schodišťové zábradlí venkovního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.6	m	81,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		81,00			
7	767	767999107 SPC	D+M Schodišťové zábradlí venkovního schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.7	m	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		5,00			
8	767	767999108 SPC	D+M Schodišťové zábradlí schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.8	m	22,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		22,00			
9	767	767999109 SPC	D+M Schodišťové zábradlí schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.9	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		15,00			
10	767	767999110 SPC	D+M Schodišťové zábradlí u prosklených stěn - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.10	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		20,00			
11	767	767999111 SPC	D+M Schodišťové zábradlí u prosklených stěn - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.11	m	60,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		60,00			
12	767	767999112 SPC	D+M Schodišťové zábradlí schodiště - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.12	m	23,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		11,50			
			" 4.NP "		11,50			
13	767	767999113 SPC	D+M Celoskleněné zábradlí venkovní - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.13	m	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		45,00			
14	767	767999114 SPC	D+M Schodišťové zábradlí u prosklených stěn - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z1.14	m	34,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		34,00			
15	767	767999115 SPC	D+M Zádržný systém - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z2.1	m	105,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Střecha " 96*1,1		105,60			
16	767	767999116 SPC	D+M Okování hrany - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z3.1	m	5,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		5,10			
17	767	767999117 SPC	D+M Plošina pro jednotku chlazení - Specifikace ve výpisu zámečnických výrobků - Z4.1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 5.NP - KROV "		1,00			
18	766	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,82		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 "		50,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

Celkem 0,00

CELKEM	D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	0,00
--------	----------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		764	Konstrukce klempířské				0,00	
1	764	764518623 RTO	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 125 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K1	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svod Ø 125 mm - délky 4 m - 2 kusy "	m	8,00		0,00	
			" Svod Ø 125 mm - délky 5,5 m - 9 kusů "	m	49,50		0,00	
			" V ceně odbočky svodu, kolena, odskoky, držáky a další příslušenství dle PD "					
2	764	764518421 RTO	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 90 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K2	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svod Ø 90 mm - délky 3,0 m - 4 kusy "	m	12,00		0,00	
			" V ceně odbočky svodu, kolena, odskoky, držáky a další příslušenství dle PD "					
3	764	764511601 RTO	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K3	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Žlab Ø 125 mm, RŠ 250 mm - délky 3,6 m - 4 kusy "	m	14,40		0,00	
			" Oblý lapač listů z bezkadmiového PVC do žlabu Ø 125 mm - délky 3,6 m - 4 kusy "	m	14,40		0,00	
			" V ceně žlabová čela, žlabové háky, oblé lapače listů a další příslušenství dle PD "					
4	764	764513407 RTO	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 660 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K4	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Žlab Ø 150 mm, RŠ 660 mm - délky 320,0m "	m	320,00		0,00	
			" Oblý lapač listů z bezkadmiového PVC do žlabu Ø 150 mm - délky 320,0m "	m	320,00		0,00	
			" Oplechování okapu, RŠ 660 mm "	m	320,00		0,00	
			" Podkladní plech, RŠ 200 mm "	m	320,00		0,00	
			" V ceně žlabová čela, žlabové háky, oblé lapače listů a další příslušenství dle PD "					
5	764	764513901 SPC	D+M Žlaby zaatikové (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K5	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Žlab Ø 150 mm, RŠ 660 mm - délky 11,5m "	m	11,50		0,00	
			" Oblý lapač listů z bezkadmiového PVC do žlabu Ø 150 mm - délky 11,5m "	m	11,50		0,00	
			" Oplechování okapu s vytažením na atiku, RŠ 1125 mm "	m	11,50		0,00	
			" Podkladní plech "	m	11,50		0,00	
			" V ceně žlabová čela, žlabové háky, oblé lapače listů a další příslušenství dle PD "					
6	764	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1615 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K6	m2	20,43		0,00	CS ÚRS 2018 01
			(11,5*1,615)*1,1		20,43			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
7	764	764214406 RTO	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 590 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K7	m	74,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			68*1,1		74,80			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
8	764	764214405 RTO	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 440 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K8	m	22,55		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			20,5*1,1		22,55			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
9	764	764215407 RTO	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 660 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K9	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			3*1,1		3,30			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
10	764	764515411 RTO	D+M Žlaby zaatikové (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 525 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K10	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			3*1,1		3,30			
			" V ceně žlabová čela, žlabové háky a další příslušenství dle PD "					
11	764	764218631 RTO	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 925 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K11	m2	12,72		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			(12,5*0,925)*1,1		12,72			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
12	764	764218627 RTO	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 675 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K12	m	83,05		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 4.NP " 75,5*1,1		83,05			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
13	764	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K13	m	61,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP " 56*1,1		61,60			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
14	764	764218625 RTO	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 390 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K14	m	215,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP " 196,0*1,1		215,60			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
15	764	7642186251 RTO	Oplechování průběžné parapetní římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 440 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K15	m2	327,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP " 298*1,1		327,80			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					

16	764	7642186251 RTO	Oplechování pásové římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 430 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K16	m2	330,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP " 300*1,1		330,00			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
17	764	7642186253 RTO	Oplechování pásové římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 375 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K17	m2	330,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP " 300*1,1		330,00			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
18	764	764216605 RTO	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K18	m	18,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP " 17*1,1		18,70			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
19	764	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 230 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K19	m2	3,85		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP " 3,5*1,1		3,85			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, ochranný systém proti ptákům. "					
20	764	764218624 RTO	Oplechování komínů celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 230 mm - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K20	m	189,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			172,0*1,1		189,20			
			" V ceně těsnění spár pomocí silikonových tmelů, podpůrná konstrukce klempířských konstrukcí, oplechování přední / boční / zadní, plechové dilatační lišty, skoby do zdiva, příponky, ochranný systém proti ptákům. "					
21	764	76499901 SPC	D+M Vana pod otopné těleso - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K21	kus	125,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		8,00			
			" 1.PP "		14,00			
			" 1.NP "		19,00			
			" 2.NP "		41,00			
			" 3.NP "		42,00			
			" 4.NP "		1,00			
22	764	76499902 SPC	D+M Vana pod otopné těleso - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K22	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 3.NP "		4,00			
23	764	76499903 SPC	D+M Vana pod jednotku chlazení - Specifikace ve výpisu klempířských výrobků - K23	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 5.NP - Krov "		1,00			
24	764	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	11,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
25	998	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
26	HZS	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 "		60,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	0,00
---------------	-----------------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00
	790		Ostatní práce a dodávky				0,00	
1	790	790999101 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
2	790	790999103 SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní 2100x2150 mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ2	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		2,00			
3	790	790999103 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP1	kus	68,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		3,00			
			" 1.PP "		14,00			
			" 1.NP "		17,00			
			" 2.NP "		18,00			
			" 3.NP "		13,00			
			" 4.NP "		3,00			
4	790	790999104 SPC	D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP2	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		4,00			
5	790	790999105 SPC	D+M Hydrantový systém nástěnný, stěny s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HS1	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí nerezová skříň 650x650x175mm zabudovaná do zdi s ramenem a navijákem, včetně připojení na požární vodovod, tvarovek, armatur a příslušenství. "					
			" 1.PP "		3,00			
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		2,00			
			" 4.NP "		1,00			
6	790	790999106 SPC	D+M Tabulka požární evakuační plán - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP1	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		1,00			
			" 1.PP "		2,00			
			" 1.NP "		2,00			
			" 2.NP "		1,00			
			" 3.NP "		1,00			
			" 4.NP "		1,00			
7	790	790999107 SPC	D+M Tabulka požární poplachová směrnice - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP2	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
8	790	790999108 SPC	D+M Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP3	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		2,00			
			" 1.NP "		3,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		2,00			
			" 4.NP "		2,00			
9	790	790999109 SPC	D+M Orientační systém - Dveřní štítky - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OS2	kus	87,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.PP "		1,00			
			" 1.PP "		17,00			
			" 1.NP "		21,00			
			" 2.NP "		20,00			
			" 3.NP "		17,00			
			" 4.NP "		11,00			
10	790	790999110 SPC	D+M Zatemňovací rolety - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ZS1	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.NP "		8,00			
			" 3.NP "		1,00			
13	790	790999111 SPC	D+M Krycí lišta - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - LS1	m	74,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		74,00			
14	790	790999112 SPC	D+M Kominová lávka - repase - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV1	m	170,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Sřecha "		170,00			
			" Repase kominové lávky vč. přístupových stupňů, pochozí lávky a zábradlí ,demontáž, odstranění rzi, nátěr, výměna / oprava poškozených částí. "					
15	790	790999113 SPC	D+M Protipožární roleta - Specifikace dle výpisu ostatních výrobků - PR1	kpl.	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		1,00			
			" Roleta - š. 4600mm, v. 2860mm "	kus	4,00		0,00	
			" Roleta - š. 4300mm, v. 2860mm "	kus	1,00		0,00	
16	790	998790901 SPC	Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	%	1,88		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	HZS	HZS2492	Hodinová zučtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 "		50,00			
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem 0,00

CELKEM	D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	0,00
--------	-------------------------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.1. ZTI

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	115	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	115	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopku	m3	89,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*1,0		89,80			
4	001	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50% " 89,8*0,5		44,90			
5	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	91,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Výkop zeminy pod podlahou v místnostech objektu "					
			" Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (103,8+4,84+5,17)*0,8*1,0		91,05			
6	161	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svislé přemístění výkopku. "		89,80			
7	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	91,05		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Vytažení výkopku z prostoru objektu " (103,8+4,84+5,17)*0,8*1,0		91,05			
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,90		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp svodného potrubí dešťového kanalizační zeminou z výkopů " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,5		44,90			
9	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	45,52		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zásyp svodného potrubí splaškového kanalizační zeminou z výkopů " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,5		45,52			
10	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	72,34		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí k . šterkopískem, výška obsypu 400mm " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,400		36,42			
			" Obsyp potrubí k . šterkopískem, výška obsypu 400mm " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,400		35,92			
11	001	58333651	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	144,68		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obsyp potrubí splaškového šterkem " 36,42*2,0		72,84			
			" Obsyp potrubí dešťového šterkem " 35,92*2,0		71,84			
		3	Svislé konstrukce				0,00	
12	451	399999901 SPC	D+M Vyzdění pultu pro osazení dřezu - Specifikace dle PD	m2	14,52		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 2.NP "		14,52			
			" Cena včetně ztrátého. "					
			" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikování koutů "					
			" Přesun hmot v ceně. "					
		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
13	451	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	18,08		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí splaškové " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,100		9,10			
			" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí dešťové " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,100		8,98			
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
14	451	999999901 SPC	D+M Liniový žlab - Specifikace dle PD	m	67,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP "		67,50			
			" Cena včetně ztrátého. "					
			" V ceně žlaby z polymerbetonu včetně krycí mřížky a veškerého ostatního příslušenství a tvarovek. "					
15	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	44,90	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 89,8-44,9		44,90			
15a			" Naložení zeminy "	m3	44,90		0,00	
15b			" Odvoz zeminy "	m3	44,90		0,00	
15c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	44,90		0,00	
15d			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	44,90		0,00	
15e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	44,90		0,00	
16	978	97899947 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor	m3	45,53	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny " 91,05-45,52		45,53			
16a			" Naložení zeminy "	m3	45,53		0,00	
16b			" Vodorovné přemístění zeminy objektem "	m3	45,53		0,00	
16c			" Odvoz zeminy "	m3	45,53		0,00	
16d			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	45,53		0,00	
16e			" Hrubé terénní úpravy v místě dovozu "	m3	45,53		0,00	
16f			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	45,53		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
17	998	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	199,64		0,00	CS ÚRS 2018 01
18	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomocce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		20,00			
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		721	Zdravotné technické instalace budov - Vnitřní kanalizace				0,00	
19	721	721173101 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 110 - Specifikace dle PD	m	265,76		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Splaškové potrubí "		141,06			
			" Dešťové potrubí "		124,70			
20	721	721173102 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 125 - Specifikace dle PD	m	8,47		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "					

			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Dešťové potrubí "			3,30		
			" Splaškové potrubí "			5,17		
21	721	721173103 SPC	D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 160 - Specifikace dle PD	m		15,51	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Splaškové potrubí "			4,95		
			" Dešťové potrubí "			10,56		
22	721	721173104 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - Specifikace dle PD	m		14,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			14,60		
23	721	721173105 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - Specifikace dle PD	m		24,92	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			24,92		
24	721	721173106 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75 - Specifikace dle PD	m		99,36	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			99,36		
25	721	721173107 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 - Specifikace dle PD	m		96,95	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			" Dešťové potrubí "			60,15		
			" Splaškové potrubí "			36,80		
26	721	721173108 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 - Specifikace dle PD	m		2,11	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			2,11		
27	721	721173109 SPC	D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 160 - Specifikace dle PD	m		1,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Potrubí HT PP, hrdlové. "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			1,20		
28	722	721173110 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 20x2,0 mm - Specifikace dle PD	m		42,22	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			42,22		
29	722	721173110 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD	m		64,11	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			64,11		
30	722	721173110 SPC	D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD	m		11,33	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "			11,33		
31	721	721273153	Hlavice větrací polypropylen PP DN 110	kus		1,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
32	721	721999901 SPC	D+M Čističí tvarovka KG DN110 - Specifikace dle PD	kus		16,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
33	721	721173111 SPC	D+M Sifon pro odvod kondenzátu DN 32 - Specifikace dle PD	kus		13,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP . "			3,00		
			" 1.NP . "			5,00		
			" 3.NP . "			3,00		
			" 4.NP . "			1,00		
			" 5.NP . "			1,00		
34	721	721173112 SPC	D+M Revizní dvířka 150x300mm - Specifikace dle PD	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP . "			1,00		
35	721	721173113 SPC	D+M Revizní dvířka 300x300mm - Specifikace dle PD	kus		15,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 1.PP . "			15,00		
36	721	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus		15,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
37	721	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus		4,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			" 1.NP . "			1,00		
			" 2.NP . "			2,00		
			" 4.NP . "			1,00		
38	721	721290110 RTO	Zkouška těsnosti kanalizace vodou celkového rozvodu vč přípravy	soubor		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
39	721	721290120 RTO	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem celkového rozvodu vč přípravy	soubor		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
40	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		629,84	0,00	CS ÚRS 2018 01
41	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m		16,71	0,00	CS ÚRS 2018 01
42	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m		646,55	0,00	CS ÚRS 2018 01
43	721	721999221 SPC	D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti kanalizace - Specifikace dle PD	sada		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Zkouška splaškové kanalizace "			1,00		
			" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "					
44	721	721999222 SPC	D+M Napojení do stávající dešťové kanalizace včetně kamerového průzkumu - Specifikace dle PD	sada		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, systémové průchodky, těsnění a veškeré příslušenství. "			1,00		
			" V ceně revize trasy stávající kanalizace včetně čištění a průzkumu kamerou - cca 20,0m. Součástí zpráva o revizi kanalizace, případný video záznam z revize. "					
45	721	721999223 SPC	D+M Napojení do stávající přípojkové kanalizační šachty včetně kamerového průzkumu - Specifikace dle PD	sada		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, systémové průchodky, těsnění a veškeré příslušenství. "			1,00		
			" V ceně revize trasy stávající kanalizace včetně čištění a průzkumu kamerou - cca 10,0m. Součástí zpráva o revizi kanalizace, případný video záznam z revize. "					
46	721	721999224 SPC	D+M Dešťová vpusť venkovní - Specifikace dle PD	kus		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Vpusť s odkalovacím košem a klapkou proti pronikání zápachu. V ceně pojezdová mříž, vystrojení a veškeré příslušenství vpusťi + příslušenství nutné pro napojení "			1,00		
			" Odstranění původní vpusťi v rozpočtu : "D.1.1. ASR - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ"					
47	721	999721 SPC	D+M Požární upávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBR	sada		1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
48	721	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%		2,15	0,00	CS ÚRS 2018 01
49	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod		30,00	0,00	CS ÚRS 2018 01

			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721."		30,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
		722	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod				0,00	
50	722	722174001 SPC	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	189,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Studená voda "		189,60			
51	722	722174001 SPC	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 20mm - Specifikace dle PD	m	3,85		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 20 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Teplá voda + cirkulace. "		3,85			
52	722	722174003 SPC	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 25x4,2 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	55,22		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Studená voda "		55,22			
53	722	722174005 SPC	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 32x5,4 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	17,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Studená voda "		17,20			
54	722	722174007 SPC	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 40x6,7 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD	m	70,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Studená voda "		70,40			
55	722	7221740113 SPC	D+M Potrubí požární vodovodní , uhlíková ocel D 28x1,5 mm + TI tl.9mm - Specifikace dle PD	m	187,12		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Vrstvené potrubí ocelové + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			"V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "					
			"Studená voda "		187,12			
56	722	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
57	722	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
58	722	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
59	722	7221740234 SPC	D+M Napojení na stávající vodovod pomocí odbočky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			V ceně osazení a dodání, tvarovek, utěsnění, včetně zapravení prostupu .		1,00			
60	722	7221740236 SPC	D+M Zpětná klapka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
61	722	722290207 RTO	Zkouška těsnosti potrubí vodovodního celého rozvodu vč přípravy	soubor	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
62	722	722290226	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1046,78		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 2*523,39		1046,78			
63	722	722290230 RTO	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí celého rozvodu vč přípravy	soubor	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
64	722	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	523,39		0,00	CS ÚRS 2018 01
65	722	999722 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBR	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
66	722	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30		0,00	CS ÚRS 2018 01
67	722	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722."		30,00			
			"Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů, vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."					
		725	Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty				0,00	
68	725	72599901 SPC	D+M Závěsný klozet určený pro vozičkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Součástí speciální držáky model, dále speciální podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka bez poklopu. Hluboké splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul."					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			"1.PP "		1,00			
69	725	72599902 SPC	D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozičkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ+E1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Součástí elektrický ohříváč 3,5kw, stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, nízký speciální sifon vhodný pro vozičkáře - nerez, rohové ventily "					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			"1.PP "		1,00			
70	725	72599903 SPC	D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - K	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou, integrovaný rohový ventil, úsporné splachování. Včetně sedátka s poklopem. Úsporné splachování s ovládacím tlačítkem."					
			"Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojně potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "					
			"1.PP "		4,00			
			"1.NP "		2,00			
			"2.NP "		2,00			
			"3.NP "		2,00			
			"4.NP "		2,00			
71	725	72599904 SPC	D+M Umyvatko závěsné - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - UM+E1	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Součástí elektrický ohříváč 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "					

			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		1,00		
72	725	72599905 SPC	D+M Umyvadlo zápustné kulaté spojitě s deskou - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - U1+E2	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohřivač 6,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - plast. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		2,00		
73	725	72599906 SPC	D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - U2+E1	kus	18,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohřivač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		7,00		
			" 1.NP "		4,00		
			" 2.NP "		3,00		
			" 3.NP "		2,00		
			" 4.NP "		2,00		
74	725	72599907 SPC	D+M Dřez jednoduchý zápusťný bez odkapu ve vyzděné desce - Specifikace dle PD - D2+E1	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohřivač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		1,00		
			" 2.NP "		3,00		
75	725	72599908 SPC	D+M Laboratorní dvoudřez - Specifikace dle PD - D3+E1	kus	6,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí elektrický ohřivač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		6,00		
76	725	72599909 SPC	D+M Sprchová kout - vanička - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - SK	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně rohové ventily, odpad, nástěnná sprchová páková směšovací baterie, vodorovný odpad dn 50 nízký sifon pro sprchové vany. V ceně skleněná zástěna ke sprše. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		2,00		
77	725	72599910 SPC	D+M Závěsná výlevka s nástěnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY+E1	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně elektrického ohřivače 3,5kw, odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu pro závěsné výlevky s nádržkou se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		1,00		
78	725	72599911 SPC	D+M Příprava pro dřez D1+E1 - Specifikace dle PD	sada	5,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně elektrického ohřivače 3,5kw. "				
			" Cena zahrnuje veškeré tvarovky, armatury, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.PP "		1,00		
			" 1.NP "		1,00		
			" 2.NP "		1,00		
			" 3.NP "		1,00		
			" 4.NP "		1,00		
79	725	72599912 SPC	D+M Automatická pračka - Specifikace dle PD - AP1	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" 1.NP "		1,00		
80	725	72599913 SPC	D+M Podlahová vpust DN 75 - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka. "				
			" 1.PP "		1,00		
			" 1.NP "		1,00		
81	725	72599914 SPC	D+M Sítěšná vpust DN 110mm - Specifikace dle PD - D	kus	4,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Svislá dešťová vpust, kruhová, ochranný koš, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN110. "				
			" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve sítěšném plášt. "				
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "				
			" Sítěšná - přístavba "		4,00		
82	725	72599924 SPC	D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
83	725	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,28	0,00	CS ÚRS 2018 01
84	725	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	30,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725"		30,00		
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. "				

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.1. ZTI	0,00
---------------	---------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.2. PLYN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
		723	Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní plynovod				0,00	
1	723	723150901 SPC	D+M Nadprůtoková pojistka plynu G 1/2 průtok V 2,5 m3/h s vnitřním a vnějším závitem - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
2	723	723150902 SPC	D+M Elektromagnetický ventil plynový DN 25 včetně napojení na EPS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3	723	723150903 SPC	D+M Čidlo pro detekci úniku plynu zemního plynu včetně prokabelování a napojení na el. Ventil - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
4	723	998723204	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	%	1,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	723	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723 "		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		723	Vedení vnitřního plynovodního potrubí				0,00	
6	723	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	1,32		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "		1,32			
7	723	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	30,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "		30,80			
8	723	723111204 RTO	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25, včetně chráničky DN 50 a požárního opláštění	m	66,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál. "		66,00			
9	723	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	98,12		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	723	723999904 SPC	D+M Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti - Specifikace dle PD	sada	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
11	723	723999905 SPC	D+M Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů, včetně spojů - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	723	723999906 SPC	D+M Napojení vnitřního plynovodu na stávající rozvod plynu - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré tvarovky a příslušenství. "					
13	723	998723204	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m	%	1,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	723	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723 "		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		723	Armatury vnitřního plynovodu				0,00	
15	723	723999907 SPC	D+M Kulový kohout závitový přímý chromovaný s páčkou G 1/2 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
16	723	723999106 SPC	D+M Armatury a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	723	998734204	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m	%	0,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
18	723	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723 "		5,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		783	Nátěry				0,00	
19	783	783614681	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 200 mm	m	98,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
20	783	783615591	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m	98,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	783	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	m	98,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	783	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783 "		25,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		23-M	Montáže potrubí				0,00	
23	023	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí "		1,00			
24	023	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	98,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí "		98,12			
25	023	230230076	Čištění potrubí DN 200	m	98,12		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Čištění plynovodního potrubí "		98,12			
26	023	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-23 "		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem 9,00

CELKEM	D.1.4.2. PLYN	0,00
--------	---------------	------

Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.1				0,00	
1	751	751999101 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
2	751	751999102 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3	751	751999103 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
4	751	751999104 SPC	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
5	751	751999105 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
6	751	751999106 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	33,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		33,00			
7	751	751999107 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm + TI tl. 25mm, pozink - Specifikace dle PD	m	7,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné elastomerní izolace tl. 25 mm, polymerový povrch, hliníková fólie "		7,70			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
8	751	751999108 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné elastomerní izolace tl. 25 mm, polymerový povrch, hliníková fólie "		2,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
9	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		15,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2				0,00	
12	751	751999201 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 150 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
13	751	751999202 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
14	751	751999203 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
15	751	751999204 SPC	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
16	751	751999205 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	751	751999206 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		36,30			
18	751	751999207 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm + TI tl. 25mm, pozink - Specifikace dle PD	m	7,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné elastomerní izolace tl. 25 mm, polymerový povrch, hliníková fólie "		7,70			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
19	751	751999208 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné elastomerní izolace tl. 25 mm, polymerový povrch, hliníková fólie "		2,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
20	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
21	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		15,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.1				0,00	
23	751	751999211 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí, 785m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
24	751	751999212 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
25	751	751999213 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
26	751	751999214 SPC	D+M Talířový ventil D 200 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
27	751	751999215 SPC	D+M Tlumič hluku 500x250mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
28	751	751999216 SPC	D+M Ruční regulační klapka do potrubí D 100 - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
28	751	751999217 SPC	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
30	751	751999218 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
31	751	751999219 SPC	D+M Zpětná klapka D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
32	751	751999220 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
33	751	751999221 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 200x250mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné elastomerní izolace tl. 25 mm, polymerový povrch, hliníková fólie "		3,30			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
34	751	751999222 SPC	D+M Potrubí pozink čtyřhranné 500x250mm + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. "		2,75			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
35	751	751999223 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		2,20			
36	751	751999224 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	9,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		9,90			
37	751	751999225 SPC	D+M Potrubí kruhové D 160mm, pozink - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		4,40			
38	751	751999226 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm, pozink - Specifikace dle PD	m	5,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		5,50			
39	751	751999227 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	24,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. *		24,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *					
40	751	751999228 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	50,05		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. *		50,05			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *					
41	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
42	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
43	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	35,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		35,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.2				0,00	
44	751	751999229 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 340 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapy, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. *		1,00			
45	751	751999230 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
46	751	751999231 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
47	751	751999232 SPC	D+M Tlumič hluku D 160 mm, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
48	751	751999233 SPC	D+M Ruční regulační klapka do potrubí D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
49	751	751999234 SPC	D+M Zpětná klapka D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
50	751	751999235 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
51	751	751999236 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
52	751	751999237 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	1,21		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. *		1,21			
53	751	751999238 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 100mm - Specifikace dle PD	m	5,06		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. *		5,06			
54	751	751999239 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		6,60			
55	751	751999240 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		2,20			
56	751	751999241 SPC	D+M Potrubí kruhové D 160mm, pozink - Specifikace dle PD	m	30,25		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		30,25			
57	751	751999242 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	14,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. *		14,30			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *					
58	751	751999243 SPC	D+M Potrubí kruhové D 160mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. *		11,00			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *					
59	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
60	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
61	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	40,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		40,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.3				0,00	
62	751	751999244 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 50 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapy, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. *		1,00			
63	751	751999245 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
64	751	751999246 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
65	751	751999247 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
66	751	751999248 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	24,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *		24,75			
67	751	751999249 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 100mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. *		3,30			
68	751	751999250 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	13,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. *		13,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. *					
69	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
70	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
71	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	25,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		25,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.4				0,00	
72	751	751999251 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 160 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapy, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. *		1,00			
73	751	751999252 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

74	751	751999253 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
75	751	751999254 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
76	751	751999255 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "		2,75			
77	751	751999256 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		2,20			
78	751	751999257 SPC	D+M Potrubí kruhové D 160mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		2,20			
79	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
80	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
81	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.5				0,00	
82	751	751999258 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 160 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
83	751	751999259 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
84	751	751999260 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
85	751	751999261 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
86	751	751999262 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "		2,75			
87	751	751999263 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		4,40			
88	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
89	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
90	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.6				0,00	
91	751	751999264 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 160 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
92	751	751999265 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
93	751	751999266 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
94	751	751999267 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
95	751	751999268 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
96	751	751999269 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "		2,75			
97	751	751999270 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		4,40			
98	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
99	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
100	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.7				0,00	
101	751	751999271 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 160 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
102	751	751999272 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
103	751	751999273 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
104	751	751999274 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
105	751	751999275 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
106	751	751999276 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "		2,75			
107	751	751999277 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		3,30			
108	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
109	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
110	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.2.8				0,00	
111	751	751999278 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 160 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
112	751	751999279 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
113	751	751999280 SPC	D+M Zpětná klapka D 125 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
114	751	751999281 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
115	751	751999282 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
116	751	751999283 SPC	D+M Potrubí Flexi tepelně izolované D 125mm - Specifikace dle PD	m	2,75		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "		2,75			
117	751	751999284 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125mm, pozink - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		3,30			

118	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
119	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
120	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika				0,00	
121	751	751999285 SPC	D+M Ruční regulační klapka do potrubí D 100 - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
122	751	751999286 SPC	D+M Potrubí kruhové D 160mm, pozink - Specifikace dle PD	m	8,25		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		8,25			
123	751	751999287 SPC	D+M Potrubí kruhové D 180mm, pozink - Specifikace dle PD	m	7,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		7,70			
124	751	751999288 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm, pozink - Specifikace dle PD	m	8,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		8,80			
125	751	751999289 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	19,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. "		19,80			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
126	751	751999290 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	3,08		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. "		3,08			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
127	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
128	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
129	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.3.1				0,00	
130	751	751999301 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 50 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
131	751	751999302 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
132	751	751999303 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
133	751	751999304 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
134	751	751999305 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	48,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		48,40			
135	751	751999306 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. "		15,00			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
136	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
137	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
138	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		30,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.4.1				0,00	
139	751	751999401 SPC	D+M Ventilátor diagonální nevýbušný do kruhového potrubí, 350 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
140	751	751999402 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
141	751	751999403 SPC	D+M Zpětná klapka D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
142	751	751999404 SPC	D+M Výustka nastavitelná jednořadá odvodní 425x85mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně napojení potrubí, upevňovacího rámečku a regulace. "		2,00			
143	751	751999405 SPC	D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikosti DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvících prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu "		1,00			
144	751	751999406 SPC	D+M Větrací šachta z polyesteru pochozí, 420x420x250 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, rošt, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu, zemních prací. "		1,00			
145	751	751999407 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm, pozink - Specifikace dle PD	m	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		11,00			
146	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
147	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
148	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.4.2				0,00	
149	751	751999421 SPC	D+M Ventilátor diagonální nevýbušný do kruhového potrubí, 550 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
150	751	751999422 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
151	751	751999423 SPC	D+M Zpětná klapka D 200 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
152	751	751999424 SPC	D+M Výustka nastavitelná jednořadá odvodní 825x85mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně napojení potrubí, upevňovacího rámečku a regulace. "		2,00			
153	751	751999425 SPC	D+M Protidešťová žaluzie hluková s rámem velikosti DN 200mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku, síta proti hmyzu a kotvících prvků, včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu "		1,00			
154	751	751999426 SPC	D+M Větrací šachta z polyesteru pochozí, 420x420x250 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			* V ceně osazení a dodání, rošt, včetně zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu, zemních prací. "		1,00			
155	751	751999427 SPC	D+M Potrubí kruhové D 200mm, pozink - Specifikace dle PD	m	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		11,00			
156	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
157	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
158	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		10,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.5.1				0,00	
159	751	751999501 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 60 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		1,00			
160	751	751999502 SPC	D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
161	751	751999503 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 100, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
162	751	751999504 SPC	D+M Hlavice výfuková D 100 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
163	751	751999505 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm, pozink - Specifikace dle PD	m	29,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "		29,70			
164	751	751999506 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100mm + TI tl. 50mm, pozink - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm,oplechování potrubí. "		2,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. "					
165	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
166	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
167	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		20,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.6.1				0,00	
168	751	751999601 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 3400m3/h - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		3,00			
169	751	751999602 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
170	751	751999603 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
171	751	751999604 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
172	751	751999605 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
173	751	751999606 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 125x125 mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
174	751	751999607 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 125x125mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	13,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		13,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
175	751	751999608 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 200x200mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	22,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		22,00			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
176	751	751999609 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	77,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		77,00			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
177	751	751999610 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 800x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	16,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		16,50			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
178	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
179	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
180	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.6.2				0,00	
181	751	751999621 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 5100m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
182	751	751999622 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
183	751	751999623 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
184	751	751999624 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
185	751	751999625 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
186	751	751999626 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
187	751	751999627 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
188	751	751999628 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		6,60			

			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
189	751	751999629 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	22,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		22,00			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
190	751	751999630 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 800x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
191	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
192	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
193	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúšťovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751.		45,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.6.3				0,00	
194	751	751999631 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 4250m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
195	751	751999632 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
196	751	751999633 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
197	751	751999634 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
198	751	751999635 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
199	751	751999636 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
200	751	751999637 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
201	751	751999638 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 125x125 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
202	751	751999639 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
203	751	751999640 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 125x125mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		1,10			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
204	751	751999641 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 200x200mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
205	751	751999642 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		1,10			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
206	751	751999643 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
207	751	751999644 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	16,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		16,50			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
208	751	751999645 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 800x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
209	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
210	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
211	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúšťovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751.		45,00			
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.7				0,00	
212	751	751999701 SPC	D+M Plastový radiální ventilátor, včetně upevňovací konzoly či stoličky, 425m3/h - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			*Včetně tlumících vložek, frekvenčních měničů, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		3,00			
213	751	751999702 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, plastový, chemicky odolný, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
214	751	751999703 SPC	D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí D 125, plastová, chemicky odolná, - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
215	751	751999704 SPC	D+M Hlavice výfuková DN 125, chemicky odolná	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
216	751	751999705 SPC	D+M Flexibilní plastová hadice, chemicky odolná, DN 125 - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, napojení na laboratorní digestoř, výměra včetně ztrátého. "		6,60			
217	751	751999706 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 125 mm, chemicky odolné - Specifikace dle PD	m	60,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*		60,50			
218	751	751999707 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 125 mm, chemicky odolné+TI tl. 50 - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*					
219	751	751999708 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 125 mm, chemicky odolné+PI tl. 50 - Specifikace dle PD	m	36,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		36,30			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
220	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
221	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
222	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.8				0,00	
223	751	751999801 SPC	D+M Nástavec na skříň pro nucený odtah, 25m3/h - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		3,00			
224	751	751999802 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí 75mm, plastový, chemicky odolný, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
225	751	751999803 SPC	D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí 75mm, plastová, chemicky odolná, - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
226	751	751999804 SPC	D+M Hlavice výfuková DN 75, chemicky odolná	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
227	751	751999805 SPC	D+M Flexibilní plastová hadice, chemicky odolná, prům. 75mm - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		6,60			
228	751	751999806 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 75 mm, chemicky odolné - Specifikace dle PD	m	73,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		73,70			
229	751	751999807 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 75 mm, chemicky odolné+TI tl. 50 - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
230	751	751999808 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 75 mm, chemicky odolné+PI tl. 50 - Specifikace dle PD	m	22,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		22,00			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
231	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
232	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
233	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.9				0,00	
234	751	751999901 SPC	D+M Plastový radiální ventilátor, včetně upevňovacích konzoly či stoličky, 175m3/h - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně tlumících vložek, frekvenčních měničů, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí,měření a regulace. "		6,00			
235	751	751999902 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 90, plastový, chemicky odolný, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	12,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
236	751	751999903 SPC	D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí D 90, plastová, chemicky odolná, - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
237	751	751999904 SPC	D+M Hlavice výfuková DN 90, chemicky odolná	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
238	751	751999905 SPC	D+M Flexibilní plastová hadice, chemicky odolná, DN 90 - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, napojení na laboratorní digestoř, výměra včetně ztrátého "		6,60			
239	751	751999906 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 75 mm, chemicky odolné - Specifikace dle PD	m	13,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		13,20			
240	751	751999907 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 90 mm, chemicky odolné - Specifikace dle PD	m	198,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		198,00			
241	751	751999908 SPC	D+M Potrubí plastové prům. 90 mm, chemicky odolné+TI tl. 50 - Specifikace dle PD	m	13,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		13,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
242	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
243	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
244	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	70,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		70,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.10				0,00	
245	751	751999001 SPC	D+M Ventilátor radiální do kruhového potrubí úsporný, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně dobůh, pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
246	751	751999002 SPC	D+M Elektrický ohříváč do kruhového potrubí D125, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně termostatu, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
247	751	751999003 SPC	D+M Filtrační kazeta F7, do kruhového potrubí D125, 100 m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně filtrační vložky, veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
248	751	751999004 SPC	D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
249	751	751999005 SPC	D+M Zpětná klapka do kruhového potrubí D 100 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
250	751	751999006 SPC	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí D 125, délka 500mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
251	751	751999007 SPC	D+M Hlavice sání D 100 - Specifikace dle PD	m	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, ochrana proti hmyzu a kotvících prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu. "					
252	751	751999008 SPC	D+M Potrubí kruhové D 100, pozink + TI 50mm - Specifikace dle PD	m	37,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		37,40			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					

253	751	751999009 SPC	D+M Potrubí kruhové D 125, pozink + TI 50mm - Specifikace dle PD	m	5,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně tepelné izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		5,50			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
254	751	751999001 SPC	D+M Požární upávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
255	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
256	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.11.1				0,00	
257	751	751999010 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 6900m3/h - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		2,00			
258	751	751999011 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
259	751	751999012 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
260	751	751999013 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
261	751	751999014 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
262	751	751999015 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
263	751	751999016 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
264	751	751999017 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
265	751	751999018 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
266	751	751999019 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 125x125 mm - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
267	751	751999020 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
268	751	751999021 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 125x125mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	9,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		9,90			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
269	751	751999022 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 200x200mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	19,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		19,80			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
270	751	751999023 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		1,10			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
271	751	751999024 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
272	751	751999025 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x400mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
273	751	751999026 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	44,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		44,00			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
274	751	751999027 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 900x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		11,00			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
275	751	751999001 SPC	D+M Požární upávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
276	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
277	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.11.2				0,00	
278	751	751999028 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem,7500m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00			
279	751	751999029 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1000x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
280	751	751999030 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 630x500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
281	751	751999031 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
282	751	751999032 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
283	751	751999033 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
284	751	751999034 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
285	751	751999035 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
286	751	751999036 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
287	751	751999037 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 125x125 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
288	751	751999038 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
289	751	751999039 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 125x125mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30			

			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
290	751	751999040 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 200x200mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	8,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		8,80		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
291	751	751999041 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
292	751	751999042 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
293	751	751999043 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x400mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
294	751	751999044 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 630x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	44,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		44,00		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
295	751	751999045 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 1000x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	6,60	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		6,60		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
296	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
297	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63	0,00	CS ÚRS 2018 01
298	751	HZS3211 RTO	Hodinová zůtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00		
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."				
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.11.3			0,00	
299	751	751999046 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 1700m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00		
300	751	751999047 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 630x350 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
301	751	751999048 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 350x350 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
302	751	751999049 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
303	751	751999050 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
304	751	751999051 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
305	751	751999052 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
306	751	751999053 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
307	751	751999054 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
308	751	751999055 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
309	751	751999056 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x400mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
310	751	751999057 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	27,50	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		27,50		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
311	751	751999058 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 900x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	7,70	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		7,70		
			* V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů.*				
312	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
313	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63	0,00	CS ÚRS 2018 01
314	751	HZS3211 RTO	Hodinová zůtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00		
			* Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."				
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.11.4			0,00	
315	751	751999059 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 5950m3/h - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			* Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		1,00		
316	751	751999060 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 900x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
317	751	751999061 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

318	751	751999062 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
319	751	751999063 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
320	751	751999064 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
321	751	751999065 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x400 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
322	751	751999066 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
323	751	751999067 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
324	751	751999068 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	4,40		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		4,40			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
325	751	751999069 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x400mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
326	751	751999070 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	27,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		27,50			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
327	751	751999071 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 900x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	7,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		7,70			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
328	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
329	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
330	751	HZS3211 RTO	Hodinová zůčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.11.5				0,00	
331	751	751999072 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 4250m3/h - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		2,00			
332	751	751999073 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 800x500 mm, délka 1000mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
333	751	751999074 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 500x500 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
334	751	751999075 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
335	751	751999076 SPC	D+M Zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
336	751	751999077 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
337	751	751999078 SPC	D+M Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
338	751	751999079 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 125x125 mm - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
339	751	751999080 SPC	D+M Ochranné síto do čtyřhranného potrubí 250x250 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
340	751	751999081 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 125x125mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
341	751	751999082 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 200x200mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	6,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		6,60			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
342	751	751999083 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 250x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	1,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		1,10			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
343	751	751999084 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 400x250mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	2,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		2,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
344	751	751999085 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 500x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		11,00			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
345	751	751999086 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 800x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	3,30		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polemem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		3,30			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
346	751	751999001 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
347	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
348	751	HZS3211 RTO	Hodinová zůčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika - Zařízení č.12				0,00	
349	751	751999087 SPC	D+M Ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem, 7500m3/h - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

			" Včetně pružných manžet, zpětné klapky, prokabelování a veškerého příslušenství., napojení na potrubí, měření a regulace. "		2,00			
350	751	751999088 SPC	D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 1000x500 mm, délka 1500mm - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
351	751	751999089 SPC	D+M Krycí mřížka do čtyřhranného potrubí 800x500 mm - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
352	751	751999090 SPC	D+M Ochranné síto na čtyřhranné potrubí 1250x660 mm - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
353	751	751999091 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 800x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	8,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požárního sdk opláštění montáž, dodávka včetně veškerého příslušenství"					
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		8,80			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
354	751	751999092 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 1000x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	16,50		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požárního sdk opláštění montáž, dodávka včetně veškerého příslušenství"					
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		16,50			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
355	751	751999093 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 710x500mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	35,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požárního sdk opláštění montáž, dodávka včetně veškerého příslušenství"					
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		35,20			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
356	751	751999094 SPC	D+M Potrubí čtyřhranné 525x560mm, pozink + PI 50mm - Specifikace dle PD	m	8,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně požárního sdk opláštění montáž, dodávka včetně veškerého příslušenství"					
			" Včetně požární izolace z desek z kamenné vlny s polem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou tl. 50 mm. "		8,80			
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."					
357	751	751999001 SPC	D+M Požární upěvňovací, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
358	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
359	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	45,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		45,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		751	Vzduchotechnika				0,00	
360	751	751999991 SPC	D+M Stěnová mřížka jednostranná krycí, 200x200	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		1,00			
361	751	751999992 SPC	D+M Stěnová protipožární mřížka mřížka, typ EI, 200 x 200	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		1,00			
362	751	751999993 SPC	D+M Stěnová protipožární uzávěr se servopohonem, 1000x1000	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu, prokabelování a veškeré příslušenství.		3,00			
363	751	751999994 SPC	D+M Stěnová mřížka jednostranná krycí, 300x300	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		1,00			
364	751	751999995 SPC	D+M Stěnová protipožární mřížka mřížka, typ EI, 300x300	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		1,00			
365	751	751999996 SPC	D+M Potrubí plastové hladké prům. 140mm - Specifikace dle PD	m	250,80		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		250,80			
366	751	751999997 SPC	D+M Potrubí plastové hladké prům. 280mm - Specifikace dle PD	m	121,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvicí prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátého. Součástí ceny zapravení prostupů."		121,00			
367	751	751999998 SPC	D+M Stěnová mřížka jednostranná krycí, 150x150	kus	19,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		2	" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		19,00			
368	751	751999999 SPC	D+M Stěnová mřížka jednostranná krycí, 300x300	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, osazení a dodání upevňovacího rámečku, kotvicích prvků,včetně zapravení a utěsnění (tepelné) prostupu .		8,00			
369	751	752000000 SPC	D+M Krycí stříška na potrubí prům.140- Specifikace dle PD	kus	19,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání, kotvicích prvků,včetně zapravení prostupu .		19,00			
370	751	752000001 SPC	D+M Napojení potrubí VZT na kominový průduch - Specifikace dle PD	sada	53,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání,tvarovek,utěsnění,včetně zapravení prostupu .					
			" 1NP "		13,00			
			" 2NP "		1,00			
			" 4NP "		23,00			
			" 5NP "		16,00			
371	751	752000002 SPC	D+M Bezpečnostní štítky - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
372	751	752000003 SPC	D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
373	751	752000004 SPC	D+M Zařízení a vybavení nespecifikované	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
374	751	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS 2018 01
375	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	70,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751."		70,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
		M	Práce a dodávky M				0,00	
		923	Montáže potrubí				0,00	
376	751	230170008	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200	sada	1,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí "		1,00			
377	751	230170018	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200	m	1906,45		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zkouška těsnosti VZT potrubí "		1906,45			
378	751	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	30,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 923."		30,00			

			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."					
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	0,00
---------------	---------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ	0,00
2	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ	0,00
	<u>D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CELKEM</u>	<u>0,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	2	3	4	5	6	7	8
PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
		730	Ústřední vytápění - Strojovny				0,00	
1	730	730999001 SPC	Dmt+M Výměna čerpadla - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně demontáž stávajícího čerpadla včetně příslušenství, dodání nového čerpadla včetně tvarovek "		1,00			
			" Součástí zprovoznění, zapojení, prokabelování, napojení na elektro a odzkoušení systému. "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
2	730	998732202 RTO	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 36 m	%	1,63		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730 "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." "		2,00			
		733	Ústřední vytápění - potrubí				0,00	
4	733	733222106 RTO	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením / ocelové předizolované potrubí do D 42x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD	m	182,62		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Měděné potrubí Cu do 42,5x1,5 polotvrdé / Ocelové předizolované potrubí "		182,62			
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátneho "					
5	733	733222106 RTO	D+M Potrubí plastové PEX-AL-PEX do D 20x2 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD	m	490,28		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Plastové potrubí PEX-AL-PEX. "		490,28			
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "					
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztrátneho "					
6	733	733999001 SPC	D+M Napojení na stávající rozvody - Specifikace dle PD	kus	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně osazení a dodání,tvarovek,utěsnění,včetně zapravení prostupu. "					
			" 2.PP "		2,00			
			" 1.PP "		7,00			
			" 1.NP "		2,00			
			" 2.NP "		2,00			
			" 3.NP "		2,00			
7	733	733999002 SPC	D+M Úprava potrubí a optimalizace stávajících tras do DN 200 - 1.PP - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Demontáž, úprava, zkrácení, případné prodloužení potrubí, zpětná montáž na novou pozici včetně kotvících prvků, zasklepení stávajícího potrubí. V ceně potrubí tvarovky a armatury. "		1,00			
			" Demontáž a zpětná montáž zařízení pro ohřev vody a zařízení "CPN". "					
8	733	733999003 SPC	D+M Úprava a nátěr stávajícího potrubí - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně odstranění stávajícího nátěru, očištění, nový nátěr potrubí atd." "		1,00			
9	733	733999004 SPC	D+M Doplnění tepelné izolace stávajícího potrubí - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	733	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	490,28		0,00	CS ÚRS 2018 01
11	733	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	182,62		0,00	CS ÚRS 2018 01
12	733	99973301 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBR	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13	733	998733204	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	%	3,74		0,00	CS ÚRS 2018 01
14	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	80,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." "		80,00			
		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
15	734	734222201 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Průtok 0,933 m3/hod "		1,00			
16	734	734222202 SPC	D+M Regulátor tlakové difference s partnerským vyvažovacím ventilem - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Průtok 1,167 m3/hod "		1,00			
17	734	734222202 SPC	D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
18	734	998734204	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m	%	0,31		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	60,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "					
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." "		60,00			
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
20	735	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles vodou	m2	25,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	735	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	25,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	735	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	58,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
23	735	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	25,37		0,00	CS ÚRS 2018 01
24	735	735222901 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 600/600 mm - Specifikace dle PD	kus	29,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.s rovnou čelní deskou "					
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "					
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "					
			" 1.PP "		10,00			
			" 1.NP "		8,00			
			" 2.NP "		7,00			
			" 3.NP "		4,00			
25	735	735222902 SPC	D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 600/1000 mm - Specifikace dle PD	kus	14,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.s rovnou čelní deskou "					

			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "						
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
			" 1.NP "			2,00			
			" 2.NP "			1,00			
			" 3.NP "			3,00			
			" 4.NP "			8,00			
26	735	735222903	SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLCM výška/délka 840/450 mm - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "						
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "						
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
			" 1.PP "			2,00			
			" 1.NP "			2,00			
			" 2.NP "			2,00			
			" 3.NP "			2,00			
			" 4.NP "			2,00			
27	735	735222904	SPC	D+M Otopné těleso trubkové KLCM výška/délka 1220/450 mm - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Trubkové otopné těleso které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "						
			" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "						
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
			" 1.PP "			5,00			
28	735	735222905	SPC	D+M Demontáž, uskladnění a zpětná montáž otopného tělesa včetně nového nátěru - Specifikace dle PD	sada	196,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" - Demontáž otopného tělesa. "						
			" - Vodorovný a svislý přesun otopného tělesa v rámci objektu . "						
			" - Odstranění rzi, nečistot a mastnoty, příprava podkladu pod nástřik. "						
			" - Dvouvrstvý nástřik otopného tělesa - barva dle výběru investora. "						
			" - Vodorovný a svislý přesun otopného tělesa v rámci objektu do místa zpětné montáže. "						
			" - Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení na stávající rozvody. "						
			" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "						
			" 2.PP "			7,00			
			" 1.PP "			20,00			
			" 1.NP "			52,00			
			" 2.NP "			56,00			
			" 3.NP "			55,00			
			" 4.NP "			6,00			
29	735	735999222	SPC	Zkoušky provozní dilatační - Specifikace dle PD	m2	25,37		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
30	735	735999223	SPC	Zkoušky provozní topná + seřízení soustavy - Specifikace dle PD	hod	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
31	735	735999224	SPC	Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
32	735	998735204		Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	%	2,43		0,00	CS ÚRS 2018 01
33	HZS	HZS2492		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	66,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 "						
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod."			66,00			

Celkem

9,00

CELKEM	D.1.4.4. VYTÁPENÍ	0,00
---------------	--------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		730	Chlazení				0,00	
1	730	73099901 SPC	D+M Jednotky přesné klimatizace - Specifikace dle PD " Vnitřní jednotka: chladicí výkon 6,0 kW, topný výkon 3,0 kW. " " Venkovní jednotka: chladicí výkon 10,6 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " V ceně měření a regulace. " " 3.NP-4.NP. "	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
2	730	73099902 SPC	D+M Jednotky přesné klimatizace - Specifikace dle PD " Vnitřní jednotka: chladicí výkon 9,7 kW, topný výkon 6,0 kW. " " Venkovní jednotka: chladicí výkon 10,6 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " V ceně měření a regulace. " " 1.NP-4.NP. " " 3.NP-4.NP. " " 4.NP. "	sada	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
3	730	73099903 SPC	D+M Jednotky chlazení - Specifikace dle PD " Vnitřní jednotka: chladicí výkon 6,8 kW. " " Venkovní jednotka: chladicí výkon min. 7.2 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " V ceně měření a regulace. " " 1.NP. "	sada	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
4	730	73099904 SPC	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Specifikace dle PD - RYYQ12T " S kontinuálním topením. Chladicí výkon 33,5 kW, topný výkon 37,5 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " V ceně měření a regulace. " " 1.PP. "	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
5	730	73099905 SPC	D+M Venkovní kondenzační jednotka - Specifikace dle PD - RYYQ14T " S kontinuálním topením. Chladicí výkon 40,0 kW, topný výkon 45,0 kW. " " Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " " V ceně měření a regulace. " " 5.NP. "	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
6	730	73099906 SPC	D+M Vnitřní nástěnná jednotka ovládaná vnitřním dálkovým ovládáním - Specifikace dle PD - FXAQ40P " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování, dálkového ovládání a veškerého příslušenství dle PD. " " 1.NP. "	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
7	730	73099907 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-40A " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. " " 1.NP. "	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
8	730	73099908 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-50 A " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. " " 1.PP. "	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
9	730	73099909 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-63A " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. " " 1.PP. "	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
10	730	73099910 SPC	D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-80A " Včetně kotvicích prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. " " 1.PP. "	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
11	730	73099911 SPC	D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M20T " Včetně tepelné izolace. " " 1.PP. " " 1.NP. "	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
12	730	73099912 SPC	D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M29T9 " Včetně tepelné izolace. " " 1.PP. " " 1.NP. "	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
13	730	73099913 SPC	D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M64T " Včetně tepelné izolace. " " 1.PP. " " 1.NP. "	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
14	730	73099914 SPC	D+M Intelligent Touch Manager - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2017 01
15	730	73099915 SPC	D+M Dálkové ovládání - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
16	730	73099916 SPC	D+M Standardní dekorální panel - Specifikace dle PD " Včetně kotvicích prvků a veškerého příslušenství dle PD. "	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
17	730	73099917 SPC	D+M Přepínač chl/top (PCB) - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
18	730	73099918 SPC	D+M Topný kabel - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
19	730	73099919 SPC	D+M PCB topného kabelu - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
20	730	73099920 SPC	D+M Upevňovací skříň - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
21	730	73099921 SPC	D+M Přepínač chl/top (PCB) - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
22	730	73099922 SPC	D+M Montážní deska PCB - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
23	730	73099923 SPC	D+M Přepínač chláz./topení - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
24	730	73099924 SPC	D+M iTM Rozpočítávání el. Energie (PPD) Software - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
25	730	73099925 SPC	D+M iTM energy navigator software - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
26	730	73099926 SPC	D+M Dodatečná náplň chladiva - Specifikace dle PD	kg	29,70		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
27	733	73399927 SPC	D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
28	730	99975103 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	kpl.	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
29	730	998751203	Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech v do 36 m	%	0,63		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01

30	730	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	70,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730."		70,00		
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."				
		730	Chlazení			0,00	
31	730	7302232024 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 6,4 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	48,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		48,00		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
32	730	7302232025 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	61,10	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		61,10		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
33	730	7302232026 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	83,20	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		83,20		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
34	730	7302232027 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 15,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	109,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		109,80		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
35	730	7302232028 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	16,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		16,80		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
36	730	7302232029 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 22,2 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	13,80	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		13,80		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
37	730	7302232030 SPC	Potrubí měděné tvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	114,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		114,40		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
38	730	7302232031 SPC	Potrubí měděné polotvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	212,04	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého " 34,43+11,31+17,204+46,55+38,7+63,85		212,04		
39	730	7302232032 SPC	Potrubí měděné polotvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	37,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		37,40		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
40	730	7302232033 SPC	Potrubí měděné polotvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	212,04	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "				
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého " 34,43+11,31+17,204+46,55+38,7+63,85		212,04		
41	730	7302232034 SPC	Potrubí měděné polotvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD	m	37,40	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "		37,40		
			" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvicí prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztrátého "				
42	730	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	945,99	0,00	CS ÚRS 2018 01
43	730	7309996601 SPC	D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení pro 1.PP až 4.NP - Specifikace dle PD	hod	72,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré příslušenství a součástí dle PD, dále revize, zkoušky, regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek) apod."		72,00		
44	730	99975103 SPC	D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ	kpl.	2,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
45	730	998751203	Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech v do 36 m	%	0,63	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
46	730	HZS3211 RTO	Hodinová zúčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení	hod	18,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730."		18,00		
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."				

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ	0,00
---------------	-------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Část: D.1.4.7. SILNOPROUD

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		741	Elektromontážní práce - Svítidla				0,00	
1	741	741999101 SPC	D+M LED svítidlo 34W 600x600 - Specifikace dle PD - A	kus	221,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		221,00			
2	741	741999102 SPC	D+M LED svítidlo 54W 600x1200 - Specifikace dle PD - B	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		24,00			
3	741	741999103 SPC	D+M LED svítidlo 38W zavěšené - Specifikace dle PD - C	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		1,00			
4	741	741999104 SPC	D+M LED svítidlo 43W Ex - Specifikace dle PD - D	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		6,00			
5	741	741999105 SPC	D+M Zářivkové svítidlo 2x36W 1270mm - Specifikace dle PD - E	kus	484,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		484,00			
6	741	741999106 SPC	D+M LED svítidlo Linn - Specifikace dle PD - F	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		8,00			
7	741	741999107 SPC	D+M LED svítidlo 14W - Specifikace dle PD - G	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		6,00			
8	741	741999108 SPC	D+M Germicidní svítidlo - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		2,00			
9	741	741999109 SPC	D+M LED Downlight 10W - Specifikace dle PD	kus	17,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		17,00			
10	741	741999110 SPC	D+M Nouzové svítidlo LED přisazené - Specifikace dle PD - N1	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		7,00			
11	741	741999111 SPC	D+M Nouzové svítidlo LED přisazené - Specifikace dle PD - N2	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		2,00			
12	741	741999112 SPC	D+M LED pásek CRI90 20W/m 24V - Specifikace dle PD	m	184,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		184,00			
13	741	741999113 SPC	D+M Zdroj pro led pásek 24V 240W - Specifikace dle PD	kus	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		18,00			
14	741	741999114 SPC	D+M Zdroj pro led pásek 24V 120W - Specifikace dle PD	kus	38,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		38,00			
15	741	741999115 SPC	D+M Nouzové svítidlo LED vestavné - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		3,00			
16	741	741999116 SPC	D+M PIR čidlo - Specifikace dle PD	kus	7,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		7,00			
17	741	741999117 SPC	D+M Světlo BRBS 27W - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		5,00			
		741	Elektromontážní práce - Přístroje				0,00	
18	741	741999201 SPC	D+M Zásuvka 400 V/32 A - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		10,00			
19	741	741999202 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A - Specifikace dle PD	kus	347,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		347,00			
20	741	741999203 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A IP44 - Specifikace dle PD	kus	24,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		24,00			
21	741	741999204 SPC	D+M Zásuvka 230 V/16 A IP44 - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		3,00			
22	741	741999205 SPC	D+M Zásuvka dvojitá 230 V/16 A - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		4,00			
23	741	741999206 SPC	D+M Zásuvka dvojitá 230 V/16 A s PO - Specifikace dle PD	kus	78,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		78,00			
24	741	741999207 SPC	D+M Zásuvka pětínásobná 230 V/16 A - Specifikace dle PD	kus	16,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		16,00			
25	741	741999208 SPC	D+M Podlahová krabice min. 8 modulů (rezerva pro data)- Specifikace dle PD	kus	35,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení "		35,00			
26	741	741999209 SPC	D+Mzásuvka do podlahové krabice 230V/16A - Specifikace dle PD	kus	70,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení "		70,00			
27	741	741999210 SPC	D+M Vypínač faz. 1 - Specifikace dle PD	kus	83,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		83,00			
28	741	741999211 SPC	D+M Vypínač faz. 1 IP 44 - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		1,00			
29	741	741999212 SPC	D+M Vypínač faz. 5 - Specifikace dle PD	kus	23,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		23,00			
30	741	741999213 SPC	D+M Vypínač faz. 6 - Specifikace dle PD	kus	18,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		18,00			
31	741	741999214 SPC	D+M Vypínač faz. 5B - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		2,00			
32	741	741999215 SPC	D+M Vypínač 2P do prostorů s nebezpečím výbuchu - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		4,00			
33	741	741999216 SPC	D+M Vypínač bezdrátový - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		3,00			
34	741	741999217 SPC	D+M Tlačítko s doutnavkou - Specifikace dle PD	kus	88,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. "		88,00			
		741	Elektromontážní práce - Kabely a vodiče				0,00	
35	741	741999301 SPC	D+M Vodič CY6 - z/žl - Specifikace dle PD	m	100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		100,00			

36	741	741999302 SPC	D+M Vodič CY10 - z/žl - Specifikace dle PD	m	100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		100,00			
37	741	741999303 SPC	D+M Drát CYA 16 z/žl - Specifikace dle PD	m	1450,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		1450,00			
38	741	741999304 SPC	D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	15340,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		15340,00			
39	741	741999305 SPC	D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD	m	22960,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		22960,00			
40	741	741999306 SPC	D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD	m	2820,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		2820,00			
41	741	741999307 SPC	D+M Kabel CYKY 4x16 - Specifikace dle PD	m	1000,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		1000,00			
42	741	741999308 SPC	D+M Kabel CYKY 4x25 - Specifikace dle PD	m	80,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		80,00			
43	741	741999309 SPC	D+M Kabel CYKY 4x50 - Specifikace dle PD	m	110,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		110,00			
44	741	741999310 SPC	D+M Kabel AYKY 4x240 - Specifikace dle PD	m	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a zapojení "		20,00			
		741	Elektromontážní práce - Zemnění				0,00	
45	741	741999401 SPC	D+M PÁSEK FeZn 30/4 - Specifikace dle PD	m	224,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		224,00			
46	741	741999402 SPC	D+M Zkušební svorka - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně ochranné krabice, Ocelové destičky, tři křížové svorky, napojení, umístění "		3,00			
47	741	741999403 SPC	D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD	kus	95,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		95,00			
48	741	741999404 SPC	D+M Oprava stávajícího zemnění historického objektu	kpl	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně výkopu, zemního pásku FeZN 30/4 nebo zemních tyčí "		1,00			
49	741	741999405 SPC	D+M Antikoroziní ochrana spojů - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
50	741	741999406 SPC	D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
51	741	741999407 SPC	D+M Proměření a revizní zpráva - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - Hromosvod				0,00	
52	741	741999501 SPC	D+M Jímací vedení AlMgSi 8 - Specifikace dle PD	m	1150,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně podpěr, uložení a napojení "		1150,00			
53	741	741999502 SPC	D+M Svorky (SS,SK,SP) - Specifikace dle PD	kus	150,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uložení a napojení "		150,00			
54	741	741999503 SPC	D+M Jímací tyč 3m- Specifikace dle PD	kus	29,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně uchycení "		29,00			
55	741	741999504 SPC	D+M Ukončení svodu- Specifikace dle PD	kus	17,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně ochranného úhelníku, zkušební svorky, popisovací štítek "		17,00			
56	741	741999505 SPC	Poměření a revizní zpráva	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
		741	Elektromontážní práce - Rozvaděče				0,00	
57	741	741999701 SPC	D+M Rozvaděč RH, ELM, RP - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		1,00			
58	741	741999702 SPC	D+M Rozvaděče RB - Specifikace dle PD	kus	10,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		10,00			
59	741	741999703 SPC	D+M Rozvaděče RUPS - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže a zapojení "		1,00			
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
60	741	741999801 SPC	D+M Proměření a výchozí revizní zpráva elektroinstalace- Specifikace dle PD.	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
61	741	741999802 SPC	D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "		1,00			
62	741	741999803 SPC	D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
63	741	741999804 SPC	D+M UPS 20kVA + baterie - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "		1,00			
64	741	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	210,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741."		210,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.7. SILNOPROUD	0,00
--------	---------------------	------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

P.Č.	KCN	Kód položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		741	Elektromontážní práce - Elektrická požární signalizace				0,00	
1	741	741999101 SPC	D+M ústředna EPS Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně boxu, akumulátorů, napájecích zdrojů, všech modulů, instalace, napojení "		1,00			
2	741	741999102 SPC	D+M Opticko kouřový hlásič - Specifikace dle PD	kus	229,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		229,00			
3	741	741999103 SPC	D+M Opticko kouřový vřáčič do Ex prostředí - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		2,00			
4	741	741999104 SPC	D+M Detektro lihových par do Ex prostředí - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		2,00			
5	741	741999105 SPC	D+M Teplotní hlásič - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		3,00			
6	741	741999106 SPC	D+M Tlačítkový hlásič Specifikace dle PD	kus	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		15,00			
7	741	741999107 SPC	D+M Externí signalizace hlásiče - Specifikace dle PD	kus	20,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		20,00			
8	741	741999108 SPC	D+M Sírěna s majákem - Specifikace dle PD	kus	30,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		30,00			
9	741	741999109 SPC	D+M Klíčový trazor požární ochrany Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně regionálního zámku, instalace, napojení "		1,00			
10	741	741999110 SPC	D+M Obslužné pole požární ochrany - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně patice, ukončení a zapojení kabelů. "		1,00			
11	741	741999111 SPC	D+M Externí zobrazovací tablo - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		1,00			
12	741	741999112 SPC	D+M Zábleskový maják Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		1,00			
		741	Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž				0,00	
13	741	741999113 SPC	D+M Datová zásuvka 2xRJ45 Cat 6a- Specifikace dle PD	kus	61,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně instalace, krabice, rámečku. Montáž do podlahové krabice."		61,00			
14	741	741999114 SPC	D+M Datový rozvaděč 42U - Specifikace dle PD	kus	3,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně, PATCH panelů, příslušenství, ukončení a zapojení kabelů. "		3,00			
15	741	741999115 SPC	D+M Datový rozvaděč 12U - Specifikace dle PD	kus	5,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, nastavení, zprovoznění, odzkoušení."		5,00			
		741	Elektromontážní práce - Přístupový systém				0,00	
16	741	741999201 SPC	D+M Řídící jednotka čteček - Specifikace dle PD	kus	11,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Řídící jednotka pro dvě čtečky. Včetně montáže, zapojení. "		11,00			
17	741	741999202 SPC	D+M Čtečka karet/čipů - Specifikace dle PD	kus	21,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" duální čtečka 125kHz - 13,56 MHz Včetně montáže, zapojení. "		21,00			
18	741	741999203 SPC	D+M Napájecí zdroj - Specifikace dle PD	kus	6,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		6,00			
		741	Elektromontážní práce - Kamerový systém				0,00	
19	741	741999301 SPC	D+M Kamera venkovní v krytu - Specifikace dle PD	kus	8,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 4MPx IR přisvit 30m VDR Včetně držáku, zapojení a zprovoznění "		8,00			
20	741	741999302 SPC	D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD	kus	19,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" 4MPx IR přisvit 30m VDR Včetně držáku, zapojení a zprovoznění "		19,00			
21	741	741999303 SPC	D+M Záznamové zařízení - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" NVR Včetně 4ks 6T HDD,32 vstupů, zapojení a zprovoznění "		2,00			
22	741	741999304 SPC	D+M PoE switch - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			Switch min 24portů napájení Poe min 370W.		2,00			
		741	Elektromontážní práce - PZTS				0,00	
23	741	741999401 SPC	D+M ústředna EPS Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			"Včetně boxu, akumulátorů, napájecích zdrojů, komunikačních modulů, instalace, napojení "		1,00			
24	741	741999402 SPC	D+M PIR čidlo - Specifikace dle PD	kus	23,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		23,00			
25	741	741999403 SPC	D+M Magnetický kontakt na okna,dveře - Specifikace dle PD	kus	291,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		291,00			
26	741	741999404 SPC	D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD	kus	75,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		75,00			
27	741	741999405 SPC	D+M Záplavový detektor - Specifikace dle PD	kus	127,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		127,00			
28	741	741999406 SPC	D+M Ovládací klávesnice s LCD displejem - Specifikace dle PD	kus	9,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		9,00			
29	741	741999407 SPC	D+M Expandér 8 vstupů - Specifikace dle PD	kus	36,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		36,00			
		741	Elektromontážní práce - Kabelové trasy				0,00	
30	741	741999501 SPC	D+M Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	2750,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu"		2750,00			
31	741	741999502 SPC	D+M Kabel CHKE-V 3x1,5 - Specifikace dle PD	m	610,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu. "		610,00			
32	741	741999503 SPC	D+M Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 - Specifikace dle PD	m	1730,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu. "		1730,00			
33	741	741999504 SPC	D+M Kabel superbus 2x1 + 2x2x0,5 - Specifikace dle PD	m	1100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu. "		1100,00			
34	741	741999505 SPC	D+M Kabel SYKFY 2x2x0,5 - Specifikace dle PD	m	7200,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu. "		7200,00			
35	741	741999506 SPC	D+M Kabel UTP Cat.6a - Specifikace dle PD	m	33600,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení, úložného materiálu. "		33600,00			
36	741	741999507 SPC	D+M Kabelový žlab 250x100mm - Specifikace dle PD	m	772,73		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně podpěr,montáže, zapojení. "		772,73			

37	741	741999508 SPC	D+M Podlahová krabice,18M - Specifikace dle PD	kus	41,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže. "		41,00			
		741	Elektromontážní práce - Signalizační systém				0,00	
38	741	741999601 SPC	D+M Nouzové tlačítko s tahovým prvkem - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		1,00			
39	741	741999602 SPC	D+M Signalizační modul - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		1,00			
		741	Elektromontážní práce - AV technika				0,00	
40	741	7419991301 SPC	D+M Datový projektor, 4000 ANSI Lm, rozlišení min. 1920x1080 obrazových bodů, s objektivem s rozsahem v rozmezí (1,3-2,1:1), vstupy a výstupy minimálně: vstup 2x HDMI, VGA + audio, výstup audio - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
41	741	7419991302 SPC	D+M Univerzální držák AVM - komplet vč. univerzálního adaptéru pro mobilní projektory. Bílý komaxit. Nosnost 20 kg - Specifikace dle PD - 1a	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
42	741	7419991303 SPC	D+M Rámová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Formát 16:9, rozměr obrazu 135x240cm, matné černý hliníkový rámeček max. 8cm. Hmotnost max.15kg. - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
43	741	7419991304 SPC	D+M mixážní a přípojovací pult pro AV. 4xvstup, konektory HDMI, VGA	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
44	741	7419991305 SPC	D+M Koncový zesilovač 2x_375/650/1050W - 8/4/2Ω, mono_1300/2100W - 8/4Ω, citlivost vstupů 1.4Vrms a 0.775Vrms, Integrovaný procesor - pásmová propust, limitér, módy zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 kHz, THD<0,5%, 11x LED indikátory signálu a stavu, nízká tepelná ztráta, symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp. výstupy jack 6,3, výstupy Speakon a šroubovací svorky, vypínání čelního osvětlení, vypnutí výstupu od ext.zařízení (evakuacní rozhlas) výška 2U - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
45	741	7419991306 SPC	D+M Dvoupásmová reproduktava 3"x1/2", 100"x100", 100W / 8 Ω, 15;7,5;3,7W / 100_70V, 86 dB, 70Hz - 20kHz, v200 x š141 x d111 mm, 1,8kg, kloubový držák na zeď a příprava pro U držák, vnitřní / venkovní použití, černá, - Specifikace dle PD	kus	4,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
46	741	7419991307 SPC	D+M UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, kardioidní charakteristika, mikrofonní klipsna. Minimální konfigurace: rozsah 40Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 516 - 700 MHz, šířka pásma min. 40 MHz, diverzní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílače -> přijímač, napájení po anténním kabelu, včetně akumulátoru NiMH, nabíjecí lišty a napájecích zdrojů - Specifikace dle PD	kus	2,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
47	741	7419991308 SPC	D+M Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, výstupní výkon pro pokrytí až 600 m2, proudové řízená smyčka - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
48	741	7419991309 SPC	D+M Kabel indukční smyčky SYKY 2x2xx0,5 - Specifikace dle PD	m	50,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		50,00			
49	741	7419991310 SPC	D+M Kabel HDMI - Specifikace dle PD	m	15,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		15,00			
50	741	7419991311 SPC	D+M Kabel k reproduktoru CYH 2x2,5 - Specifikace dle PD	m	100,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně montáže, zapojení. "		100,00			
		741	Elektromontážní práce - Ostatní				0,00	
51	741	741999701 SPC	D+M Proměření datových vývodů vč. Protokolu o měření - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
52	741	741999702 SPC	D+M Podružný materiál - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. "		1,00			
53	741	741999703 SPC	D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
54	741	HZS2221	Hodinová účtovací sazba elektrikář	hod	195,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741."		195,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					
		741	Elektromontážní práce - Monitorovací systém klimatu				0,00	
54a	741	741999801 SPC	DMTŽ Stávajícího monitorovacího systému klimatu - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně veškeré práce související s demontáží a uskladnění pro pozdější použití "					
54b	741	741999802 SPC	D+M Nový monitorovací systém klimatu - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně: veškeré práce a příslušenství pro monitorovací systém - záznamníky, sondy, senzory, signalizační zařízení, barevné kryty, připevňovací materiál a další příslušenství nutné pro správnou funkci systému v celém objektu. "		1,00			
			" V ceně také revize, odzkoušení, seřízení, zapojení a další práce související se zprovozněním. "					
54c	741	HZS2221	Hodinová účtovací sazba elektrikář	hod	50,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením Monitorovacího systému klimatu a demontáží stávajícího. "		50,00			
			" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."					

Celkem

0,00

CELKEM	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	0,00
---------------	-----------------------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

REKAPITULACE CELKOVÁ

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV

JKSO: 823.27.1; 822.55.2/3

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00
2	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
	<u>D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV - CELKEM</u>	<u>0.00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové

Objekt: D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV

Část: SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO: 823.27.1.1

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce				0,00	
1	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	298,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ploch před realizací nového trávníku. " 138,6+159,9		298,50			
2	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	298,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Zpětné rozprostření sejmuté ornice pro nový trávník "		159,90			
			" Zpětné rozprostření sejmuté ornice pro obnovu stávajícího trávníku - doplnění ornice 30% z celkové plochy. "		138,60			
3	231	181411132 RTO	D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně záilvy - Specifikace dle PD	m2	159,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena včetně výsevu v rovině a ve svahu, travního semene, odstranění kamene, hnojení, hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."					
			" V ceně záilvy trávníku "		159,90			
4	181	181411131 RTO	D+M Obnova stávajícího parkového trávníku včetně záilvy - Specifikace dle PD	m2	138,60		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Cena včetně doplnění výsevu v rovině a ve svahu, doplnění travního semene, hnojení, hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu. "					
			" V ceně záilvy trávníku "					
			" Obnova trávníku v areálu. "		138,60			
5	231	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	319,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 2x " 159,9*2		319,80			
6	231	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	597,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 2x " 159,9*2		319,80			
			" Příprava zeminy při obnově trávníku. - 2x " 138,6*2		277,20			
7	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	298,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 1x " 159,9*1		159,90			
			" Příprava zeminy při obnově trávníku. - 1x " 138,6*1		138,60			
8	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	298,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Příprava zeminy před výsevem nového trávníku. - 1x " 159,9*1		159,90			
			" Příprava zeminy při obnově trávníku. - 1x " 138,6*1		138,60			
9	231	183451311	Provzdušnění trávníku bez přísedu travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	138,60		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Obnova trávníku. - 1x " 138,6*1		138,60			
10	184	184215133 RTO	D+M Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Ukotvení pomocí tří dřevěných kůlů, spojovacích tyček kůlů a pružného páska/zemního kotvení, v ceně veškerý spojovací materiál. "					
			" Ukotvení přesazeného stromu. "		1,00			
11	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	597,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (138,6+159,9)*2		597,00			
12	184	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ošetření přesazeného stromu "		1,00			
			" Ošetření nového stromu "		1,00			
13	231	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	298,50		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Ošetření trávníku " (138,6+159,9)*1		298,50			
14	184	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" V ceně dodávka kůry, urovnání, uhrabání, ošetření povrchu s kůrou "					
			" Mulčování kolem přesazeného stromu. " 1,0*1,0		1,00			
			" Mulčování kolem nového keře. " 1,0*1,0		1,00			
15	231	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,33		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Mulčování kolem přesazeného stromu. " 1,0*1,0*2*0,150*1,1		0,33			
16	184	18599901 SPC	D+M Přesazení stromu - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou a přesazení stromu."		1,00			
			" Včetně přihnojení, zalití , obalení kmene jutovým obalem a ošetření korunu stromu tvarovacím řezem. "					
17	184	18599902 SPC	D+M Výsadba keře do jamky s balem - Magnolia soulangeana - Specifikace dle PD	kus	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně zemní práce, doplnění jamky ohumusovanou půdou a dodání sazenice keře."		1,00			
			" Včetně přihnojení, zalití , obalení kmene jutovým obalem a ošetření korunu stromu tvarovacím řezem. "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
18	978	97899940 SPC	Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití	m3	30,22	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení "					
			" Zpětné přemístění sejmuté ornice pro založení nového trávníku " 159,9*0,150		23,99			
			" Zpětné přemístění sejmuté ornice pro obnovu trávníku - doplnění 30% zeminy " 138,6*0,150*0,30		6,24			
18a			" Naložení ulehle zeminy z meziskládky "	m3	30,22		0,00	
18b			" Doprava zeminy z meziskládky do vzdálenosti 500 m "	m3	30,22		0,00	
18c			" Složení zeminy "	m3	30,22		0,00	
19	978	97899941 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením ornice	m3	118,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz ornice, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny "					

			" Odvoz nepořítebné ornice " 148,62-30,22		118,40			
19a			" Naložení ornice "	m3	118,40		0,00	
19b			" Odvoz ornice "	m3	118,40		0,00	
19c			" Poplatek za uložení ornice "	m3	118,40		0,00	
	99		Přesun hmot				0,00	
20	231	998231311	Přesun hmot pro sádkovníkové a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		20,00			

Celkem

0,00

CELKEM	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00
---------------	----------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.10. VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV
Část: ZPEVNĚNÉ PLOCHY
JKSO: 822.55.2/3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		1	Zemní práce				0,00	
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	635,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odkopávka pro pojižděné komunikace - 50 % z celkové kubatury " 1222,2*0,630*0,50		384,99			
			" Odkopávka pro pochůzí komunikace - 50 % z celkové kubatury " 169,6*0,490*0,50		41,55			
			" Odkopávka pro sanaci podloží - 50 % z celkové kubatury " (1222,2+169,6)*0,300*0,50		208,77			
6	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	317,66		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 635,32*0,50		317,66			
7	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3, včetně naložení výkopku	m3	635,32		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Odkopávka pro pojižděné komunikace - 50 % z celkové kubatury " 1222,2*0,630*0,50		384,99			
			" Odkopávka pro pochůzí komunikace - 50 % z celkové kubatury " 169,6*0,490*0,50		41,55			
			" Odkopávka pro sanaci podloží - 50 % z celkové kubatury " (1222,2+169,6)*0,300*0,50		208,77			
8	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	317,66		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 635,32*0,50		317,66			
9	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	28,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení pro rampu - 50 % z celkové kubatury " 13,2*4,3*0,50		28,38			
10	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	14,19		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 28,38*0,50		14,19			
11	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku	m3	28,38		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hloubení pro rampu - 50 % z celkové kubatury " 13,2*4,3*0,50		28,38			
12	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	14,19		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Lepivost 50 % " 28,38*0,50		14,19			
13	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	56,76		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Přemístění z jámy pro rampu " 28,38+28,38		56,76			
14	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1391,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 1222,2+169,6		1391,80			
15	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	63,84		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Svahování rampy " 15,2*4,2		63,84			
		2	Zakládání				0,00	
16	001	215901101	Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS	m2	1391,80		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Hutnění ploch před realizací zpevněných ploch. " 1222,2+169,6		1391,80			
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
17	231	33999902 SPC	D+M Ochrana zdiva novou fólií - Specifikace dle PD	m	174,90		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. Součástí ceny odstranění nesoudržných částí, očištění stávajícího nadzákladového zdiva a základů, vyspravení podkladu. "					
			" Nopová fólie podél stěn stávajícího objektu. " 28,7+14,5+17,2+18,8+6,4+26,4+6,4+21,4+20,7+14,4		174,90			
		5	Komunikace				0,00	
18	508	508999101 SPC	D+M Dlážděná plocha - pojízdná - Specifikace dle PD	m2	1222,20	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
18a			" - Štípaná žulová dlažba - tl. 100 mm - 1344,5m2 "	m2	1344,50		0,00	
18b			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 30mm - 38,5m3 "	m3	38,50		0,00	
18c			" - Podklad z drceného kameniva ŠDA fr. 8/16 - tl. 50mm - 1344,5m2 "	m2	1344,50		0,00	
18d			" - Podklad z drceného kameniva ŠDB fr. 0/63 - tl. 350mm - 1344,5m2 "	m2	1344,50		0,00	
18e			" - Podsyp ze štěrkopisku fr. 0/8 - tl. 100mm - 1344,5m2 "	m2	1344,50		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		1222,20			
19	508	508999102 SPC	D+M Dlážděná plocha - pochůzí - Specifikace dle PD	m2	169,60	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
19a			" - Štípaná žulová dlažba - tl. 60 mm - 186,6m2 "	m2	186,60		0,00	
19b			" - Kladecí vrstva z drti 4/8mm - tl. 40mm - 7,2m3 "	m3	7,20		0,00	
19c			" - Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 - tl. 190mm - 186,6m2 "	m2	186,60		0,00	
19d			" - Podklad z drceného kameniva ŠDA fr. 0/32 - tl. 200mm - 186,6m2 "	m2	186,60		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového a vmetením drobného kameniva do spár dlažby "		169,60			
20	508	508999103 SPC	D+M Sanace podloží - Specifikace dle PD	m2	1391,80	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně : "					
20a			" - Štěrkodř fr. 32/63 - tl. 300mm - 438,4m3 "	m3	438,40		0,00	
20b			" - Separční geotextilie - 1600,6m2 "	m2	1600,60		0,00	
			" Cena skladby včetně ztrátového " 169,6+1222,2		1391,80			
		8	Trubní vedení				0,00	
21	508	871999101 SPC	D+M Odvodňovací žlab z polymerbetonu včetně napojení na kanalizaci - Specifikace dle PD	m	9,20		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Odvodňovací žlaby u přístřešků " 2,5*2		5,00			
			" Odvodňovací žlab u opěrné zdi "		4,20			
			" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci, čela žlabu. "					

			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "					
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
22	221	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	48,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Značení V10c - Stání šikmá " 5,3*8		42,40			
			" Značení V10a - Stání podélné " 2,0*3		6,00			
23	221	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Značení V10f - Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postižené "		1,20			
24	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	48,40		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Značení V10c - Stání šikmá " 5,3*8		42,40			
			" Značení V10a - Stání podélné " 2,0*3		6,00			
25	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,20		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Značení V10f - Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postižené "		1,20			
26	916	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Osazení kamenného obrubníku " 15,2+3,2+12,7+19,9+47,6+30,5+5,3+9,1+2,4+12,7+0,8+46,3+0,8+13,0+2,4+9,1		231,00			
27	592	58380007	obrubník kamenný přímý, žula, 15x25	m	254,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Kamenný obrubník " 231,0*1,1		254,10			
28	978	97199903 SPC	D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD	m	41,10		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového / asfaltového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná závlivka spar, - předláždění stávající plochy, - odvoz a uložení vybouraných hmot. " 5,3+3,2+12,7+19,9		41,10			
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "					
29	978	97199904 SPC	D+M Výšková úprava poklopů / mříží - Specifikace dle PD	sada	1,00		0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" Výšková úprava snížením / zvýšením mříží, poklopů, krycích hrnců, šoupat, hydrantů při rekonstrukci komunikace apod. "		1,00			
30	009	97899946 SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	1327,40	0,00	0,00	CS ÚRS/TEO 2018 01
			" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. "					
			" Odvoz zeminy z odkopávek " 635,32+635,32		1270,64			
			" Odvoz zeminy z hloubení pro rampu " 28,38+28,38		56,76			
30a			" Naložení zeminy "	m3	1327,40		0,00	
30b			" Odvoz zeminy "	m3	1327,40		0,00	
30c			" Rozprostření zeminy v místě dovozu "	m3	1327,40		0,00	
30d			" Hrubé terénní úpravy na místě dovoz "	m3	1327,40		0,00	
30e			" Poplatek za uložení sypaniny "	m3	1327,40		0,00	
		99	Přesun hmot				0,00	
31	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3152,10		0,00	CS ÚRS 2018 01
32	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,00		0,00	CS ÚRS 2018 01
			" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace apod. "		30,00			

Celkem

0,00

CELKEM	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00
---------------	------------------------	-------------

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.