

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

**Veřejná zakázka:** „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek na základě předchozí žádosti dodavatele.

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr Objektu D.1.1. ASŘ -Nový stav je položka:

č. 179 „D+M Nátěr kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD – sada 1“

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>11</sup> Otryskání, nátěr, odstranění rzi a nečistot a úprava dotčených ocelových konstrukcí - zárubně, konzoly, brány, zábradlí, dvířka, mříže, žlaby, protidešťové žaluzie a ostatní kovové prvky. <sup>11</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <sup>11</sup> 2.PP - 5.NP <sup>11</sup> |
|-----------------------------------------|

Domníváme se, že takto specifikovaná položka je pro potřebu reálného ocenění zcela nedostačující a nabídkové ceny jednotlivých uchazečů mohou být dosti odlišné a tedy neporovnatelné.

Prosíme o upřesnění rozsahu této položky.

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Jedná se o viditelné i zakryté stávající ocelové konstrukce, které budou po provedení navržených stavebních úprav zachovány. Odhad natíraných ploch ocelových konstrukcí je 500,0m<sup>2</sup>.

### **Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr Objektu D.1.1. ASŘ -Nový stav je položka:

č. 180 „D+M Nátěr ocelových nosníků kleneb včetně úpravy, očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD – sada 1“

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>11</sup> Očištění, otryskání, odstranění rzi a nečistot, potřebná oprava / úprava uchycení v nové podlaze. V ceně nový nátěr nosníků. <sup>11</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <sup>11</sup> 2.PP - 4.NP <sup>11</sup> |
|-----------------------------------------|

Domníváme se, že takto specifikovaná položka je pro potřebu reálného ocenění zcela

nedostačující a nabídkové ceny jednotlivých uchazečů mohou být dosti odlišné a tedy neporovnatelné.

Prosíme o upřesnění rozsahu této položky.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Odhad natíraných ploch stávajících ocelových nosníků je 1690,0m<sup>2</sup>.

**Dotaz č. 3:**

Ve výkazu výměr Objektu D.1.1. ASŘ -Nový stav je položka: 191 „D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD - sada 1"

Domníváme se, že takto specifikovaná položka je pro potřebu reálného ocenění zcela nedostačující a nabídkové ceny jednotlivých uchazečů mohou být dosti odlišné a tedy neporovnatelné.

Prosíme o upřesnění rozsahu této položky.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Jedná se o samolepící PVC fólie tl. 0,1 mm potištěné metodou sítotisku, vysoká odolnost proti otěru a stálobarevnost. V případě instalace značky na porézní povrchy, bude součástí značky i plastová podložka, na kterou bude značka nalepena.

Značky odpovídající technickým normám a právním předpisům ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, NAŘÍZENÍ VLÁDY č.11/2002 Sb.

- Jedná se o bezpečnostní a výstražné cedulky:

- min. 10× bezpečnostní tabulka "nepovolaným vstup zakázán" na dveřích

- min. 12× sdružená bezpečnostní tabulka "pozor! elektrické napětí + hlavní vypínač + vypni v nebezpečí + nehas vodou ani pěnovými přístroji. "

**Dotaz č. 4:**

Ve výkazu výměr Objektu D.1.1. ASŘ -Nový stav je položka:

č. 192 „D+M Orientační a informativní systém interiér - Specifikace dle PD - sada 1" Domníváme se, že takto specifikovaná položka je pro potřebu reálného ocenění zcela nedostačující a nabídkové ceny jednotlivých uchazečů mohou být dosti odlišné a tedy neporovnatelné.

Prosíme o upřesnění rozsahu této položky.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

1.PP-5.NP - Krov:

Informační panel pro každé patro: Provedení z bezpečnostního kaleného skla, kotvení nerezovými trny (4 ks na panel) s distancí. Popisy ze samolepících fólií. Rozměr: 700 x 450mm. - 10 kusů

1.PP-5.NP - Krov:

Popisy místností: Hliníkový sendvič s černým plastovým jádrem, UV tisk na desku, povrch kartáčovaný - imitace nerez. Tabulka s nápisem, popis bude určen zadavatelem (např. popisy technická místnost, depozitář atd.). Upevnění na dveře - samolepící fólie. Rozměr: 210 x 150mm. - 155 kusů

**Dotaz č. 5:**

- ZTI – pol.č.14 VV:

|    |     |                   |                                                                                                      |   |       |  |
|----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|
| 14 | 451 | 9999999901<br>SPC | D+M Liniový žlab - Specifikace dle PD                                                                | m | 67,50 |  |
|    |     |                   | " 1.PP "                                                                                             |   | 67,50 |  |
|    |     |                   | " Cena včetně ztrátého. "                                                                            |   |       |  |
|    |     |                   | " V ceně žlabu z polymerbetonu včetně krycí mřížky a veškerého ostatního příslušenství a tvarovek. " |   |       |  |

Pro ocenění požadujeme doplnit specifikaci – v PD chybí.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu. Šířka 130mm, stavební výška 130mm. Svislý odtok DN110. Třída zatížení B125.

**Dotaz č. 6:**

- Přeložka areálového teplovodu

Pro správné ocenění bychom potřebovali lépe definovat způsob napojení. Jaký je stávající stav apod.?

V STZ (str. 28) jsme nevyčetli způsob napojení. Je tam pouze zmínka o standardech elektrárny. Napojuje se už na předizolované potrubí? Požadujeme určit způsob napojení – bude odstávka nebo navrtávkou ? Nebo v šachtě na černé kolenem a doizolování nebo PI koleno, na druhé straně PI spoj?

**Odpověď na dotaz č. 6:**

Stávající stav - ocelové potrubí. Napojení je v šachtě, tudíž ocelové izolované potrubí, přechod na předizolované potrubí, trasa v bezkanalovém provedení do další šachty, kde se opět napojí na stávající ocelové potrubí izolované.

**Dotaz č. 7:**

v předaném ZOV je pod vyznačením polohy rozsahu ramene budoucího jeřábu a nad vedením budoucích podzemních přípojek vyznačeno „stálé věčné břemeno po dokončení staveb chůze a jízdy pro Armádu ČR“. Po dobu stavby nebude možné zajistit touto trasou pěší a automobilovou dopravu pro AČR a pro další subjekty z areálu Gayer.kasáren. S ohledem na předaný výkres situace areálu po dokončení parkovacího domu ISP nebude do areálu do 12/2020 přístup automobily zřejmě žádnou jinou cestou – pokud nebude uvolněna některá ze stávajících bran pro pěší. Prosíme Vás o vysvětlení příp.stanovení dalších požadavků (na zpracování POV, apod.)

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Doprava během výstavby bude řešena provozně-bezpečnostním řádem, případně dočasnou stavební konstrukcí bránící pádu břemene z jeřábu. Zajištění bezpečnosti, včetně stavebních úprav souvisejících s věčným břemenem v daném úseku, je věcí dodavatele stavby.

**Dotaz č. 8:**

v koordinační situaci je zobrazeno vedení venkovní kanalizace splaškové a dešťové. Dešťová končí v retenční nádrži, splašková prochází podle situace ze stávající budovy do přístavby, kam ale podle půdorysů ZTI už nedorazí. I k této části PD kompletně chybí. Prosíme o doplnění a znovu o odklad termínu odevzdání o dobu po kterou jsme nemohli pracovat na zpracování cenové nabídky.

**Odpověď na dotaz č. 8:**

Rozvody areálové splaškové kanalizace byly zahrnuty ve výkazu výměr C.5. PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE - list AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE a zakresleny v profesní situaci. Pro upřesnění a zpřehlednění této části, zasíláme výkresy svodného potrubí, kde došlo k vyznačení tohoto splaškové potrubí.

Přikládáme také výkaz výměr s upraveným popisem pro šachtové poklopy - pol. č. 21a.

**Dotaz č. 9:**

z PD ani z VV není zřejmé, jakým způsobem je sanováno stávající zdivo od vlhkosti. Svislé řezy nic nezobrazují, TZ předpokládá sanační omítku pouze v nadzemní části, v interiérech vlhkost zdiva zřejmě není řešena. Prosíme o doplnění

**Odpověď na dotaz č. 9:**

Je uvažováno pouze se sanačním opatřením v nadzemní části exteriérových omítek (cca. 1m nad úrovní terénu). Detailní řešení obnovy historické fasády bude řešeno v rámci dílenské dokumentace zpracované dodavatelem této části stavby. V interiérech není vlhkost řešena.

**Dotaz č. 10:**

prosím o doplnění k odpovědi č.1 z DI03 k přeložce CETINu – ve smlouvě HK2017-00002 ze dne 17.2.2017 je uvedeno, že cena je stanovena jako projektová a k datu k 23.1.2017 a dále bude účtována dle čl.5 SoD. Prosím Vás pouze o formální vyjádření, že případná změna ceny po aktualizaci smlouvy a ceny firmou CETIN bude uchazeči kompenzována ve skutečné výši

**Odpověď na dotaz č. 10:**

Částka je již aktualizovaná, není nutná kompenzace.

**Dotaz č. 11:**

prosím o doplnění k odpovědi č.2 z DI03 k přeložce ČEZu – z požadovaných doplnění byla pouze upravena cena do nabídkového rozpočtu uchazečů. Znovu prosím o doručení smlouvy a PD dle celého znění dotazu

**Odpověď na dotaz č. 11:**

Cena byla stanovena ze smlouvy, kterou ČEZ potvrdil. ČEZ v současné době PD zpracovává. Přílohou zveřejňujeme smlouvu.

### **Dotaz č. 12:**

prosím o doplnění k odpovědi č.9 z DI03 k pol.67 – odpověď neřeší rozpor, kdy je podle VV požadováno zpět-doplnění nášlapné vrstvy podlahy i v podlaží, kde kromě schodiště podle výkresové části PD žádná stávající podlaha ponechána není. Prosím o doplnění

### **Odpověď na dotaz č. 12:**

Jak už bylo zodpovězeno v předchozích dotazech, položka č. 67 zahrnuje doplnění nášlapných tak i podkladních vrstev podlah v potřebném rozsahu. Předpokládáme výskyt lokálních míst v jednotlivých podlažích, kdy bude zapotřebí doplnit jakékoliv vrstvy stávajících/nových konstrukcí podlahy. Z výše uvedeného důvodu je položka vztažena na celou skladbu stávající/nové konstrukce podlahy včetně finální vrstvy.

Ve výkazu výměr je uvedené množství stanoveno odborným odhadem ve výši cca 5% z celkové podlahové plochy jednotlivých podlaží, kdy tato plocha mimo jiné znázorňuje plochy po vybouraných stávajících konstrukcích - viz zdůvodnění v odpovědích DI03.

### **Dotaz č. 13:**

prosím o doplnění k odpovědi č.10 z DI03 k pol.67 pro 2.PP teracovou podlahu – podle DI\_03 je pol.č.183 epoxidový nátěr „uzavírací, impregnační, bezprašný, bezbarvý a ochranný“, podle výkresové části (viz technické podmínky) je to „barevný, epoxidový podlahový nátěr na beton, cementové stěrky, systém prosypaný křemičitým pískem a epoxidové malty“. Podle specialisty je řešení dle DI\_03 možné, zvýrazní ale rozdíly v barevnosti mezi původním a doplněným teracem. Prosím Vás o upřesnění zadání

### **Odpověď na dotaz č. 13:**

Platí odpověď uvedená v dotazech DI\_03, rozdíl v barevnosti v depozitáři 2.PP akceptujeme.

### **Dotaz č. 14:**

prosím o doplnění k odpovědi č.11 z DI03 k „HSV prvky a konstrukce jinde neuvedené“ – z odpovědi jasně vyplývá neurčitost zadání. Prosím Vás o stanovení společné částky pro všechny uchazeče alespoň tak, jak řeší následná odpověď k dot.12 v DI\_03

### **Odpověď na dotaz č. 14:**

Odhad normohodin pro účast „kopáčů, pomocných stavebních dělníků, zedníků, montérů a ostatních pracovníků profesí PSV a HSV.“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby a dobu výstavby cca 12 měsíců:

- Položka č. 92 ve výkazu výměr D.1.1. ASR - NOVY STAV - 800 hod.
- Položka č. 123 ve výkazu výměr D.1.1. ASR - PRISTAVBA - 470 hod.
- Položka č. 194 ve výkazu výměr D.1.1. ASR - NOVY STAV - 400 hod.
- Položka č. 176 ve výkazu výměr D.1.1. ASR - PRISTAVBA - 240 hod.

**Dotaz č. 15:**

prosím o doplnění k odpovědi č.13 z DI03 k „archeologickému průzkumu“ – z odpovědi, není zřejmé na vrub koho jde arch.průzkum jakožto „náklad výběrového řízení“ . Prosím Vás o upřesnění příp.s uvedením částky společné pro všechny uchazeče

**Odpověď na dotaz č. 15:**

Z odpovědi DI03 vyplývá, že archeologický průzkum je součástí výběrového řízení a jeho náklady jsou zahrnuty v položce č. 1 - ve vedlejších rozpočtových nákladech.

**Dotaz č. 16:**

Ke stavebnímu objektu PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU je součástí zadávací dokumentaci pouze výkres č. C.6 Profesní situace – Přeložka areálového teplovodu. Další dokumentace, např. Technická zpráva a výkresy, ze kterých by bylo patrné podrobnější technické řešení v PD chybí. Stejný problém, tj. chybějící Technická zpráva a další výkresy je i u stavebního objektu PŘELOŽKY AREÁLOVÉ KANALIZACE.

**Doplní zadavatel projektovou dokumentaci u výše zmíněných stavebních objektů o chybějící náležitosti?****Odpověď na dotaz č. 16:**

V dokumentaci jsou obě přeložky popsány a vyznačeny v dostatečné míře a podrobnosti.

**Dotaz č. 17:**

Ve VV ASŘ Nový stav je pol. č. 33 D+M Dřevěné přístřešky před vstupem. Specifikace dle PD. Z popisu u položky (zemní práce, základové kce, dřevěná kce dle původního vzhledu atd.) vyplývá požadavek na zhotovení nových přístřešků o celkové výměře 46,6 m<sup>3</sup> dle specifikace PD. V projektové dokumentaci jsme žádné výkresy, které se týkají se dřevěných přístřešků před vstupem nenašli, pouze na 1.NP je odkaz na Foto č. 1, 2 a 3 s tím, že se budou přístřešky repasovat. A dle VV ASŘ – Příprava území je v položce č. 29 kompletní demolice těchto přístřešků.

**Máme ocenit do nabídky pouze repasi nebo demolici a vybudování nových přístřešků. A pokud nové přístřešky, doplní zadavatel podrobnější výkresovou dokumentaci?****Odpověď na dotaz č. 17:**

Dotaz již zodpovězen v předchozích DI. Rozpočet počítá s celkovou výměnou přístřešku. Rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace (D.1.1.b.2.04. PUDORYS 1.PP - NOVÝ STAV + D.1.1.b.2.19. POHLED JZ, SV - NOVÝ STAV)

Jsme toho názoru, že nacenění této části lze provést na základě odbornosti a zkušenosti zhotovitele.

**Dotaz č. 18:**

Ve VV ASŘ Nový stav je pol. č.193 D+M zděný pult obložený keramickým obkladem vč. horní plochy – specifikace dle PD, v množství 1 sada.

**Doplní zadavatel výměry požadovaných prací a dodávek?**

### **Odpověď na dotaz č. 18:**

Položka obsahuje : - nerezový dřez s odtokem, bez napojení na kanalizaci

- pórobetonové zdivo tl. 200mm - 0,9m<sup>3</sup>
- překlad
- keramický obklad - 4,9m<sup>2</sup>
- omítka včetně malby - 2,2m<sup>2</sup>

V příloze zasíláme schéma pultu.

### **Dotaz č. 19:**

Ve VV ASŘ Bourací práce je u pol. č. 75, 84, 85, 88, 89, 99, 101 a 102 uvedeno množství 1 sada.

Dle našeho názoru výše uvedené zadání množství (1 sada) odporuje zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzhledem k principu vzájemné porovnatelnosti jednotlivých nabídek.

Žádáme zadavatele buď o:

- jednoznačné stanovení specifikace rozsahu – množství výše uvedených položek (počty ks, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>,...)

nebo o:

- určení konkrétních cen pro tyto položky, které do nabídky použijí všichni uchazeči.

### **Provede zadavatel doplnění výše položek výkazu výměr?**

#### **Odpověď na dotaz č. 19:**

Položka č. 75 - Uvádíme, že se jedná o stávající prvky, které budou trvale demontovány či demontovány a zpětně namontovány na fasádu po provedených úpravách. S ohledem na možnost zvýhodnění některých uchazečů, neuvádíme přesný postup těchto prací, protože záleží toliko na dodavateli, jaký postup zvolí (kompletní demontáž nebo pouze částečnou, apod.).

Položka č. 84, 85, 88, 89, 101 a 102 - S ohledem na navržený rozsah prací – odstranění vnitřních rozvodů v min. nezbytně nutné míře, je výkaz plně dostačující. Dále uvádíme, že s ohledem na skutečnost, že stávající vnitřní rozvody jsou historického provedení a materiálového řešení, lze předpokládat, že při vhodném nakládání se vzniklými odpady z vnitřních instalací, budou náklady na demontáže minimální.

Položka č. 99 - V položce je zahrnuto vyklizení nezbytně nutného vybavení, zařizovacích předmětů, spotřebičů a technologického zařízení, které by omezovalo či jinak znesnadňovalo provedení navržených stavebních úprav dle DPS a následného užívání objektu. Je pouze na dodavateli, aby odborně stanovil náklady na toto vyklizení.

Plocha stanovená pro vyklizení / odstranění zařizovacích předmětů je:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 2.PP | - 229,9 m <sup>2</sup>  |
| 1.PP | - 1162,1 m <sup>2</sup> |
| 1.NP | - 1386,6 m <sup>2</sup> |
| 2.NP | - 1417,1 m <sup>2</sup> |
| 3.NP | - 1426,8 m <sup>2</sup> |
| 4.NP | - 374,2 m <sup>2</sup>  |
| 5.NP | - 428,0 m <sup>2</sup>  |

**Dotaz č. 20:**

střecha - prosím o doplnění k odpovědi č.4 z DI04 ke sklonu střechy. Dodatečně se omlouvám za překlep v dotazu, kde jsem uvedl zjištěný sklon 23o. Skutečně naměřený sklon na střeše při prohlídce byl v cca 6-ti měřeních průměrně 28o (min zjištěná hodnota 27o), dle předané PD je přepočtený sklon 28,6 o - všechny zjištěné údaje jsou jistě mimo zonu bezpečného sklonu a technické podmínky dodavatele krytin a tedy i možnost záruky. Přílohou posíláme fotografie s naměřenými údaji z řádné prohlídky. Znovu Vás prosíme o doplnění a upřesnění požadovaného řešení

**Odpověď na dotaz č. 20:**

V celé ploše střechy bude na krokách doplněna difúzně otevřená pojistná hydroizolační fólie. Výkaz výměr o tuto fólii doplněn - upraveny položky č. 127 a 128.

Zaslána revize výpisu skladeb konstrukcí.

**Dotaz č. 21:**

střecha - prosím o doplnění k odpovědi č.7 z DI04 k laťování a navržené skladbě střechy – z přiložených fotografií a technického listu ke krytině srdcovka v PD zvoleného výrobku je zřejmá výrazná délková disproporce vylučující osazení krytiny na stávající laťování . Stávající laťování je cca po 345 cm, nová krytina musí mít laťování po 390 mm. Další odpovědi zadavatele v násl.dotazech č.7a-7f z DI04 jsou do vyřešení nesouladů bezpředmětné. Znovu prosíme o upřesnění požadované opravy tak, aby byla v souladu ČSN a dalšími zadávacími podmínkami

**Odpověď na dotaz č. 21:**

Vzhledem ke zjištěné skutečnosti rozdílné velikosti původních tašek srdcovek vůči nové tašce srdcovce budou doplněny nové latě a kontralatě v celé ploše střechy (včetně zateplené části střechy – skladba S1). Ve výkazu výměr doplněno laťování - upraveny položky č. 127 a 128.

Zaslána revize výpisu skladeb konstrukcí.

**Dotaz č. 22:**

střecha - prosím o doplnění k odpovědi č.9 z DI04 k protisněhovým opatřením – pokud dle uvedené odpovědi si skutečně zadavatel nepřeje vyhotovení protisněhových opatření ve všech důsledcích, prosím i o úpravu textu v poznámce položky č.127 zadávacího VV.

**Odpověď na dotaz č. 22:**

Doplňkové protisněhové opatření nebude realizováno, protože dle informací výrobce tato taška svým tvarem (členitým povrchem) tento požadavek splňuje sama o sobě.

Upraven popis položek č. 127 a 128.



**Dotaz č. 23:**

střecha - prosím o doplnění k odpovědi č.11 z DI04 k specifikaci prvků opravy krovů – v doplnění PD dle DI04 stále chybí výkaz materiálu jak krovů, tak spojovacího materiálu a ocelových přílohek. Prosíme o doplnění výkazu nebo PD tak, aby nabídky byly porovnatelné a při realizaci kontrolovatelné.

**Odpověď na dotaz č. 23:**

Pro usnadnění nacenění upřesňujeme nejvýznamnější položky sanace krovu:

- Nové řezivo - 400,0 m<sup>3</sup>
- Ocelové konstrukce - 19,5 t

Jedná se pouze o doplňující informace. Do celkové ceny sanace krovu nutno započítat veškeré související práce a prvky, které jsou zmíněny v textu položky č. 103, v projektové dokumentaci a v sanačních opatřeních popsanych v dokumentu: Posouzení dřevěných konstrukcí, zhotovitel Ing. P. Rohlíček, Inreco s.r.o.

Doplněn text u sanace krovu D.1.2.a\_c. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Text položky č. 103 a 104 ve VV upřesněn.

**Dotaz č. 24:**

monolitické konstrukce - prosím o doplnění k odpovědi č.6 z DI05 k povrchové úpravě monolitů – v zaslaném doplnění DI05 je pouze částečná odpověď na předaný dotaz. Znovu prosíme o doplnění, proč musí být provedena 100% vodorovných monolit.konstrukcí (tj.i strop 1.NP) v kvalitě povrchů PB3 a probarvení, když je pohledová a viditelná bude pouze cca 5% ploch (římsa stropu 2.NP). Prosíme o upřesnění nebo rozvolnění zadání

**Odpověď na dotaz č. 24:**

Během užívání může dojít i k demontáži podhledových konstrukcí. Množství probarveného betonu v pohledové třídě PB3 je určeno projektovou dokumentací a uvedeno ve výkazu výměr. Toto množství slouží k ocenění a jako takové ho oceňte.

**Dotaz č. 25:**

součástí příloh Doplňujících informací DI05 z min.týdne jsou 2ks výkazů pro 1ks přístavby se vzájemně odchylnými specifikacemi v odd.767 u vnitřních příček. Ve výkazu ozn. D.1.1. ASR - PRISTAVBA\_b-VV jsou proti pův.řešení z neznámého důvodu příčky specifikovány v tl.100mm a v části s PO REI30. V DI05 není změna tloušťky odůvodněna – nově uvedená funkce skl.příčky v 1.NP přístavby jako dělicí konstrukce s požární odolností REI30 je navíc duplikována k požárním roletám REI30 napojeným na EPS, které ale dle DI05 zrušeny nejsou. Prosím o doplnění, kterými parametry vnitřních příček se máme pro ocenění řídit a který z rozpočtů přístavby je skutečně zadávací.

### **Odpověď na dotaz č. 25:**

TI. prosklených příček ve VV a v půdorysech byly dány do souladu se specifikací uvedenou v D.1.1.c.01. Výpis dveří. Požární odolnost byla doplněna dle požadavků části D.1.3.1. Požárně bezpečnostní řešení – toto bylo vysvětleno již v zaslaných DI05.

V 1.NP k duplikaci s požárními roletami nedochází, požární rolety jsou navrženy pouze v 1.PP – viz výkresová část PD a D.1.1.c.07. Výpis ostatních prvků.

V případě, že byly zaslány 2 výkazy se stejným označením v hlavní části názvu, ale s různým označením revize D.1.1. ASR - PRISTAVBA\_a-VV / D.1.1. ASR - PRISTAVBA\_b-VV, platí ten, který je označen novější revizí, tedy D.1.1. ASR - PRISTAVBA\_b-VV. Aby nedošlo k mylné interpretaci odpovědi, zasíláme aktuální výkaz ještě jednou.

### **Dotaz č. 26:**

SDK – dle specifikace k pol.č.117 „D+M Minerální kazetový podhled, do vlhkých prostor“ je možné dodat materiál s minerálním jádrem odolným pouze do vlhkosti do 90%. Prosím Vás o upřesnění, zda v navržených vlhkých prostorech očekáváte relativní vlhkost pod touto hranicí. V opačném případě prosím o upřesnění požadovaného materiálu kazet.

### **Odpověď na dotaz č. 26:**

Zpracovatel PD neočekává v místnostech s navrženými podhledy (WC, sprchy, úklidová místnost) vyšší relativní vlhkost než 90%.

### **Vysvětlení zadavatele č. 27 z vlastního podnětu:**

Zadavatel ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 ze dne 5. 10. 2018 v odpovědi na dotaz č. 8 zveřejnil upravenou smlouvu o dílo, ve které omylem nebyly promítnuty změny provedené ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 v odpovědi na dotaz č. 7. Zadavatel zveřejňuje smlouvu včetně všech provedených úprav.

Přílohy:

- smlouva o dílo



C.5. PRELOZKY



D.1.4.1.b.02\_a.



D.1.4.1.b.01\_a.



C.5\_a. PROFESNI



Zdeny pult.pdf

AREALOVE KANALIZA(PUDORYS 1.PP - KAN,SVODNE - KANALIZA(SITUACE - PRELOZKY .



ČEZ smlouva o  
budoucí smlouvě s pc



D.1.1. ASR -  
PRISTAVBA\_b-VV.xlsx



D.1.1. ASR - NOVY  
STAV\_c-VV.xlsx



D.1.1.c.03\_a. VYPIS  
SKLADEB KONSTRUKC



D.1.2.a\_c. TECHNICKA  
ZPRAVA.pdf

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Na základě podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek prodlužuje a lhůta pro podání nabídek končí 14. 11. 2018 v 9:00 hod.**

V Hradci Králové 9. 10. 2018

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření