

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 - stavební práce
Zadavatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, se sídlem Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 674 39 918
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V zadání u jednotlivých položek chybí výpočet kubatur

Odpověď na dotaz č. 1

Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za uvedenou výměru, přičemž tyto nebudou zveřejněny. Předmětné položky budou oceněné v rozsahu a za podmínek stanovených ve výkazu výměr, na kterém zadavatel trvá.

V případě nesrovnalostí během realizace stavby budou zhotovitelem projektové dokumentace předloženy a případně bude provedena vzájemná kontrola výpočtů.

Dotaz č. 2

V zadání není specifikován přesný typ, barva a výkon litinových radiátorů, otopná tělesa na chodbě úplně chybí – nelze ocenit

Odpověď na dotaz č. 2

Předmětné je řešeno dodatkem k PD, který tvoří součást přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek, a který byl uveřejněn zadavatelem na profilu zadavatele, v rámci kterého byly uvedeny všechny potřebné údaje, které dodavatelům plně postačuje pro ocenění předmětných položek. Zadavatel nezná výkony stávajících starých radiátorů a není to možné ani zjistit, proto byla pro ocenění zvolena položka s výkazem na m2 plochy radiátorů (tak jak je uvedeno ve výkazu výměr, který tvoří součást přílohy č. 2), což je vypovídající údaj o velikostech radiátorů.

Barva radiátorů byla specifikována ve výkazu výměr, v položce č. 4, objektu 735: Ústřední vytápění – otopná tělesa, a to následujícím způsobem „včetně zakázkové barvy v odstínu tmavě šedá“.

V rozpočtu je uvedena výměna 9ks radiátorů, což odpovídá počtu všech radiátorů v celé expozici.

Dodavatel ocení předmětné položky tak, jak byly stanoveny ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Chybí výměna přívodního potrubí k rozvodům otopných těles, stávající je za hranicí životnosti

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 projektové dokumentace. Předmětem stavebních prací je napojení radiátorů. Účastník ocenění předmětné položky ve znění uveřejněného výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Nelze ocenit – výměna a doplnění keramických dlažeb a obkladu, obklady a dlažby se již nevyrábějí.

Odpověď na dotaz č. 4

S ohledem na stáří původních obkladů a dlažeb zadavatel resp. zpracovatel projektové dokumentace počítal s tím, že nelze vyměnit a doplnit keramické dlažby a obklady za totožné výrobky. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr proto stanovuje použití obdobné dlažby dle stávající.

Dotaz č. 5

Zatemnění vysokého okna- nelze ocenit, je třeba určit přesný typ a výrobce zatemnění

Odpověď na dotaz č. 5

S ohledem na dodržování základních zásad stanovených v § 6 zákona a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, není možné definovat technické podmínky způsobem, který by byl příznačný výhradně pro určitého dodavatele a to buď přímo či nepřímo. Zadavatel tedy není oprávněn, aniž by byly splněny další podmínky, uvést konkrétního výrobce zatemnění.

Projektová dokumentace dle názoru zadavatele uvádí dostatečné údaje pro ocenění dotčených položek – „Zatemnění vysokého okna 4,0x4,0 m (roleta, elektromotor, upevňovací konzole ovládání) - kompletní provedení“.

Dotaz č. 6

Vybudování Dodatečného vstup – v zadání uvedeny chybné položky pro ocenění, chybí statické zajištění

Odpověď na dotaz č. 6

Po ověření výkazu výměr zadavatel neshledává žádné chybné položky. Výkaz výměr uvádí vše podstatné:

317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,12
13010718	Ocel profilová I 160	t	0,12
3172344R1	Výplň mezi nosníky nesmrštlivou maltou, vyklínování cihlami	m3	0,134
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	0,896

Tyto uvedené nosníky právě staticky zajišťují nové rozšíření otvoru.

V projektové dokumentaci je uveden detailní postup montáže při tomto podchycení stavebního otvoru.

Dotaz č. 7

Nosné zdivo – chybí základ, chybí ukotvení do okolní konstrukce, zavázání zdival.

Odpověď na dotaz č. 7

V objektu se nevyskytuje žádné nosné zdivo, jedná se o příčku mezi dětským koutkem a expozicí. Tato informace o příčce je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace – jedná se skutečně o příčku, nikoli o nosnou stěnu. Slovo nosné zdivo je pouze uvedeno v položce rozpočtu, neboť použité zdivo spadá svými rozměry do kategorie nosných tvárníc.

Dotaz č. 8

Vstupní chodba – před na betonováním se musí osekát stávající dlažba, chybí penetrace, likvidace sutí

Odpověď na dotaz č. 8

Demontáž dlaždic se nepředpokládá, není tedy u této položky ani žádná likvidace. Penetrace je obsažena v položce č. 1, objektu 771: Podlahy z dlaždic výkazu výměr, který tvoří součást přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 9

Oprava omítek – provedené opravy omítek budou viditelné , doporučuji celou plochu napenetrovat a aplikovat štukovou vrstvu která opravy skryje

Demontáže veškerých rozvodu oceněná souborem – nelze ocenit, není zadáno, kterých přesně rozvodu se položka týká, chybí lešení a likvidace

Odpověď na dotaz č. 9

K Opravě omítek zadavatel uvádí, že trvá na způsobu stanoveném projektovou dokumentací včetně výkazů výměr.

K demontáži rozvodů zadavatel uvádí, že demontáž veškerých rozvodů je dostatečně specifikována v položce č. 7 objektu 009 Ostatní konstrukce a práce, přičemž v tomto objektu je taktéž položka lešení.

Dotaz č. 10

Položka lešení – nedostatečný výměr (demontáže, opravy omítek, montáž elektro, malba, sádkartony, zdivo..)

Odpověď na dotaz č. 10

Lešení je uvedeno v položce č. 8 objektu 009 Ostatní konstrukce a práce, přičemž tato obsahuje taktéž výměru předmětné položky, konkrétně pak 277,64 m².

Dotaz č. 11

Položka veškeré pomocné kce oceněná souborem , nelze ocenit, nutno přesně stanovit o jaké pomocné konstrukce se jedná

Odpověď na dotaz č. 11

U předmětné položky uchazeč ocenění všechny vedlejší práce, které vzniknou v souvislosti s realizací položek souvisejících, a které nelze ocenit v rámci jednotlivých položek.

Dotaz č. 12

Položka předpokládané související prvky zadané souborem – nelze ocenit

Odpověď na dotaz č. 12

U předmětné položky uchazeč ocenění všechny vedlejší práce, které vzniknou v souvislosti s realizací položek souvisejících, a které nelze ocenit v rámci jednotlivých položek.

Dotaz č. 13

Položka veškeré stavební přípomoci stanovená souborem – nelze ocenit

Odpověď na dotaz č. 13

U předmětné položky uchazeč ocenění všechny vedlejší práce, které vzniknou v souvislosti s realizací položek souvisejících, a které nelze ocenit v rámci jednotlivých položek.

Pokud se jedná o stavební přípomoci pro rozvody technologií (v tomto případě elektro), je ocenění souborem v pořádku – potřebné činnosti k zohlednění souboru jsou uvedeny u položky.

Dotaz č. 14

Pro montáž PVC chybí vyrovnávací stěrka, která se oceňuje samostatnou položkou, chybí úprava schodu a přechodové lišty

Odpověď na dotaz č. 14

Jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci, PVC bude ukládáno na nově položené a vyrovnané OSB desky zvednuté podlahy dětského koutku, stěrka se nepředpokládá, jedná se o skládanou podlahovou krytinu

Dotaz č. 15

Zámečnické konstrukce – nelze ocenit bez dílenské dokumentace, která bude v dalším stupni PD

Odpověď na dotaz č. 15

Dílenská dokumentace není součástí dokumentace ve stupni DPS.

Dílenskou dokumentaci zpracovává zhotovitel během realizace stavby se zohledněním zastižného stavu a použitého vlastního montážního postupu.

V položkách rozpočtu zámečnických konstrukcí je uvedeno, že to bude upřesněno v dílenské dokumentaci.

Pro případné nejasnosti zadavatel objasňuje, že v ceně zámečnických konstrukcí musí být zohledněny náklady na vlastní dílenskou dokumentaci. Informace o zajištění dílenské dokumentace zhotovitelem je přímo uvedena v technické zprávě projektové dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **31. 10. 2018 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 24. 10. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací