

LEGENDA ZNAČEK

- PIT


PARALELNÍ INDIKAČNÍ TABLO
- EPS

ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY OPPO
- KTPO

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY KTPO  
VČETNĚ VYSOKOSVITIVÉ LED

- OBJEKTOVÝ DÍL, VYSÍLAČ PCO  
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PROVOZU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOR INTERAKTIVNÍ
- MAJÁK NAD KTPO
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- HRANICE HLÁSÍCÍ SKUPINY
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ



PŮDORYS 1.NP  
POŽÁRNÍ ÚSEKY

LEGENDA ZDIVA :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ST.1** SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY  
SDK PRŮČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111  
NA KOVOVÉM ROŠTŮ (SYSTÉM KNAUF)  
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)  
- 1x DESKA GKB 12,5mm  
- OCELOVÝ ROŠT PROFILY CW100 (SYSTÉM KNAUF)  
- VLOŽENA IZOLACE Z MIN. VÁTY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3  
- 1x DESKA GKB 12,5mm  
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)
- ST.2** SKLADBA VNITŘNÍ POŽÁRNÍ STĚNY  
SDK PRŮČKA OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ W111  
NA KOVOVÉM ROŠTŮ (SYSTÉM KNAUF)  
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)  
- 1x DESKA GKB 12,5mm  
- OCELOVÝ ROŠT PROFILY CW75 (SYSTÉM KNAUF)  
- VLOŽENA IZOLACE Z MIN. VÁTY tl. 40mm s obj. hmotností 16kg/m3  
- 1x DESKA GKB 12,5mm  
- MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ (Primalex) v odstínu bílé barvy (VČETNĚ PENETRACE)

POŽRNĚ BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ STAVBY:

U\_EPS ÚSTŘEDNA ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30M

rozdělení do skupin - automatické hlásiče	
skupina	umístění
13	Depozit - paleontologie
14	elektro rozvodna
15	knihovna + technické zázemí
16	schodiště

rozdělení do skupin - tlačítkové hlásiče	
skupina	umístění
28	Depozit - paleontologie
29	knihovna + technické zázemí
30	schodiště

BOB BRUSH AGENCY	Stupeň:		DSP		ING. ROBERT ŠTĚTKA—BOB BRUSH AGENCY			
	Zodpovědný projektant:		ING. ROBERT ŠTĚTKA		projektant a inženýrská kancelář			
	Vypracoval:		ING. ROBERT ŠTĚTKA		VACHKOVA 847 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ			
	Místo: Stěžery		Kraj : Královéhradecký		IČO: 475 05 889 DIČ: CZ7105183041			
	Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové				TEL.: 495216092 MOB.: 603 841 249			
	Akce: STAVEBNÍ OPRAVY PRO ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI č.p. 56 v obci Stěžery na pozemku st. 78/1 Stěžery				robert.stetka@volny.cz			
	Oddíl:				Zakázkové číslo:		ZU—V11—18	
	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				Datum:		KVĚTEN 2018	
Výkres: PŮDORYS 1.NP – POŽÁRNÍ ÚSEKY				Formát:		8 x A4		
				Měřítko:		1 : 100		
				POŘADOVÉ ČÍSLO:		PARE:		
				D.1.3.B—03				