

### **Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám**

**Zakázka:** „**Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové**“  
(oznámení o zakázce bylo zveřejněno v ISVZ dne 20. 11. 2012 pod ev. č. VZ 238434)

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

**Způsob zadání:** otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě níže uvedených dotazů, které v průběhu zadávacího řízení obdržel.

#### **Dotaz č. 1:**

Reaguji na odpověď z "**Dodatečných informací č.1**" na dotaz č.6 a z "**Dodatečných informací č.2**" na dotaz č. 13. Dotazy byly směřovány na položku z oddílu truhlářských výrobků pol. č. 242 "**D+M okenních parapetů - 1 kpl**". K této položce není v dokumentaci popis materiálu, šíře, délka, jak už byl jednou dotaz položen. Vaše odpověď se týká vnějších parapetů z TiZn, které jsou obsaženy v oddíle klempířských prvků v položce č. 198 "**Oplechování parapetů Ti Zn rš 330 mm vč. rohů (K1 až K6)**". Ani po podrobnějším prostudování dokumentace, jsme nebyli schopni určit jak se má tato položka ocenit (pol.č.198 - oddíl truhlářské konstrukce).

Na základě Vašich předchozích dodatečných odpovědí předpokládáme, že tato položka by měla být v rozpočtu uvedena dvakrát.

Jak se má tato položka tedy ocenit?

#### **Dodatečná informace na dotazy č. 1:**

Pod položku č. 242 D+M okenních parapetů, je nutno zahrnout přípravnou parapetní konstrukci SDK, včetně parapetní SDK desky.

Pod položkou č. 198 Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů ( K1 až K6 ) jsou parapetní plechy dle výpisu klempířských výrobků K1 až K6

#### **Dotaz č. 2:**

Reaguji na odpověď z "**Dodatečných informací č.5**" na dotaz č.1.1.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1.1 je, že v *místech pod komunikací a parkovištěm platí obsyp dle příčných řezů, tedy ze ŠP*. Máme doplnit položky do výkazu výměr, výkaz nebyl opraven? Co bude se zbylou zeminou, bude uložena na skládku? Jak máme tyto objekty ocenit?

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

Výkaz výměr zasíláme upravený s popisem Obsyp potrubí ze ŠP. Zbylá zemina je již v rozpočtech celého projektu zahrnuta, jak v části F.2.3 Srážková kanalizace, tak ve zpevněných plochách SO 09.

**Dotaz č. 3:**

V oddíle zdravotní techniky je položka fakturační vodoměr. Fakturační vodoměr je dodávkou provozovatele. Máme tuto položku ocenit?

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

Fakturační vodoměr není dodávkou provozovatele, dodá správce vodovodní sítě. Pod touto položkou je nutné nacenit práce spojené s osazením fakturačního vodoměru.

**Dotaz č. 4:**

V oddíle "Povlakové krytiny" je dle našeho názoru nedostatečná resp. nevhodně stanovená výměra poplastovaného plechu pro provedení detailů střechy (pol.č. 124). Žádáme Vás o překontrolování výměry, zda odpovídá výměra stavební dokumentaci.

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Položka č. 124 obsahuje pouze nspecifikovatelné drobné lemování prostupů. Běžné lemování rohů a napojení na ostatní konstrukce obsahují položky klempířských prvků.

**Úprava odpovědi na dotaz č. 3 z dodatečných informací č. 7:**

Ve výkazu výměr SO 01 - Objekt digitálního planetária v oddíle 771 Podlahy z dlaždic je u pol.č. 286:

286	597614080	dlaždice keramické , cena = 500 Kč/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,117
-----	-----------	---	----------------	--------

a v oddíle 781 Dokončovací práce - obklady keramické u pol.č. 299:

299	597610260	obkládačky keramické , cena = 500 Kč/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	149,785
-----	-----------	---	----------------	---------

uvedena v popisu položky cena. Tuto cenu má uchazeč dosadit do ceny jednotkové, je touto cenou vázán?

Žádáme o upřesnění.

Dodatečná informace na dotaz č. 3 z dodatečných informací č. 7 :

Ano, uchazeč je vázán cenou minimálně 500,- Kč/m<sup>2</sup>. Je upraven i výkaz výměr, kde je upravena pol. č. 286 a pol. č. 299.

V Hradci Králové 21. 12. 2012



Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení zakázek  
na základě pověření

Příloha č. 1: SO04 – srážková kanalizace

Příloha č. 2: SO01 – stavební část