

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150,000 [A]	M	150,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150,000 [A]	M	150,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150,000 [A]	M	150,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150,000 [A]	M	150,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 150=150,000 [A]	M	150,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započatím stavebních prací. Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
9	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku 1,377 km. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
10	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 1,377 km. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.	SOUBOR	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pevná cena.				
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK) - 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení č.p. 63, ul.Akátová (pozemek st.p.č. 63 v k.ú. Malšova Lhota) v denní a noční době včetně vypracování protokolu o měření - veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace Pevná cena. Technická specifikace: měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK) - 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení č.p. 500, Revoluční třída, Nový Bydžov, na úrovni 2.NP fasády přilehlé k posuzované křižovatce v denní a noční době - veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace	KPL	1,000	0,00	0,00
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele PEVNÁ CENA 1+1=2,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KUS	2,000	0,00	0,00
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi - trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii a záchrannou službu - PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt:	SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)
Rozpočet:	SO 001 Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** 01 Příprava území**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2 785,100	0,00	0,00
			zemina a podkladní vrstvy komunikace podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332 1853,350=1 853,350 [A] podklad komunikace z kameniva a štětu pol.č. 11332a 884,950=884,950 [B] podklad komunikace z KSC pol.č. 11334 46,800=46,800 [C] Celkem: A+B+C=2 785,100 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	173,680	0,00	0,00
			suť kryt vozovky živice pol.č. 11313 6,7=6,700 [A] kryt chodníků beton pol.č. 11315 2,1=2,100 [B] kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318 53,080=53,080 [C] kryt z žul. dlažba do betonu pol.č. 11347a 22,200=22,200 [D] obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (295,0*0,08*0,25)=5,900 [E] obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (30,0*0,05*0,25)=0,375 [F] obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (1429,0*0,15*0,3)=64,305 [G] bet. krajníky pol.č. 11354 (209,0*0,08*0,25)=4,180 [H] 2-linka pol.č. 11355 (46,0*0,2*0,2)=1,840 [I] 5-linka pol.č. 11356 (130,0*0,2*0,5)=13,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=173,680 [K]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	200,000	0,00	0,00
			stranová přeložka vedení O2 - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
4	03730	b	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	150,000	0,00	0,00
			stranová přeložka vedení NN - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
5	03730	c	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	100,000	0,00	0,00
			stranová přeložka vedení VO - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	03730	d	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení vodovodu - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	M	150,000	0,00	0,00
7	03730	e	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stranová přeložka vedení plynovodu - v rámci výkopu Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	M	150,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu a uložení na skládku viz. příloha C.1.1.2, kryt vjezdů kryt živice tl. 40 mm: 3+11+9+6+14+9+69+9=130,000 [A] A*0,04=5,200 [B] kryt R-mat. tl. 50 mm 30,0*0,05=1,500 [C] Celkem: B+C=6,700 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,700	0,00	0,00
9	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU vč. odvozu a uložení na skládku	M3	2,100	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha C.1.1.2 betonový kryt tl. 150 mm 2+12=14,000 [A] A*0,15=2,100 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	113178		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Dlažba použita na obnovu povrchů vjezdy a chodníky - žul. dlažba vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vytěženého materiálu viz. příloha C.1.1.2, vjezdy žul. dlažba tl. 100 mm 8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178,000 [A] A*0,1=17,800 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	17,800	0,00	0,00
11	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. naložení, odvozu a uložení, vjezdy a chodníky - bet. dlažba	M3	53,080	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha C.1.1.2, vjezdy				
			bet. dlažba tl. 80 mm $2+2+19+11+4+14+11+12=75,000$ [A] $A*0,08=6,000$ [B]				
			bet. dlažba tl. 60 mm $(4,0+3,0+3,0)+(3,0)=13,000$ [C] $C*0,06=0,780$ [D]				
			bet. dlažba 300x300 tl. 50 mm $2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782,000$ [E] $E*0,05=39,100$ [F]				
			bet. vegetační. dílce 100 mm $5+67=72,000$ [H] $H*0,1=7,200$ [I]				
			Celkem: $B+D+F+I=53,080$ [G]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku podklad - ŠD	M3	1 853,350	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum)				
			a) tl. 210 mm (742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576,000 [A] A*0,21=750,960 [B]				
			b) tl. 150 mm (1002,0+163,0)=1 165,000 [C] C*0,15=174,750 [D]				
			c) tl. 380 mm 812,0=812,000 [E] E*0,38=308,560 [F]				
			d) tl. 110 mm (708,0+501,0)=1 209,000 [G] G*0,11=132,990 [H]				
			e) tl. 160 mm (1023,0+456,0)=1 479,000 [I] I*0,16=236,640 [J]				
			f) 270 mm 780,0=780,000 [K] K*0,27=210,600 [L]				
			w) 111,0*0,35=38,850 [P]				
			Celkem: B+D+F+H+J+L+P=1 853,350 [O]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení na skládku	M3	884,950	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podklad - kamenivo a štět (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) b) tl. 100 mm (1002,0+163,0)=1 165,000 [C] C*0,1=116,500 [D] d) tl. 150 mm (708,0+501,0)=1 209,000 [G] G*0,15=181,350 [H] e) tl. 200 mm (1023,0+456,0)=1 479,000 [I] I*0,2=295,800 [J] podklad pod vjezdy a chodníky tl. 300 mm 8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178,000 [K] 2+2+19+11+4+14+11+12=75,000 [L] 5+67=72,000 [M] (K+L+M)*0,3=97,500 [N] podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 3+11+9+6+14+9+69+9=130,000 [O] 2+12=14,000 [P] 30=30,000 [Q] 2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782,000 [R] 4+3+3=10,000 [S] 3=3,000 [T] (O+P+Q+R+S+T)*0,2=193,800 [U] Celkem: D+H+J+N+U=884,950 [V] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	46,800	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na skládku podklad - KSC (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) f) 60 mm 780,0=780,000 [A] A*0,06=46,800 [B] Celkem: B=46,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11347	a	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vč. odvozu a uložení na skládku (viz příloha C.1.1.2) žul. dlažba 100 mm vč. bet. lože tl. 100 mm. Podklad ze ŠD tl. 350 mm v samostatné položce č.11332, odst. w) 111,0*0,2=22,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	22,200	0,00	0,00
16	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. obrubník š. 80 mm: 4+22+60+56+5+5+5+109+4+4+9+6+6=295,000 [A] bet. obrubník š. 50 mm 3+6+3,5+4,5+2+1,5+9,5=30,000 [B] Celkem: A+B=325,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M	325,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. obrubník š. 150 mm 878+551=1 429,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	1 429,000	0,00	0,00
18	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 bet. vodící proužek 28+73+69+31+4+4=209,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	209,000	0,00	0,00
19	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 2- linka ze žulových kostek 7+29+10=46,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	46,000	0,00	0,00
20	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH vč. odvozu a uložení na skládku viz. C.1.1.2 5-linka ze žulových kostek 51+79=130,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	130,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
21	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu (viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) a) tl. 90 mm (742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576,000 [A] A*0,09=321,840 [B] b) tl. 100 mm (1002,0+163,0)=1 165,000 [C] C*0,1=116,500 [D] c) tl. 70 mm 812,0=812,000 [E] E*0,07=56,840 [F] d) tl. 90 mm (708,0+501,0)=1 209,000 [G] G*0,09=108,810 [H] e) tl. 140 mm (1023,0+456,0)=1 479,000 [I] I*0,14=207,060 [J] f) 70 mm 780,0=780,000 [K] K*0,07=54,600 [L] g) 40 mm (18,0+6,0+4,0+5,0+7,0+8,0+6,0+7,0+7,0)=68,000 [M] M*0,04=2,720 [N] Celkem: B+D+F+H+J+L+N=868,370 [O]	M3	868,370	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití viz. C.1.1.2 tl. 100 mm 1948,0*0,1=194,800 [A]	M3	194,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
23	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití viz. C.1.1.2 tl. 100 mm 1948,0*0,1=194,800 [A]	M3	194,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	84,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. C.1.1.2				
			uvažováno obednění 0,5x0,5 m do výšky 2,0 m, 21ks (4*0,5*2,0)*21=84,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
25	58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	290,000	0,00	0,00
			provizorní ochrana plynovodu komplet montáž a demontáž				
			viz. C.1.1.2				
			betonové panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 290,0*1,0=290,000 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	10,000	0,00	0,00
			vč. odvozu a uložení na skládku				
			viz. C.1.1.2				
			odstranění stáv. zábradlí 10,0=10,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
27	919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí spáry tl. 40 mm viz příloha C.1.1.2 18+6+4+5+7+6+26+8+6+7+7+10+6=123,000 [A]	M	123,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
28	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí spáry tl. 100 mm viz příloha C.1.1.2 8+6+4+5+7+6+8+6+7+7+10+6=87,000 [A]	M	87,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
29	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku čištění po frézování viz. C.1.1.2 68,0=68,000 [A]	M2	68,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
30	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu, uložení a popl. za skládku viz. C.1.1.2 28=28,000 [A]	KUS	28,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 01 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** 02 Návrh**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	7 974,860	0,00	0,00
			zemina a podloží vozovky				
			pracovní drenáž pol.č. 12293 169,760=169,760 [A]				
			výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183 7795,100=7 795,100 [B]				
			sondy pol.č. 13283 10=10,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=7 974,860 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	113761		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	123,000	0,00	0,00
			úprava studených spár v živiničném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zařízení				
			viz C.1.1.3				
			123=123,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	150,000	0,00	0,00
			komplet				
			čerpání vody z čerpacích jímek				
			150=150,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
4	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	169,760	0,00	0,00
			výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku				
			viz C.1.1.1 a C.1.1.6				
			(150+362+27+104+418)*0,4*0,4=169,760 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu viz C.1.1.3 Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele Nová ornice 2065-1298=767,000 [A] A*0,15=115,050 [B]	M3	115,050	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
			položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu viz C.1.1.3 Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 194,8=194,800 [A]	M3	194,800	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM natěžení stáv. žul. kostek ze skládky SUS, obec Lípa 174,0*0,1=17,400 [A]	M3	17,400	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
8	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží vč. odvozu na skládku Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 260+252+238+226+210+224+224+236+264+234+214+206+150+128+188+184+226+268+250+250+234+234+302+300+258+208+158+170+136+212+256+236+270+274+ 115,1=7 795,100 [B]	M3	7 795,100	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopšti - třídění výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II sondy pro zjištění uložení podzemních vedení Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	10,000	0,00	0,00
10	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 2+2+2+2+6+8+2+2+2+2+0,9=32,900 [A]	M3	32,900	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 1002 viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 7,0=7,000 [A]	M3	7,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 fr.32-63 drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946,000 [A] A*0,4*0,4=311,360 [B] zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*13=13,000 [C] však podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*13=3,328 [D] Celkem: B+C+D=327,688 [E]	M3	327,688	0,00	0,00
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M viz C.1.1.3 stávající ornice z mezideponie zhotovitele1298 m2 při tl. 150 mm nová ornice 767m2 Celková plocha 1298+767=2 065,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	2 065,000	0,00	0,00
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI zeleň viz C.1.1.3 2065=2 065,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	2 065,000	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
15	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Osazení nopové fólie mezi chodníkem a podezdívkou stávajícího oplocení či objektem viz C.1.1.6 88=88,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	88,000	0,00	0,00
17	28997	a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 25x26 mm (výměra bez přesahu)	M2	5 836,550	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) úprava podloží komunikace vozidlová 2240+2093+1164=5 497,000 [A] obrubníky 1557*0,15=233,550 [B] krajnice 212*0,5=106,000 [C] Celkem: A+B+C=5 836,550 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
16	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh tkaná geotextilie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu) Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 2218+1219+58=3 495,000 [A] 989*0,15=148,350 [B] a+b=3 643,350 [C] úprava podloží komunikace vozidlová 5837=5 837,000 [D] úprava podloží vjezdová 710+92=802,000 [E] C+D+E=10 282,350 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	10 282,350	0,00	0,00
2		Základy					0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
18	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, opatření proti vývoji reflexních trhlin) viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	8 934,000	0,00	0,00
19	56145		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM SC C8/10, tl. 210 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, opatření proti vývoji reflexních trhlin) viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.2 58=58,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	58,000	0,00	0,00
20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh	M3	9 947,181	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II a GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.)				
			ŠD fr.0-63, tl. 400 mm vozovka: 2218+1219+58=3 495,000 [A] obrubníky: 989*0,15=148,350 [B] Celkem: A+B=3 643,350 [C] C*0,4=1 457,340 [D]				
			ŠD fr.0-63, tl. 300 mm vozovka: 2240+2093+1164=5 497,000 [E] obrubníky: 1557*0,15=233,550 [F] krajnice: 212*0,5=106,000 [G] Celkem: E+F+G=5 836,550 [H] H*0,3=1 750,965 [I]				
			ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 5836,55*0,15=875,483 [J]				
			ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 5836,55*0,35=2 042,793 [K]				
			Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 163+174+74+136+139+24+92=802,000 [M] M*0,3=240,600 [N]				
			Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.1.1.6 fr. 32-63 2506=2 506,000 [O] ŠD fr.0-63 1074=1 074,000 [P]				
			D+I+J+K+N+O+P=9 947,181 [Q]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa, tl. 150 mm	M2	148,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 2vrstvy (9+65)*2=148,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa, tl. 200 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] vozovka - zastávkový pruh, konstrukce č.2 58=58,000 [B] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77=139,000 [C] oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 (8+16)=24,000 [D] pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 3+3+2+3+6+4+2+3+3+3+3+2+2+3+3+6+3+4+3+6+3+3+6+5=92,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=9 247,000 [F] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9 247,000	0,00	0,00
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa, tl. 250 mm	M2	1 349,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6				
			oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 16+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=173,000 [A]				
			oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174,000 [B]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136,000 [C]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862,000 [D]				
			oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 1+1+1+1=4,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=1 349,000 [F]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
24	567316		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	302,000	0,00	0,00
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6				
			oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 6+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=163,000 [A]				
			oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139,000 [B]				
			Celkem: A+B=302,000 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr.0-32, tl. 150 mm viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 51+56=107,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	107,000	0,00	0,00
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,0 kg/m2 pro ACP 16+ viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 934,000	0,00	0,00
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,5 kg/m2 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139,000 [B] oprava ploch 18+6+4+5+7+7+6+8+7=68,000 [C] Celkem: A+B+C=9 141,000 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	9 141,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů) 5837=5 837,000 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	5 837,000	0,00	0,00
29	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM viz C.1.1.3 a C.1.1.6 vozovka, konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] oprava ploch 18+6+4+5+7+7+6+8+7=68,000 [B] Celkem: A+B=9 002,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9 002,000	0,00	0,00
30	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM ACO 8 tl. 50 mm viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 3+11+10+7+14+10+77+7=139,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	139,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.1 1070+1986+3054+2824=8 934,000 [A] Technická specifikace:	M2	8 934,000	0,00	0,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
32	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulová dlažba 120-160 mm, tl. 100 mm do cem. lože viz C.1.1.3 a C.1.1.6 konstrukce č.2 58=58,000 [A] Technická specifikace:	M2	58,000	0,00	0,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA zpětné použití žul. dlažby z bourání. Skládku SUS obec Lípa 20 km žulová dlažba 100/100/100 mm vč. lože tl. 40 mm z kameniva fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 $6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174,000$ [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	174,000	0,00	0,00
34	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm viz C.1.1.3 $5=5,000$ [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,000	0,00	0,00
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8	M2	862,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8 viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	136,000	0,00	0,00
37	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8	M2	4,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 1+1+1+1=4,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM bet. veget. dílce tl. 100 mm vč. lože tl. 50 mm písek hlinitý - SM	M2	74,000	0,00	0,00
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 9+65=74,000 [A] Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU CB II, tl. 160 mm	M3	3,840	0,00	0,00
			viz C.1.1.3 a C.1.1.6 oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 (8+16)*0,16=3,840 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
40	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem viz C.1.1.3 123=123,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	123,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00
8	Potrubí						
41	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH pracovní drenáž - PVC DN 100 viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti	M	1 946,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
42	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400 Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	47,000	0,00	0,00
43	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ skruže pro čerpání spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m skruž DN 1000, v.500 mm 13*2=26,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	26,000	0,00	0,00
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy viz C.1.1.3 47=47,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	47,000	0,00	0,00
45	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříže viz C.1.1.3 42=42,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	42,000	0,00	0,00
46	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupata viz C.1.1.3 20=20,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky)	KUS	20,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
8		Potrubí					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
47	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové viz C.1.1.4 A 12 1ks1=1,000 [A] B 20b 2ks2=2,000 [B] B 28 1ks1=1,000 [C] P 6 2ks2=2,000 [D] IP 6 2ks2=2,000 [E] IP 6 se žlutozeleným fluorescenčním okrajem 2ks2=2,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	10,000	0,00	0,00
48	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM přesun stávajících	KUS	21,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.4				
			A 12 ks 2=2,000 [A]				
			A 19 ks 1=1,000 [B]				
			B 20a ks 2=2,000 [C]				
			B 28 ks 1=1,000 [D]				
			P 2 ks 5=5,000 [E]				
			P 4 ks 1=1,000 [F]				
			IP 4b ks 1=1,000 [G]				
			IP 25b ks 1=1,000 [H]				
			IS 19b ks 1=1,000 [I]				
			IS 21a ks 1=1,000 [J]				
			IJ 14c ks 1=1,000 [K]				
			E 2b ks 1=1,000 [L]				
			E 13 ks 2=2,000 [M]				
			silniční zrcadlo 1=1,000 [N]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=21,000 [O]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				
49	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstranění, odvoz na SUS HK Plačice	KUS	18,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.1.4 A 6b ks 1=1,000 [A] A 7a ks 1=1,000 [B] A 12 ks 1=1,000 [C] B 1 ks 1=1,000 [D] B 20a ks 3=3,000 [E] B 28 ks 2=2,000 [F] P 2 ks 1=1,000 [G] P 4 ks 2=2,000 [H] IP 6 ks 4=4,000 [I] E 4 ks 1=1,000 [J] E 8b ks 1=1,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=18,000 [L]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun stávajících viz C.1.1.4 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
51	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících viz C.1.1.4 posunované DZ 2=2,000 [A] zrušené DZ 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]	KUS	3,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
52	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON	KUS	10,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nové				
			viz C.1.1.4				
			nové DZ 6=6,000 [A]				
			přesun stávajících DZ 4=4,000 [B]				
			Celkem: A+B=10,000 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
53	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA stříkaný plast	M2	170,583	0,00	0,00
			příloha C.1.1.4				
			V 1a (0,125) 501,0*0,125=62,625 [A]				
			V 2a (3/6/0,125) 663,0*0,125/3*1=27,625 [B]				
			V 2b (3/1,5/0,125) 175,0*0,125/3*2=14,583 [C]				
			V 4 (0,125) 222,0*0,125=27,750 [D]				
			V 7 - plocha nástřiku 38,0=38,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=170,583 [F]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
54	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY stříkaný plast	KUS	8,000	0,00	0,00
			V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 6=6,000 [A]				
			V15 (symbol DZ A12 - barevné) 2=2,000 [B]				
			Celkem: A+B=8,000 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku předepsaného symbolu				
			- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	91551	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY vodící pás místa pro přecházení příloha C.1.1.4 Celkem 64 m 64,0=64,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	M	64,000	0,00	0,00
56	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 3+8+8,5+2+7+8+6,5+7+11+4+3+4+11,5+11,5+10,5+8+4+4+4+9+9+18+10+9+11+7+8+9+4+7+3+8+7+12+7+8+10+10+4+34+5+5,5+4+4+4+4+7+7+3+9+9+2+3+3+10 +9+10=445,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	445,000	0,00	0,00
57	91721	a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 5+8+8+6+22+59+56=164,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	164,000	0,00	0,00
58	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz C.1.1.3 a C.1.1.6 145+10+83+6+240+11+12+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 451,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	2 451,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle ČSN EN 206-1 osazený do betonového lože C20/25 s opěrou viz C.1.1.3 a C.1.1.6 5 zastávek bude v provedení: 12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks) 1 zastávka v provedení: 10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks) 16+14+16+16+16+16=94,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	94,000	0,00	0,00
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
60	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní viz. C.1.1.3 a C.1.1.6 145+10+83+6+240+11+12+26+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 477,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	2 477,000	0,00	0,00
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
61	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM profíznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m) 3500=3 500,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	3 500,000	0,00	0,00
62	93541	a	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	29,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>TVAROVKY Z POLYESTERU - liniové odvodňovací žlaby š. 100 mm, vč. 1x vpusti a můstkového roštu z litiny, zat. D400 lože z betonu C20/25</p> <p>Liniové odvodňovací žlaby (viz příloha C.1.1.1. a C.1.1.3.):</p> <p>žlab č.5 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 5=5,000 [A] žlab č.6 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3=3,000 [B] žlab č.7 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 8=8,000 [C] žlab č.8 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 1,5=1,500 [D] žlab č.9 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4,5=4,500 [E] žlab č.11 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4=4,000 [F] žlab č.12 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3,5=3,500 [G]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,500 [H]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</p>				
63	93553		<p>ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ</p> <p>Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem</p> <p>viz C.1.1.3 7+6,5+7+6,5+4,5+5+6+4,5+9+11+7+6+5+5+8+7,5+7,5+7,5+6,5+8+6,5+7+6+7,5+5=167,000 [A] 5+5+5+13+13+5,5+5,5+5+5+8+8+5,5+7,5+7,5+6+6+6+6+13,5+13,5+13,5+5+5+5=184,000 [B] 5+5+5+5+5+4,5+4,5+4,5+9+9+6+6+6+7+7+13+8+11+7+5+5+9+7,5+8,5+6+6=190,500 [C] 7+7+7+7+9+9+12+29+8+6+7+8+13,5+4,5+4,5+5+5+5+10,5+10,5+10+10+5+6+5,5=211,000 [D] 5,5+6+6+5+5+8,5+5+4,5+8+8+7+7+7+7=89,500 [E] Celkem: A+B+C+D+E=842,000 [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</p>	M	842,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I. etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 02 Návrh

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** 03 Odvodnění**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	793,910	0,00	0,00
			zemina				
			pol. č. 13193 90,0=90,000 [A]				
			pol. č. 13293 645,73=645,730 [B]				
			pol. č. 13393 20,74=20,740 [C]				
			pol. č. 12110 37,44=37,440 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=793,910 [E]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	3,410	0,00	0,00
			suť				
			pol. č. 96616 3,41=3,410 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	128,000	0,00	0,00
			Zajištění podzemních sítí ve výkopu				
			viz C.1.2.2 - 5				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	37,440	0,00	0,00
			odvoz na skládku				
			viz C.1.2.2 - 5				
			tl. do 250 mm 37,44=37,440 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
5	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	90,000	0,00	0,00
			vč. odvozu na skládku zhotovitele				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.2.2, 3, 10 90=90,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III vč. odvozu na skládku zhotovitele viz C.1.2.2 - 5 645,73=645,730 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	645,730	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III vč. odvozu na skládku zhotovitele viz C.1.2.2 - 5 20,74=20,740 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	20,740	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp viz C.1.2.2 - 5 370,52=370,520 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	370,520	0,00	0,00
9	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ bez zhutnění viz C.1.2.2, 3, 10 148,0=148,000 [A]	M3	148,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč. dovozu viz C.1.2.2 - 5 obsyp potrubí pískem 225,18=225,180 [A]	M3	225,180	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč. dovozu viz C.1.2.2, 3, 10 zemní hrázky nátokových kanálů 120,0=120,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	120,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
12	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 200 g/m2 C.1.2.2, 3, 10 250,0=250,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	250,000	0,00	0,00
2			Základy				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
13	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože z písku pod potrubí viz C.1.2.2 - 5 50,04=50,040 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	50,040	0,00	0,00
14	45731		VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON podkladní beton C20/25 viz C.1.2.2 - 5 19,6*0,2=3,920 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	3,920	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
 Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
 Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				0,00

8			Potrubí				
15	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN150, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek viz C.1.2.2 - 5 30,5=30,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	30,500	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
16	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	385,000	0,00	0,00
			PP DN200, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek				
			viz C.1.2.2 - 5				
			385,0=385,000 [A]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
17	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	40,000	0,00	0,00
			PP DN250, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek				
			viz C.1.2.2 - 5				
			40,0=40,000 [A]				
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
18	891833		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění C.1.2.2 - 5 pro potrubí DN150 od navržených liniových vpustí 7,0=7,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	7,000	0,00	0,00
19	891834		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění C.1.2.2 - 5 Utěsnění-zabetonování odtok.potrubí DN200 od stávajících vpustí 28=28,000 [A] Vyvrtání napojovacích otvorů pro potrubí DN200 od navržených vpustí 29=29,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	57,000	0,00	0,00
20	891834	a	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM Vyvrtání výtokových otvorů pro výron vody na vsakovacích studních DN od 100 do 200mm C.1.2.2 - 5 12=12,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	12,000	0,00	0,00
21	891844		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 250MM komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění C.1.2.2 - 5 pro potrubí DN250 od navržených vpustí 2,0=2,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	0,00	0,00
22	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM Kanalizační šachta vsakovací DN 1000 z beton. Prefabrikátů bez dna na potrubí DN 200 hl. do 4,0 m s litinovým poklopem a rámem	KUS	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz C.1.2.2, 3, 10 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku				
23	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM Kanalizační šachta DN 600 z plastických hmot na potrubí DN 200 hl. do 2,0 m s litinovým poklopem a plovoucím rámem viz C.1.2.2-3, 8 7,0=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch,	KUS	7,000	0,00	0,00
24	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Dodávka a montáž uliční vpusti z beton. dílců s litin. mříží a košem C.1.2.2-5, 9 42=42,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	42,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: 03 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
25	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením nebo zvýšením poklopu nebo mříže C.1.2.2 - 5 51,0=51,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	51,000	0,00	0,00
26	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM komplet C.1.2.2 - 5 30,5+385,0=415,500 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	415,500	0,00	0,00
27	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM komplet C.1.2.2 - 5 40,0=40,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	40,000	0,00	0,00
28	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Kamerová prohlídka potrubí do DN 250 30,5+385,0+40,0=455,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	455,500	0,00	0,00
8	Potrubí						0,00

Stavba:	32841c	Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt:	SO 101	Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet:	03	Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,410	0,00	0,00
			vč. odvozu na skládku				
			viz C.1.2.2 - 5				
			3,41=3,410 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Mašova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) suť demolice betonových obrubníků pol.č. 11352 0,3*0,15*20,0=0,900 [A] zpevněná plocha BUS pol.č. 11346 18,0=18,000 [B] Celkem: A+B=18,900 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	18,900	0,00	0,00
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, zdokumentování stavebně-technického stavu objízdných tras před a po realizaci stavby, část DIO. Pevná cena. PD, část DIO Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky PD, část DIO Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KUS	4,000	0,00	0,00
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. PD, část DIO	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Úpravy na provizorní točně: Zrušení panel tl. 150 mm + podklad ŠD tl. 300 mm, Plocha 40 m2 40*0,45=18,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,000	0,00	0,00
6	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Úpravy na provizorní točně: vč. odvozu na skládku demolice betonových obrubníků 20,0=20,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	20,000	0,00	0,00
7	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Úpravy na provizorní točně: vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu tl. 40 mm 20,0*0,04=0,800 [A] PD, část DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,800	0,00	0,00
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Úpravy na provizorní točně: uložení v místě stavby	M3	40,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sejmutí ornice v tl. 10 cm 40,0=40,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
9	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Úpravy na provizorní točně: vč. natěžení ornice v místě stavby uvedení plochy do původního stavu 40,0=40,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	40,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
10	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Úpravy na provizorní točně: včetně odstranění a likvidaci po zrušení zpevněné plochy provizorní zpevněná plocha pro BUS, geotextilie s tah. pevností 40kN/m 40,0=40,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	40,000	0,00	0,00
2		Základy					0,00
3		Svislé konstrukce					
11	338182	a	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO Úpravy na provizorní točně: demonťáž a montáž stávajících laviček 2=2,000 [A] PD, část DIO	KUS	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</p> <p>- očištění a ošetření úložných ploch,</p> <p>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p> <p>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</p> <p>- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem,</p> <p>- dílenská montáž, montážní dokumentace,</p> <p>- dodání spojovacího materiálu,</p> <p>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</p> <p>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</p> <p>- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),</p> <p>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</p> <p>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</p> <p>- všechny druhy ocelového kotvení,</p> <p>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</p> <p>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</p> <p>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do země,</p> <p>- výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</p> <p>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</p> <p>- osazení značek, včetně jejich zaměření.</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.				
3		Svislé konstrukce					0,00
5		Komunikace					
12	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Úpravy na provizorní točné: provizorní zpevněná plocha pro BUS, ŠD tl. 300 mm 40,0*0,3=12,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	12,000	0,00	0,00
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Úpravy na provizorní točné: 20,0=20,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	20,000	0,00	0,00
14	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Úpravy na provizorní točné: 20,0=20,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 	M2	20,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
15	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM Úpravy na provizorní točně: provizorní zpevněná plocha pro BUS 40,0=40,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	40,000	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Úpravy na provizorní točně: demontáž a montáž stávajícího DZ I=1,000 [A] PD, část DIO Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky 	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdnych tras (viz příloha H.2. a H.3.): včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	80,000	0,00	0,00
18	914624		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení + informační systém objízdnych tras (viz příloha H.2. a H.3.) včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	80,000	0,00	0,00
19	914924		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON Provizorní dopravní značení + informační systém objízdnych tras (viz příloha H.2. a H.3.): včetně nájmu po celou dobu stavby 80,0=80,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	80,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
20	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	20,000	0,00	0,00
			Úpravy na provizorní točně: obnova ploch				
			obrubník 300/150/1000 20,0=20,000 [A]				
			PD, část DIO				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
			Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
21	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,000	0,00	0,00
			Úpravy na provizorní točně:				
			zařiznutí spáry tl. 40 mm				
			24,0=24,000 [A]				
			PD, část DIO				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
22	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	20,000	0,00	0,00
			Úpravy na provizorní točně:				
			čištění po frézování				
			vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku				
			20,0=20,000 [A]				
			PD, část DIO				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

Celkem: **0,00**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný**Objekt:** SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace a odvozu Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění pařezu, do 100m2, v rovině nebo na svahu do 1:5 (skupina č.1) ASANACE - odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4 450,0=450,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	450,000	0,00	0,00
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvením, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (strom ve skupině č.1) ASANACE - odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	0,00	0,00
3	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhuštění a úpravou terénu, v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do	KUS	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32841c Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice III/29827 (I. etapa)
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			500mm (strom ve skupině č.1)				
			ASANACE - odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4				
			l=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:				
			- vytrhání nebo vykopání pařezů				
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů				
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
			- zásyp jam po pařezech				
1		Zemní práce					0,00

Celkem: 0,00