Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel **PRIMA spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo	Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	004 86 361
DIČ	CZ00486361
zástupce	Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „**zhotovitel**,“ kupující a prodávající společně také jako **„smluvní strany“.**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **„Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce,“** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 8-31, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 12, 16, 19, 24, 27–28 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Ostatní části změny závazku nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8–31, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Doba plnění dle článku 6 odst. 4 se mění a ve vazbě na zdůvodnění dle jednotlivých změnových listů doplňuje o dílčí termíny:

Předmětná část díla	Termín plnění
Dokončení chodby v 3. nadzemním podlaží dle ZL č. 13	do 25. 10. 2018
Dokončení chodby v 2. nadzemním podlaží dle ZL č. 13	do 31. 10. 2018
Dokončení chodby v 1. nadzemním podlaží a spojovací chodby dle ZL č 13	do 16. 11. 2018
Dodání dveří do místnosti č. 207 dle ZL č. 16	do 31. 10. 2018
Dodávka PVC do místnosti č. 309 dle ZL č. 18	do 16. 11. 2018
Realizace dodávky výtahů dle ZL č. 22	do 30. 11. 2018
Doplnění osvětlení místností č. 303, 207 a 105 dle ZL č. 31	do 30. 11. 2018
Ostatní části díla	do 4 měsíců od převzetí staveniště

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	**15.567.864,17**
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	**15.965.472,97**
Vícepráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	4.121.458,92
Méněpráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	2.306.881,13
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	**17.780.050,76**
DPH v Kč samostatně	3.733.810,66
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	21.513.861,42

4. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. V rámci dodatků č. 1 došlo k nesprávnému označení smluvních stran. Objednatel byl v rámci některých částí dodatků označen jako kupující, zhotovitel pak jako prodávající. Smluvní strany shodně uvádějí, že jim bylo postavení smluvních stran jednoznačně známo a že předmětná skutečnost nemá vliv na obsah jejich jednání.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/17.1179/2018 ze dne 15.10.2018

Příloha č. 1 Změnové list č. 8–31

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 16.10.2018

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele 15.10.2018

.....

Ing. Jaroslav Javorský
jednatel

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 08
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	09. 08. 2018

Předmět změny: doplnění dodávky a montáže 94 ks oboustranných větracích mřížek do vnitřních dveří v sociálním zázemí z hygienických důvodů - proudění ventilace vzduchu, ve výkazu výměr jsou pouze 2 ks (nesoulad mezi výkazem výměr x PD). Současná výroba dveří neumožňuje požadované podříznutí dveří, z tohoto důvodu je řešena cirkulace vzduchu větracími mřížkami.
Mřížky jsou doplněny viz. níže:

1. **NP – 6 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 12 ks mřížek**
2. **NP – 13 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 26 ks mřížek**
3. **NP – 10 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 20 ks mřížek**
4. **NP – 9 ks dveří x 2 mřížky/1dveře = 18 ks mřížek**
5. **NP – 9 ks dveří x 2 mřížky/1dveře = 18 ks mřížek**

Popis a zdůvodnění změny: neobsaženo ve výkazu výměr Vzduchotechniky, obsaženy pouze 2 ks.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
929,62 Kč	**43.551,16 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
42.621,54 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ 00486361 -12- Datum: 09. 08.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 621,54
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**42 621,54**	**8 950,52**
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**51 572,06**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8**

Místo: Datum: 09.08.2018

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**42 621,54**	**51 572,06**	
14a	**mřížky do dveří - odpočty**	-929,62	-1 124,84	STA
2016-167-15 - Vzduch	**2016-167-15 - Vzduchotechnika**	-929,62	-1 124,84	Soupis
14b	**mřížky do dveří - přípočty**	43 551,16	52 696,90	STA
2016-167-15 - Vzduch	**2016-167-15 - Vzduchotechnika**	43 551,16	52 696,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14a - mřížky do dveří - odpočty
Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			**-929,62**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-929,62	21,00%	-195,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-1 124,84**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14a - mřížky do dveří - odpočty
Soupis:
2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-929,62**
PSV - Práce a dodávky PSV	-929,62
751 - Vzduchotechnika	-929,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14a - mřížky do dveří - odpočty
Soupis:
2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-929,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-929,62	
	D	751	Vzduchotechnika				-929,62	
8	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	318,00	-636,00	
	VV		"odpočet původních"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
9	*M*	*429R00007*	*Dveřní mřížka oboustranná 400 x 75 mm*	*kus*	*-2,000*	*143,10*	*-286,20*	
24	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	-0,001	5 300,00	-5,30	
25	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	2 120,00	-2,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14b - mřížky do dveří - přípočty
Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**43 551,16**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 551,16	21,00%	9 145,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**52 696,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14b - mřížky do dveří - přípočty
Soupis:
2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**43 551,16**
PSV - Práce a dodávky PSV	43 551,16
751 - Vzduchotechnika	43 551,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8
Objekt:
14b - mřížky do dveří - přípočty
Soupis:
2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**43 551,16**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 551,16	
	D	751	Vzduchotechnika				43 551,16	
1	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	94,000	318,00	29 892,00	
	VV		"1.NP"6*2		12,000			
	VV		"2.NP"13*2		26,000			
	VV		"3.NP"10*2		20,000			
	VV		"4.NP"9*2		18,000			
	VV		"5.NP"9*2		18,000			
	VV		Součet		94,000			
3	*M*	*429R00007.1*	*Dveřní mřížka 460 x 135 mm*	*kus*	*94,000*	*143,10*	*13 451,40*	
4	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,028	5 300,00	148,40	
5	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	2 120,00	59,36	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 9
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	23. 08. 2018

Předmět změny: vyspravení a sešití stávajícího narušeného podkladu a celoplošné vyrovnání stěrkou 30 MPa před zahájením realizace epoxidových podlah.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší stav stávajících epoxidových podlah, které nevykazovaly trhliny, ani jiné závady konstrukcí. Po odbroušení vrchní vrstvy byly zjištěny trhliny a výrazné nerovnosti podkladu. Předmětem změny je oprava podkladu – prasklin vč. sešití a celoplošné vyrovnání stěrkou pevnosti 30 MPa. Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová epoxidová podlaha – konkrétně se jedná o následující místnosti:

- 1. NP – m. č. 105 dílna truhlář, m. č. 106 chodba, m. č. 107 schodiště
- 2. NP – m. č. 207 nábytkářská dílna, m. č. 208 dílna řezbář
- 3. NP – m. č. 303 ateliér kresby, m. č. 305 schodiště

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Dle stávajícího stavu nebylo možné ze strany zpracovatele PD předpokládat nutnost provedení těchto prací.

Dále řeší odpočet neprováděných stěrek pod keramickou dlažbu.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet + TL použitého materiálu
č. 2 fotodokumentace

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- **215.710,72 Kč**	**397.458,70 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
181.747,98 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	Datum: 23.08.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**181 747,98**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**181 747,98**	38 167,08
snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**219 915,06**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9**

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**181 747,98**	**219 915,06**	
16	**stěrka pod epoxidy**	181 747,98	219 915,06	STA
161	**odpočty**	-215 710,72	-261 009,97	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP**	-51 938,93	-62 846,11	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP**	-60 939,50	-73 736,80	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP**	-80 804,24	-97 773,13	Soupis
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce -1.NP**	-22 028,05	-26 653,94	Soupis
162	**přípočty**	397 458,70	480 925,03	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP**	118 955,13	143 935,71	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP**	136 696,12	165 402,31	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP**	141 807,45	171 587,01	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-51 938,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 938,93	21,00%	-10 907,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-62 846,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-51 938,93**
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 938,93
771 - Podlahy z dlaždic	-51 938,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-51 938,93**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-51 938,93	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-51 938,93	
49	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-171,140	196,10	-33 560,55	
50	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-171,140	58,30	-9 977,46	
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,530	2 745,40	-4 200,46	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,530	2 745,40	-4 200,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-60 939,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 939,50	21,00%	-12 797,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-73 736,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-60 939,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	-60 939,50
771 - Podlahy z dlaždic	-60 939,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-60 939,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-60 939,50	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-60 939,50	
59	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-200,800	196,10	-39 376,88	
60	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-200,800	58,30	-11 706,64	
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,795	2 745,40	-4 927,99	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,795	2 745,40	-4 927,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-80 804,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-80 804,24	21,00%	-16 968,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-97 773,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-80 804,24**
PSV - Práce a dodávky PSV	-80 804,24
771 - Podlahy z dlaždic	-63 393,64
777 - Podlahy lité	-17 410,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-80 804,24**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-80 804,24	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-63 393,64	
62	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-208,310	196,10	-40 849,59	
63	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-208,310	58,30	-12 144,47	
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,894	2 745,40	-5 199,79	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,894	2 745,40	-5 199,79	
	D	777	Podlahy lité				-17 410,60	
66	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	-22,680	578,80	-13 127,18	
67	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	-22,680	183,60	-4 164,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,032	545,70	-17,46	
69	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,292	349,00	-101,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-22 028,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 028,05	21,00%	-4 625,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-26 653,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

Místo:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-22 028,05**
PSV - Práce a dodávky PSV	-22 028,05
777 - Podlahy lité	-22 028,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
161 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-22 028,05**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-22 028,05	
	D	777	Podlahy lité				-22 028,05	
13	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	-28,850	578,80	-16 698,38	
14	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	-28,850	183,60	-5 296,86	
15	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,040	471,30	-18,85	
16	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,040	349,00	-13,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**118 955,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 955,13	21,00%	24 980,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**143 935,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**118 955,13**
PSV - Práce a dodávky PSV	118 955,13
776 - Podlahy povlakové	118 955,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**118 955,13**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				118 955,13	
	D	776	Podlahy povlakové				118 955,13	
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	171,140	10,60	1 814,08	rozpočet
	VV		"dílna truhlářská/105/"171,14		171,140			
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	342,280	37,10	12 698,59	rozpočet
	VV		171,14*2		342,280			
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	171,140	486,20	83 208,27	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč.instalace spon a zpevnění/zalití epoxidem	m	88,729	190,00	16 858,51	
5	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,064	1 060,00	2 187,84	rozpočet
6	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,064	1 060,00	2 187,84	rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**136 696,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 696,12	21,00%	28 706,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**165 402,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**136 696,12**
PSV - Práce a dodávky PSV	136 696,12
776 - Podlahy povlakové	136 696,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**136 696,12**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				136 696,12	
	D	776	Podlahy povlakové				136 696,12	
63	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	200,800	10,60	2 128,48	rozpočet
64	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	401,600	37,10	14 899,36	rozpočet
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	200,800	486,20	97 628,96	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč.instalace spon a zpevnění/zalití epoxidem	m	88,972	190,00	16 904,68	
69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,422	1 060,00	2 567,32	
70	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,422	1 060,00	2 567,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**141 807,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 807,45	21,00%	29 779,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**171 587,01**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:
Datum: 23.08.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**141 807,45**
PSV - Práce a dodávky PSV	141 807,45
776 - Podlahy povlakové	141 807,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9
Objekt:
16 - stěrka pod epoxidy
Soupis:
162 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**141 807,45**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				141 807,45	
	D	776	Podlahy povlakové				141 807,45	
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	208,310	10,60	2 208,09	rozpočet
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	416,620	37,10	15 456,60	rozpočet
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	208,310	486,20	101 280,32	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč.instalace spon a zpevnění/zalití epoxidem	m	92,300	190,00	17 537,00	
5	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,512	1 060,00	2 662,72	
6	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,512	1 060,00	2 662,72	







EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 10
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	23. 08. 2018

Předmět změny: změna skladby vnitřních příček (dle PD a výkazu – výměr bylo počítáno se skladbou příček určených k bourání z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, při zahájení prací bylo zjištěno, že skladba příček je ze železobetonových kcí.). Tato změna nemohla být v rámci zpracování PD zjištěna, za provozu školy nebylo možné provézt sondy.

Popis a zdůvodnění změny: změna skladby vnitřních příček určených k bourání.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet
č. 2 zakreslení bouraných příček do půdorysů stavby

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
62.777,22 Kč	**108.285,01 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
45.507,79 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 23. 08.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 28.8. 2018	Datum: 31.8.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**45 507,79**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**45 507,79**	**9 556,64**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**55 064,43**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**45 507,79**	**55 064,43**	
03a	**bourání příček odpočty**	-62 777,22	-75 960,44	**STA**
2016-167-02 - Bourac	**2016-167-02 - Bourací práce 1.NP**	-4 941,37	-5 979,06	Soupis
2016-167-03 - Bourac	**2016-167-03 - Bourací práce 2.NP**	-9 346,54	-11 309,31	Soupis
2016-167-04 - Bourac	**2016-167-04 - Bourací práce 3.NP**	-31 252,49	-37 815,51	Soupis
2016-167-05 - Bourac	**2016-167-05 - Bourací práce 4.NP**	-8 038,68	-9 726,80	Soupis
2016-167-06 - Bourac	**2016-167-06 - Bourací práce 5.NP**	-9 198,14	-11 129,75	Soupis
03b	**bpourání příček přípočty**	108 285,01	131 024,86	**STA**
2016-167-02 - Bourac	**2016-167-02 - Bourací práce 1.NP**	8 785,60	10 630,58	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-03 - Bourac	**2016-167-03 - Bourací práce 2.NP**	10 040,67	12 149,21	Soupis
2016-167-04 - Bourac	**2016-167-04 - Bourací práce 3.NP**	33 573,51	40 623,95	Soupis
2016-167-05 - Bourac	**2016-167-05 - Bourací práce 4.NP**	13 457,33	16 283,37	Soupis
2016-167-06 - Bourac	**2016-167-06 - Bourací práce 5.NP**	42 427,90	51 337,76	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-4 941,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 941,37	21,00%	-1 037,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-5 979,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-4 941,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 941,37
96 - Bourání konstrukcí	-2 097,20
997 - Přesun sutě	-2 844,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-4 941,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 941,37	
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 097,20	
3	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-28,000	74,90	-2 097,20	
	D	997	Přesun sutě				-2 844,17	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-3,668	361,90	-1 327,45	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,668	177,50	-651,07	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-36,680	7,70	-282,44	
	VV		-3,668*10 'Přepočtené koeficientem množství		-36,680			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-3,668	159,00	-583,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-9 346,54**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 346,54	21,00%	-1 962,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-11 309,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-9 346,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 346,54
96 - Bourání konstrukcí	-2 870,40
997 - Přesun sutě	-6 476,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-9 346,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-9 346,54	
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 870,40	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-32,000	89,70	-2 870,40	
	D	997	Přesun sutě				-6 476,14	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-8,352	361,90	-3 022,59	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,352	177,50	-1 482,48	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-83,520	7,70	-643,10	
	VV		-8,352*10 'Přepočtené koeficientem množství		-83,520			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-8,352	159,00	-1 327,97	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-31 252,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 252,49	21,00%	-6 563,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-37 815,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-31 252,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 252,49
96 - Bourání konstrukcí	-9 597,90
997 - Přesun sutě	-21 654,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-31 252,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-31 252,49	
	D	96	Bourání konstrukcí				-9 597,90	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-107,000	89,70	-9 597,90	
	D	997	Přesun sutě				-21 654,59	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-27,927	361,90	-10 106,78	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-27,927	177,50	-4 957,04	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-279,270	7,70	-2 150,38	
	VV		-27,927*10 'Přepočtené koeficientem množství		-279,270			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-27,927	159,00	-4 440,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-8 038,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 038,68	21,00%	-1 688,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-9 726,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-8 038,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 038,68
96 - Bourání konstrukcí	-2 696,40
997 - Přesun sutě	-5 342,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-8 038,68**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 038,68	
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 696,40	
1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-36,000	74,90	-2 696,40	
	D	997	Přesun sutě				-5 342,28	
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-4,716	719,30	-3 392,22	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,716	177,50	-837,09	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-47,160	7,70	-363,13	
	VV		-4,716*10 'Přepočtené koeficientem množství		-47,160			
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-4,716	159,00	-749,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-9 198,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 198,14	21,00%	-1 931,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-11 129,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-9 198,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 198,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	-2 846,20
997 - Přesun sutě	-6 351,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03a - bourání příček odpočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-9 198,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-9 198,14	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				-2 846,20	
1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-38,000	74,90	-2 846,20	
	D	997	Přesun sutě				-6 351,94	
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-4,978	862,50	-4 293,53	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,978	177,50	-883,60	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-49,780	7,70	-383,31	
	VV		-4,978*10 'Přepočtené koeficientem množství		-49,780			
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-4,978	159,00	-791,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 785,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 785,60	21,00%	1 844,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**10 630,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 785,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 785,60
96 - Bourání konstrukcí	4 888,80
997 - Přesun sutě	3 896,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 785,60	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 785,60	
	D	96	Bourání konstrukcí				4 888,80	
901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	28,000	174,60	4 888,80	URS 185*0,944=174,6
	D	997	Přesun sutě				3 896,80	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,704	361,90	1 702,38	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,704	177,50	834,96	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,040	7,70	362,21	
	VV		4,704*10 'Přepočtené koeficientem množství		47,040			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,704	212,00	997,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 040,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 040,67	21,00%	2 108,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**12 149,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 040,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 040,67
96 - Bourání konstrukcí	5 587,20
997 - Přesun sutě	4 453,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 040,67**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 040,67	
	D	96	Bourání konstrukcí				5 587,20	
901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	32,000	174,60	5 587,20	URS 185*0,944=174,6
	D	997	Přesun sutě				4 453,47	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,376	361,90	1 945,57	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,376	177,50	954,24	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53,760	7,70	413,95	
	VV		5,376*10 'Přepočtené koeficientem množství		53,760			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	5,376	212,00	1 139,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**33 573,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 573,51	21,00%	7 050,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**40 623,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**33 573,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 573,51
96 - Bourání konstrukcí	18 682,20
997 - Přesun sutě	14 891,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 573,51**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 573,51	
	D	96	Bourání konstrukcí				18 682,20	
901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	107,000	174,60	18 682,20	URS 185*0,944=174,6
	D	997	Přesun sutě				14 891,31	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17,976	361,90	6 505,51	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,976	177,50	3 190,74	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,760	7,70	1 384,15	
	VV		17,976*10 'Přepočtené koeficientem množství		179,760			
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	17,976	212,00	3 810,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 457,33**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 457,33	21,00%	2 826,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**16 283,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**13 457,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 457,33
96 - Bourání konstrukcí	6 285,60
997 - Přesun sutě	7 171,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 457,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 457,33	
	D	96	Bourání konstrukcí				6 285,60	
901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	36,000	174,60	6 285,60	URS 185*0,944=174,6
	D	997	Přesun sutě				7 171,73	
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,048	719,30	4 350,33	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,048	177,50	1 073,52	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,480	7,70	465,70	
	VV		6,048*10 'Přepočtené koeficientem množství		60,480			
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	6,048	212,00	1 282,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**42 427,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 427,90	21,00%	8 909,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**51 337,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**42 427,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 219,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	6 634,80
997 - Přesun sutě	15 585,18
PSV - Práce a dodávky PSV	20 207,92
766 - Konstrukce truhlářské	20 207,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10
Objekt:
03b - bpourání příček přípočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 427,90**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 219,98	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				6 634,80	
901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	38,000	174,60	6 634,80	URS 185*0,944=174,6
	D	997	Přesun sutě				15 585,18	
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,727	862,50	10 114,54	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,727	177,50	2 081,54	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,270	7,70	902,98	
	VV		11,727*10 'Přepočtené koeficientem množství		117,270			
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	11,727	212,00	2 486,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 207,92	
	D	766	Konstrukce truhlářské				20 207,92	
902	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	77,850	84,40	6 570,54	CS ÚRS 2018 02
903	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	77,850	28,50	2 218,73	CS ÚRS 2018 02
904	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	85,790	102,90	8 827,79	CS ÚRS 2018 02
905	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	85,790	30,20	2 590,86	CS ÚRS 2018 02


104
CHODBA
11920
2400
2685
2080
200
HEA 140 dl.2800mm
P5
1000
1350
2070
SKLAD
900
1350
1755
85
1300
3725
3145
ÚKLID
1655
900
1600
1390
90
1685
90
2340
3075
3185
1350
85
110
ŠATNA ŽÁKŮ
2780
3055
1795
111
3075
7400
1200
4800
1500
1200


+3,600
201
SCHODIŠTĚ
5865
202
CHODBA
11647
4800
1500
1200
4800
1500
1200
400
2400
2200
50
890
260
2130
200
V1
1200
1800
200
290
900
2080
P2
70/70/6 dl.1150mm
3405
900
2080
P2
70/70/6 dl.1150mm
1720
1000
1520
1535
1400
1523
215
WC
2315
2390
850
1105
842
90
2730
3155
85
214
2675
1535
WC
7400
5883
212
SKLAD
4595
3140
213
3030


301
HODIŠTĚ
302
CHODBA
+7,200
310
SKLAD
313
SKLAD
312
WC
311
SKLAD
P2
70/70/6 dl.1150mm
11847
4315
2924
2818
3080
3160
3065
2728
3100
2725
1630
2570
3250
2010
1290
1285
1504
1050
1040
700
3420
3620
3400
3700
5910
319
645
610
1200
1400
915
3100


150
900
2080
1110
1000
2080
1295
900
2080
P3
P2
P3
70/70/6 dl.1300mm
70/70/6 dl.1150mm
70/70/6 dl.1300mm
510
1190
1190
1950
85
1355
85
1165
1810
90
3530
1265
1265
5505
420
WC
1950
1155
1165
900
1890
900
1670
1385
417
WC
900
900
3780
3140
3065
419
WC
1810
1810
418
SKLAD
1300
4800
1500
1200


400
1720
430
900
2080
180
900
2080
2175
P1
P2
P3
900
2080
70/70/6 dl.1400mm
70/70/6 dl.1150mm
70/70/6 dl.1300mm
925
1320
1190
85
1810
90
1265
1155
1165
514
511
3530
1950
50
1890
5505
1385
513
512
3780
1450
3140
3065
1300
4800
1500
1200

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 11
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 09. 2018

Předmět změny: D+M SDK opláštění elektr. lávek

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší doplnění dodávky a montáže sádrokartonového opláštění elektrických lávek – kastlíky na chodbách v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP, včetně osazení 3 ks protipožárních dvířek na 1. patro. Celkem se jedná o 15 ks.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**343.513,44 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
343.513,44 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové Z00486361 -12- Datum: 05. 09. 2018
Za autorský dozor: Datum: 8. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8. 10. 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**343 513,44**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**343 513,44**	72 137,82
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**415 651,26**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11**

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**343 513,44**	**415 651,26**	
18	**SDK**	343 513,44	415 651,26	STA
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	42 678,92	51 641,49	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	86 731,16	104 944,70	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	64 917,54	78 550,22	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	75 197,20	90 988,61	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	73 988,62	89 526,23	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**42 678,92**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 678,92	21,00%	8 962,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**51 641,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**42 678,92**
PSV - Práce a dodávky PSV	42 678,92
763 - Konstrukce suché výstavby	42 678,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**42 678,92**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 678,92	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				42 678,92	
901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	33,050	876,00	28 951,80	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	28,000	132,00	3 696,00	
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,551	667,80	367,96	
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,551	667,80	367,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**86 731,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 731,16	21,00%	18 213,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 944,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**86 731,16**
PSV - Práce a dodávky PSV	86 731,16
763 - Konstrukce suché výstavby	86 731,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**86 731,16**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 731,16	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				86 731,16	
901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	56,450	876,00	49 450,20	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	47,500	132,00	6 270,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,586	667,80	1 059,13	
37	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,586	667,80	1 059,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **64 917,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 917,54	21,00%	13 632,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **78 550,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**64 917,54**
PSV - Práce a dodávky PSV	64 917,54
763 - Konstrukce suché výstavby	64 917,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**64 917,54**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 917,54	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				64 917,54	
901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	55,100	876,00	48 267,60	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	46,500	132,00	6 138,00	
39	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,911	667,80	608,37	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,911	667,80	608,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**75 197,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 197,20	21,00%	15 791,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v **CZK**	**90 988,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**75 197,20**
PSV - Práce a dodávky PSV	75 197,20
763 - Konstrukce suché výstavby	75 197,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**75 197,20**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				75 197,20	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				75 197,20	
901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	45,000	876,00	39 420,00	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	38,000	132,00	5 016,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,399	667,80	934,25	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,399	667,80	934,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **73 988,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 988,62	21,00%	15 537,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **89 526,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**73 988,62**
PSV - Práce a dodávky PSV	73 988,62
763 - Konstrukce suché výstavby	73 988,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11
Objekt:
18 - SDK
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 988,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 988,62	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				73 988,62	
901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	43,800	876,00	38 368,80	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	37,000	132,00	4 884,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,380	667,80	921,56	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,380	667,80	921,56	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 12
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 09. 2018

Předmět změny: záměna formátu dlažby na chodbách 1. NP až 5. NP + spojovací chodba

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a požadavek uživatele na záměnu navržené velkoformátové dlažby v chodbách.

Vzhledem k požadavkům uživatele na pojezd paletovým vozíkem byla nahrazena navržená velkoformátová dlažba 800 x 800 mm dlažbou vhodnější pro tyto účely o rozměru 198x198 mm tl. 9 mm.

Pokládka keramické dlažby se týká i m. č. 106, 107, 301, 302, 304, 305.

Současně jsou zde řešeny chybějící sokly, které nejsou obsaženy ve výkazu – výměr.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
798.861,49 Kč	**723.217,37 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 75.644,12 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00485361 -12- Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**-75 644,12**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**-75 644,12**	-15 885,27
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-91 529,39**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12**

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-75 644,12**	**-91 529,39**	
06c	**změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty**	723 217,37	875 093,02	STA
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba**	126 157,49	152 650,56	Soupis
2016-167-32 - Nové k	**2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba**	128 521,37	155 510,86	Soupis
2016-167-33 - Nové k	**2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba**	136 700,06	165 407,07	Soupis
2016-167-34 - Nové k	**2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba**	131 310,97	158 886,27	Soupis
2016-167-35 - Nové k	**2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba**	127 389,52	154 141,32	Soupis
2016-167-36 - Nové k	**2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba**	73 137,96	88 496,93	Soupis
06d	**změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty**	-798 861,49	-966 622,40	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba**	-140 500,62	-170 005,75	Soupis
2016-167-32 - Nové k	**2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba**	-186 866,52	-226 108,49	Soupis
2016-167-34 - Nové k	**2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba**	-189 702,03	-229 539,46	Soupis
2016-167-35 - Nové k	**2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba**	-183 693,94	-222 269,67	Soupis
2016-167-36 - Nové k	**2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba**	-98 098,38	-118 699,04	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**126 157,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 157,49	21,00%	26 493,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**152 650,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**126 157,49**
PSV - Práce a dodávky PSV	126 157,49
771 - Podlahy z dlaždic	126 157,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**126 157,49**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				126 157,49	
	D	771	Podlahy z dlaždic				126 157,49	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*123,016*	*516,40*	*63 525,46*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		"101"13,56		13,560			
	VV		"102"67,51		67,510			
	VV		"104"25,9		25,900			
	VV		Mezisoučet		106,970			
	VV		106,97*1,15		123,016			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	184,230	162,00	29 845,26	R položka
	VV		132,23+28,3+23,7		184,230			
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*22,108*	*516,40*	*11 416,57*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		184,23*0,1*1,2		22,108			
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,892	2 745,40	10 685,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**126 157,49**
PSV - Práce a dodávky PSV	126 157,49
771 - Podlahy z dlaždic	126 157,49

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**128 521,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 521,37	21,00%	26 989,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**155 510,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**128 521,37**
PSV - Práce a dodávky PSV	128 521,37
771 - Podlahy z dlaždic	128 521,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 521,37**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				128 521,37	
	D	771	Podlahy z dlaždic				128 521,37	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*153,767*	*516,40*	*79 405,28*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		"201"13,56		13,560			
	VV		"202"24,86		24,860			
	VV		"203"81,97		81,970			
	VV		"204"6,5		6,500			
	VV		"205"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		133,710			
	VV		133,71*1,15		153,767			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	122,070	162,00	19 775,34	R položka
	VV		14,22+23,25+69,85+5,85+8,9		122,070			
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*14,648*	*516,40*	*7 564,23*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		122,07*0,1*1,2		14,648			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,966	2 745,40	10 888,26	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,966	2 745,40	10 888,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**136 700,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 700,06	21,00%	28 707,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**165 407,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**136 700,06**
PSV - Práce a dodávky PSV	136 700,06
771 - Podlahy z dlaždic	136 700,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**136 700,06**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				136 700,06	
	D	771	Podlahy z dlaždic				136 700,06	
1	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	81,950	614,80	50 382,86	rozpočet
	VV		"301"13,56		13,560			
	VV		"302"54,79		54,790			
	VV		"304"6,78		6,780			
	VV		"305"6,82		6,820			
	VV		Součet		81,950			
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*94,243*	*516,40*	*48 667,09*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		"301"13,56		13,560			
	VV		"302"54,79		54,790			
	VV		"304"6,78		6,780			
	VV		"305"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		81,950			
	VV		81,95*1,15		94,243			
3	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	81,950	47,70	3 909,02	rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	65,710	162,00	10 645,02	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*7,885*	*516,40*	*4 071,81*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		65,71*0,1*1,2		7,885			
6	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	81,950	23,30	1 909,44	rozpočet
7	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,117	2 745,40	8 557,41	rozpočet
8	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,117	2 745,40	8 557,41	rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**131 310,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 310,97	21,00%	27 575,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**158 886,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**131 310,97**
PSV - Práce a dodávky PSV	131 310,97
771 - Podlahy z dlaždic	131 310,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**131 310,97**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				131 310,97	
	D	771	Podlahy z dlaždic				131 310,97	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*156,780*	*516,40*	*80 961,19*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		136,330			
	VV		136,33*1,15		156,780			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	125,470	162,00	20 326,14	R položka
	VV		14,22+96,5+5,85+8,9		125,470			
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*15,056*	*516,40*	*7 774,92*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		125,47*0,1*1,2		15,056			
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,052	2 745,40	11 124,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,052	2 745,40	11 124,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**127 389,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 389,52	21,00%	26 751,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**154 141,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**127 389,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	127 389,52
771 - Podlahy z dlaždic	127 389,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**127 389,52**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 389,52	
	D	771	Podlahy z dlaždic				127 389,52	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*150,386*	*516,40*	*77 659,33*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		"501"13,56		13,560			
	VV		"502"103,61		103,610			
	VV		"503"6,78		6,780			
	VV		"504"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		130,770			
	VV		130,77*1,15		150,386			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	125,670	162,00	20 358,54	R položka
	VV		14,22+96,7+5,85+8,9		125,670			
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*15,080*	*516,40*	*7 787,31*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		125,67*0,1*1,2		15,080			
17	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,931	2 745,40	10 792,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,931	2 745,40	10 792,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**73 137,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 137,96	21,00%	15 358,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**88 496,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**73 137,96**
PSV - Práce a dodávky PSV	73 137,96
771 - Podlahy z dlaždic	73 137,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**73 137,96**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 137,96	
	D	771	Podlahy z dlaždic				73 137,96	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*89,823*	*516,40*	*46 384,60*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	64,120	162,00	10 387,44	R položka
	VV		64,12		64,120			
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*7,694*	*516,40*	*3 973,18*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		64,12*0,1*1,2		7,694			
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,257	2 745,40	6 196,37	
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,257	2 745,40	6 196,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-140 500,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-140 500,62	21,00%	-29 505,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-170 005,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-140 500,62**
PSV - Práce a dodávky PSV	-140 500,62
771 - Podlahy z dlaždic	-140 500,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-140 500,62**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-140 500,62	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-140 500,62	
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-149,558*	*901,00*	*-134 751,76*	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,047	2 745,40	-2 874,43	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,047	2 745,40	-2 874,43	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-186 866,52**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186 866,52	21,00%	-39 241,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-226 108,49**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-186 866,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	-186 866,52
771 - Podlahy z dlaždic	-186 866,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-186 866,52**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-186 866,52	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-186 866,52	
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-198,916*	*901,00*	*-179 223,32*	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,392	2 745,40	-3 821,60	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,392	2 745,40	-3 821,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-189 702,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 702,03	21,00%	-39 837,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-229 539,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-189 702,03**
PSV - Práce a dodávky PSV	-189 702,03
771 - Podlahy z dlaždic	-189 702,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-189 702,03**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-189 702,03	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-189 702,03	
6	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-201,929*	*901,00*	*-181 938,03*	
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,414	2 745,40	-3 882,00	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,414	2 745,40	-3 882,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-183 693,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-183 693,94	21,00%	-38 575,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**-222 269,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-183 693,94**
PSV - Práce a dodávky PSV	-183 693,94
771 - Podlahy z dlaždic	-183 693,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-183 693,94**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-183 693,94	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-183 693,94	
11	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-195,535*	*901,00*	*-176 177,04*	
17	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,369	2 745,40	-3 758,45	
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,369	2 745,40	-3 758,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-98 098,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 098,38	21,00%	-20 600,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-118 699,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-98 098,38**
PSV - Práce a dodávky PSV	-98 098,38
771 - Podlahy z dlaždic	-98 098,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12
Objekt:
06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-98 098,38**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-98 098,38	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-98 098,38	
3	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	-54,560	79,50	-4 337,52	
4	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*-196,000*	*40,30*	*-7 898,80*	
5	K	771474121	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky do 65 mm	m	-3,000	132,50	-397,50	
6	*M*	*597613120*	*sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.*	*kus*	*-14,000*	*40,30*	*-564,20*	
8	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-89,823*	*901,00*	*-80 930,52*	
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,723	2 745,40	-1 984,92	
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,723	2 745,40	-1 984,92	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 13
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	07. 09. 2018

Předmět změny: betonová mazanina na chodbách 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP a spojovací chodba

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší stav zjištěný po zahájení bourání podlah ze stávajících dlaždic do tl. 10 mm, při kterém byla zjištěna nesoudržnost podkladního betonu a došlo k odbourání včetně spodní vrstvy. Tato skladba byla nahrazena samonivelačním cementovým potěrem a ve spojovací chodbě doplněna o izolaci proti vodě.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet
č. 2 fotodokumentace

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
387.157,10 Kč	**925.915,49 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
538.758,39 Kč	**3. NP – 25. 10. 2018 chodby** **2. NP - 31. 10. 2018 chodby** **1. NP - 16. 11. 2018 chodby** **+ spoj. chodba**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 08.10.2018
	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**538 758,39**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**538 758,39**	113 139,26
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**651 897,65**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13**

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**538 758,39**	**651 897,65**	
11a	**bourání betonů - odpočty**	-387 157,10	-468 460,09	STA
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	-43 885,77	-53 101,78	Soupis
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba**	-70 767,66	-85 628,87	Soupis
2016-167-32 - Nové k	**2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba**	-73 135,73	-88 494,23	Soupis
2016-167-33 - Nové k	**2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba**	-32 744,57	-39 620,93	Soupis
2016-167-34 - Nové k	**2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba**	-75 307,03	-91 121,51	Soupis
2016-167-35 - Nové k	**2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba**	-79 257,34	-95 901,38	Soupis
2016-167-36 - Nové k	**2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba**	-12 059,00	-14 591,39	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
11b	bourání betonů - přípočty	925 915,49	1 120 357,74	STA
2016-167-02 - Bourac	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	18 265,17	22 100,86	Soupis
2016-167-25 - Bourac	2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba	20 014,67	24 217,75	Soupis
2016-167-26 - Bourac	2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba	20 487,86	24 790,31	Soupis
2016-167-27 - Bourac	2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba	12 557,92	15 195,08	Soupis
2016-167-28 - Bourac	2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba	25 177,81	30 465,15	Soupis
2016-167-29 - Bourac	2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba	25 800,09	31 218,11	Soupis
2016-167-30 - Bourac	2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba	11 967,82	14 481,06	Soupis
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	90 004,58	108 905,54	Soupis
2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba	107 763,47	130 393,80	Soupis
2016-167-32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba	109 330,29	132 289,65	Soupis
2016-167-33 - Nové	2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba	82 741,59	100 117,32	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-34 - Nové	**2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba**	115 493,12	139 746,68	Soupis
2016-167-35 - Nové	**2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba**	113 637,19	137 501,00	Soupis
2016-167-36 - Nové	**2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba**	172 673,91	208 935,43	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-43 885,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 885,77	21,00%	-9 216,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-53 101,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-43 885,77**
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 257,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-10 257,82
998 - Přesun hmot	-3 999,96
PSV - Práce a dodávky PSV	-29 627,99
771 - Podlahy z dlaždic	-29 627,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-43 885,77**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-14 257,78	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-10 257,82	
12	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-82,260	124,70	-10 257,82	
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)					
	VV		-82,26		-82,260			
	D	998	Přesun hmot				-3 999,96	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-4,100	975,60	-3 999,96	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-29 627,99	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-29 627,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-97,620	196,10	-19 143,28	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		-15,36		-15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		-82,26		-82,260			
	VV		Součet		-97,620			
50	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-97,620	58,30	-5 691,25	
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,873	2 745,40	-2 396,73	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,873	2 745,40	-2 396,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.09.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			**-70 767,66**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 767,66	21,00%	-14 861,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-85 628,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-70 767,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 541,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 217,24
998 - Přesun hmot	-6 323,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-48 226,58
771 - Podlahy z dlaždic	-48 226,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-70 767,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-22 541,08	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 217,24	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-130,050	124,70	-16 217,24	
	VV		-130,05		-130,050			
	D	998	Přesun hmot				-6 323,84	
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-6,482	975,60	-6 323,84	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-48 226,58	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-48 226,58	
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-158,900	196,10	-31 160,29	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/102/					
	VV		dlažba					
	VV		67,51		67,510			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/104/					
	VV		dlažba					
	VV		25,9		25,900			
	VV		Mezisoučet		130,050			
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/106/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		6,52		6,520			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/107/					
	VV		vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
	VV		22,33		22,330			
	VV		Mezisoučet		28,850			
	VV				0,000			
	VV		Součet		158,900			
	VV		-158,9		-158,900			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-158,900	58,30	-9 263,87	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,421	2 745,40	-3 901,21	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,421	2 745,40	-3 901,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-73 135,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 135,73	21,00%	-15 358,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-88 494,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-73 135,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 643,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 673,64
998 - Přesun hmot	-3 969,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-52 492,35
771 - Podlahy z dlaždic	-52 492,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-73 135,73**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-20 643,38	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 673,64	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-133,710	124,70	-16 673,64	
	VV		-133,71		-133,710			
	D	998	Přesun hmot				-3 969,74	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-6,664	595,70	-3 969,74	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-52 492,35	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-52 492,35	
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-172,970	196,10	-33 919,42	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,860			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,970			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
	VV		-172,97		-172,970			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-172,970	58,30	-10 084,15	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,546	2 745,40	-4 244,39	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,546	2 745,40	-4 244,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	07.09.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **-32 744,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 744,57	21,00%	-6 876,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-39 620,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-32 744,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 744,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 710,65
998 - Přesun hmot	-7 033,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-32 744,57**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-32 744,57	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 710,65	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-206,180	124,70	-25 710,65	
	VV		-216,18		-206,180			
	D	998	Přesun hmot				-7 033,92	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-10,276	684,50	-7 033,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-75 307,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 307,03	21,00%	-15 814,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-91 121,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-75 307,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 016,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-17 287,16
998 - Přesun hmot	-4 729,21
PSV - Práce a dodávky PSV	-53 290,66
771 - Podlahy z dlaždic	-53 290,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-75 307,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-22 016,37	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-17 287,16	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-138,630	124,70	-17 287,16	
	VV		-138,63		-138,630			
	D	998	Přesun hmot				-4 729,21	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-6,909	684,50	-4 729,21	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-53 290,66	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-53 290,66	
9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-175,590	196,10	-34 433,20	
	VV		nová dlažba					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
	VV		-175,59		-175,590			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-175,590	58,30	-10 236,90	
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,570	2 745,40	-4 310,28	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,570	2 745,40	-4 310,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-79 257,34**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 257,34	21,00%	-16 644,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-95 901,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-79 257,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	-27 655,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-21 202,74
998 - Přesun hmot	-6 452,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 601,65
771 - Podlahy z dlaždic	-51 601,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-79 257,34**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-27 655,69	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-21 202,74	
8	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-170,030	124,70	-21 202,74	
	VV		-170,03		-170,030			
	D	998	Přesun hmot				-6 452,95	
9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-8,474	761,50	-6 452,95	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-51 601,65	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-51 601,65	
15	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-170,030	196,10	-33 342,88	
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
	VV		-170,03		-170,030			
16	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-170,030	58,30	-9 912,75	
17	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,520	2 745,40	-4 173,01	
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,520	2 745,40	-4 173,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-12 059,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 059,00	21,00%	-2 532,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-14 591,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-12 059,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 059,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-9 739,94
998 - Přesun hmot	-2 319,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11a - bourání betonů - odpočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-12 059,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-12 059,00	
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-9 739,94	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-78,107	124,70	-9 739,94	
	D	998	Přesun hmot				-2 319,06	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-3,893	595,70	-2 319,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**18 265,17**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 265,17	21,00%	3 835,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**22 100,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**18 265,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 265,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	11 831,37
997 - Přesun sutě	6 433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 265,17**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 265,17	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				11 831,37	
5	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,905	3 029,80	11 831,37	
	VV		"100"15,36		15,360			
	VV		"103"82,26		82,260			
	VV		Mezisoučet		97,620			
	VV		97,62*0,04		3,905			
	D	997	Přesun sutě				6 433,80	
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,591	361,90	3 109,08	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,591	177,50	1 524,90	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,910	7,70	661,51	
	VV		8,591*10 'Přepočtené koeficientem množství		85,910			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	8,591	132,50	1 138,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 014,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 014,67	21,00%	4 203,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 217,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**20 014,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 014,67
96 - Bourání konstrukcí	12 964,51
997 - Přesun sutě	7 050,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 014,67**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 014,67	
	D	96	Bourání konstrukcí				12 964,51	
1	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	4,279	3 029,80	12 964,51	
	VV		106,97*0,04		4,279			
	D	997	Přesun sutě				7 050,16	
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,414	361,90	3 406,93	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,414	177,50	1 670,99	
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,140	7,70	724,88	
	VV		9,414*10 'Přepočtené koeficientem množství		94,140			
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	9,414	132,50	1 247,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 487,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 487,86	21,00%	4 302,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 790,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**20 487,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 487,86
96 - Bourání konstrukcí	11 676,29
997 - Přesun sutě	8 811,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 487,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 487,86	
	D	96	Bourání konstrukcí				11 676,29	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,348	2 183,30	11 676,29	
	VV		133,71*0,04		5,348			
	D	997	Přesun sutě				8 811,57	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,766	361,90	4 258,12	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,766	177,50	2 088,47	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,660	7,70	905,98	
	VV		11,766*10 'Přepočtené koeficientem množství		117,660			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,766	132,50	1 559,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 557,92**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 557,92	21,00%	2 637,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**15 195,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**12 557,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 557,92
96 - Bourání konstrukcí	7 156,86
997 - Přesun sutě	5 401,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 557,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 557,92	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 156,86	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,278	2 183,30	7 156,86	
	VV		"301"13,56		13,560			
	VV		"302"54,79		54,790			
	VV		"304"6,78		6,780			
	VV		"305"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		81,950			
	VV		81,95*0,04		3,278			
	D	997	Přesun sutě				5 401,06	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,212	361,90	2 610,02	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,212	177,50	1 280,13	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,120	7,70	555,32	
	VV		7,212*10 'Přepočtené koeficientem množství		72,120			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,212	132,50	955,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	07.09.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **25 177,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 177,81	21,00%	5 287,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **30 465,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 177,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 177,81
96 - Bourání konstrukcí	11 905,53
997 - Přesun sutě	13 272,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 177,81**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 177,81	
	D	96	Bourání konstrukcí				11 905,53	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,453	2 183,30	11 905,53	
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		136,330			
	VV		136,33*0,04		5,453			
	D	997	Přesun sutě				13 272,28	
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,997	719,30	8 629,44	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,997	177,50	2 129,47	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,970	7,70	923,77	
	VV		11,997*10 'Přepočtené koeficientem množství		119,970			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,997	132,50	1 589,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**25 800,09**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 800,09	21,00%	5 418,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**31 218,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**25 800,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 800,09
96 - Bourání konstrukcí	11 420,84
997 - Přesun sutě	14 379,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 800,09**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 800,09	
	D	96	Bourání konstrukcí				11 420,84	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,231	2 183,30	11 420,84	
	VV		"501"13,56		13,560			
	VV		"502"103,61		103,610			
	VV		"503"6,78		6,780			
	VV		"504"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		130,770			
	VV		130,77*0,04		5,231			
	D	997	Přesun sutě				14 379,25	
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,508	862,50	9 925,65	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,508	177,50	2 042,67	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,080	7,70	886,12	
	VV		11,508*10 'Přepočtené koeficientem množství		115,080			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,508	132,50	1 524,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 967,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 967,82	21,00%	2 513,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 481,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**11 967,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 967,82
96 - Bourání konstrukcí	6 820,63
997 - Přesun sutě	5 147,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 967,82**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 967,82	
	D	96	Bourání konstrukcí				6 820,63	
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,124	2 183,30	6 820,63	
	VV		78,107*0,04		3,124			
	D	997	Přesun sutě				5 147,19	
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,873	361,90	2 487,34	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,873	177,50	1 219,96	
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,730	7,70	529,22	
	VV		6,873*10 'Přepočtené koeficientem množství		68,730			
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	6,873	132,50	910,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	90 004,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 004,58	21,00%	18 900,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	108 905,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**90 004,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	90 004,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 413,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	12 591,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**90 004,58**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 004,58	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 413,49	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	75,000	296,80	22 260,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	97,620	315,30	30 779,59	URS 334*0,944=315,3
	VV		"100"15,36		15,360			
	VV		"103"82,26		82,260			
	VV		Součet		97,620			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	195,240	27,80	5 427,67	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		97,62*2		195,240			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	97,620	10,90	1 064,06	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	97,620	55,60	5 427,67	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	115,000	50,70	5 830,50	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	60,000	110,40	6 624,00	URS 117*0,944=110,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				12 591,09	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,906	975,60	12 591,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	107 763,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 763,47	21,00%	22 630,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 393,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**107 763,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 276,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	86 462,17
998 - Přesun hmot	13 814,50
PSV - Práce a dodávky PSV	7 486,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 486,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**107 763,47**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 276,67	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				86 462,17	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	90,000	296,80	26 712,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	106,970	315,30	33 727,64	URS 334*0,944=315,3
	VV		"101"13,56		13,560			
	VV		"102"67,51		67,510			
	VV		"104"25,9		25,900			
	VV		Součet		106,970			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	213,940	27,80	5 947,53	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		106,97*2		213,940			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	106,970	10,90	1 165,97	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	106,970	55,60	5 947,53	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	125,000	50,70	6 337,50	URS 53,7*0,944=50,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	60,000	110,40	6 624,00	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				13 814,50	
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	14,160	975,60	13 814,50	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 486,80	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 486,80	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	11,000	328,60	3 614,60	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	13,200	291,50	3 847,80	
	VV		11*1,2		13,200			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	837,40	15,07	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	518,30	9,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	109 330,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 330,29	21,00%	22 959,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 289,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**109 330,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	101 162,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 621,46
998 - Přesun hmot	10 540,91
PSV - Práce a dodávky PSV	8 167,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**109 330,29**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				101 162,37	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				90 621,46	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	70,000	296,80	20 776,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	133,710	315,30	42 158,76	URS 334*0,944=315,3
	VV		"201"13,56		13,560			
	VV		"202"24,86		24,860			
	VV		"203"81,97		81,970			
	VV		"204"6,5		6,500			
	VV		"205"6,82		6,820			
	VV		Součet		133,710			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	267,420	27,80	7 434,28	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		133,71*2		267,420			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	133,710	10,90	1 457,44	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	133,710	55,60	7 434,28	URS 58,9*0,944=55,6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	125,000	50,70	6 337,50	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	45,500	110,40	5 023,20	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				10 540,91	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,695	595,70	10 540,91	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 167,92	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
	VV		12*1,2		14,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**82 741,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 741,59	21,00%	17 375,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**100 117,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**82 741,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 573,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67 142,74
998 - Přesun hmot	7 430,93
PSV - Práce a dodávky PSV	8 167,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**82 741,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 573,67	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				67 142,74	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	75,000	296,80	22 260,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	81,950	315,30	25 838,84	URS 334*0,944=315,3
	VV		"301"13,56		13,560			
	VV		"302"54,79		54,790			
	VV		"304"6,78		6,780			
	VV		"305"6,82		6,820			
	VV		Součet		81,950			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	163,900	27,80	4 556,42	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		81,95*2		163,900			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	81,950	10,90	893,26	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	81,950	55,60	4 556,42	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	126,000	50,70	6 388,20	URS 53,7*0,944=50,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	24,000	110,40	2 649,60	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				7 430,93	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,856	684,50	7 430,93	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 167,92	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
	VV		12*1,2		14,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**115 493,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 493,12	21,00%	24 253,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**139 746,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**115 493,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	107 325,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 975,45
998 - Přesun hmot	12 349,75
PSV - Práce a dodávky PSV	8 167,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 493,12	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				107 325,20	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 975,45	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	80,000	296,80	23 744,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	136,330	315,30	42 984,85	URS 334*0,944=315,3
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Součet		136,330			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	272,660	27,80	7 579,95	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		136,33*2		272,660			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	136,330	10,90	1 486,00	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	136,330	55,60	7 579,95	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	133,000	50,70	6 743,10	URS 53,7*0,944=50,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	44,000	110,40	4 857,60	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				12 349,75	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	18,042	684,50	12 349,75	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 167,92	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
	VV		12*1,2		14,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	113 637,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 637,19	21,00%	23 863,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 501,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**113 637,19**
HSV - Práce a dodávky HSV	105 469,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	92 289,99
998 - Přesun hmot	13 179,28
PSV - Práce a dodávky PSV	8 167,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**113 637,19**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				105 469,27	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				92 289,99	
901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtranění betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	80,000	296,80	23 744,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	130,770	315,30	41 231,78	URS 334*0,944=315,3
	VV		"501"13,56		13,560			
	VV		"502"103,61		103,610			
	VV		"503"6,78		6,780			
	VV		"504"6,82		6,820			
	VV		Součet		130,770			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	261,540	27,80	7 270,81	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		130,77*2		261,540			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	130,770	10,90	1 425,39	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	130,770	55,60	7 270,81	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	128,000	50,70	6 489,60	URS 53,7*0,944=50,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	44,000	110,40	4 857,60	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				13 179,28	
9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	17,307	761,50	13 179,28	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 167,92	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
	VV		12*1,2		14,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:

2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**172 673,91**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 673,91	21,00%	36 261,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**208 935,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 07.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**172 673,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 017,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 114,14
998 - Přesun hmot	6 902,97
PSV - Práce a dodávky PSV	107 656,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 010,50
777 - Podlahy lité	59 646,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách - změnový list č. 13
Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty
Soupis:
2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo: Datum: 07.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**172 673,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 017,11	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 114,14	
901	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	78,107	233,20	18 214,55	URS 247*0,944=233,2
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	78,107	315,30	24 627,14	URS 334*0,944=315,3
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	156,214	27,80	4 342,75	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		78,107*2		156,214			
904	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	78,107	10,90	851,37	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	78,107	55,60	4 342,75	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	67,400	50,70	3 417,18	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	21,000	110,40	2 318,40	URS 117*0,944=110,4
	D	998	Přesun hmot				6 902,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,588	595,70	6 902,97	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				107 656,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 010,50	
908	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	78,107	468,20	36 569,70	URS 496*0,944=468,2
909	K	711501001	D+M bandáž	m	67,400	122,00	8 222,80	R položka
910	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,358	4 494,40	1 609,00	
911	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,358	4 494,40	1 609,00	
	D	777	Podlahy lité				59 646,30	
912	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	78,107	578,80	45 208,33	
913	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	78,107	183,60	14 340,45	
914	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,109	545,70	59,48	
915	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,109	349,00	38,04	






3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 14
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	19. 09. 2018

Předmět změny: Elektroinstalace silnoproud – změna ovládání a doplnění osoušečů rukou do sociálního zařízení včetně doplnění kabelových rozvodů

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahoval dodávku a montáž nových osoušečů rukou vč. přívodních kabelů, které jsou nutné z hygienických důvodů. Tento změnový list dále řeší požadavek uživatele na změnu ovládání svítidel (vypínače dle PD x záměna za infrapasivní čidla).

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
33.814,80 Kč	**143.938,50 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
110.123,70 Kč	**-**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**110 123,70**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**110 123,70**	**23 125,98**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**133 249,68**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14**

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**110 123,70**	**133 249,68**	
13	**vypínače, osoušeče, svítidla**	110 123,70	133 249,68	STA
2016-167-19a	**2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty**	-33 814,80	-33 814,80	Soupis
2016-167-19b	**2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty**	143 938,50	143 938,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:

2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.09.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-33 814,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 814,80	21,00%	-7 101,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-40 915,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:
2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-33 814,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	-33 814,80
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-6 912,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	-26 902,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:
2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-33 814,80**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-33 814,80	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				-6 912,00	
34	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	-40,000	47,70	-1 908,00	
35	*M*	*345364900*	*kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651*	*kus*	*-40,000*	*27,60*	*-1 104,00*	
36	*M*	*345367000*	*rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*-40,000*	*18,00*	*-720,00*	
37	*M*	*345354020*	*přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový*	*kus*	*-40,000*	*79,50*	*-3 180,00*	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-26 902,80	
56	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	-18,000	190,80	-3 434,40	
57	*M*	*748DOD006*	*dodávka svítidla typ 1*	*kus*	*-18,000*	*1 303,80*	*-23 468,40*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:

2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**143 938,50**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 938,50	21,00%	30 227,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**174 165,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:
2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**143 938,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	143 938,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	20 856,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	40 564,80
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	82 517,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14
Objekt:
13 - vypínače, osoušeče, svítidla
Soupis:
2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**143 938,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				143 938,50	
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				20 856,00	
901	K	747901001	Montáž čidla infrapasivního	kus	44,000	144,00	6 336,00	
902	*M*	*345901001*	*čidlo infrapasivní*	*kus*	*44,000*	*330,00*	*14 520,00*	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				40 564,80	
903	K	748901001	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus	18,000	264,00	4 752,00	
904	*M*	*748991001*	*dodávka svítidla typ do rastru*	*kus*	*18,000*	*1 989,60*	*35 812,80*	
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				82 517,70	
905	K	749001001	Montáž osoušeče rukou	kus	15,000	240,00	3 600,00	
906	*M*	*749001001*	*Osoušeč rukou Merida TOP - sociální zařízení*	*kus*	*15,000*	*3 023,00*	*45 345,00*	
26	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	300,000	17,00	5 100,00	
28	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*300,000*	*17,00*	*5 100,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	742221110R	Montáž rozváděčů R1, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	900,00	900,00	
908	K	742221112R	Montáž rozváděčů R2, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
909	K	742221113R	Montáž rozváděčů R3, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
910	K	742221114R	Montáž rozváděčů R4, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
911	K	742221115R	Montáž rozváděčů R5, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
73	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže)	hod	28,000	296,80	8 310,40	
74	K	045002000	Stavební přípomoce (sekání drážek, krabiček, otvorů atd.)	kpl	1,000	3 962,30	3 962,30	
912	K	749001003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka a vyhotovení revozní zprávy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 15
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	19. 09. 2018

Předmět změny: Změna skladby střešního pláště.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a skutečností zjištěnou po odkrytí stávajících konstrukcí.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
183.007,64 Kč	**357.274,61 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
174.266,97 Kč	**-**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12-
Datum: 9.10.2018	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**174 266,97**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**174 266,97**	**36 596,06**
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**210 863,03**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15**

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**174 266,97**	**210 863,03**	
2016-167-14 - Střech	**2016-167-14 - Střecha**	174 266,97	210 863,03	**STA**
19a	**střecha odpočty**	-183 007,64	-221 439,24	Soupis
19b	**hlavní střecha přípočty**	265 903,26	321 742,94	Soupis
19c	**horní a spodní stříška strojovny přípočty**	82 534,78	99 867,08	Soupis
19d	**terasy, pavlače**	8 836,57	10 692,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:

19a - střecha odpočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-183 007,64**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-183 007,64	21,00%	-38 431,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-221 439,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19a - střecha odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-183 007,64**
HSV - Práce a dodávky HSV	-21 755,03
997 - Přesun sutě	-21 755,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-161 252,61
712 - Povlakové krytiny	-161 252,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19a - střecha odpočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-183 007,64**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-21 755,03	
	D	997	Přesun sutě				-21 755,03	
1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-6,238	689,00	-4 297,98	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,238	177,50	-1 107,25	
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-62,380	7,70	-480,33	
	VV		-6,238*10 'Přepočtené koeficientem množství		-62,380			
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	-6,238	2 544,00	-15 869,47	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-161 252,61	
	D	712	Povlakové krytiny				-161 252,61	
8	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-445,568	61,20	-27 268,76	
9	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu	m2	-445,568	8,90	-3 965,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	-445,568	13,40	-5 970,61	
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-410,000	105,70	-43 337,00	
	VV		"hlavní střecha"-350		-350,000			
	VV		"strojovny"-60		-60,000			
	VV		Součet		-410,000			
15	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-60,000	105,70	-6 342,00	
	VV		"montáž hlavní střechy zůstává					
	VV		"horní a spodní stříška strojovna"-60		-60,000			
16	*M*	*62852015.R2*	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina*	*m2*	*-490,124*	*135,80*	*-66 558,84*	
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,864	1 669,50	-4 781,45	
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,864	1 057,40	-3 028,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:

19b - hlavní střecha přípočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**265 903,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 903,26	21,00%	55 839,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**321 742,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19b - hlavní střecha přípočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**265 903,26**
PSV - Práce a dodávky PSV	265 903,26
712 - Povlakové krytiny	169 111,35
713 - Izolace tepelné	86 996,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 795,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19b - hlavní střecha přípočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**265 903,26**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				265 903,26	
	D	712	Povlakové krytiny				169 111,35	
901	K	712350001	Montáž asfaltového pásu kotvením (částečná náhrada pol.č.13)	m2	350,000	159,70	55 895,00	
902	*M*	*628520152*	*ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (částečná náhrada pol.č.16)*	*m2*	*405,000*	*228,40*	*92 502,00*	
903	*M*	*628520153*	*kotvící prvky teleskop + šroub dle výtažných zkoušek*	*kus*	*1 515,000*	*9,20*	*13 938,00*	
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,485	1 669,50	4 148,71	
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,485	1 057,40	2 627,64	
	D	713	Izolace tepelné				86 996,48	
904	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	332,000	97,20	32 270,40	CS ÚRS 2018 02
905	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm*	*m2*	*348,600*	*138,80*	*48 385,68*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		332*1,05		348,600			
906	K	713151001	D+M XPS tl.50mm zateplení zhlaví atik u šiké střechy	m	20,000	253,40	5 068,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,927	928,90	861,09	CS ÚRS 2018 02
908	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,927	443,70	411,31	CS ÚRS 2018 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 795,43	
909	K	721201001	Střešní vpusť sanační s BIT manžetou	kus	3,000	3 260,40	9 781,20	
910	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,015	578,70	8,68	CS ÚRS 2018 02
911	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	370,00	5,55	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:

19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**82 534,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 534,78	21,00%	17 332,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**99 867,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**82 534,78**
PSV - Práce a dodávky PSV	82 534,78
712 - Povlakové krytiny	76 004,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 530,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**82 534,78**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 534,78	
	D	712	Povlakové krytiny				76 004,49	
901	K	712363000	Montáž PVC folie kotvením (částečná náhrada pol.č.15)	m2	60,000	224,40	13 464,00	
902	*M*	*28322001*	*fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm (částečná náhrada pol.č.16)*	*m2*	*69,000*	*310,60*	*21 431,40*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
903	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,000	34,60	2 076,00	CS ÚRS 2018 02
904	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*69,000*	*21,40*	*1 476,60*	*CS ÚRS 2018 02*
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000			
905	K	712401001	Viplanyl koutová lišta vnější rš 100mm	m	36,000	244,20	8 791,20	
906	K	712401002	Viplanyl koutová lišta vnitřní rš 100mm	m	56,000	244,20	13 675,20	
907	K	712401003	Viplanyl stěnová lišta rš 100mm	m	11,000	257,40	2 831,40	
908	K	712401004	Viplanyl okapnice široká rš 250mm	m	28,000	308,90	8 649,20	
909	*M*	*628520153*	*kotvící prvky teleskop + šroub dle výtažných zkoušek*	*kus*	*280,000*	*9,20*	*2 576,00*	
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,379	1 669,50	632,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,379	1 057,40	400,75	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 530,29	
910	K	721201001	Střešní vpusť sanační s PVC manžetou	kus	2,000	3 260,40	6 520,80	
911	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,010	578,70	5,79	CS ÚRS 2018 02
912	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	370,00	3,70	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:

19d - terasy, pavlače

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 836,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 836,57	21,00%	1 855,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**10 692,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19d - terasy, pavlače

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 836,57**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 836,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 836,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15
Objekt:
2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha
Soupis:
19d - terasy, pavlače

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 836,57**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 836,57	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 836,57	
901	K	721191001	Demontáž stávajících vpustí	kus	2,000	1 148,40	2 296,80	
902	K	721201001	Střešní vpusť sanační s PVC manžetou	kus	2,000	3 260,40	6 520,80	
903	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,020	578,70	11,57	CS ÚRS 2018 02
904	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	370,00	7,40	CS ÚRS 2018 02

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 16
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	26. 09. 2018

Předmět změny: změna rozměru dveří v m. č. 207

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší požadavek uživatele na změnu rozměru dveří v m. č. 207 dle PD navržen rozměr 900/1970 mm, s ohledem na požadavek uživatele do místnosti zajíždět s paletovým vozíkem je rozměr upraven na 1100/1970 mm.

Stávající již objednané dveře budou namontovány dle požadavku uživatele do m. č. 111.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**10.354,06 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
10.354,06 Kč	**Termín dodání do 31. 10. 2018.**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00485361 Datum: 26. 09. 2018
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**10 354,06**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**10 354,06**	2 174,35
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**12 528,41**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16**

Místo:

Datum: 26.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**10 354,06**	**12 528,41**	
21	**dveře m.č.207**	10 354,06	12 528,41	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16
Objekt:

21 - dveře m.č.207

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 354,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 354,06	21,00%	2 174,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**12 528,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16
Objekt:
21 - dveře m.č.207

Místo:

Datum: 26.09.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 354,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 944,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 936,00
998 - Přesun hmot	8,34
PSV - Práce a dodávky PSV	7 409,72
766 - Konstrukce truhlářské	6 525,63
767 - Konstrukce zámečnické	884,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16
Objekt:
21 - dveře m.č.207

Místo: Datum: 26.09.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 354,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 944,34	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 936,00	
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	752,40	752,40	
16	*M*	*553311450*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil*	*kus*	*1,000*	*2 183,60*	*2 183,60*	
	D	998	Přesun hmot				8,34	
23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,014	595,70	8,34	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 409,72	
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 525,63	
901	*M*	*611627031*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 110x197 cm*	*kus*	*1,000*	*6 500,00*	*6 500,00*	
46	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	709,00	15,60	
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	455,90	10,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				884,09	
48	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	1,000	109,00	109,00	
49	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*1,000*	*186,60*	*186,60*	
50	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky	sada	1,000	164,10	164,10	
51	*M*	*549146220*	*kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl*	*kus*	*1,000*	*422,90*	*422,90*	
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 046,00	1,05	
53	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	437,00	0,44	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 17
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: dodávka systému generálního klíče v m. č. 114, 207, 208, 211, 309, 407A, 408A, 411, 414, 416, 510.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi PD a výkazem výměr, v PD je požadavek na systém generální klíče, ve výkazu – výměr není obsaženo.

Dle požadavku uživatele jsou vyspecifikovány nejnutnější místnosti č. 114, 207, 208, 211, 309, 407A, 408A, 411, 414, 416 a 510 a v těchto místnostech jsou odečteny vložky zámkové z původního rozpočtu.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
2.052,60 Kč	**15.125,00 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
13.072,40 Kč	**-**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ: 00486361 -12- Datum: 04. 10. 2018
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 072,40
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	13 072,40	2 745,20
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	15 817,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**13 072,40**	**15 817,60**	
23	**generální klíč**	13 072,40	15 817,60	STA
23a	**odpočty**	-2 052,60	-2 483,65	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	-186,60	-225,79	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	-559,80	-677,36	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	-186,60	-225,79	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	-933,00	-1 128,93	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	-186,60	-225,79	Soupis
23b	**přípočty**	15 125,00	18 301,25	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	1 375,00	1 663,75	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	4 125,00	4 991,25	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	1 375,00	1 663,75	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	6 875,00	8 318,75	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	1 375,00	1 663,75	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-186,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-225,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-186,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	-186,60
767 - Konstrukce zámečnické	-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-186,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-186,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-186,60	
39	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*-1,000*	*186,60*	*-186,60*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-559,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-559,80	21,00%	-117,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-677,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-559,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	-559,80
767 - Konstrukce zámečnické	-559,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-559,80**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-559,80	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-559,80	
49	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*-3,000*	*186,60*	*-559,80*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-186,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-225,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-186,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	-186,60
767 - Konstrukce zámečnické	-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-186,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-186,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-186,60	
52	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*-1,000*	*186,60*	*-186,60*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-933,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-933,00	21,00%	-195,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-1 128,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-933,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-933,00
767 - Konstrukce zámečnické	-933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-933,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-933,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-933,00	
44	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*-5,000*	*186,60*	*-933,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-186,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-225,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-186,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	-186,60
767 - Konstrukce zámečnické	-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-186,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-186,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-186,60	
44	*M*	*549641100*	*vložka zámková cylindrická oboustranná*	*kus*	*-1,000*	*186,60*	*-186,60*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 375,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 663,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 375,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 375,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 375,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 375,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 375,00	
901	*M*	*901111001*	*vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)*	*kus*	*1,000*	*1 078,00*	*1 078,00*	
	VV		"m.č.114"1		1,000			
902	*M*	*901111002*	*klíč k vložce*	*kus*	*3,000*	*99,00*	*297,00*	
	VV		1*3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 125,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 125,00	21,00%	866,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 991,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 125,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	4 125,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 125,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 125,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 125,00	
901	*M*	*901111001*	*vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)*	*kus*	*3,000*	*1 078,00*	*3 234,00*	
	VV		"m.č.207,208,211"3		3,000			
902	*M*	*901111002*	*klíč k vložce*	*kus*	*9,000*	*99,00*	*891,00*	
	VV		3*3		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 375,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 663,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 375,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 375,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 375,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 375,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 375,00	
901	*M*	*901111001*	*vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)*	*kus*	*1,000*	*1 078,00*	*1 078,00*	
	VV		"m.č.309"1		1,000			
902	*M*	*901111002*	*klíč k vložce*	*kus*	*3,000*	*99,00*	*297,00*	
	VV		1*3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 875,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 875,00	21,00%	1 443,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**8 318,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 875,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 875,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 875,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 875,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 875,00	
901	*M*	*901111001*	*vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)*	*kus*	*5,000*	*1 078,00*	*5 390,00*	
	VV		"m.č.407A,408A,411,414,416"5		5,000			
902	*M*	*901111002*	*klíč k vložce*	*kus*	*15,000*	*99,00*	*1 485,00*	
	VV		5*3		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 375,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 663,75**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 375,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 375,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17
Objekt:
23 - generální klíč
Soupis:
23b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 375,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 375,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 375,00	
901	*M*	*901111001*	*vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)*	*kus*	*1,000*	*1 078,00*	*1 078,00*	
	VV		"m.č.510"1		1,000			
902	*M*	*901111002*	*klíč k vložce*	*kus*	*3,000*	*99,00*	*297,00*	
	VV		1*3		3,000			

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 18
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: Dodávka a montáž podlahy PVC (m. č. 309)

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže podlahy povlakové v místnosti č. 309. Ve výkazu výměr je obsažena pro tuto místnost pouze penetrace podkladu pod dlažbu bez další finální krytiny, která se tímto změnovým listem odečítá a připočítává se kompletní dodávka a montáž PVC včetně soklů.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizaci těchto prací je nezbytně nutné provést.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
1.531,56 Kč	**90.625,54 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
89.093,98 Kč	**Termín dodání do 16. 11. 2018.**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: 04.10.2018 Datum:
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**89 093,98**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**89 093,98**	**18 709,74**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**107 803,72**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18**

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**89 093,98**	**107 803,72**	
22	**m.č.309 lino**	89 093,98	107 803,72	STA
22a	**odpočty**	-1 531,56	-1 531,56	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	-1 531,56	-1 853,19	Soupis
22b	**přípočty**	90 625,54	90 625,54	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	90 625,54	109 656,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-1 531,56**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 531,56	21,00%	-321,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-1 853,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-1 531,56**
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 531,56
771 - Podlahy z dlaždic	-1 531,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-1 531,56**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 531,56	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-1 531,56	
61	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-61,490	23,30	-1 432,72	
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		-50,68		-50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		-10,81		-10,810			
	VV		Součet		-61,490			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018	2 745,40	-49,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,018	2 745,40	-49,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**90 625,54**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 625,54	21,00%	19 031,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**109 656,90**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**90 625,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 487,30
96 - Bourání konstrukcí	9 487,30
PSV - Práce a dodávky PSV	81 138,24
776 - Podlahy povlakové	81 138,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18
Objekt:

Soupis:
22b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**90 625,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 487,30	
	D	96	Bourání konstrukcí				9 487,30	
5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	50,680	129,60	6 568,13	
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	50,680	57,60	2 919,17	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				81 138,24	
	D	776	Podlahy povlakové				81 138,24	
58	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	50,680	10,60	537,21	
59	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	50,680	37,10	1 880,23	
901	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	50,680	369,10	18 705,99	CS ÚRS 2018 02
70	K	776251121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	50,680	371,00	18 802,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	*M*	*284110680*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, zátěž 32/41, R9, Cfl S1*	*m2*	*55,748*	*694,30*	*38 705,84*	
	VV		50,68*1,1		55,748			
63	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	50,680	10,60	537,21	
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,929	1 060,00	984,74	
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,929	1 060,00	984,74	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 19
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: změna materiálu malba x linkrusta

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností na stavbě, dle výkazu výměr měla být oškrabána malba v místnostech, dle skutečnosti byla odstraněna linkrusta v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
3.037,00 Kč	**32.554,60 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29.507,60 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 04. 10.2018
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**29 507,60**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**29 507,60**	**6 196,60**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**35 704,20**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**29 507,60**	**35 704,20**	
15a	**oškrabání linkrustry - odpočty**	-3 037,00	-3 674,77	STA
2016-167-02 - Bourac	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	-550,60	-666,23	Soupis
2016-167-03 - Bourac	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	-301,90	-365,30	Soupis
2016-167-04 - Bourac	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	-532,80	-644,69	Soupis
2016-167-05 - Bourac	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	-834,70	-1 009,99	Soupis
2016-167-06 - Bourac	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	-817,00	-988,57	Soupis
15b	**oškrabání linkrustry - přípočty**	32 544,60	39 378,97	STA
2016-167-02 - Bourac	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	5 899,90	7 138,88	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-03 - Bourac	**2016-167-03 - Bourací práce 2.NP**	3 235,40	3 914,83	Soupis
2016-167-04 - Bourac	**2016-167-04 - Bourací práce 3.NP**	5 709,60	6 908,62	Soupis
2016-167-05 - Bourac	**2016-167-05 - Bourací práce 4.NP**	8 945,00	10 823,45	Soupis
2016-167-06 - Bourac	**2016-167-06 - Bourací práce 5.NP**	8 754,70	10 593,19	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-550,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-550,60	21,00%	-115,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-666,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-550,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	-550,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-550,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-550,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-550,60	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-550,60	
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-37,200	14,80	-550,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-301,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-301,90	21,00%	-63,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-365,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-301,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	-301,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-301,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-301,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-301,90	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-301,90	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,400	14,80	-301,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-532,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-532,80	21,00%	-111,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-644,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-532,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	-532,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-532,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-532,80**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-532,80	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-532,80	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-36,000	14,80	-532,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-834,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-834,70	21,00%	-175,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-1 009,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-834,70**
PSV - Práce a dodávky PSV	-834,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-834,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-834,70**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-834,70	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-834,70	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-56,400	14,80	-834,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-817,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-817,00	21,00%	-171,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-988,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-817,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-817,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-817,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15a - oškrabání linkrustry - odpočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-817,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-817,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-817,00	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,200	14,80	-817,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 899,90**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 899,90	21,00%	1 238,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**7 138,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 899,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	5 899,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 899,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 899,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 899,90	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 899,90	
901	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,200	158,60	5 899,90	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 235,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 235,40	21,00%	679,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**3 914,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**3 235,40**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 235,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 235,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 235,40**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 235,40	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 235,40	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,400	158,60	3 235,40	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 709,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 709,60	21,00%	1 199,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**6 908,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 709,60**
PSV - Práce a dodávky PSV	5 709,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 709,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 709,60**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 709,60	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 709,60	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,000	158,60	5 709,60	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 945,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 945,00	21,00%	1 878,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**10 823,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 945,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 945,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 945,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 945,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 945,00	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,400	158,60	8 945,00	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 754,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 754,70	21,00%	1 838,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**10 593,19**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 754,70**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 754,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 754,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19
Objekt:
15b - oškrabání linkrustry - přípočty
Soupis:
2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 754,70**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 754,70	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 754,70	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,200	158,60	8 754,70	ÚRS 168*0,944=158,6

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 20
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: zmenšení kabiny výtahu proti PD

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší zmenšení rozměru kabiny osobního výtahu o 3 cm proti PD

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
45.000,00 Kč	**0,00 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 45.000,00 Kč	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 Datum: 04.10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-45 000,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**-45 000,00**	-9 450,00
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	-54 450,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-45 000,00**	**-54 450,00**	
24	**změna rozměru výtahu**	-45 000,00	-54 450,00	**STA**
2016-167-37 - Výtah	**2016-167-37 - Výtah**	-45 000,00	-54 450,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20
Objekt:
24 - změna rozměru výtahu
Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-45 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 000,00	21,00%	-9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-54 450,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20
Objekt:
24 - změna rozměru výtahu
Soupis:
2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-45 000,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-45 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20
Objekt:
24 - změna rozměru výtahu
Soupis:
2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-45 000,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-45 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-45 000,00	
1	K	767901001	Změna šířky kabiny menšího výtahu z 930mm na 900mm	soub	-1,000	45 000,00	-45 000,00	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 21
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: D+M instalačních předstěn k bidetům, pisoárům a podpěry a madla do lehkých stěn s kovovou konstrukcí + odpočet zařízení záchodů (splachovače) + bidety.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší D + M instalačních předstěn z důvodu napojení do hlavních stoupacích potrubí kanalizace a z nemožnosti provedení rozvodů do betonové stěny.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 7.862,02 Kč	**138.745,09 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**
130.883,07 Kč	**-**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00456361 -12- Datum: 04. 10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**130 883,07**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**130 883,07**	**27 485,44**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**158 368,51**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**130 883,07**	**158 368,51**	
27	**ZT**	130 883,07	158 368,51	**STA**
2016-167-21a - ZTI	**2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty**	-7 862,02	-9 513,04	Soupis
2016-167-21b - ZTI	**2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty**	138 745,09	167 881,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:

2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-7 862,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 862,02	21,00%	-1 651,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-9 513,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:
2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-7 862,02**
725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty	-7 862,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:
2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-7 862,02**	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				-7 862,02	
59	K	725111131	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	soubor	-5,000	1 567,70	-7 838,50	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-78,385	0,30	-23,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:

2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**138 745,09**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 745,09	21,00%	29 136,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**167 881,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:
2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**138 745,09**
725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty	3 035,38
PSV - Práce a dodávky PSV	135 709,71
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	135 709,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21
Objekt:
27 - ZT
Soupis:
2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**138 745,09**	
	D	725	Zdravotechnika - zařiz. předměty				3 035,38	
65	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	1,000	3 026,30	3 026,30	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	30,263	0,30	9,08	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				135 709,71	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				135 709,71	
901	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	7 674,70	30 698,80	CS ÚRS 2018 02
902	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	9,000	9 053,00	81 477,00	CS ÚRS 2018 02
903	K	726131031	Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	5,000	4 625,60	23 128,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	998726213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 353,038	0,30	405,91	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 22
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: odstranění šikmých a svislých trhlin na zdivu ve 3. NP, 4. NP a 5. NP, v oblasti kolem schodiště.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší odstranění trhlin schodišťové stěny odbouráním narušené části, znovu vyzdění v původní geometrii a v napojení na nosnou boční žb stěnu se provede prokotvení v každé spáře.

Před odbouráním je nutné provést montážní zajištění stropní konstrukce.

Tento změnový list posouvá termín demontáže stávajícího výtahu a montáže nového výtahu. Tato realizace je možná po dokončení statického zajištění schodišťové stěny.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet
č. 2 statický posudek

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**60.073,22 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
60.073,22 Kč	**Termín dokončení do 30.11.2018.**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 Datum: 04.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 4.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 073,02**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**60 073,02**	**12 615,33**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 688,35**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**60 073,02**	**72 688,35**	
25	**schodišťová stěna**	60 073,02	72 688,35	STA
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	14 708,44	17 797,21	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	14 708,44	17 797,21	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	30 656,14	37 093,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**14 708,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 708,44	21,00%	3 088,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**17 797,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**14 708,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 708,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 443,50
94 - Lešení a stavební výtahy	262,20
998 - Přesun hmot	2,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 708,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 708,44	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 443,50	
903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
	D	94	Lešení a stavební výtahy				262,20	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	43,70	262,20	
	D	998	Přesun hmot				2,74	
22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	684,50	2,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 708,44**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 708,44	21,00%	3 088,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**17 797,21**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**14 708,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 708,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 443,50
94 - Lešení a stavební výtahy	262,20
998 - Přesun hmot	2,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 708,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 708,44	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 443,50	
903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
	D	94	Lešení a stavební výtahy				262,20	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	43,70	262,20	
	D	998	Přesun hmot				2,74	
20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	684,50	2,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 656,14**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 656,14	21,00%	6 437,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**37 093,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**30 656,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 656,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 576,60
61 - Úprava povrchů vnitřních	8 179,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 386,52
94 - Lešení a stavební výtahy	611,80
997 - Přesun sutě	2 067,12
998 - Přesun hmot	834,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - schodišťová stěna - změnový list č. 22
Objekt:
25 - schodišťová stěna
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 656,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 656,14	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 576,60	
901	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	4,500	794,80	3 576,60	URS 842*0,944=794,8
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				8 179,50	
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	15,000	280,90	4 213,50	
902	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,000	142,50	2 137,50	URS 151*0,944=142,5
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,000	121,90	1 828,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 386,52	
903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
904	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,900	1 047,80	943,02	URS 1110*0,944=1047,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5*0,2		0,900			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				611,80	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	14,000	43,70	611,80	
	D	997	Přesun sutě				2 067,12	
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,620	862,50	1 397,25	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,620	177,50	287,55	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,200	7,70	124,74	
	VV		1,62*10 'Přepočtené koeficientem množství		16,200			
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,620	159,00	257,58	
	D	998	Přesun hmot				834,60	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,096	761,50	834,60	

INVESTOR: **SUPŠ HNN** **17. LISTOPADU 1202/1** **500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**	MKP STATICI OFFICE: PAVLA HANUŠE 252 HRADEC KRÁLOVÉ
PROFESE : **STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ**	HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU :
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : **MKP STATICI** **STATIKA, DYNAMIKA KONSTRUKCÍ A STAVEB** **Pavla Hanuše 252** **500 02 HRADEC KRÁLOVÉ**	PROJEKTANT PROFESE : **ING. J. FALTUS** VYPRACOVAL : **ING. J. FALTUS**
STUPEŇ DOKUMENTACE :	STAVEBNÍ OBJEKT :

OBSAH PŘÍLOHY : **VYJÁDŘENÍ – ZDIVO 5.NP**				Č. ZAKÁZKY :
NÁZEV STAVBY : **BUDOVA SUPŠ HNN**				PARÉ : 3
MÍSTO STAVBY : **HRADEC KRÁLOVÉ, čp. 17. listopadu 1202/1**				
ČÍSLO PŘÍLOHY	**D.1.2.1**	FORMÁT **1+4 A4**	DATUM **09/2018**	MĚŘÍTKO

VYJÁDŘENÍ

V září 2018 byla na základě objednávky fy PRIMA, Hradec Králové, vypracováno vyjádření projektanta statiky k objektu Střední uměleckoprůmyslové školy, Hradec Králové, 17. listopadu 1202. Dokumentace je vypracována pro účely objednatele.

OBSAH

podklady a použité normy 1
popis konstrukcí 2
stavebně – technický stav 3
závěr 4



podklady a použité normy

Pro navrhování a provádění veškerých konstrukcí projekt pokládá za závazné dodržování relevantních ustanovení českých norem (EN, ČSN), v jejich platném znění.

[1] ústní informace objednatele
[2] prohlídka na místě 10.7.2018
[3] ČSN EN 1991 (73 0002), Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
[4] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035), Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
[5] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
[6] ČSN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
[7] ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

popis konstrukcí

Předmětem vyjádření je zdivo v rohové část půdorysu, kolem hlavního schodiště a u výtahové šachty.

Budova je nezjištěného stáří, odhadem cca z roku 1980. Jedná se o 5+1 podlažní pavilon, se vstupem na mezipodestu. Konstrukčně jde o skelet MS-71, skryté žb průvlaky osazené na žb sloupy, stropy z dutinových panelů uložené na ozuby.

Výtahová šachta prefabrikovaná, strojovna na střeše. Hlavní schodiště prefabrikované, schodišťové stěny prefabrikované žb, zčásti dozdívané.

Budova prošla částečnou rekonstrukcí.

stavebně – technický stav

Stav budovy odpovídá jejímu stáří a konstrukčnímu řešení. Prefabrikovaná nosná konstrukce je v závislosti na tuhosti styčníků náchylná k prokreslení spár, resp. na povrchu omítek či stěrky propagovanými rozhraními materiálů či dílců.

Nejsou patrné závažné stavebně-konstrukční poruchy, které by znamenaly sníženou statickou způsobilost konstrukcí.

Předmětem vyjádření jsou šikmé a svislé trhliny na zdivu ve 3.NP, 4.NP a 5.NP, v oblasti kolem schodiště.



interiér schodiště, 5.NP



detail schodišťové stěny s trhlinami



zadní strana schodišťové stěny, 5.NP



žb boční stěna schodiště, čelní stěna z dutinových cihel, dolní partie rovněž žb bloky

závěr

Trhlinami narušenou zadní schodišťovou stěnu doporučuji odbourat a znovu vyzdít v původní geometrii. V napojení na nosnou boční žb stěnu se provede prokotvení v každé spáře.

Před odbouráním se provede montážní zajištění stropní konstrukce.

V Hradci Králové
20.9.2018

Ing. Jiří Faltus

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 23
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: dešťová kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší přeložení dešťové kanalizace – po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace zasahuje do prostoru umyvadel, z tohoto důvodu bylo nutné její přeložení.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**9.153,11 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9.153,11 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9. 10. 2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 Datum: 04. 10. 2018
Za autorský dozor: Datum: 8. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8. 10. 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**9 153,11**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**9 153,11**	1 922,15
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**11 075,26**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**9 153,11**	**11 075,26**	
17	**dešťová kanalizace**	9 153,11	11 075,26	**STA**
2016-167-21 - ZTI- v	**ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty**	9 153,11	11 075,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23
Objekt:
17 - dešťová kanalizace
Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 153,11**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 153,11	21,00%	1 922,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**11 075,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23
Objekt:
17 - dešťová kanalizace
Soupis:
2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**9 153,11**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 153,11
721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace	9 153,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23
Objekt:
17 - dešťová kanalizace
Soupis:
2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 153,11**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 153,11	
	D	721	Zdravotech. vnitřní kanalizace				9 153,11	
901	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	16,000	126,50	2 024,00	URS 134*0,944=126,5
902	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	575,80	1 151,60	URS 610*0,944=575,8
903	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	16,000	359,70	5 755,20	URS 381*0,944=359,7
3	K	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,239	556,50	133,00	
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	89,308	1,00	89,31	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 24
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: odpočet neprováděných nátěrů radiátorů a demontáž a opětovná montáž radiátorů z důvodů povrchové úpravy.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší odpočet nátěrů radiátorů, které nebudou prováděny a přípočet demontáže a opětovné montáže otopných těles z důvodu provádění oboustranné povrchové úpravy.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- **42.142,63 Kč**	**42.881,54 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
738,91 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	Datum: 04. 10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**738,91**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**738,91**	155,17
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**894,08**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24**

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**738,91**	**894,08**	
26	**radiátory**	738,91	894,08	STA
261	**odpočty**	-42 142,63	-50 992,58	Soupis
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba**	-4 986,25	-6 033,36	Soupis
2016-167-32 - Nové k	**2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba**	-1 780,80	-2 154,77	Soupis
2016-167-34 - Nové k	**2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba**	-29 766,07	-36 016,94	Soupis
2016-167-35 - Nové k	**2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba**	-5 609,51	-6 787,51	Soupis
262	**přípočty**	42 881,54	51 886,66	Soupis
2016-167-31 - Nové k	**2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba**	4 765,07	5 765,73	Soupis
2016-167-32 - Nové k	**2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba**	9 528,78	11 529,82	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-33 - Nové k	**2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba**	10 891,00	13 178,11	Soupis
2016-167-34 - Nové k	**2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba**	6 125,93	7 412,38	Soupis
2016-167-35 - Nové k	**2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba**	11 570,76	14 000,62	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-4 986,25**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 986,25	21,00%	-1 047,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-6 033,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-4 986,25**
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 986,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	-4 986,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-4 986,25**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-4 986,25	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-4 986,25	
22	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-8,960	58,30	-522,37	
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-17*0,5*0,16*2		-2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-22*0,5*0,16*2		-3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-17*0,5*0,16*2		-2,720			
	VV		Součet		-8,960			
23	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-8,960	74,20	-664,83	
24	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-8,960	5,30	-47,49	
25	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-8,960	159,00	-1 424,64	
26	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-8,960	143,10	-1 282,18	
27	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-8,960	58,30	-522,37	
28	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-8,960	58,30	-522,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-1 780,80**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 780,80	21,00%	-373,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-2 154,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-1 780,80**
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 780,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 780,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 780,80	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 780,80	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-1 780,80	
18	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-3,200	58,30	-186,56	
	VV		2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/211					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-20*0,5*0,16*2		-3,200			
19	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-3,200	74,20	-237,44	
20	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-3,200	5,30	-16,96	
21	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-3,200	159,00	-508,80	
22	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-3,200	143,10	-457,92	
23	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-3,200	58,30	-186,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-3,200	58,30	-186,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-29 766,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 766,07	21,00%	-6 250,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-36 016,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-29 766,07**
PSV - Práce a dodávky PSV	-29 766,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	-29 766,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-29 766,07**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-29 766,07	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-29 766,07	
19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/405					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-20*(0,5+0,16*2)		-16,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/406					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-13*0,9*0,16*2		-3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/407					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-13*0,9*0,16*2		-3,744			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/408					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-25*0,9*0,16*2		-7,200			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/409					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-31*0,5*0,16*2		-4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/410					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-31*0,5*0,16*2		-4,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/411					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-30*0,5*0,16*2		-4,800			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/412					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-15*0,5*0,16*2		-2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/414					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-15*0,5*0,16*2		-2,400			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/416					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-18*0,5*0,16*2		-2,880			
	VV		Součet		-53,488			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-53,488	74,20	-3 968,81	
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-53,488	5,30	-283,49	
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-53,488	159,00	-8 504,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-53,488	143,10	-7 654,13	
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-5 609,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 609,51	21,00%	-1 178,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-6 787,51**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-5 609,51**
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 609,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	-5 609,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
261 - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-5 609,51**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 609,51	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-5 609,51	
19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-10,080	58,30	-587,66	
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-27*0,5*0,16*2		-4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-18*0,5*0,16*2		-2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-18*0,5*0,16*2		-2,880			
	VV		Součet		-10,080			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-10,080	74,20	-747,94	
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-10,080	5,30	-53,42	
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-10,080	159,00	-1 602,72	
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-10,080	143,10	-1 442,45	
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-10,080	58,30	-587,66	
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-10,080	58,30	-587,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 765,07**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 765,07	21,00%	1 000,66
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**5 765,73**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 765,07**
PSV - Práce a dodávky PSV	4 765,07
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 765,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 765,07	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 765,07	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 765,07	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	7,000	328,60	2 300,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	8,400	291,50	2 448,60	
	VV		7*1,2		8,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	837,40	10,05	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	518,30	6,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 528,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 528,78	21,00%	2 001,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**11 529,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**9 528,78**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 528,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 528,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 528,78**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 528,78	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 528,78	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	14,000	328,60	4 600,40	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	16,800	291,50	4 897,20	
	VV		14*1,2		16,800			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	837,40	19,26	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	518,30	11,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 891,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 891,00	21,00%	2 287,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**13 178,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 891,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 891,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 891,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 891,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 891,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 891,00	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	16,000	328,60	5 257,60	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	19,200	291,50	5 596,80	
	VV		16*1,2		19,200			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	837,40	22,61	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	518,30	13,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 125,93**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 125,93	21,00%	1 286,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**7 412,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 125,93**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 125,93
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 125,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 125,93**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 125,93	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 125,93	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	9,000	328,60	2 957,40	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	10,800	291,50	3 148,20	
	VV		9*1,2		10,800			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	837,40	12,56	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	518,30	7,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 570,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 570,76	21,00%	2 429,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**14 000,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**11 570,76**
PSV - Práce a dodávky PSV	11 570,76
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 570,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24
Objekt:
26 - radiátory
Soupis:
262 - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 570,76	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 570,76	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				11 570,76	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	17,000	328,60	5 586,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	20,400	291,50	5 946,60	
	VV		17*1,2		20,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	837,40	23,45	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	518,30	14,51	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 25
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	04. 10. 2018

Předmět změny: přizdívky – zakrytí instalačních modulů

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší zakrytí instalačních modulů instalovaných na železobetonový panel a pro zakrytí je nutné provedení obezdívky – přizdívky v 1. – 5. NP.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00Kč	**108.339,97 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
108.339,97 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Datum: 9.10.2018	Za zhotovitele: PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové IČ: 00486361 Datum: 04. 10. 2018
Za autorský dozor: Datum: 8.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**108 339,97**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**108 339,97**	22 751,39
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**131 091,36**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**108 339,97**	**131 091,36**	
20	**podezdívky, obezdívky**	108 339,97	131 091,36	STA
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	10 405,69	12 590,88	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	28 128,96	34 036,04	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	26 494,72	32 058,61	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	21 265,03	25 730,69	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	22 045,57	26 675,14	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 405,69**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 405,69	21,00%	2 185,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**12 590,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 405,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 405,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 118,87
998 - Přesun hmot	1 286,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 405,69	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 405,69	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 118,87	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	7,600	1 029,00	7 820,40	URS 1090*0,944=1029
	D	998	Přesun hmot				1 286,82	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,319	975,60	1 286,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**28 128,96**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 128,96	21,00%	5 907,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**34 036,04**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**28 128,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	28 128,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 850,41
998 - Přesun hmot	2 278,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**28 128,96**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 128,96	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 850,41	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	23,860	1 029,00	24 551,94	URS 1090*0,944=1029
	D	998	Přesun hmot				2 278,55	
23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,825	595,70	2 278,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**26 494,72**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 494,72	21,00%	5 563,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**32 058,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**26 494,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 494,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 059,95
998 - Přesun hmot	2 434,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**26 494,72**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 494,72	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 059,95	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	22,120	1 029,00	22 761,48	URS 1090*0,944=1029
	D	998	Přesun hmot				2 434,77	
22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,557	684,50	2 434,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 265,03**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 265,03	21,00%	4 465,66
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**25 730,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**21 265,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 265,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 316,26
998 - Přesun hmot	1 948,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 265,03**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 265,03	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 316,26	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	17,510	1 029,00	18 017,79	URS 1090*0,944=1029
	D	998	Přesun hmot				1 948,77	
20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,847	684,50	1 948,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.10.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**22 045,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 045,57	21,00%	4 629,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**26 675,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**22 045,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 045,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 820,47
998 - Přesun hmot	2 225,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - přizdívky - změnový list č. 25
Objekt:
20 - podezdívky, obezdívky
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 045,57	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 045,57	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 820,47	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	18,000	1 029,00	18 522,00	URS 1090*0,944=1029
	D	998	Přesun hmot				2 225,10	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,922	761,50	2 225,10	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 26
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: doplnění plastových rohových profilů a spárování keramických obkladů silikonem.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, technická zpráva obsahovala dodávku a montáž plastových profilů a spárování, výkaz výměr nikoliv.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**46.153,36 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
46.153,36 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9. 10. 2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 5. 10. 2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8. 10. 2018	Datum: 8. 10. 2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				46 153,36
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**46 153,36**	9 692,21
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	55 845,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**46 153,36**	**55 845,57**	
28	**lišty do obkladů**	46 153,36	55 845,57	STA
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	5 675,46	6 867,31	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	13 726,68	16 609,28	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	9 592,90	11 607,41	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	8 295,48	10 037,53	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	8 862,84	10 724,04	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 675,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 675,46	21,00%	1 191,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**6 867,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**5 675,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	5 675,46
781 - Dokončovací práce - obklady	5 675,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 675,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 675,46	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				5 675,46	
901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	14,000	116,10	1 625,40	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	112,000	35,90	4 020,80	URS 38*0,944=35,9
61	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 828,50	14,63	
62	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	1 828,50	14,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 726,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 726,68	21,00%	2 882,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**16 609,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**13 726,68**
PSV - Práce a dodávky PSV	13 726,68
781 - Dokončovací práce - obklady	13 726,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 726,68**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 726,68	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				13 726,68	
901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,000	116,10	4 179,60	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	264,000	35,90	9 477,60	URS 38*0,944=35,9
79	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 828,50	34,74	
80	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	1 828,50	34,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 592,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 592,90	21,00%	2 014,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**11 607,41**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**9 592,90**
PSV - Práce a dodávky PSV	9 592,90
781 - Dokončovací práce - obklady	9 592,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**9 592,90**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 592,90	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				9 592,90	
901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	29,000	116,10	3 366,90	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	172,000	35,90	6 174,80	URS 38*0,944=35,9
74	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	1 828,50	25,60	
75	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	1 828,50	25,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 295,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 295,48	21,00%	1 742,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 037,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 295,48**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 295,48
781 - Dokončovací práce - obklady	8 295,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**8 295,48**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 295,48	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 295,48	
901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,000	116,10	2 902,50	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	149,000	35,90	5 349,10	URS 38*0,944=35,9
70	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	1 828,50	21,94	
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	1 828,50	21,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 862,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 862,84	21,00%	1 861,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 724,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**8 862,84**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 862,84
781 - Dokončovací práce - obklady	8 862,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26
Objekt:
28 - lišty do obkladů
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 862,84	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 862,84	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 862,84	
901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	116,10	3 250,80	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	155,000	35,90	5 564,50	URS 38*0,944=35,9
70	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	1 828,50	23,77	
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	1 828,50	23,77	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 27
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: záměna formátu dlažby na sociálkách, sprchách, úklidových místnostech v 1. NP až 5. NP + prostor šaten v 1. NP.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a požadavek uživatele na záměnu navržené velkoformátové dlažby, která je nahrazena dlažbou TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm.

Současně jsou zde řešeny chybějící sokly, které nejsou obsaženy ve výkazu – výměr.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- **378.246,38 Kč**	**271.740,08 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- **106.506,30 Kč**	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -5- Datum: 5.10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-106 506,30
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	-106 506,30	-22 366,32
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	-128 872,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-106 506,30**	**-128 872,62**	
29	**změna dodávky ker.dlažby sociálky**	-106 506,30	-128 872,62	STA
291	**ker.dlažba odpočty**	-378 246,38	-457 678,12	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	-140 890,11	-170 477,03	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	-88 396,23	-106 959,44	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	-56 793,46	-68 720,09	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	-46 044,05	-55 713,30	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	-46 122,53	-55 808,26	Soupis
292	**ker.dlažba přípočty**	271 740,08	328 805,50	Soupis
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	99 185,66	120 014,65	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	60 827,47	73 601,24	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	45 574,49	55 145,13	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	33 200,47	40 172,57	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	32 951,99	39 871,91	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-140 890,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-140 890,11	21,00%	-29 586,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-170 477,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-140 890,11**
PSV - Práce a dodávky PSV	-140 890,11
771 - Podlahy z dlaždic	-140 890,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-140 890,11	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-140 890,11	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-140 890,11	
45	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-149,972*	*901,00*	*-135 124,77*	
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,050	2 745,40	-2 882,67	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,050	2 745,40	-2 882,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-88 396,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 396,23	21,00%	-18 563,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-106 959,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-88 396,23**
PSV - Práce a dodávky PSV	-88 396,23
771 - Podlahy z dlaždic	-88 396,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-88 396,23**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-88 396,23	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-88 396,23	
55	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-94,093*	*901,00*	*-84 777,79*	
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,659	2 745,40	-1 809,22	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,659	2 745,40	-1 809,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-56 793,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 793,46	21,00%	-11 926,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-68 720,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-56 793,46**
PSV - Práce a dodávky PSV	-56 793,46
771 - Podlahy z dlaždic	-56 793,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-56 793,46**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-56 793,46	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-56 793,46	
58	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-60,456*	*901,00*	*-54 470,86*	
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,423	2 745,40	-1 161,30	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,423	2 745,40	-1 161,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-46 044,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 044,05	21,00%	-9 669,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-55 713,30**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-46 044,05**
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 044,05
771 - Podlahy z dlaždic	-46 044,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-46 044,05**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-46 044,05	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-46 044,05	
50	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-49,013*	*901,00*	*-44 160,71*	
56	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,343	2 745,40	-941,67	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,343	2 745,40	-941,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-46 122,53**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 122,53	21,00%	-9 685,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**-55 808,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-46 122,53**
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 122,53
771 - Podlahy z dlaždic	-46 122,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
291 - ker.dlažba odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-46 122,53**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-46 122,53	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-46 122,53	
50	*M*	*597613700*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm*	*m2*	*-49,094*	*901,00*	*-44 233,69*	
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,344	2 745,40	-944,42	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,344	2 745,40	-944,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**99 185,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 185,66	21,00%	20 828,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**120 014,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**99 185,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	99 185,66
771 - Podlahy z dlaždic	99 185,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**99 185,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				99 185,66	
	D	771	Podlahy z dlaždic				99 185,66	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*149,972*	*516,40*	*77 445,54*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	22,000	162,00	3 564,00	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*2,640*	*516,40*	*1 363,30*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		22*0,1*1,2		2,640			
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,062	2 745,40	8 406,41	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,062	2 745,40	8 406,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	60 827,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 827,47	21,00%	12 773,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 601,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**60 827,47**
PSV - Práce a dodávky PSV	60 827,47
771 - Podlahy z dlaždic	60 827,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 827,47	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 827,47	
	D	771	Podlahy z dlaždic				60 827,47	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*94,093*	*516,40*	*48 589,63*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	8,600	162,00	1 393,20	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*1,032*	*516,40*	*532,92*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		8,6*0,1*1,2		1,032			
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,878	2 745,40	5 155,86	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,878	2 745,40	5 155,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**45 574,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 574,49	21,00%	9 570,64
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**55 145,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**45 574,49**
PSV - Práce a dodávky PSV	45 574,49
771 - Podlahy z dlaždic	45 574,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**45 574,49**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 574,49	
	D	771	Podlahy z dlaždic				45 574,49	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*60,456*	*516,40*	*31 219,48*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	29,600	162,00	4 795,20	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*3,552*	*516,40*	*1 834,25*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		29,6*0,1*1,2		3,552			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,407	2 745,40	3 862,78	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,407	2 745,40	3 862,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	33 200,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 200,47	21,00%	6 972,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 172,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	33 200,47
PSV - Práce a dodávky PSV	33 200,47
771 - Podlahy z dlaždic	33 200,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 200,47	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 200,47	
	D	771	Podlahy z dlaždic				33 200,47	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*49,013*	*516,40*	*25 310,31*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	10,100	162,00	1 636,20	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*1,212*	*516,40*	*625,88*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		10,1*0,1*1,2		1,212			
56	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,025	2 745,40	2 814,04	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,025	2 745,40	2 814,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**32 951,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 951,99	21,00%	6 919,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**39 871,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**32 951,99**
PSV - Práce a dodávky PSV	32 951,99
771 - Podlahy z dlaždic	32 951,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27
Objekt:
29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky
Soupis:
292 - ker.dlažba přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 951,99**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 951,99	
	D	771	Podlahy z dlaždic				32 951,99	
901	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*49,094*	*516,40*	*25 352,14*	*URS 547*0,944=516,4*
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	9,000	162,00	1 458,00	R položka
903	*M*	*59761432.LSS*	*dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm*	*m2*	*1,080*	*516,40*	*557,71*	*URS 547*0,944=516,4*
	VV		9*0,1*1,2		1,080			
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,017	2 745,40	2 792,07	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,017	2 745,40	2 792,07	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 28
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: odpočet neprovedených prací hloubková penetrace stropů v 5. NP (m. č. 505, 506).

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší odpočet neprovedených prací v m. č. 505, 506.

Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 2.867,51 Kč	**0,00 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 2.867,51 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	Datum: 5.10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00196361
-12-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - hloubklová penetrace odpočet - změnový list č. 28

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**-2 867,51**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**-2 867,51**	-602,18
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-3 469,69**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - hloubklová penetrace odpočet - změnový list č. 28**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-2 867,51**	**-3 469,69**	
05a	**odpočet penetrace 5.NP**	-2 867,51	-3 469,69	STA
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	-2 867,51	-3 469,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - hloubklová penetrace odpočet - změnový list č. 28
Objekt:
05a - odpočet penetrace 5.NP
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-2 867,51**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 867,51	21,00%	-602,18
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**-3 469,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - hloubklová penetrace odpočet - změnový list č. 28
Objekt:
05a - odpočet penetrace 5.NP
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-2 867,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 867,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 850,00
998 - Přesun hmot	-17,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - hloubklová penetrace odpočet - změnový list č. 28
Objekt:
05a - odpočet penetrace 5.NP
Soupis:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 867,51	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-2 867,51	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 850,00	
901	K	611130000	Penetrace pod štukovou omítku	m2	-114,000	25,00	-2 850,00	
	D	998	Přesun hmot				-17,51	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,023	761,50	-17,51	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 29
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: D+M čtyřstranného obložení sloupů deskami 1x KNAUF Diamant 12,5mm vč. všech detailů s tímto souvisejících v 1. NP + obložení geberitů vč. revizních dvířek

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší doplnění dodávky a montáže sádrokartonového opláštění sloup a ZTI instalací v 1. NP, obložení geberitů a doplnění revizních dvířek.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet
č. 2 fotodokumentace

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**94.306,38 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
94.306,38 Kč	**-**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové CZ00486361 -12- Datum: 05. 10. 2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				94 306,38
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**94 306,38**	19 804,34
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	114 110,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**94 306,38**	**114 110,72**	
30	**SDK**	94 306,38	114 110,72	STA
2016-167-08 - Nové k	**2016-167-08 - Nové kce -1.NP**	88 022,14	106 506,79	Soupis
2016-167-09 - Nové k	**2016-167-09 - Nové kce -2.NP**	4 489,52	5 432,32	Soupis
2016-167-10 - Nové k	**2016-167-10 - Nové kce -3.NP**	897,36	1 085,81	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	897,36	1 085,81	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**88 022,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 022,14	21,00%	18 484,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**106 506,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**88 022,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	88 022,14
763 - Konstrukce suché výstavby	88 022,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 022,14	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				88 022,14	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				88 022,14	
901	K	763171001	D+M čtyřstranné obložení sloupů deskami 1x KNAUF Diamant 12,5mm	m2	56,000	1 008,00	56 448,00	
902	K	763171002	D+M Alu ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	110,000	132,00	14 520,00	
903	K	763171003	D+M dvoustranný kastlík 0,3x0,15m pod tsropem 1x KNAUF Diamant 12,5mm, 1x KNAUF Diamant 12,5mm	m	17,000	816,00	13 872,00	
904	K	763171004	D+M revizní dvířka PVC 200/200mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,945	667,80	631,07	
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,945	667,80	631,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 489,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 489,52	21,00%	942,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**5 432,32**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 489,52**
PSV - Práce a dodávky PSV	4 489,52
763 - Konstrukce suché výstavby	4 489,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 489,52**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 489,52	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 489,52	
901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
902	K	763171002	D+M dvoustranný kastlík 1x KNAUF GKBi 12,5mm	m2	4,000	876,00	3 504,00	
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,082	667,80	54,76	
37	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,082	667,80	54,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**897,36**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897,36	21,00%	188,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		**1 085,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**897,36**
PSV - Práce a dodávky PSV	897,36
763 - Konstrukce suché výstavby	897,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**897,36**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				897,36	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				897,36	
901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
39	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	667,80	10,68	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	667,80	10,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	897,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897,36	21,00%	188,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 085,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**897,36**
PSV - Práce a dodávky PSV	897,36
763 - Konstrukce suché výstavby	897,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29
Objekt:
30 - SDK
Soupis:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**897,36**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				897,36	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				897,36	
901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	667,80	10,68	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	667,80	10,68	











EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 30
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: změna povrchové úpravy stropů v m. č. 402, 413 a 506.

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změnu povrchové úpravy stropů ve 4. NP m. č. 402 a 413 odpočet kazetového podhledu a nahrazeno malbou vč. penetrace a v 5. NP m. č. 506 přípočet kazetového podhledu a odpočet malby vč. penetrace.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- **141.882,84 Kč**	**75.622,89 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- **66.259,95 Kč**	-

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12- Datum: 05. 10. 2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -66 259,95

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**-66 259,95**	-13 914,59
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00

Cena s DPH v **CZK** -80 174,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-66 259,95**	**-80 174,54**	
31	**minerální podhledy**	-66 259,95	-80 174,54	STA
31a	**odpočty**	-141 882,84	-171 678,24	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	-138 554,18	-167 650,56	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	-3 328,66	-4 027,68	Soupis
31b	**přípočty**	75 622,89	91 503,70	Soupis
2016-167-11 - Nové k	**2016-167-11 - Nové kce -4.NP**	6 690,67	8 095,71	Soupis
2016-167-12 - Nové k	**2016-167-12 - Nové kce -5.NP**	68 932,22	83 407,99	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-138 554,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-138 554,18	21,00%	-29 096,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-167 650,56**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-138 554,18**
PSV - Práce a dodávky PSV	-138 554,18
763 - Konstrukce suché výstavby	-138 554,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-138 554,18**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-138 554,18	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-138 554,18	
28	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-172,440	190,80	-32 901,55	
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		-109,17		-109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		-63,27		-63,270			
	VV		Součet		-172,440			
29	M	590305780	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	m2	-181,062	572,40	-103 639,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-172,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-181,062			
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,507	667,80	-1 006,37	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,507	667,80	-1 006,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**-3 328,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 328,66	21,00%	-699,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**-4 027,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**-3 328,66**
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 328,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-3 328,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31a - odpočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-3 328,66**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 328,66	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-3 328,66	
83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,790	8,50	-729,22	
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,790	30,30	-2 599,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 690,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 690,67	21,00%	1 405,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**8 095,71**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**6 690,67**
PSV - Práce a dodávky PSV	6 690,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 690,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 690,67	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 690,67	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 690,67	
83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,440	8,50	1 465,74	
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,440	30,30	5 224,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**68 932,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 932,22	21,00%	14 475,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	**83 407,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**68 932,22**
PSV - Práce a dodávky PSV	68 932,22
763 - Konstrukce suché výstavby	68 932,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30
Objekt:
31 - minerální podhledy
Soupis:
31b - přípočty
Úroveň 3:
2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**68 932,22**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 932,22	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				68 932,22	
28	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	85,790	190,80	16 368,73	
	VV		"506"85,79		85,790			
29	M	*590305780*	*podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm*	*m2*	*90,080*	*572,40*	*51 561,79*	
	VV		85,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		90,080			
33	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,750	667,80	500,85	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,750	667,80	500,85	

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* 31
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb
Datum:	05. 10. 2018

Předmět změny: doplnění osvětlení v m. č. 303,207,105

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší doplnění osvětlení včetně nutné kabeláže a výchozí revizní zprávy z důvodu požadovaného normového osvětlení.

Přílohy změnového listu:
č. 1 rozdílový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**82.640,00 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
82.640,00 Kč	**Termín do 30.11.2018.**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum: 9.10.2018	PRIMA spol. s.r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 Datum: 05. 10.2018
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum: 8.10.2018	Datum: 8.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - elektro - změnový list č. 31

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**82 640,00**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**82 640,00**	17 354,40
	snížená	15,00%	**0,00**	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**99 994,40**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: **SUPŠ - změny - elektro - změnový list č. 31**

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**82 640,00**	**99 994,40**	
32	**elektro**	82 640,00	99 994,40	**STA**
2016-167-19 - Elektr	**2016-167-19 - Elektroinstalace**	82 640,00	99 994,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SUPŠ - změny - elektro - změnový list č. 31
Objekt:
32 - elektro
Soupis:

2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**82 640,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 640,00	21,00%	17 354,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**99 994,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - elektro - změnový list č. 31
Objekt:
32 - elektro
Soupis:
2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**82 640,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	58 896,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	2 745,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	21 014,50
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	5 244,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	29 892,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - elektro - změnový list č. 31
Objekt:
32 - elektro
Soupis:
2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 640,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 896,00	
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				2 745,50	
901	K	740991301	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	2 745,50	2 745,50	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				21 014,50	
16	K	743552122	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	65,000	148,40	9 646,00	
17	*M*	*743DOD003*	*dodávka kabelového žlabu 62/50 s víkem*	*m*	*65,000*	*174,90*	*11 368,50*	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				5 244,00	
26	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	190,000	17,00	3 230,00	
27	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*190,000*	*10,60*	*2 014,00*	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				29 892,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	20,000	190,80	3 816,00	
57	*M*	*748DOD006*	*dodávka svítidla typ 1*	*kus*	*12,000*	*1 303,80*	*15 645,60*	
58	*M*	*748DOD007*	*dodávka svítidla typ 4/1*	*kus*	*8,000*	*1 303,80*	*10 430,40*	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 744,00	
73	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže)	hod	80,000	296,80	23 744,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	− 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 423 446,81 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 305 892,66 Kč bez DPH	**Nejedná se o podstatnou změnu závazku.**
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,81 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	− 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	**Nejedná se o podstatnou změnu závazku.**
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 3 040 721,27 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	− 1 081 726,12 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	17 526 859,32 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 122 447,39 Kč bez DPH	**Nejedná se o podstatnou změnu závazku.**
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	26,48 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7		
Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	− 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	− 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 958 995,15 Kč bez DPH	**Navýšení nepřekročí 30 %.**
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	12,58 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 121 458,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	− 2 306 881,13 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	**1 814 577,79 Kč bez DPH**

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH	

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	− 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 413 563,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	− 15 954,40 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	− 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	− 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 423 446,81 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 305 892,66 Kč bez DPH	**Nejedná se o podstatnou změnu závazku.**
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,81 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	**POSOUZENÍ:**
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	2 356 603,95 Kč bez DPH	**Navýšení nepřekročí 30 %.**
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	15,14 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 567 864,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 535 022,12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	− 2 322 835,53 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	**17 780 050,76 Kč bez DPH**

Výpočet provedl/a: Jan Baše