

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2012
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M-SILNICE a.s.

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.

Na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice**“, včetně změny č. 1 - 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 2 977 568,34 Kč vč. DPH (slovy dvěmilionydevětsetšedesátisícpětsetšedesátosm Korun českých, 34 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	2 460 800,28	korun českých
DPH (21%)	516 768,06	korun českých
Cena celkem	2 977 568,34	korun českých

3) Oceněný soupis prací SO-201 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (i) se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací SO-201 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 3 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 15 -10- 2013


V Hradci Králové dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj

M-SILNICE a.s.


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


.....
Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

M-SILNICE a.s.
Prácheňská, Husovo náměstí
1007
000 00000
000 00000000
000 00000000

Název stavby:
" 36874 Rekonstrukce mostu ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice "

Rekapitulace ceny

Položka	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1 - DPH				CENA CELKEM BEZ DPH rok 2012 a 2013
			fakturace 2012	vícepráce(DPH na 21%)	méněpráce	k fakturaci 2013	
	Most event.č. 3013-2						
1	Všeobecné konstrukce a práce	434 880,00			66 300,00	368 580,00	
2	Zemní práce	277 125,10			4 120,00	273 005,10	
3	Základy	169 869,02			0,00	169 869,02	
4	Svislé konstrukce	410 283,28			0,00	410 283,28	
5	Vodorovné konstrukce	513 761,18			0,00	513 761,18	
6	Komunikace	182 072,42			0,00	182 072,42	
7	Přidružená stavební výroba	100 122,86			0,00	100 122,86	
8	Potrubí	49 619,50			0,00	49 619,50	
9	Ostatní konstrukce a práce	492 262,92			98 776,00	393 486,92	
CENA CELKEM bez DPH		2 629 996,280	0,000		169 196,000	2 460 800,280	
DPH 20 %		525 999,256	0,000			0,000	
DPH 21 %			26 299,963		35 531,160	516 768,06	
CENA CELKEM		3 155 995,536	0,000		204 727,160	2 977 568,339	

SUNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697 (8)
 IČO 42198668 DIČ CZ42198668
 závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
 504 01 Nový Bydžov, 1. máje 198



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
Rozpočet: 1 MOST

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT,a.s.
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 629 996,28 Kč

Cena celková: 2 460 800,28 Kč
DPH: 516 768,06 Kč
Cena s daní: 2 977 568,34 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 102,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 125,49 Kč

Výpracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: 1.1.2001 **Datum vypracování nabídky:** 9.1.2012

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4. etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	027111	Všeobecné konstrukce a práce PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ	M2	40,000	535,00	21 400,00
		VČ NÁSYPOVÉHO TĚLESA PEVNÁ CENA				
2	027113	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ PEVNÁ CENA	M2	40,000	437,00	17 480,00
3	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ VČ OPĚR PEVNÁ CENA	M2	30,000	816,00	24 480,00
4	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - UŽITÍ PEVNÁ CENA	MĚS	8,000	440,00	3 520,00
5	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ PEVNÁ CENA	M2	30,000	900,00	27 000,00
6	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
7	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU PROVIZORNÍ CENA = 5.000 Kč	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
8	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	8 900,00	8 900,00
9	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem) PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	7 000,00	7 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: I MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
		PRVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA (4 x tiskem), MOSTNÍ LIST (5 x tiskem) PEVNÁ CENA				
12 02945		FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 600,00	3 600,00
		1 x měsíčně sada barvných fotografií v tištěné i elektronické formě 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA				
13 02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	56 000,00	56 000,00
		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY PEVNÁ CENA				
14 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA PROVIZORNÍ CENA = 40 000 Kč				
15 03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	18 500,00	37 000,00
		náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA				
16 03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
		s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel PEVNÁ CENA				
17 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
		Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi PEVNÁ CENA				
18 04010		PŘELOŽKA ENERGETICKÝCH VEDENÍ	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00
		Vyvolaná překládka sloupu a vedení NN (ČEZ) PROVIZORNÍ CENA = 150 000 Kč				
<i>Dodatky:</i>						
	č.3	<i>Dodatek č.3</i>		-0,442		-66 300,00
		aktuální množství		0,558		83 700,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL. Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všobecné konstrukce a práce				368 580,00
1		Zemní práce				
21 11120	M2	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000	73,70	1 474,00
22 11130	M2	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	20,000	52,30	1 046,00
23 11315	M3	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	0,560	590,00	330,40
24 11328	M2	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M2	4,500	155,00	697,50
25 11332	M3	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	31,200	593,00	18 501,60
26 11333	M3	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEI S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	11,700	581,00	6 797,70
27 11351	M	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	17,000	50,60	860,20
28 11352	M	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	17,000	60,00	1 020,00
29 11372	M3	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	10,500	369,00	3 874,50
30 11414	M3	ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	15,000	2 325,00	34 875,00
31 11422	M3	ODSTRANĚNÍ KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTĚHO S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNĚHO	M3	1,060	3 649,00	3 867,94
32 11511	HOD	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	200,000	81,40	16 280,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	25,000	916,00	22 900,00
34	12281	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 5-7 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO nadnásyp klenby	M3	28,000	628,00	17 584,00
35	12471	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR 1-4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	61,490	474,00	29 146,26
36	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	40,000	472,00	18 880,00
37	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	127,620	326,00	41 604,12
38	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	59,620	352,00	20 986,24
39	13281	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 5-7 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	24,800	814,00	20 187,20
40	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	4,500	522,00	2 349,00
41	17311	KRAJNICE Z ODFRÉZ MATERIÁLU SE ZHUT	M3	0,450	311,00	139,95
42	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	7,070	511,00	3 612,77
43	18020	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚĚLSKÝCH PLOCH	M2	40,000	103,00	4 120,00
44	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	49,280	24,00	1 182,72
45	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000	17,20	688,00
46	18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	10,000	412,00	4 120,00

Dodatky:

č.3 Dodatek č.3

-10,000

aktuální množství

0,000

-4 120,00

0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: I MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					273 005,10
2	Základy					
47	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	33,440	111,00	3 711,84
48	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,260	14 114,00	3 669,64
49	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE VČ ODSTRANĚNÍ	M2	60,000	87,50	5 250,00
50	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DILCŮ	M3	1,800	19 402,00	34 923,60
51	23568	TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN VČET ODSTRANĚNÍ	M3	4,500	377,00	1 696,50
52	23718	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DILCŮ	M3	1,800	8 573,00	15 431,40
53	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V D DO 16MM VČ VLEPENÍ TRNŮ PRO NADBETON.PODEZDÍVKY	M	7,000	604,00	4 228,00
54	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	4,800	852,00	4 089,60
55	26152	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V D DO 100MM PRO PLOTOVÉ SLOUPKY A ZÁBRADLÍ	M	5,400	604,00	3 261,60
56	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-AA1	M3	45,090	2 076,00	93 606,84
2	Základy					169 869,02
3	Svislé konstrukce					
57	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	144,000	28,90	4 161,60
58	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37-XF4	M3	11,650	6 362,00	74 117,30
59	317365	VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,000	19 818,00	39 636,00
60	318314	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	7,100	2 566,00	18 218,60
61	327315	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37	M3	13,340	2 888,00	38 525,92

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 333315		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROST BET DO 30(37) C 30/37-XF2	M3	27,270	3 158,00	86 118,66
63 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) C 30/37-XF4	M3	20,120	3 835,00	77 160,20
64 333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,500	19 818,00	49 545,00
65 33894		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KG	200,000	114,00	22 800,00
3		Svislé konstrukce				410 283,28
4		Vodorovné konstrukce				
66 421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37-XF2	M3	41,590	6 272,00	260 852,48
67 421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	4,600	20 377,00	93 734,20
68 42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	22,120	494,00	10 927,28
69 451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	15,930	2 256,00	35 938,08
70 45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Z NAKUPOVANÉHO ŠTĚRKOPÍSKU	M3	57,140	568,00	32 455,52
71 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,000	2 797,00	69 925,00
72 46731		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU C 30/37-XF4	M3	2,340	4 243,00	9 928,62
4		Vodorovné konstrukce				513 761,18
5		Komunikace				
73 56530		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	17,520	530,00	9 285,60
74 57213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	560,500	9,90	5 548,95
75 57400		ASFALTOVÝ BETON TR 4 TL 40MM AC0 8	M2	64,050	187,00	11 977,35

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: I MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	574142a	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ACO 11	M2	234,160	234,00	54 793,44
77	574142b	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM ACL 16	M2	99,900	234,00	23 376,60
78	574602	OBALOVANÉ KAMENIVO TR II ACP 16+ TL 70 MM	M3	2,680	3 676,00	9 851,68
79	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU ACL 11	M3	8,560	7 855,00	67 238,80
5		Komunikace				182 072,42
7		Přidružená stavební výroba				
80	711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY PN + 2xNA	M2	51,910	152,00	7 890,32
81	711137	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLII PLOŠNÁ DRENÁŽ	M2	75,890	172,00	13 053,08
82	711452	IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST	M2	84,000	442,00	37 128,00
83	711462	IZOL MOST POD ŘÍMSOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST S OCHRANOU NAIP	M2	32,400	442,00	14 320,80
84	711463	IZOLACE PÁSEM S KOVOVOU VLOŽKOU COPPERSUN	M2	6,930	782,00	5 419,26
85	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU KRYTOVÁ VRSTVA Z EPOXYDEHTU TL.5 MM	M2	21,600	58,70	1 267,92
86	76792	OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU	M2	42,000	123,00	5 166,00
87	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ	M2	50,660	236,00	11 955,76



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÉ	M2	29,710	132,00	3 921,72
7		Přidružená stavební výroba				100 122,86
8		Potrubi				
89	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 400MM	M	3,000	1 248,00	3 744,00
90	87127	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 100MM VYÚSTĚNÍ TRATIVODŮ SKRZ OPĚRY	M	13,000	275,00	3 575,00
91	87334	POTRUBÍ Z TRUB PE TLAK DN DO 200MM	M	2,500	351,00	877,50
92	87346	POTRUBÍ Z TRUB PE TLAK DN DO 400MM HDPE	M	12,000	2 362,00	28 344,00
93	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM	M	24,000	202,00	4 848,00
94	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	5 870,00	5 870,00
95	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	2 361,00	2 361,00
8		Potrubi				49 619,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
96	911115	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	27,800	3 384,00	94 075,20
97	911215	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	20,000	3 384,00	67 680,00
98	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000	1 231,00	2 462,00
99	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT bez sloupků	KUS	18,000	812,00	14 616,00
100	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT P2 + E2a bez sloupků	KUS	2,000	1 218,00	2 436,00
101	914414	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT bez sloupků	KUS	2,000	2 030,00	4 060,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102 916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	6 768,00	6 768,00
103 916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	23 688,00	23 688,00
104 916324		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIJÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 354,00	2 708,00
105 916724		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA NAD 20KG - DOD,MONT,DEMONT	KUS	24,000	338,00	8 112,00
106 916811		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	M	6,000	677,00	4 062,00
107 91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	18 500	139,00	2 571,50
108 91722		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ABO 2-15	M	17,000	190,00	3 230,00
109 91743		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ	M	3,300	1 177,00	3 884,10
110 91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	34,000	185,00	6 290,00
111 918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Zřízení šikmého betonového čela na začátku zatrubnění příkopu na pravé straně.	KUS	1,000	5 179,00	5 179,00
112 919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	30,500	30,70	936,35
113 931183		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 30MM	M2	19,470	177,00	3 446,19
114 93121		VLOŽKA DILATAČ SPAR Z ASFALT PASŮ	M2	3,200	233,00	745,60
115 931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 S PŘEDTĚSNĚNÍM	M	21,000	55,00	1 155,00
116 93134		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU NAIP NA RUBU OPĚRY	M	2,500	116,00	290,00
117 93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	23,000	3 238,00	74 474,00
Dodatky:		č.3		-23,000		-74 474,00
				0,000		0,00
118 93311		ZATĚŽ ZKOUSKA MOSTU STATIC 1 POLE DO 300M2	KUS	1,000	21 026,00	21 026,00
Dodatky:						

aktuální množství

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Soubor: JAZEK-FRYSA - Budovatel: měst. úřad Svatoňovice kraj: 4. etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
 Objekt: ŽELEZNIČNÍ MOST EV.Č.3013-2
 Rozpočet: I MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	č.3	Dodatek č.3		-1,000		-1 026,00
119 935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 500MM DO SET TL 100MM	M	0,00	285,00	0,00
120 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ LETOPOČET	KG	10,000	62,30	623,00
121 93664		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	KUS	6,000	546,00	3 276,00
	č.3	Dodatek č.3		-6,000		-3 276,00
122 93857		BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	82,710	264,00	21 835,44
123 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	97,420	767,00	74 721,14
124 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	5,000	1 626,00	8 130,00
125 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M3	4,000	3 810,00	15 240,00
126 96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA JÍMKY	M3	1,800	679,00	1 222,20
127 96681		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ S ODVOZEM DO ŠROTU	M	47,000	187,00	8 789,00
128 966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA S ODVOZEM DO ŠROTU	M	36,000	44,20	1 591,20
129 969246		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ S ODVOZEM NA SKLÁDKU VČ SKLÁDKOVNÉHO	M	3,000	125,00	375,00

9 **Ostatní konstrukce a práce** 393 486,92



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36829-FINAL Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje 4.etapa - most ev.č.3013-2 Velké Svatoňovice
Objekt: 201 MOST EV.Č.3013-2
Rozpočet: 1 MOST

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						2 460 800,28