

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník - obec\_etapa II\_neoceněný**Objekt:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace**Rozpočet:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník - obec\_etapa II\_neoceněný  
**Objekt:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace  
**Rozpočet:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  1,0 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 284*1,9=539,600 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	539,600	0,00	0,00
2	572212	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  0,3 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 284*3,0=852,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	852,000	0,00	0,00
3	572212	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  0,5 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 284*2,3=653,200 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	653,200	0,00	0,00
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S  konstrukční vrstva 60 mm ACL 16+	M3	45,724	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník - obec\_etapa II\_neoceněný  
**Objekt:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace  
**Rozpočet:** SO 101.22b Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 v místech kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyrovnávka po odfrézování tl. 0-2 cm konstrukční vrstva 284*2,3*0,06=39,192 [A] vyrovnávka tl. 0-2 cm 284*2,3*0,01=6,532 [B] celkem A+B=45,724 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul>				
5	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 284*1,9=539,600 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul>	M2	539,600	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

**Celkem:** 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník - obec\_etapa II\_neoceněný**Objekt:** SO 101.3b Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace**Rozpočet:** SO 101.3b Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové**Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36509 II/325 Hostinné - Rudník - obec\_etapa II\_neoceněný  
**Objekt:** SO 101.3b Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace  
**Rozpočet:** SO 101.3b Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  1,0 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 891,5*1,9=1 693,850 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 693,850	0,00	0,00
3	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  0,5 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 891,5*2,3=2 050,450 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 050,450	0,00	0,00
2	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  0,3 kg/m2 po vyštěpení v místě kanalizace 891,5*3,0=2 674,500 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 674,500	0,00	0,00
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S  konstrukční vrstva 60 mm ACL 16+ vyrovnávka po odfrézování tl. 0-2 cm konstrukční vrstva 891,5*2,3*0,06=123,027 [A] vyrovnávka tl. 0-2 cm 891,5*2,3*0,01=20,505 [B] celkem A+B=143,532 [C]	M3	143,532	0,00	0,00

Stavba:	36509	II/325 Hostinné - Rudník - obec_etapa II_neoceněný
Objekt:	SO 101.3b	Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace
Rozpočet:	SO 101.3b	Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 v místech kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ v místě kanalizace 891,5*1,9=1 693,850 [A]	M2	1 693,850	0,00	0,00
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
5		Komunikace					0,00
Celkem:							0,00