

Název objektu:	Dětský domov Nechanice, Hrádecká 267, Nechanice								
	oprava elektroinstalace								
Název dílu:	silnoproudá elektrotechnika								
	Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.								
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.								
	Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).								
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								
	Označení výrobku konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák.č.137/2006Sb). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.								
	Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.								
	Součástí ceny není celková výmalba dotčených prostor (místností).								
						Rekapitulace			
						3.np	0,00		
						2.np	0,00		
						1.np	0,00		
						1.pp	0,00		
						Celkem	0,00		
Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč			
		<b>Elektroinstalace - 3.nadzemní podlaží</b>							
1		Úprava hlavního rozváděče HR (v 1.np) - vývody do patrových rozváděčů	1	ks		0			
2		Rozváděč R.3	1	ks		0			
3		A-svítilno LED EVO5000M3CW, IP20	14	ks		0			
4		B-svítilno ANETA 4710 LED, IP20	7	ks		0			
5		C-svítilno ANETA 290 LED, IP44	4	ks		0			
6		D-svítilno ANETA-S 260 LED, IP20, s mikrovlnným senzorem	9	ks		0			
7		N-nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem, autonomie 1hod	3	ks		0			
8		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 1, IP40, kompletní, včetně rámečku	8	ks		0			
9		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 5, IP40, kompletní, včetně rámečku	4	ks		0			
10		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, kompletní, vč. rámečku	35	ks		0			
11		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, se svodičem přepětí, kompletní, vč. rámečku	3	ks		0			
12		Krabice přístrojová	50	ks		0			
13		Krabice univerzální KU 68-1903	25	ks		0			
14		Kabel CYKY 3Jx1,5 včetně prořezu a ukončení	370	m		0			
15		Kabel CYKY 3ox1,5 včetně prořezu a ukončení	95	m		0			
16		Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	290	m		0			
17		Kabel CYKY 5Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	20	m		0			
18		Kabel CYKY 5Jx6 včetně prořezu a ukončení	30	m		0			
19		Montážní práce	1	ks		0			
20		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrorozvodů, zaslepení vývodů	42	hod		0			
21		Zabezpečení pracoviště	42	hod		0			
22		Napojení na stávající zařízení	17	hod		0			
23		Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm, průchody podlahou	110	m		0			
24		Zapravení a zaštukování rýhy	110	m		0			
25		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory požární ucpávkou	8	ks		0			
26		Koordinace s ostatními profesemi	17	hod		0			
27		Funkční odzkoušení zařízení	8	hod		0			
28		Zhotovení výrobní dokumentace	17	hod		0			
29		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	17	hod		0			
30		Výchozí revize	8	hod		0			
31		Spolupráce s revizním technikem	8	hod		0			
39		CELKEM							0,00

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>Elektroinstalace - 2.nadzemní podlaží</b>				
1		Rozváděč R.2	1	ks		0
2		A-svítilno LED EVO5000M3CW, IP20	1	ks		0
3		B-svítilno ANETA 4710 LED, IP20	11	ks		0
4		C-svítilno ANETA 290 LED, IP44	4	ks		0
5		D-svítilno ANETA-S 260 LED, IP20, s mikrovlnným senzorem	12	ks		0
6		N-nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem, autonomie 1hod	6	ks		0
7		E-svítilno ANETA 560 LED, IP20	1	ks		0
8		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 1, IP40, kompletní, včetně rámečku	10	ks		0
9		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 5, IP40, kompletní, včetně rámečku	3	ks		0
10		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, kompletní, vč. rámečku	48	ks		0
11		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, se svodičem přepětí, kompletní, vč. rámečku	2	ks		0
12		Krabice přístrojová	50	ks		0
13		Krabice univerzální KU 68-1903	25	ks		0
14		Kabel CYKY 3Jx1,5 včetně prořezu a ukončení	320	m		0
15		Kabel CYKY 3ox1,5 včetně prořezu a ukončení	80	m		0
16		Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	380	m		0
17		Kabel CYKY 5Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	20	m		0
18		Kabel CYKY 5Jx6 včetně prořezu a ukončení	25	m		0
19		Montážní práce	1	ks		0
20		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrorozvodů, zaslepení vývodů	42	hod		0
21		Zabezpečení pracoviště	42	hod		0
22		Napojení na stávající zařízení	17	hod		0
23		Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm, průchody podlahou	100	m		0
24		Zapravení a zaštukování rýhy	100	m		0
25		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory požární ucpávkou	8	ks		0
26		Koordinace s ostatními profesemi	17	hod		0
27		Funkční odzkoušení zařízení	8	hod		0
28		Zhotovení výrobní dokumentace	17	hod		0
29		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	17	hod		0
30		Výchozí revize	8	hod		0
31		Spolupráce s revizním technikem	8	hod		0
32		CELKEM				0,00
Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>Elektroinstalace - 1.nadzemní podlaží</b>				
1		Rozváděč R.1	1	ks		0
2		B-svítilno ANETA 4710 LED, IP20	12	ks		0
3		C-svítilno ANETA 290 LED, IP44	5	ks		0
4		D-svítilno ANETA-S 260 LED, IP20, s mikrovlnným senzorem	11	ks		0
5		N-nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem, autonomie 1hod	6	ks		0
6		E-svítilno ANETA 560 LED, IP20	1	ks		0
7		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 1, IP40, kompletní, včetně rámečku	13	ks		0
8		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 5, IP40, kompletní, včetně rámečku	1	ks		0
		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 6, IP40, kompletní, včetně rámečku	4	ks		0
9		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, kompletní, vč. rámečku	42	ks		0
10		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP40, se svodičem přepětí, kompletní, vč. rámečku	1	ks		0
11		Krabice přístrojová	61	ks		0
12		Krabice univerzální KU 68-1903	25	ks		0
13		Kabel CYKY 3Jx1,5 včetně prořezu a ukončení	300	m		0
14		Kabel CYKY 3ox1,5 včetně prořezu a ukončení	80	m		0
15		Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	350	m		0
16		Kabel CYKY 5Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	40	m		0
17		Kabel CYKY 5Jx6 včetně prořezu a ukončení	40	m		0
18		Montážní práce	1	ks		0
19		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrorozvodů, zaslepení vývodů	42	hod		0
20		Zabezpečení pracoviště	42	hod		0
21		Napojení na stávající zařízení	17	hod		0
22		Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm, průchody podlahou	100	m		0
23		Zapravení a zaštukování rýhy	100	m		0
24		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory požární ucpávkou	8	ks		0
25		Koordinace s ostatními profesemi	17	hod		0
26		Funkční odzkoušení zařízení	8	hod		0
27		Zhotovení výrobní dokumentace	17	hod		0
28		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	17	hod		0
29		Výchozí revize	8	hod		0
30		Spolupráce s revizním technikem	8	hod		0
31		CELKEM				0,00

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		<b>Elektroinstalace - 1.podzemní podlaží</b>				
1		Rozváděč R.-1	1	ks		0
2		F-svítilno LED VLO2500M1N/NF/R, IP65	21	ks		0
3		N-nouzové svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem, autonomie 1hod	4	ks		0
4		Spínač 230V, 10A, AC, řazení 1, IP44	8	ks		0
5		Tlačítko 230V, 10A, AC, IP44	3	ks		0
6		Zásuvka 16A, 230V, AC, IP44	15	ks		0
7		Vypínač 3f, 400V,63A v krytu, uzamykatelný	3	ks		0
8		Krabice na povrch 8101	18	ks		0
9		Kabel CYKY 3Jx1,5 včetně prořezu a ukončení	190	m		0
10		Kabel CYKY 3ox1,5 včetně prořezu a ukončení	40	m		0
11		Kabel CYKY 3Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	150	m		0
12		Kabel CYKY 5Jx2,5 včetně prořezu a ukončení	90	m		0
13		Kabel CYKY 5Jx6 včetně prořezu a ukončení	15	m		0
14		Upevnění kabelů dle zvyklostí montážní firmy	1	kpl		0
14		Montážní práce	1	ks		0
15		Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrorozvodů, zaslepení vývodů	42	hod		0
16		Zabezpečení pracoviště	42	hod		0
17		Nápojení na stávající zařízení	17	hod		0
18		Sekání rýh pro kabely do šířky 300mm, průchody stropem	50	m		0
19		Zapravení a zaštukování rýhy	50	m		0
20		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory požární ucpávkou	8	ks		0
21		Koordinace s ostatními profesemi	17	hod		0
22		Funkční odzkoušení zařízení	8	hod		0
23		Zhotovení výrobní dokumentace	17	hod		0
24		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	17	hod		0
25		Výchozí revize	8	hod		0
26		Spolupráce s revizním technikem	8	hod		0
27		CELKEM				0,00