

Bilance zemních prací

Při zemních pracech spojených s realizací stavby (SO101 a SO 102) vznikne přebytek výkopu ve výši $2028,1+443,5-8,9=2462,7$ m³, který bude odvezen ze staveniště a uložen na řízených skládkách. Objem výkopu činí 2028,1+443,5 m³, objem násypových prací je 8,9 m³.

Pro ohumusování svahů přilehlých ke komunikaci, resp. k chodníkům bude zapotřebí $199,5 \times 0,2 + 274,5 \times 0,2 = 94,8$ m³ ornice, která bude zhotovitelem nakoupena.