Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	**Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**
se sídlem:	Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
IČO	674 39 918
DIČ	CZ67439918
zástupce	Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako *„objednatel"* a

Zhotovitel	**Stavhaus s.r.o.** společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35900
se sídlem	náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	04469739
DIČ	CZ04469739
zástupce	Pavel Hauser, jednatel

dále jako *„zhotovitel"*; objednatel a zhotovitel společně také jako *„smluvní strany"*

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem **„Bezbariérový přístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby II,"** zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 7. 2018 (dále jen „veřejná zakázka"), smlouvu o dílo, a to ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 11. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 2. 2019 (ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo" nebo „smlouva"),
2. Při sepisu dodatku č. 2 došlo k administrativnímu pochybení, a to z důvodu chyby v krycím listu změnového listu č. 2, kdy došlo k uvedení nesprávných víceprací a méněprací, přičemž se tato chyba projevila jak v samotném dodatku č. 2, tak v příloze č. 1 dodatku č. 2 – Změnovém listu č. 2. S ohledem na výše uvedené, smluvní strany mění dodatek č. 2 v odst. 4. části Předmět dodatku č. 2 a nahrazují jej ustanovením dle čl. 2 odst. 1. tohoto dodatku. Smluvní strany rovněž nahrazují přílohu č. 1 - Změnový list č. 2 přiložený k dodatku č. 2 a nahrazují jej Změnovým listem č. 2 přiloženým k tomuto dodatku bez administrativních chyb.

Článek 2
Předmět dodatku

1. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	*637.705,00*
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	*21.123,00*
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	*658.828,00*
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	*42.333,00*
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	*29.883,00*

Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	*671.278,00*
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	*44.350,00*
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	*27.296,00*
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	*688.332,00*
DPH v Kč samostatně	*144.549,72*
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	*832.881,72*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem prvního řádného uveřejnění ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 134/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 **Změnový list č. 2**

Za objednatele dne 19.3.2019

.....

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

Za zhotovitele dne 19.3.2019

.....

Pavel Hauser
jednatel

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL: 2*
Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918
Změnový list vystavil:	
Datum:	

Předmět změny:

1) Náhrada části asfaltové plochy před vstupní rampou betonovou dlažbou
2) Doplnění elektroinstalace.
3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu.

Popis a zdůvodnění změny:

1) Skutečné provedení zpevněných ploch u vstupní rampy
2) Doplnění elektroinstalace, aby v dotčených prostorách byla zhotovena kompletně nová z měděných kabelů včetně výměny rozvaděčů s jističi a proudovými chrániči.
3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu.

Přílohy změnového listu: změnové rozpočty

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-27 296,00 Kč	44 350,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**
17 054,00 Kč	**nemění se**

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum:	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum:
Za autorský dozor: Lucie Machková Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013

Stavba: Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS

KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2008

Zadavatel:
SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavhaus s.r.o.

IČ: 04469739
DIČ: CZ04469739

Projektant:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
bez kusového nábytku a křesel

Cena bez DPH **17 054,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**17 054,00**	**3 581,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **20 635,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013

Stavba: **Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS**

Místo:	**Dvůr Králové nad Labem**	Datum:	24. 4. 2008
Zadavatel:	SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069	Projektant:	Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.
Uchazeč:	Stavhaus s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**17 054,00**	**20 635,00**	
01	**Změnový list č. 2 - náhrada asfaltové plochy, doplnění elektroinstalace, vypuštění umyvadel**	17 054,00	20 635,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS
Objekt:

01 - Změnový list č. 2 - náhrada asfaltové plochy, doplnění elektroinstalace, vypuštění umyvadel

KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2008

Zadavatel:
SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavhaus s.r.o.

IČ: 04469739
DIČ: CZ04469739

Projektant:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 054,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 054,00	21,00%	3 581,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**20 635,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS

Objekt:
01 - Změnový list č. 2 - náhrada asfaltové plochy, doplnění elektroinstalace, vypuštění umyvadel

Místo:	Dvůr Králové nad Labem	Datum:	24. 4. 2008
Zadavatel:	SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069	Projektant:	Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.
Uchazeč:	Stavhaus s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**17 054,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 784,00
1 - Zemní práce	-987,00
5 - Komunikace pozemní	-717,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-80,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 306,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-3 602,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-7 814,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-8 910,00
M - Práce a dodávky M	40 470,00
21-M - Elektromontáže	40 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérový přístup a stavební úpravy v DM SŠIS

Objekt: **01 - Změnový list č. 2 - náhrada asfaltové plochy, doplnění elektroinstalace, vypuštění umyvadel**

Místo: Dvůr Králové nad Labem | Datum: 24. 4. 2008

Zadavatel: SŠIS Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2069 | Projektant: Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

Uchazeč: Stavhaus s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**17 054,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 784,00
	D	1	Zemní práce				-987,00
1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-1,630	521,00	-849,00
2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,630	84,90	-138,00
	D	5	Komunikace pozemní				-717,00
3	K	564740111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-1,630	118,00	-192,00
4	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-1,630	39,10	-64,00
5	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-1,630	283,00	-461,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-80,00
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-0,350	229,00	-80,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 306,00
9	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	-2,000	288,00	-576,00
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	-2,000	345,00	-690,00
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-2,000	20,00	-40,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-3 602,00
12	K	722170952	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky čepové G 1/2	kus	-4,000	203,00	-812,00
13	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-2,000	259,00	-518,00
14	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	-2,000	266,00	-532,00
15	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	-2,000	276,00	-552,00
16	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-4,000	53,00	-212,00
17	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	-4,000	168,00	-672,00
18	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-4,000	40,00	-160,00
19	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-4,000	36,00	-144,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-7 814,00
20	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	-2,000	1 210,00	-2 420,00
21	*M*	*64211046*	*umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm*	*kus*	*-2,000*	*1 200,00*	*-2 400,00*
22	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-4,000	206,00	-824,00
23	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	-2,000	130,00	-260,00
24	*M*	*55144048*	*baterie umyvadlová páková*	*kus*	*-2,000*	*955,00*	*-1 910,00*
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-8 910,00
25	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	-10,000	345,00	-3 450,00
26	*M*	*59710632*	*Keramické obklady - cena 300 Kč/m2*	*m*	*-11,000*	*300,00*	*-3 300,00*
27	K	781479194	Příplatek k cenám za obklady za nerovný povrch	m2	-10,000	176,00	-1 760,00
28	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-10,000	40,00	-400,00
	D	M	Práce a dodávky M				40 470,00
	D	21-M	Elektromontáže				40 470,00
8	*M*	*999960006*	*Elektroinstalace*	*kpl*	*1,000*	*40 470,00*	*40 470,00*

ELEKTROINSTALACE SŠIS - změna kroužek multimediální tvorby

Materiál

Název:	jm	Množství	Cena	Celkem
KABEL CYKY 3x1.5C, CYKY 3x1.5C	m	70	15	1050
KABEL CYKY 3x2.5C, CYKY 3x2.5C	m	100	24	2400
zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná	ks	3	1980	5940
ROZVADEČ	ks	2	2100	4200
SPÍNAČ 32/3	ks	2	950	1900
svodič SPD TII TNS	ks	2	4500	9000
konvektor nástěnný 500W	ks	-1	2500	-2500
zásuvka 16A/250Vstř IP20 clonky	ks	-3	160	-480
jistič s proud. chráničem 1pól/ch.B/ 6-10A/0,03	ks	3	1850	5550
JISTIČ 10B/1	ks	4	145	580
JISTIČ 16B/1	ks	6	135	810
CELKEM				**28 450,00 Kč**

Ostatní material

Název:	jm	Množství	Cena	Celkem
wago	ks	50	6	300
Ostatní material	soub.	1	1300	1300
CELKEM				**1 600,00 Kč**

Montáž

Název:	jm	Množství	Cena	Celkem
KABEL CYKY 3x1.5C, CYKY 3x1.5C	m	70	22	1540
KABEL CYKY 3x2.5C, CYKY 3x2.5C	m	100	22	2200
zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná	ks	3	100	300
svodič SPD TII TNS	ks	2	340	680
jistič s proud. chráničem 1pól/ch.B/ 6-10A/0,03	ks	3	340	1020
konvektor nástěnný 500W	ks	-1	600	-600
zásuvka 16A/250Vstř IP20 clonky	ks	-3	100	-300
SPÍNAČ 32/3	ks	2	340	680
JISTIČ 10B/1	ks	4	180	720
JISTIČ 16B/1	ks	6	180	1080
PSP + štítky na RV	ks	1	3100	3100
CELKEM				**10 420,00 Kč**

CELKEM **40 470,00 Kč**