

Specifikace, výkaz výměr hl. materiálů a prací

**Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU,
Nové Město nad Metují, PAVILON „A“**

Projekt : - připojení VZT jednotek
Části: elektro - silnoproud

vypracoval: J.Štekr
datum: 03/2016
revize: 0

Specifikace, výkaz výměr hl. materiálů a prací

Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU,
Nové Město nad Metují, PAVILON „A“

Část: - připojení VZT jednotek
vypracoval: J.Štekr
datum: 03/2016
revize: 0

	Položka	Mn.	Jedn.
1	Rozváděč RM3, pavilon "A" 1.NP		
2	dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace	1	kpl
3			
4	Rozváděč RM3/A, pavilon "A" 1.NP		
5	dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace	1	kpl
6			
7	Kabely		
8	CYKY-J 3x2,5	26	m
9	CYKY-J 3x1,5	26	m
10			
11	Zednické práce		
12	vysekání rýhy pro montáž kabelů, hloubka 5cm, šířka 5cm	22	bm
13	průrazy zdí pro průchod kabeláží do průměru 25mm	2	ks
14	začištění po kabeláži ve zdi (hrubá omítka)	1	kpl
15	začištění po kabeláži ve zdi (štuk)	1,5	m ²
16	začištění po kabeláži ve zdi (výmalba)	1,5	m ²
17			
18	Ostatní		
19	podružný a spoj. materiál	1	kpl
20	flexitrubka D25	4	m
21	příchytky pro trubku D25	4	ks
22			
23	montážní práce	1	kpl
24	doprava osob a přeprava materiálu	1	kpl
25	dokumentace skutečného provedení	1	kpl
26			
27	PPV (% z mont)	7	%
28			
29	revize	1	kpl