

Název objektu:	Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové					
Název dílu:	Elektroinstalace - rekonstrukce objektu - A- 1.pp					
Zpracovatel dílu:	SPE Hradec Králové					
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	1.pp - počet m.j.	Jednotková cena	Celková cena
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděče - viz výkresová část				
3		Rozváděč rmo 1/A	ks	1		
4		Svítlidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)				
5		Svítlidlo ozn. A	ks	14		
6		Svítlidlo ozn. C	ks	12		
7		Svítlidlo ozn. D	ks	3		
8		Svítlidlo ozn. F	ks	6		
9		Svítlidlo ozn. G	ks	2		
10		Svítlidlo ozn. H	ks	0		
11		Svítlidlo ozn. N	ks	5		
12		Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				
13		Externí mikrovlnný senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	6		
14		Tlačítko 250V, 10A	ks	2		
15		1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	13		
16		1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka	ks	7		
17		3-pól. vypínač 400V, 16A	ks	1		
18		Střídavý přepínač 250V, 10A	ks	2		
19		Sériový přepínač 250V, 10A	ks	2		
20		Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D)	ks	2		
21		Zásuvka 250V, 16A	ks	33		
22		Zásuvka 400V, 16A	ks	1		
23		Zásuvka 250V, 16A, do vlhka	ks	6		
24		Přístrojový nosič k lištám	ks	50		
25		Lištová krabice s víčkem	ks	14		
26		Svorka TYP017 (2x2,5mm ²)	ks	43		
27		Krabice na povrch se svorkami 8102	ks	33		
28		Lišty, žlaby, příchytky				
29		Příchytka jednostranná pro kabel do průměru 12,5mm	ks	340		
30		Lišta vkladací 15x10 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	30		
31		Lišta vkladací 24x22 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	30		
32		Lišta vkladací 40x15 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	50		
33		Kabelový pozinkovaný žlab 50x125, neděrovaný, včetně upevňovacích prvků	m	30		

[illegible]