

Řez A - Bourací práce

1:50

POKRAČUJE
BUDOVA C



LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE STŘECHY (roof)
a) na rampě (inclined slope), b) vodorovně (horizontal)
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
f - podlahové vrstvy v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové
- ODSTRANĚNÍ / OBRUBA OKNÍK (window)
f - kompletní odstranění vč. základové desky
(v rozsahu 20%, 100%) - nutnost docílení rovinnosti na slávkách
nově, ne postupně sádrou
- ODSTRANĚNÍ OBLADU (appliance)
dle typu materiálu keramický (ceramic), dřevěný (wooden)
celost (entirety)
- ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
vně (out), vnitř (in)
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyplnění klíči, vč. demontáže zatrubné rámu, obložení)
- VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)
(v místě nového otvoru pro osazení - plekladu - oceli, nosníku)
- VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)
(v místě rozšíření o posunu stávajícího otvoru pro osazení - plekladu - oceli, nosníku)
- DEMONTÁŽ VÝBAVENÍ (equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž vč. připojovacího potrubí, kotelního mst.)
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLAVÍ (ceiling)
(vč. demontáže svítidel)
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLAVÍ (ceiling)
(vč. demontáže a zpět montáže všech vestavěných i přisazených prvků
podhledu + uvedení do provozu)
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE



- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠŤKY ŽD. JSOU ZAPRACOVÁNY DLE PR. JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁZENÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVÁZENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLĚD STATIKA
- PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROJEVY VÝKONNÝM PLYNEM E PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NÁKLADŮ KONSTRUKCÍ PODHLAVÍ
- VĚKRE ZARUČOVAT PŘEMĚNY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (VČ. UMÝVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESÍM
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁZENÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DŘEBNĚHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURÁNYM MATERIÁLEM
- UKLÁDÁNÍ VESKÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDU KONZULTOVÁNO S INVESTOREM
- PO PROVÁZENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTYČNÉ PROSTORY VYČIŠŤOVY PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM
- PO PROVÁZENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDU V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVĚNÍ RŮZVOD S MAXIMÁLNÍM VÝLŮTÍM
- STÁVAJÍCÍ STITEL, TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNY A USKLADĚNÁ PRÁVE K TOMUTO POZÍTI
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m² V PROSTORÁCH BUDU PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NÁPĚJENÍ DO STAVEBNÍHO ROZVÁDĚČE
- VĚKRE SÁŠI SKUTEČNOSTI A POKS ZÁKLADNÍCH BOURACÍCH PRÁVŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PROJEKOVÝM STAVĚM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY OKRYTE PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ OSN
- DOTYČNÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACOVNĚ ODDĚLENY
- A BUDOU OCHRÁNĚNÝ PŘED VNIKUTÍM NEVOUPLNÝCH OSOB

AUTORIZACE

Č. PŘÍK

±0,000 = 275,385 m n. m. Bpv

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu:		Vedoucí projektant:		Ing. Kateřina Holá			
Zadáv. projektant:		Výpracovač:		Ing. Hlavinka			
Kraj: Královéhradecký M.Ú.:		Náhod		Investor: Oblastní nemocnice Náchod a.s.		Residence Slatkova Drobná 101-108 Náhodské 777 330 315	
Akce:		Formát:		8x44			
Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu		Datum:		9.11.2017		Stupeň PD: DPS	
D pro umístění MR 1.51		Číslo výkresu:		2-2017-02-008			
Název:		Měřítko:		Číslo výkresu:		D.1.1.4	1:50
Řez A - Bourací práce							