

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

sídlo Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zástupce Ing. Pavel Pohl, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-004866 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, 3, 4, 6 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, 5 a 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:


Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	61.900.000,00
Vícepráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	2.720.471,30
Méněpráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	- 2.349.607,90
Výše změny dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	370.863,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	62.270.863,40
DPH v Kč samostatně	13.076.881,31
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	75.347.744,71

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 až 8

Za objednatele v Hradci Králové dne - 4. 04. 2019

Za zhotovitele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje


STYLBAU s.r.o.
Hradec Králové, Pláče, 500 04 110/79
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 100

Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 1	Číslo změny stavby: 1
--	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. - Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	14	1 Objednatel
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Uživatel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Zhotovitel
		4 Projektant
		5 TDS
		6 Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Uživatel



Popis a zdůvodnění změny:

Změna dispozice v 1. NP	Doplnění pohotovostního WC pro truhlárnu a zámečnickou dílnu z důvodu přehledu o pohybu žáků. Navržená dispozice prostoru upraveného průjezdu dle PD nevyhovuje, bude vytvořen jednoprostorový sklad pro skladování karosérií, dvoukřídlová vrata ve fasádě budou nahrazena elektricky ovládanými sekčními vraty.


Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-229 421,40	265 343,80	35 922,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	09.11.2018	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	09.11.2018	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	09.11.2018	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	09.11.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	09.11.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	09.11.2018	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	265 343,80	0,43%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	61 935 922,40	35 922,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

Ing. Radek Tománek

09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím

Ing. Iveta Henzelová

09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím

Ing. Radek Myšák

09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
HSV										
3 Práce a dodávky HSV										
3 Svislé a kompletní konstrukce										
33	317142322.1	Preklady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000	-2,000	8,000	708,80	7 088,00	-1 417,60	5 670,40
				"MPC_VCP" -2		-2,000				
				Součet		-2,000				
34	317168052	Preklad vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	0,000	4,000	4,000	322,60	0,00	1 290,40	1 290,40
43	342272523.1	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	379,185	-75,100	304,085	677,90	257 049,50	-50 910,30	206 139,20
				"MPC_VCP" 2,02-77,12		-75,100				
				Součet		-75,100				
6 Upravy povrchů, podlahy a osazování										
6 výplně										
63	612131111.1	Polymercementový spojovací materiál vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 535,685	-75,100	1 460,585	40,00	61 427,40	-3 004,00	58 423,40
				"MPC_VCP" 2,02-77,12		-75,100				
				Součet		-75,100				
65	612142001.1	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 763,887	-75,100	2 688,787	180,00	497 499,70	-13 518,00	483 981,70
				"MPC_VCP" 2,02-77,12		-75,100				
				Součet		-75,100				
66	612311131.1	Položení vnitřních stěn vapenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 278,847	-75,100	2 203,747	105,00	239 278,90	-7 885,50	231 393,40
				"MPC_VCP" 2,02-77,12		-75,100				
				Součet		-75,100				
73	619995001.1	Zacistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 250,000	-9,700	1 240,300	120,00	150 000,00	-1 164,00	148 836,00
				-((0.8+4)+(0.9+4)))		-9,700				
				Součet		-9,700				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
121	62032230.1	Bourání zdiva z cihel palených nebo vapenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,379	0,539	0,918	1 090,00	413,10	587,50	1 000,60
				"MPC_VCP" (0,8*2,02*0,3)+(2*0,3*0,3*0,3)		0,539				
				Součet		0,539				
148	699281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2 027,052	-8,437	2 018,615	300,00	608 115,60	-2 531,10	605 584,50
				Přesun sutě		-8,437				
				997						

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBÁU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
153	997013112.1	Vnitrostavěním doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1 704,818	0,970	1 705,788	250,00	428 204,50	242,50	428 447,00
156	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 704,818	0,970	1 705,788	150,00	255 722,70	145,50	255 868,20
157	997013509.1	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 343,362	8,730	15 352,092	9,00	138 090,30	78,60	138 168,90
		0,97*9 "Přepočtené koeficientem množství			8,730					
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 704,818	0,970	1 705,788	500,00	852 409,00	485,00	852 894,00
159	997211111.1	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1 704,818	0,970	1 705,788	15,00	25 572,30	14,60	25 586,90
160	997211119.1	Připlatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	1 704,818	0,970	1 705,788	5,00	8 524,10	4,90	8 529,00
PSV										
Práce a dodávky PSV										
763	Konstrukce suché výstavby									
214	763111421.1.1	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky ZKDF 12,5 Tl 50 mm EI 90 Rw 50 dB	m2	5,852	6,132	11,984	1 095,00	6 407,90	6 714,50	13 122,40
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"								
		"MPC - VCP" 6,132			6,132					
		Součet			6,132					
215	763111717.1	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	5,852	6,132	11,984	11,50	67,30	70,50	137,80
349	763121429.1	SDK stěna předisazena instalační profil CW+UW deska 1xH2 12,5	m2	0,000	1,725	1,725	553,30	0,00	954,40	954,40
216	763131411.1	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstva spodní kce profil CD+UD	m2	144,270	-2,588	141,682	506,00	73 000,60	-1 309,50	71 691,10
		"MPC - VCP" -2,588			-2,588					
		Součet			-2,588					
217	763131714.1	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	144,270	-2,588	141,682	11,50	1 659,10	-29,80	1 629,30
218	763135101.1	Montáž SDK kazetového podhledu z kazei 600x600 mm na zavešenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	532,600	2,369	534,969	230,00	122 496,00	544,90	123 040,90
		2,369			2,369					
219	590305850.1.1	podhled kazetový, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm	m2	372,603	2,606	375,209	290,00	108 054,90	755,70	108 810,60
		2,369*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			2,606					
221	998763302.1	Přesun hmot (nátěr) pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,544	0,324	6,868	847,00	5 542,80	274,40	5 817,20
766	Konstrukce truhlářské									
248	766587R01.1	Tl-1 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 700x1970mm	ks	12,000	1,000	13,000	9 925,00	119 100,00	9 925,00	129 025,00

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
"kompletní provedení dle specifikace PU a I.Z. vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"										
"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"										
"kompletní specifikace viz výpis truhlářské výrobky"										
Součet				1,000						
				1,000						
250	766587R03.1	T-3 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 800x1970mm	ks	7,000	-1,000	6,000	9 240,00	64 680,00	-9 240,00	55 440,00
"kompletní provedení dle specifikace PU a I.Z. vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"										
"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"										
"kompletní specifikace viz výpis truhlářské výrobky"										
Součet				-1,000						
				-1,000						
254	766587R07	T-7 - D+M Dveře interiérové, dřevěné, 900x1970mm	ks	3,000	-1,000	2,000	9 568,00	28 704,00	-9 568,00	19 136,00
"kompletní provedení dle specifikace PU a I.Z. vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"										
"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"										
"kompletní specifikace viz výpis truhlářské výrobky"										
Součet				-1,000						
				-1,000						
278	998766202.1	Presun hmoti procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	11 871,696	79,751	11 851,447	1,10	13 058,90	87,70	13 146,60
767 Konstrukce zámečnické										
286	767155R08.1	Z-8 - D+M Ocelová zárově pozink. Záručen 2900x2800mm	ks	2,000	-2,000	0,000	58 240,00	116 480,00	-116 480,00	0,00
"kompletní provedení dle specifikace PU a I.Z. vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"										

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
350	767155R41	"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" -2 Součet	kus	0,000	2,000	2,000	76 892,00	0,00	153 784,00	153 784,00
351	767155R41.1	Z-41 - D+M sekční garážová vrata 3600x3500 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" 2 Součet	kus	0,000	1,000	1,000	43 710,00	0,00	43 710,00	43 710,00
352	767155R41.1	Z-42L - D+M venkovní dveře 800/2400 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu" "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava" "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků" 1 Součet	kus	0,000	1,000	1,000	43 710,00	0,00	43 710,00	43 710,00
321	998767202.1	Přesun hmoti procenění pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	810,140	43 835,050	1,80	77 444,80	1 458,30	78 903,10
784		Dokončovací práce - malby a tapety								
346	784221101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha do 12 m otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "MPC _ VCP" 2,02-77,12-2,588*(6,132*2) Součet	m2	2 105,171	-65,424	2 039,747	41,00	86 312,00	-2 682,40	83 629,60

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
721 PSV KANALIZACE										
38	45332300-6.1	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	176,000	1,000	177,000	282,20	49 667,20	282,20	49 949,40
40	28815210-3.1	POTRUBÍ PP S HRDLOVE ODPADNÍ D 110 - HT VC TVAROVEK	METR	70,000	1,000	71,000	188,20	13 174,00	188,20	13 362,20
44	45332300-6.2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	162,000	2,000	164,000	136,10	22 048,20	272,20	22 320,40
46	28815210-3.6	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VC TVAROVEK	METR	44,000	2,000	46,000	199,20	8 764,80	398,40	9 163,20
56	45332300-6.5	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	60,000	1,000	61,000	70,10	4 206,00	70,10	4 276,10
57	45332300-6.6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	10,000	1,000	11,000	86,00	860,00	86,00	946,00
70	45332300-6.11	ZKOUSKA KANALIZACE VODOU	METR	162,000	2,000	164,000	26,30	4 260,60	52,60	4 313,20
722 PSV VODOVOD										
76	45332200-5.3	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	420,000	10,000	430,000	125,40	52 668,00	1 254,00	53 922,00
79	45332200-5.6	MONTÁŽ ZLABU POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT	METR	375,000	5,000	380,000	10,00	3 750,00	50,00	3 800,00
80	28815210-3.24	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM	METR	55,000	5,000	60,000	22,80	1 254,00	114,00	1 368,00
ZTI - 227	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VRSŤVOU VCETNE TVAROVEK D 20/2.8	METR	0,000	10,000	10,000	42,20	0,00	422,00	422,00
91	45332200-5.8	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	89,000	4,000	93,000	261,20	23 246,80	1 044,80	24 291,60
132	45332200-5.17	TLAKOVÁ ZKOUSKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	860,000	10,000	870,000	22,20	19 062,00	222,00	19 314,00
133	45332200-5.18	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	860,000	10,000	870,000	27,20	23 392,00	272,00	23 664,00
725 PSV ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY										
145	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NADRŽÍ PRO ZAVĚSNÉ KLOZETÝ VÝLEVKY	SOUB OR	2,000	1,000	3,000	431,60	863,20	431,60	1 294,80
147	28815210-3.56	INSTALACNÍ PRVEK ZAVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	4 555,70	36 445,60	4 555,70	41 001,30
148	28815210-3.57	OVLÁDACÍ DESKA BILÁ PLASTOVÁ	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	864,10	6 912,80	864,10	7 776,90
149	45332400-7.1	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MIS NORMÁLNÍCH NÁSTĚNNÝCH	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	365,30	2 922,40	365,30	3 287,70
151	26214000-1	KLOZET ZAVĚSNÝ 360X520 BILÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	SOUB OR	7,000	1,000	8,000	1 392,50	9 747,50	1 392,50	11 140,00

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoS	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
152	28815210-3.58	TLUMÍČI PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUB OR	8,000	1,000	9,000	72,70	581,60	72,70	654,30
153	28815210-3.59	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	SOUB OR	7,000	1,000	8,000	304,60	2 132,20	304,60	2 436,80
159	45332400-7.3	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUB OR	23,000	1,000	24,000	398,40	9 163,20	398,40	9 561,60
160	26214000-1.2	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X420	SOUB OR	23,000	1,000	24,000	612,00	14 076,00	612,00	14 688,00
162	28815210-3.64	PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40	KUS	23,000	1,000	24,000	146,60	3 371,80	146,60	3 518,40
173	45332400-7.9	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	53,000	2,000	55,000	96,20	5 088,60	192,40	5 291,00
177	28815210-3.71	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	53,000	2,000	55,000	109,10	5 782,30	218,20	6 000,50
180	45332400-7.12	MONTÁŽ BATERII STOJANKOVÝCH/DAVKOVACU STOJANKOVÝCH	KUS	24,000	1,000	25,000	73,10	1 754,40	73,10	1 827,50
183	28815210-3.73	R 715/61 STOJANKOVÝ SMESOVACÍ ČASOVÝ VENTIL	KUS	22,000	1,000	23,000	5 167,20	113 678,40	5 167,20	118 845,60
713 PSV TEPELNÉ IZOLACE										
194	76211100-6	MM	METR	400,000	10,000	410,000	34,20	13 680,00	342,00	14 022,00
199	28815210-3.82	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLISNOVOU ÚPRAVOU,	METR	35,100	1,450	36,550	43,20	1 516,30	62,60	1 578,90
200	28815210-3.83	BARVA DLE ZP	KUS	3,000	1,000	4,000	290,90	872,70	290,90	1 163,60
203	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DMT 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	330,000	10,000	340,000	8,60	2 838,00	86,00	2 924,00
217	45321000-3.14	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	8,000	1,000	9,000	220,60	1 764,80	220,60	1 985,40
218	45321000-3.15	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	2 333,333	33,333	2 366,666	0,40	933,30	13,30	946,60
767 PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE										
219	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	191,500	2,000	193,500	128,50	24 607,80	257,00	24 864,80
220	28500000-7	OBJÍMKA S PRÝŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	55,000	5,000	60,000	16,00	880,00	80,00	960,00
226	28500000-7.6	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	445,000	5,000	450,000	20,00	8 900,00	100,00	9 000,00

Elektromontáže

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoSD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
		AQUAF2 LED 6400 HF [STD] L840 (6400 lm; 62.0 WXE)	ks	135,000	-3,000	132,000	2 997,40	404 649,00	-8 992,20	395 656,80
		CIM 1X14W IP44 (J)	ks	18,000	2,000	20,000	2 172,70	39 108,60	4 345,40	43 454,00
		KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	130,000	2,000	132,000	32,20	4 188,00	64,40	4 250,40
		KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	112,000	1,000	113,000	164,40	18 412,80	164,40	18 577,20
		3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	36,000	1,000	37,000	145,30	5 230,80	145,30	5 376,10
		3558A-A652 B Kryt spínače kolebkového; dělený; d. b. bílá	ks	3,000	1,000	4,000	48,50	139,50	46,50	186,00
		3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační příslužje, jednonásobný; d. b. bílá	ks	50,000	2,000	52,000	23,20	1 160,00	46,40	1 206,40
		ZASUVKA NN								
		5519A-A02397 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. b. bílá	ks	8,000	1,000	9,000	232,90	1 863,20	232,90	2 096,10
		ZASUVKA NN								
		5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. b. bílá	ks	47,000	1,000	48,000	223,60	10 509,20	223,60	10 732,80
		PŘÍSTROJ SPINACE, PREPINACE (se šroubovými svorkami)								
		3558-A07340 Přístroj prepínače krizového; řazení 7, 7So	ks	6,000	1,000	7,000	217,50	1 305,00	217,50	1 522,50
		PŘÍSTROJ SPINACE, PREPINACE (se šroubovými svorkami)								
		3558-A06340 Přístroj prepínače síťového; řazení 6, 6So (1, 1So)	ks	50,000	-2,000	48,000	160,00	8 000,00	-320,00	7 680,00
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
		CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	256,000	5,000	261,000	34,70	8 883,20	173,50	9 056,70
		CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	568,000	-10,000	558,000	36,90	20 959,20	-369,00	20 590,20
		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	4 256,000	25,000	4 281,000	36,90	157 046,40	922,50	157 968,90
		CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	3 570,000	15,000	3 585,000	44,70	159 579,00	670,50	160 249,50
		CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	525,000	10,000	535,000	54,90	28 822,50	549,00	29 371,50

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
713 Izolace tepelné										
1	713-11	Mříž izolace min. vlna do DN 50	m	60,000	12,000	72,000	83,00	4 980,00	996,00	5 976,00
		Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou výrobky z kamenné vlny pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. $\gamma=0,043\text{W/mK}$. Pouzdro potrubní izol. 15/30 mm	m	0,000	12,000	12,000	98,00	0,00	1 176,00	1 176,00
ÚT - 86	631-64530.1	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	502,000	21,720	523,720	1,10	552,20	23,90	576,10
733 Rozvod potrubí										
ÚT - 87	733-16-1104.R08	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	0,000	12,000	12,000	267,00	0,00	3 204,00	3 204,00
36	998-73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 986,000	32,040	2 988,040	0,50	1 483,00	16,00	1 499,00
734 Armatury										
41	734-20-9113.R00	Montáž armatur závitových se 2závitů G 1/2	kus	5,000	2,000	7,000	54,80	274,00	109,60	383,60
		Stoupání pro uzavírací soustavu PN 10 - 1 = +120 °C, regulační, uzavíratelné, 3/4" Eurokonus (EK) připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svěrných šroubení TR k panelovým otopným tělesům, materiál niklovaná mosaz OT 58	kus	0,000	2,000	2,000	280,00	0,00	560,00	560,00
ÚT - 88	734-17D	D+M, Termostatická kapalinová hlavice	kus	0,000	2,000	2,000	277,00	0,00	554,00	554,00
ÚT - 89	734-18D	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	4 355,000	12,236	4 367,236	0,10	435,50	1,20	436,70
59	998-73-4203.R00	Otopná tělesa								
735 Otopná tělesa										
60	735-00-0912.R00	Výregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	79,000	2,000	81,000	89,00	7 031,00	178,00	7 209,00
61	735-15-9111.R00	Montáž otopných těles	kus	79,000	2,000	81,000	346,90	27 405,10	693,80	28 098,90
ÚT - 90	735-15-6543.R02	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-6040	kus	0,000	2,000	2,000	1 863,00	0,00	3 726,00	3 726,00
79	998-73-6202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	5 671,000	45,978	5 716,978	0,20	1 134,20	9,20	1 143,40

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	cena změny dle ZL 1	Cena po změně
Zařízení č.3 Větrání sociálního zázemí										
3.3.	240003004	Nástenný ventilátor ø125mm, V=50m ³ /h, PIE=20W/230V vč. zabudovného časového doběhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"; Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	5,000	1,000	6,000	2 275,90	11 379,50	2 275,90	13 655,40
	240003014	Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" - ø125mm, 40% tvarovek Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bm	30,000	3,000	33,000	219,60	6 588,00	658,80	7 246,80
	240003017	provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1,000	1,000	2,000	1 255,80	1 255,80	1 255,80	2 511,60

VÍCEPRÁCE CELKEM	265 343,80
MENĚPRÁCE CELKEM	-229 421,40
CELKEM	35 922,40

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek

Datum: 9.11.2018

Za objednatele:

Datum:

9.11.2018

Ing. Radek Myšák

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna dispozice v 1. NP	-229 421,40	265 343,80	35 922,40
Celkem	-229 421,40	265 343,80	35 922,40

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 2	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 2	Číslo změny stavby: 2														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 5 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Uživatel, Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny:																	
Zastínění světlíku		V PD navržené řešení zastínění světlíku neodpovídá požadavkům na požadovaný způsob obsluhy a na bezpečnost osob. Původní zastínění světlíku elektricky ovládanými kovovými lamelami bude nahrazeno difúzními mléčnými kazetami v úrovni pohledu, které zajistí stejnou funkci - rozptýl světla.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-137 100,20		42 641,50	-94 458,70														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Iveta Henzelová	datum 09.11.2018	podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum 09.11.2018	podpis														
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 09.11.2018	podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum 09.11.2018	podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 09.11.2018	podpis														
Zhotovitel	jméno Ing. Radek Tománek	datum 09.11.2018	podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-229 421,40	265 343,80	61 935 922,40	35 922,40

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-137 100,20	42 641,50	307 985,30	0,50%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-366 521,60	307 985,30	61 841 463,70	-58 536,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Iveta Henzelová 09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 2	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 2	Cena po změnách
763 Konstrukce suché výstavby												
367	763431001	Montáž podhledu minerálního včerné závěsného roštu viditelného s panely vyjímánítlými, velikost panelů do 0,36 m2	m2	0,000	0,000	18,000	18,000	380,20	0,00	0,00	6 843,60	6 843,60
368	69036026R	kazety MARLON FSX 2UV opalové mléčná II. 3mm, formát kazet 600x600mm	m2	0,000	0,000	18,900	18,900	1 890,80	0,00	0,00	35 736,10	35 736,10
		18 * 1,05				18,900	18,900					
221	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,544	0,324	0,073	6,941	847,00	5 542,80	274,40	61,80	5 879,00
767 Konstrukce zámečnické												
297	767158R19.1	Z-19 - D+M Interiérové zastínění světlíku 2400x900mm vč. elektrického pohonu	ks	2,000	0,000	-2,000	0,000	31 320,00	62 640,00	0,00	-62 640,00	0,00
298	767158R20.1	Z-20 - D+M Interiérové zastínění světlíku 3450x2400mm vč. elektrického pohonu	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	72 036,00	72 036,00	0,00	-72 036,00	0,00
321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	810,140	-1 348,780	42 488,290	1,80	77 444,80	1 458,30	-2 424,20	76 478,90

VÍCEPRÁCE CELKEM

42 641,50

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-137 100,20

CELKEM

-84 458,70

Za zhotovitele:
Datum:

Ing. Radek Tománek

Za objednatele:
Datum:

Ing. Radek Mysák

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zastínění světlíku	-137 100,20	42 641,50	-94 458,70
Celkem	-137 100,20	42 641,50	-94 458,70

Přehled změn


Údaje v Kč bez DPH		
Cena slevy dle snížení bez rezervy	1 - zisk	81 500 000,00
Rezerva	2 - zisk	0,00
Zákonní limit pro JRB (30% z hodnoty zakázky)	3 - zisk	16 570 000,00

(Formulár má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu predložení Evidenčného listu zmeny stavby na schválení.)

Poznámka:

Ceny méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U stadionu 1116, Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 9 ze dne 25.10.2018	
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zastínění světlíku	V PD navržené řešení zastínění světlíku neodpovídá požadavkům na požadovaný způsob obsluhy a na bezpečnost osob. Původní zastínění světlíku elektricky ovládanými kovovými lamelami bude nahrazeno difúzními mléčnými kazetami v úrovni pohledu, které zajistí stejnou funkci - rozptyl světla.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
-94 458,70 Kč		-0,15% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek 	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 3	Číslo změny stavby: 3
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 3	Číslo změny stavby: 3														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 6 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Střecha nad průjezdem		Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní kce proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací															
-50 543,50		147 556,10															
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
		97 012,60															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Iveta Henzelová	datum 09.11.2018	podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum 09.11.2018	podpis														
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 09.11.2018	podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum 09.11.2018	podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 09.11.2018	podpis														
Zhotovitel	jméno Ing. Radek Tománek	datum 09.11.2018	podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-366 521,60	307 985,30	61 841 463,70	-58 536,30

Číslo změny SO/PS: 3

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-50 543,50	147 556,10	455 541,40	0,74%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-417 065,10	455 541,40	61 938 476,30	38 476,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

Ing. Radek Tománek

09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím

Ing. Iveta Henzelová

09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím

Ing. Radek Myšák

09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBÁU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 3	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 3	Cena po změnách
HSV												
4												
Práce a dodávky HSV												
4												
Vodorovné konstrukce												
46	411354253.1.1	Bednění stropů ztracené z trvanlivých trapézových desek, rozinkovaných tl. 0,75 mm	m2	15,500	0,000	155,507	171,007	650,00	10 075,00	0,00	101 079,60	111 154,60
9												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
148	999281111.1	Přesun hrst. pro opravy a udržbu budov	t	2 027,052	-8,437	1,715	2 020,330	300,00	608 115,60	-2 531,10	514,50	608 099,00
PSV												
Práce a dodávky PSV												
712												
Povlakové krytiny												
175	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 288,202	0,000	-155,507	1 132,695	9,60	12 366,70	0,00	-1 492,90	10 873,80
"Odpočít z SOD"												
-155,507												
-(3,77*2,48+11,33*12,9)												
Součet												
176	111631500.2	lak asfaltový ALPA8 bal 9 kg	l	0,386	0,000	-0,047	0,339	54 000,00	20 844,00	0,00	-2 538,00	18 306,00
Spožítka 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředkoto technický benzín												
-155,507*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství												
Součet												
-0,047												
-0,047												
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP												
177	712341659	přilepením bodové	m2	1 288,202	0,000	-155,507	1 132,695	102,00	131 396,60	0,00	-15 861,70	115 534,90
pás s modifikovaným asfaltem SBS tl. 4mm s výložkou ze												
178	628522640.1	folie PE hydrazolární (tj. s výložkou ze skleně tkaniny	m2	1 481,432	0,000	-178,833	1 302,599	144,00	213 326,20	0,00	-25 752,00	187 574,20
s 1,4 m tl. 0,8 mm												
-155,507*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"												
-178,833												
Součet												
-178,833												
193	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	10,768	0,000	-0,729	10,039	6 720,00	72 361,00	0,00	-4 898,90	67 462,10
713												
Izolace tepelné												
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplnění												
356	713191132	a konstrukční součástí podlah, stropů vřechem nebo střech překrytím folií separací z PE	m2	0,000	0,000	155,507	155,507	7,10	0,00	0,00	1 104,10	1 104,10
357	28323100	folie PE hydrazolární (tj. s výložkou ze skleně tkaniny	m2	0,000	0,000	171,058	171,058	54,10	0,00	0,00	9 254,20	9 254,20
s 1,4 m tl. 0,8 mm												
155,507*1,15												
171,058												
208	998713102.1	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,232	0,000	0,104	17,336	824,00	14 199,20	0,00	85,70	14 284,90
783												
Dokončovací práce - nátěry												
Příprava podkladu zameznicích konstrukcí před												
358	783301303	provedením nátěru odrazivými odrazovacími bezodpachovými	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	39,20	0,00	0,00	4 340,10	4 340,10
"1180 - 0,698m2/m"												

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 3	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 3	Cena po změnách
		(11,33*0,698)*14				110,717						
		Souběž				110,717						
359	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením natěru odmaštění odmašťovačem vodu ředitelným	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	42,60	0,00	0,00	4 716,50	4 716,50
360	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	80,60	0,00	0,00	8 923,80	8 923,80
361	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	78,10	0,00	0,00	8 647,00	8 647,00
362	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,000	0,000	110,717	110,717	80,30	0,00	0,00	8 890,60	8 890,60
VÍCEPRÁCE CELKEM												147 556,10
MÉNĚPRÁCE CELKEM												-50 543,50
CELKEM												97 012,60

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 9.11.2018

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 9-11-2018



Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zastínění světlíku	-50 543,50	147 556,10	97 012,60
Celkem	-50 543,50	147 556,10	97 012,60

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Uživatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U stadionu 1116, Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 9 ze dne 25.10.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Střecha nad průjezdem	Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní kce proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
97 012,60 Kč		0,16% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Ivetta Henzelová 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek 	
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP č. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 4	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 4	Číslo změny stavby: 4														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 6 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány		Při realizaci předmětné části plnění upozornil výrobce na nevhodnost použití filtrační šachty na trase dešťové kanalizace s ohledem na vlastnosti kalového čerpadla, které se snadno bez jakéhokoliv upozornění ucpe a bude nefunkční. Tato šachta proto bude zrušena. Čerpací zařízení bude opatřeno GSM modulem, čímž usnadní kontrolu správné funkčnosti zařízení a zajistí včasné hlášení poruch															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací -43 552,90		Cena navrhovaných Víceprací 33 124,00															
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem -10 428,90															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	09.11.2018	podpis												
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	09.11.2018	podpis												
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	09.11.2018	podpis												
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	09.11.2018	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	09.11.2018	podpis												
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	09.11.2018	podpis												
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:												

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-417 065,10	455 541,40	61 938 476,30	38 476,30

Číslo změny SO/PS:**4**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-43 552,90	33 124,00	488 665,40	0,79%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-460 618,00	488 665,40	61 928 047,40	28 047,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

Ing. Radek Tománek

09.11.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím

Ing. Iveta Henzelová

09.11.2018

Stavební dozor: souhlasím

Ing. Radek Myšák

09.11.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 9.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 4	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 4	Cena po změnách
13 HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY												
9	4525124-3.6	HLOUB RYH A SACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3	M3	904,000	0,000	-20,000	884,000	257,60	232,870,40	0,00	-5 152,00	227 718,40
10	4525124-3.7	PRPLATEK ZA LEPIVOŠT	M3	2 133,000	0,000	-20,000	2 113,000	23,00	49 059,00	0,00	-460,00	48 599,00
16 HSV PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU/SUTI												
16	4525124-3.13	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKU	TUNA	1 932,150	0,000	-36,000	1 896,150	276,00	533 273,40	0,00	-9 836,00	523 337,40
19	4525124-3.16	NAKLADÁNÍ VYKOPKU HOR 1-4	M3	1 171,000	0,000	-20,000	1 151,000	62,10	72 719,10	0,00	-1 242,00	71 477,10
17 HSV KONSTRUKCE ZE												
17 ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI												
29	4525124-3.22	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLADKU	M3	1 171,000	0,000	-20,000	1 151,000	418,60	490 180,60	0,00	-8 372,00	481 808,60
45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJSÍ												
45 KONSTRUKCE												
38	45262300-4.1	PODKLADNÍ DESKA POD OBJEKTY Č. 25/30	M3	5,000	0,000	-0,700	4,300	3 474,20	17 371,00	0,00	-2 431,90	14 939,10
39	28814240-5.5	PODKLADNÍ KONSTR. DESKY - BEDNĚNÍ	M2	50,000	0,000	-4,710	45,290	407,10	20 355,00	0,00	-1 917,40	18 437,60
89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ												
93	28814240-5.6	SACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS	KUS	8,000	0,000	-1,000	7,000	1 282,30	10 258,40	0,00	-1 282,30	8 976,10
96	28814240-5.9	SKRUŽ SACHTOVA TB-S-Q.1 100/100 PS	KUS	7,000	0,000	-3,000	4,000	1 991,80	13 942,60	0,00	-5 975,40	7 967,20
97	28814240-5.10	SACHETNÍ DNO VYSKY 600 TBZ-Q.1 100/80	KUS	2,000	0,000	-1,000	1,000	3 869,80	7 739,60	0,00	-3 869,80	3 869,80
128	45232440-8.44	POKLOP TEŽKÝ D 40 ODVĚTRANÝ S RAMEM	KUS	8,000	0,000	-1,000	7,000	2 914,10	23 312,80	0,00	-2 914,10	20 398,70
1002 - 151	452.1r	D+M GSM modem pro přenos dat vč. osazení do rozvaděče ČS	KUS	0,000	0,000	1,000	1,000	33 124,00	0,00	0,00	33 124,00	33 124,00
VICEPRAČE CELKEM												33 124,00
MĚNĚPRÁCE CELKEM												-43 552,90
CELKEM												-10 428,90

Za zhotovitele: Ing. Radek Tomášek
Datum: 9.11.2018

Za objednatele:
Datum:

Ing. Radek Myšák


Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	-43 552,90	33 124,00	-10 428,90
Celkem	-43 552,90	33 124,00	-10 428,90

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) IO 02 AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 9 ze dne 25.10.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány		Při demontáži stávající střešní krytiny nad průjezdem byla zjištěna odlišná stropní konstrukce oproti předpokladu PD, do které nelze kotvit navržené střešní souvrství. Stávající stropní kce proto bude doplněna o trapézové plechy kotvené do stávajících I profilů.
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		-10 428,90 Kč -0,02% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová 		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek 
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák 		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková 		

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení uživatelských parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 5	Číslo změny stavby: 5
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

ZL 5

Číslo změny stavby:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popls, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Uživatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

TDS

6

Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:


Venkovní žaluzie

Navržené venkovní žaluzie jsou dle PD ovládány tlačítky u oken. Z důvodu bezpečnosti a snadné přístupnosti k tlačítkům bylo rozhodnuto, že budou žaluzie ovládány centrálně, dálkovými ovladači, aby se eliminovala možnost úmyslného poškození ovládání venkovních žaluzií. Tímto se zvýší variabilita použití a především životnost zařízení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-377 334,00	413 536,00	36 202,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.12.2018	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.12.2018	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.12.2018	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.12.2018	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.12.2018	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-460 618,00	488 665,40	61 928 047,40	28 047,40

Číslo změny SO/PS: 5

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-377 334,00	413 536,00	902 201,40	1,46%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-837 952,00	902 201,40	61 964 249,40	64 249,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Iveta Henzelová 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
 U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
 Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotkově	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	---------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	--------------	------------------------------	------------------------	-----------------

PSV 767 Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické

282	767155R04.1	Z-4 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2300mm vč. elektrického pohonu	ks	1,000	0,00	-1,000	0,000	9 525,10	9 525,100	0,000	-9 525,10	0,000
352	767155R04.1R	Z-4 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2400mm vč. elektrického pohonu na dálkové ovládání	ks	0,000	0,00	1,000	1,000	14 588,00	0,000	0,000	14 588,00	14 588,000
283	767155R05.1	Z-5 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2400mm vč. elektrického pohonu	ks	25,000	0,00	-25,000	0,000	9 695,00	242 375,000	0,000	-242 375,00	0,000
353	767155R05.1R	Z-5 - D+M Venkovní žaluzie s krytem z hliníkového plechu 1200x2500mm vč. elektrického pohonu na dálkové ovládání	ks	0,000	0,00	25,000	25,000	14 742,00	0,000	0,000	368 550,00	368 550,000
354	767.1	D+M čísto vlt + slunce dálkové ovládání, el. napájení	ks	0,000	0,00	2,000	2,000	6 620,00	0,000	0,000	13 240,00	13 240,000
355	767.2	Dálkový multifunkční ovladač	ks	0,000	0,00	2,000	2,000	7 150,00	0,000	0,000	14 300,00	14 300,000
321	998767202.1	Přesný hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	-536,62	1 587,779	44 076,069	1,80	77 444,800	-965,900	2 858,00	79 396,900

D1 Dodávky D2 SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ, D3 Elektromontáže

8	Nabídka SOMFY	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	0,000	3 248,00	3 248,000	0,000	-3 248,000	0,000
1860143	Animeo Solo 1 zónový	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	0,000	21 386,90	21 386,900	0,000	-21 386,900	0,000

centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení 1 zóny. Na základě údajů čísel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povel pro řízení jednotky pohonů (MotorControl/CD 1x1/Centrais UNO IB) v jednotlivých zónách. Rozměry: 225x148x48mm, napájení 230V

9154080	Sollis sensor - Kombinované větrné a sluneční čílo	ks	1,000	0,00	-1,00	0,000	0,000	2 463,80	2 463,800	0,000	-2 463,800	0,000
---------	--	----	-------	------	-------	-------	-------	----------	-----------	-------	------------	-------

kombinované větrné a sluneční čílo pro připojení k řídicí jednotce animeo Solo, rozměry 16x236x40mm, IP43

1822069	CD 1x1 P8 ovladač pohonu	ks	2,000	0,00	-2,00	0,000	0,000	2 748,00	5 496,000	0,000	-5 496,000	0,000
---------	--------------------------	----	-------	------	-------	-------	-------	----------	-----------	-------	------------	-------

ovladač pohonu pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá jeden pohon jedním lokálním ovladačem, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 165 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, na výstupu max 3.15A

1822039	CD 1x4 P8 ovladač pohonů	ks	5,000	0,00	-5,00	0,000	0,000	5 751,30	28 756,500	0,000	-28 756,500	0,000
---------	--------------------------	----	-------	------	-------	-------	-------	----------	------------	-------	-------------	-------

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 5	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 5	Cena po změnách
	1822041	CD 2x1 P8 ovladač pohonů	ks	2,000	0,00	-2,00	0,000	5 029,80	10 059,600	0,000	-10 059,600	0,000
ovladač pohonů pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá až 4 pohony až jedním lokálním ovladačem, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 165 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, na výstupu max 3,15A												
		ovladač pohonů pro rolety, markýzy a žaluzie, v instalační krabici, ovládá až 2 pohony až 2 lokálními ovladači, připojení na centrální řídicí sběrnici, rozměry (š x v x h) = 105 x 160 x 60 mm, IP54, napájení 230V, max 3,15A na výstup	ks	9,000	0,00	-9,000	0,000	83,50	751,500	0,000	-751,500	0,000
		LH 60x40 LISTA HRANATA (2m v kantonu)	lm	200,000	0,00	-200,000	0,000	80,60	16 120,000	0,000	-16 120,000	0,000
		SNÚRA S IZOLACI PVC STINĚNA	lm	250,000	0,00	-250,000	0,000	64,60	16 150,000	0,000	-16 150,000	0,000
		CWFM-X 4x0,75 , pevné	lm	250,000	0,00	-250,000	0,000	29,50	7 375,000	0,000	-7 375,000	0,000
		SDELOVACI KABEL	lm	250,000	0,00	-250,000	0,000	76,30	763,000	0,000	-763,000	0,000
		LJY SIY 2x2x0,8 , pevné	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	244,80	2 448,000	0,000	-2 448,000	0,000
		LKM 45 KRABICE MODULOVA	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000					
		8102 KRABICE	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000					
Montáž krabic elektroinstalčních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových												
		KU68/2-1903, KR97	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	164,40	1 644,000	0,000	-1 644,000	0,000
		PRÍSTROJ ZALUZIOVEHO SPINACE PRO										
		IR OVLÁDÁNÍ	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	196,00	1 960,000	0,000	-1 960,000	0,000
		do 4 mm2	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000					
		PRÍSTROJ ZALUZIOVEHO SPINACE PRO										
		IR OVLÁDÁNÍ	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	241,60	2 416,000	0,000	-2 416,000	0,000
		3558-A69345 Přístroj spínače žaluziového,	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	50,60	506,000	0,000	-506,000	0,000
		3558A-A662 B Kvyi spínače žaluziový dělený	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	23,20	232,000	0,000	-232,000	0,000
		3501A-B10 B Rámeček	ks	10,000	0,00	-10,000	0,000	3 857,60	3 857,600	0,000	-3 857,600	0,000
		Podružný materiál	Kul	1,000	0,00	-1,000	0,000					

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Krážnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 5	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 5	Cena po změnách
VÍCEPRÁCE CELKEM												413 536,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM												-377 334,00
CELKEM												36 202,00

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek

Datum: 20.12.2018

Za objednatele:

Ing. Radek Myšák

Datum:

20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Venkovní žaluzie	-377 334,00	413 536,00	36 202,00
Celkem	-377 334,00	413 536,00	36 202,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 11 ze dne 21.11.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Venkovní žaluzie	Navržené venkovní žaluzie jsou dle PD ovládány tlačítky u oken. Z důvodu bezpečnosti a snadné přístupnosti k tlačítkům bylo rozhodnuto, že budou žaluzie ovládány centrálně, dálkovými ovladači, aby se eliminovala možnost úmyslného poškození ovládání venkovních žaluzií. Tímto se zvýší variabilita použití a především životnost zařízení.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
		36 202,00 Kč 0,06% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadlonu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 6	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 6	Číslo změny stavby: 6														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 8 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Uživatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Ministerstvo financí</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Bourání betonové římsy		Při realizaci stavebních prací byly u stávající betonové římsy na podélných fasádních plochách, která nemá užitnou funkci, zjištěny statické poruchy. Vzhledem k neefektivnosti sanace této konstrukce bylo rozhodnuto, že bude římsa ubourána a v KZS bude provedena imitace z izolantu, který bude o 30mm předsažen před fasádu.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací															
-123 478,10		86 992,10															
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem															
		-36 486,00															
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Iveta Henzelová	datum 20.12.2018	podpis														
Objednatel	jméno Petr Pivoňka, DiS.	datum 20.12.2018	podpis														
TDS	jméno Ing. Radek Myšák	datum 20.12.2018	podpis														
Uživatel	jméno František Bárta	datum 20.12.2018	podpis														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																	
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 20.12.2018	podpis														
Zhotovitel	jméno Ing. Radek Tománek	datum 20.12.2018	podpis														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-837 952,00	902 201,40	61 964 249,40	64 249,40

Číslo změny SO/PS: 6

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-123 478,10	86 992,10	989 193,50	1,60%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-961 430,10	989 193,50	61 927 763,40	27 763,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Iveta Henzelová 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	M/J	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
----	-------------	-------	-----	---------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	--------------	------------------------------	------------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

74	621221121.1	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl. do 120 mm	m2	55,833	0,000	-55,833	0,000	500,00	27 916,500	0,000	-27 916,500	0,000
75	631515150.1.1	deska minerální izolační s kolmým vláknem tl. 120 mm	m2	55,950	0,000	-55,950	0,000	360,00	20 502,00	0,00	-20 502,00	0,00
78	621541011.1	Tenkovrstvá silikonosilikátová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	56,825	0,000	-56,825	0,000	280,00	16 415,000	0,000	-16 415,000	0,000
365	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	0,000	0,000	10,440	10,440	449,10	0,000	0,000	4 688,600	4 688,600
		"Vyrobení trasy"										
		69,6*0,15		10,440		10,440						
		Součet		10,440		10,440						
366	28376361	deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 30mm	m2	0,000	0,000	10,649	10,649	135,20	0,00	0,00	1 439,70	1 439,70
		10,44*1,02		10,649		10,649						
79	622211021.1	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	1 049,608	0,000	13,920	1 033,528	500,00	508 804,000	0,000	6 960,000	516 764,000
		"Doplnění zateplení"										
		69,6*0,2		13,920		13,920						
		Součet		13,920		13,920						
81	283763550.2	deska fasádní polystyrenová izolační (EPS P 30) 1250 x 600 x 120 mm	m2	1 004,233	0,000	13,354	1 017,587	500,00	502 116,50	0,00	6 677,00	508 793,50
		13,092*1,02		13,354		13,354						

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
Součet				13,354	13,354	13,354						
82	622221121.1	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	15,712	0,000	-14,082	1,630	500,00	7 856,000	0,000	-7 041,000	815,000
83	631515150.1	deska minerální izolace s kolmým vláknem tl. 120 mm	m2	16,026	0,000	-14,364	1,662	360,00	5 769,40	0,00	-5 171,00	598,40
				-14,364		-14,364						
86	622541011.1	Tenkovrstvá silikonizovaná zmrzlá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 020,730	0,000	-0,170	1 020,560	280,00	285 804,400	0,000	-47,600	285 756,800
				-14,786		-14,786						
				13,92*1,05		14,616						
Součet				-0,170		-0,170						
				208,800		208,800						
				208,800		208,800						
				1 044,000		1 044,000						
				42 300,000		0,000						
				1 044,000		1 044,000						
				63 460,000		1,50						
				1 588,000		1 588,000						
				65 016,000		65 016,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						
				1 148,800		1 148,800						
				35,00		35,00						
				32 900,000		32 900,000						
				3 100,00		3 100,00						
				22 320,000		22 320,000						
				32 085,000		32 085,000						
				54 405,000		54 405,000						
				1 044,000		1 044,000						
				940,000		0,000						

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SO	množství dle předchozích ZL	množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SO	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
		"vybourání římsy"										
		69,070,75*0,2		10,350		10,350						
		Součet		10,350		10,350						

997 Přesun sutě												
153	997013112.1	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	250,00	426 204,500	242,500	4 140,000	430 587,000
156	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku netro městskému do 1 km se složením	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	150,00	255 722,700	145,500	2 484,000	258 352,200
157	997013508.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 343,362	8,730	149,040	15 501,132	9,00	138 090,300	78,600	1 341,400	139 510,300
		16,56*9 "Přepočítané koeficientem množství		149,040		149,040						
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	1 704,818	0,970	16,560	1 722,348	500,00	862 409,000	485,000	8 280,000	861 174,000

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné												
203	713141151.1	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dilů, desek	m2	1 433,093	0,000	-55,833	1 377,260	42,00	60 189,900	0,000	-2 345,000	57 844,900
204	283759160.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m3	447,707	0,000	-6,834	440,87	1 668,00	746 775,30	0,00	-11 398,10	735 376,20
		-55,833*0,12*1,02		-6,834		-6,834						
		Součet		-6,834		-6,834						

208	998713102.1	Přesun hmot tonáží pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	17,232	0,104	-0,171	17,165	824,00	14 199,200	85,700	-140,900	14 144,000
-----	-------------	--	---	--------	-------	--------	--------	--------	------------	--------	----------	------------

764 Konstrukce klempířské

228	764155R07	K-7 - D+M Oplechování římsy nad 1.NP. r.š. 950mm a r.š. 250mm	m	69,600	0,000	-69,600	0,000	459,60	31 988,200	0,000	-31 988,200	0,000
-----	-----------	---	---	--------	-------	---------	-------	--------	------------	-------	-------------	-------

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 6	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 6	Cena po změnách
247	998764202.1	Přesun hmoti procanin pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 503,768	0,000	-319,882	2 183,886	1,60	4 006,000	0,000	-511,800	3 494,200
VICEPRÁCE CELKEM												
MINÉPRÁCE CELKEM												
CELKEM												
86 992,10												
-123 478,10												
-36 486,00												

Za zhotovitele:

Ing. Radek Tomášek

Za objednatele:

Ing. Radek Mýšák

Datum:

20.12.2018

Datum:

20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Bourání betonové římsy	-123 478,10	86 992,10	-36 486,00
Celkem	-123 478,10	86 992,10	-36 486,00



Přehled změn

Cena starých die smerníky bez rezervy	Rezerva	Zákonny limit pro JRB (30% z hodnoty zákony)
1 - zákon	2 - zákon	3% - zákon
91 500 000,00	0,00	18 570 000,00

Formulár má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu predložení Evidenčného listu zmeny stavby ke schváleniu.)

Poznámka: Je nullo zadával se znamenkem minus (-).

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 11 ze dne 21.11.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Bourání betonové římsy	Při realizaci stavebních prací byly u stávající betonové římsy na podélných fasádních plochách, která nemá užžitnou funkci, zjištěny statické poruchy. Vzhledem k neefektivnosti sanace této konstrukce bylo rozhodnuto, že bude římsa ubourána a v KZS bude provedena imitace z izolantu, který bude o 30mm přesazen před fasádu.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -36 486,00 Kč -0,06% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová 		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek 
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák 		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS


C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užžitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 7	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 7	Číslo změny stavby: 7														
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové																	
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 12 Soupis prací - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uživatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ministerstvo financí</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Uživatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDS	6	Ministerstvo financí
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Uživatel																
3	Zhotovitel																
4	Projektant																
5	TDS																
6	Ministerstvo financí																
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel Popis a zdůvodnění změny:																	
Úprava ÚT		Na základě dokumentace pro provedení stavby z roku 2016 se v projektu navržený typ kotle již nevyrábí, proto bylo nutno přistoupit ke změně technického řešení ústředního vytápění v objektu SO 02.															
Údaje v Kč bez DPH:																	
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem														
-855 938,40		1 731 277,80	875 339,40														
Vyjádření - souhlas se změnou:																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum 20.12.2018 podpis 														
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum 20.12.2018 podpis 														
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum 20.12.2018 podpis 														
Uživatel	jméno	František Bárta	datum 20.12.2018 podpis 														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																	
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum 20.12.2018 podpis 														
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum 20.12.2018 podpis 														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:														

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-961 430,10	989 193,50	61 927 763,40	27 763,40

Číslo změny SO/PS: 7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-855 938,40	1 731 277,80	2 720 471,30	4,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 817 368,50	2 720 471,30	62 803 102,80	903 102,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Radek Tománek 20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím Ing. Iveta Henzelová 20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím Ing. Radek Myšák 20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jaměch

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
713 Izolace tepelné												
2 713-12	PIPO ALS 50/40 mm	m	36,000	0,000	0,000	-36,000	0,000	131,30	4 726,80	0,000	-4 726,80	0,000
3 713-13	PIPO ALS 40/40 mm	m	24,000	0,000	0,000	-24,000	0,000	118,60	2 846,40	0,000	-2 846,40	0,000
4 713-14	MZ izolace potrubí PE do DN 32	m	556,000	0,000	0,000	-556,000	0,000	83,00	46 314,00	0,000	-46 314,00	0,000
5 713-15	Návrková izolace z PE 35/40	m	48,000	0,000	0,000	-48,000	0,000	115,40	5 539,20	0,000	-5 539,20	0,000
6 713-16	Návrková izolace z PE 26/40	m	54,000	0,000	0,000	-54,000	0,000	109,10	5 891,40	0,000	-5 891,40	0,000
7 713-17	Návrková izolace z PE 22/40	m	216,000	0,000	0,000	-216,000	0,000	104,90	22 858,40	0,000	-22 858,40	0,000
8 713-18	Návrková izolace z PE 18/30	m	240,000	0,000	0,000	-240,000	0,000	77,50	18 600,00	0,000	-18 600,00	0,000
731 Strojovny I.												
13 731-14	IVAR 550 A	kpl.	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	14 526,60	14 526,60	0,000	-14 526,60	0,000
14 731-15	IVAR ERCE 100	kus	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	4 368,50	4 368,50	0,000	-4 368,50	0,000
15 731-16	IVAR RV 3/4"x1" KD, 250 kPa (bez p. pojistné skupiny)	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	4 154,50	4 154,50	0,000	-4 154,50	0,000
16 731-17	IVAR DEIN KAS.007	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	20 700,80	20 700,80	0,000	-20 700,80	0,000
17 731-18	IVAR ADV 850, Automatický dorůstací ventil s man. D+M regulací, regulací jednotka calorMATIC 630 + venkovní čidlo VRC 693	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	26 622,60	26 622,60	0,000	-26 622,60	0,000
18 731-19	každý modul VR 32, pro instalaci na stěnu,	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	29 876,40	29 876,40	0,000	-29 876,40	0,000
19 731-20	Síťový kabel 230V, délka 3 metry, Připojovací kabely (síťové) 7/8/9, 3	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	758,90	758,90	0,000	-758,90	0,000
20 731-21	D+M, Standardní snímač VR10	kus	4,000	0,000	0,000	-4,000	0,000	474,50	1 898,00	0,000	-1 898,00	0,000
21 998 73-1202 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	2 730,000	0,000	0,000	-2 730,000	0,000	0,40	1 092,000	0,000	-1 092,00	0,000
732 Strojovny II.												
22 732-11	WILO YONOS PICO 25/1-6 ROW	kus	2,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	5 389,20	10 778,40	0,000	-10 778,40	0,000
23 732-12	WILO Stratos 30/1-10 CAN PN16	kus	2,000	0,000	0,000	-2,000	0,000	16 840,80	33 681,60	0,000	-33 681,60	0,000
24 998 73-2202 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	440,000	0,000	0,000	-440,000	0,000	0,10	44,000	0,000	-44,00	0,000
733 Rozvod potrubí												
25 733 16-1106 R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	240,000	0,000	0,000	-144,000	96,000	340,60	81 744,00	0,000	-49 046,40	32 697,600
32 733 16-1112 R00	Manžety pro potrubí pro trubky do DN 54	kus	40,000	0,000	0,000	-40,000	0,000	351,60	14 064,00	0,000	-14 064,00	0,000
31 733-11	Upravovací technika	kpl	340,000	0,000	0,000	-340,000	0,000	161,20	54 808,00	0,000	-54 808,00	0,000
33 733-12	protipožární upravitel, např. HILTI CP 620S bude upraveno na stavbě dle PBR	kpl	20,000	0,000	0,000	-20,000	0,000	727,30	14 546,00	0,000	-14 546,00	0,000
35 733-13	Zhotovení vývodů zařízení ve strojovně	kpl	17,000	0,000	0,000	-17,000	0,000	249,00	4 233,00	0,000	-4 233,00	0,000
29 737 16-1107 R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	216,000	0,000	0,000	-150,000	66,000	385,00	83 160,00	0,000	-57 750,00	25 410,000
26 737 16-1110 R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	24,000	0,000	0,000	-24,000	0,000	867,60	20 822,40	0,000	-20 822,40	0,000
30 738 16-1111 R00	Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé	m	36,000	0,000	0,000	-12,000	24,000	1 382,00	49 752,00	0,000	-16 594,00	33 158,000
734 Armatury												
51 422-37005 A	TA - STAD, DN40	kus	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	3 525,70	3 525,70	0,000	-3 525,70	0,000
55 422-37005 A	Zpětná klapka G 2"	kus	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	426,10	426,10	0,000	-426,10	0,000
40 422-60812	ON, odvzdušňovací nádobka	kus	8,000	0,000	0,000	-8,000	0,000	116,40	931,200	0,000	-931,20	0,000
56 422-66558 A	TRV vč. potrubí, IVAR MIX 3, 6/4" + pohon 10Nm	kpl	1,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	5 645,00	5 645,00	0,000	-5 645,00	0,000
45 734 20-9116 R00	Montáž armatur závrtových se 2závitky, G 1	kus	15,000	0,000	0,000	-8,000	7,000	75,40	1 131,000	0,000	-603,20	527,800
58 734 41-1112 R00	Teploměr 0-100 C	kus	8,000	0,000	0,000	-8,000	0,000	446,50	3 572,000	0,000	-3 572,00	0,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
42	734-35 115 00	VK, Vypouštěcí kulový kohout s jehlkou - 1/2" - mosaz	kus	5,000	0,000	-3,000	2,000	96,00	480,000	0,000	-288,00	192,000
47	734-38 125 01	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody	kus	6,000	0,000	-2,000	4,000	152,80	916,800	0,000	-305,60	611,200
48	734-38 125 02	Filtr závlivový 1" pro rozvod vody	kus	2,000	0,000	-2,000	0,000	150,00	320,000	0,000	-320,00	0,000
49	734-38 125 03	Zjevná klauzka G 1"	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	152,80	458,400	0,000	-458,40	0,000
735 Otopná tělesa												
62	484-55250	Otopná tělesa CNM 33-5180	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	5 381,50	16 174,500	0,000	-16 174,50	0,000
63	484-55251	Otopná tělesa CNM 33-5180	kus	9,000	0,000	-9,000	0,000	5 021,80	45 196,200	0,000	-45 196,20	0,000
64	484-55252	Otopná tělesa CNM 33-5140	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	4 647,80	18 591,200	0,000	-18 591,20	0,000
65	484-55253	Otopná tělesa CNM 22-5140	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 452,20	27 617,600	0,000	-27 617,60	0,000
66	484-55254	Otopná tělesa CNM 22-5132	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 452,20	27 617,600	0,000	-27 617,60	0,000
67	484-55255	Otopná tělesa CNM 22-5072	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	2 457,70	9 830,800	0,000	-9 830,80	0,000
68	484-55256	Otopná tělesa CNM 22-5060	kus	4,000	0,000	-4,000	0,000	2 314,70	9 258,800	0,000	-9 258,80	0,000
69	484-55257	Otopná tělesa CNM 22-5052	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	2 173,10	17 384,800	0,000	-17 384,80	0,000
70	484-55258	Otopná tělesa CNM 11-5052	kus	3,000	0,000	-3,000	0,000	1 513,00	4 539,000	0,000	-4 539,00	0,000
71	484-55259	Otopná tělesa CNM 11-5040	kus	12,000	0,000	-12,000	0,000	1 428,40	17 140,800	0,000	-17 140,80	0,000
72	484-55260	Otopná tělesa CNV 10-5180	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	3 555,60	28 444,800	0,000	-28 444,80	0,000
73	484-55261	Otopná tělesa CNV 20-5180	kus	8,000	0,000	-8,000	0,000	5 487,80	43 902,400	0,000	-43 902,40	0,000
74	484-55285	VKS, IVAR, M RO 02/1 rohový, připojení O 15 x 1 Cu	kus	63,000	0,000	-63,000	0,000	1 071,50	67 504,500	0,000	-67 504,50	0,000
75	484-55287	RS, IVAR Regulární šroubení - rohové 1/2"	kus	16,000	0,000	-16,000	0,000	280,10	4 481,600	0,000	-4 481,60	0,000
77	484-55288	RV, IVAR term. ven.roh.dvoureg.-s přednastav EKx1/2"	kus	16,000	0,000	-16,000	0,000	406,60	6 505,600	0,000	-6 505,60	0,000
78	484-58051	Nespecifikované položky	soubor	5 559,000	0,000	-5 559,000	0,000	1,40	7 782,600	0,000	-7 782,60	0,000
713 Izolace tepelné												
1	1713-11	MZ izolace min. vlna do DN 50	m	60,000	12,000	1 404,000	1 476,000	83,00	4 980,000	998,000	116 532,00	122 508,000
Potrubní izolační pouzdra s polepením jsou výrobky z kamenné vlny pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné síťové. 7=0,043W/mK. Pouzdro: potrubní izol. 15/30 mm												
UT - 86	631-54530.1	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 18/30 mm	m	0,000	12,000	666,000	678,000	98,00	0,000	1 178,000	65 288,00	66 444,000
UT - 91	631-54530.2	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 22/30 mm	m	0,000	0,000	96,000	96,000	113,00	0,000	0,000	10 848,00	10 848,000
UT - 92	631-54530.3	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 28/40 mm	m	0,000	0,000	66,000	66,000	121,00	0,000	0,000	7 996,00	7 996,000
UT - 93	631-54571.4	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 35/60 mm	m	0,000	0,000	84,000	84,000	162,00	0,000	0,000	13 608,00	13 608,000
UT - 94	631-54602.5	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 35/60 mm	m	0,000	0,000	528,000	528,000	213,00	0,000	0,000	112 484,00	112 484,000
UT - 95	631-54605.7	DTTO, ale pouzdro potrubní izolační 54/50 mm	m	0,000	0,000	24,000	24,000	240,00	0,000	0,000	5 760,00	5 760,000
9	998 71-3202 R00	Přesun hmot pro izolace teplejší, výšky do 12 m	%	502,000	21,720	2 822,660	3 346,380	1,10	552,200	23,900	3 104,90	3 681,000
732 Kotelna a strojovna												
UT - 96	732-404	Montáž rozdělovače a sběrače	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	5 216,00	0,000	0,000	5 216,00	5 216,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLB AU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
UT - 97	732-405	Kombi rozdělovač a suter - Modul 100, L cca 1,6m, stojanu 80/150 420/670, vč.izolace PUR 35mm,	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	17 857,00	0,000	0,000	17 857,00	17 857,000
UT - 98	732-406	kaširovaná ALU fólie	kpl	0,000	0,000	2,000	2,000	3 087,00	0,000	0,000	0,000	6 174,000
UT - 99	732-409	Staviteľný stojan 80/150 420/670	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	2 250,00	0,000	0,000	0,000	2 250,000
UT - 100	732-410	HVDT - montáž	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	14 616,00	0,000	0,000	0,000	14 616,000
UT - 101	732-411	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, 8000kg/h Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	0,000	0,000	4,000	4,000	588,00	0,000	0,000	0,000	2 352,000
UT - 102	732-412	Mokroběžné oběhové čerpadlo s přípojením na závit a EC motorem s automatickým přizpůsobováním výkonu, pro teplovodní vytápění. Čerpadlo s vysokou účinností, elektronicky řízené, DN 25, PN 10, H=0,5-7 m, indikace	kpl	0,000	0,000	4,000	4,000	16 321,00	0,000	0,000	0,000	65 284,000
UT - 103	732-413	LED pro zobrazení požadované dopravní výšky	soubor	0,000	0,000	10,000	10,000	98,00	0,000	0,000	0,000	980,000
UT - 104	732-414	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	311,00	0,000	0,000	0,000	933,000
UT - 105	732-415	Montáž 3-cestného regulačního ventilu vč. pohonu	kpl	0,000	0,000	2,000	2,000	5 742,00	0,000	0,000	0,000	11 484,000
UT - 106	732-416	3-cestný reg. ventil DN20, vč. pohonu 230V	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	5 993,00	0,000	0,000	0,000	5 993,000
UT - 107	732-417	3-cestný reg. ventil DN25, vč. pohonu 230V Montáž DVS Přizpůsobovací zařízení, které při poklesu tlaku v topné soustavě kontrolované doplní, ze soustavy pitné vody. Musí být v souladu s normou DIN EN 1717 a DIN 1988 a může trvale propojovat topnou nebo chladicí soustavu se soustavou pitné vody, ze které se doplňuje.	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	1 126,00	0,000	0,000	0,000	1 126,000
UT - 108	732-418	Změkčovací filtr, pro úpravu doplňovací vody	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	29 657,00	0,000	0,000	0,000	29 657,000
UT - 109	732-419	Montáž ZF	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	1 482,00	0,000	0,000	0,000	1 482,000
UT - 110	732-420	Změkčovací filtr, pro úpravu doplňovací vody	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	20 653,00	0,000	0,000	0,000	20 653,000
UT - 111	732-421	Montáž expanzní nádoby	soubor	0,000	0,000	1,000	1,000	288,00	0,000	0,000	0,000	288,000
UT - 112	732-422	Tlaková expanzní nádoba, topení a chladicí systémy, s podstavci, 3/4", V=100l, PN 10	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	3 946,00	0,000	0,000	0,000	3 946,000
37	734 20-9102 R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	12,000	0,000	18,000	30,000	15,90	202,800	0,000	0,000	507,000
38	422-60610	ACOV. Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	kus	10,000	0,000	5,000	15,000	261,80	2 618,000	0,000	0,000	3 927,000
39	422-60611	VK10. Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 10	kus	2,000	0,000	13,000	15,000	96,00	1 920,000	0,000	0,000	1 440,000
43	734 20-9124 R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	1,000	0,000	2,000	3,000	68,40	68,400	0,000	0,000	205,200
UT - 113	732-430	ventil pro přesné hydronické vyvažání vytápěcích soustav. S digitálními číselníky na stupnici pro přesné vyvažování a snadný odcet nastavení. Snadné uzavírání. Samotěsnící měřicí ventily. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko neúspěchu. Umožňuje funkce vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 20, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	2 380,00	0,000	0,000	0,000	4 760,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Výšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychtov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 114	732-432	ventil pro přesné hydronické vyvážení vytápěcích soustav. S digitální číselníky na stupnici pro přesné vyvážování a snadný odcet nastavení. Snadné uzavírání. Samolepící měřicí vsuvky. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko netěsnosti. Umožňuje funkce vyvážování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 25, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 450,00	0,000	0,000	7 350,00	7 350,000
50	734 20-9116 R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 5/4	kus	1,000	0,000	23,000	24,000	89,00	89,000	0,000	2 047,00	2 136,000
ÚT - 115	732-435	Zpětná klapka 5/4"	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	425,00	0,000	0,000	1 275,00	1 275,000
ÚT - 116	732-436	Kulový kohout F-F 5/4" pro rozvod vody	kus	0,000	0,000	9,000	9,000	461,00	0,000	0,000	4 149,00	4 149,000
ÚT - 117	732-437	pryžový kompenzátor, závitový, osový do svisleho	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	665,00	0,000	0,000	3 990,00	3 990,000
ÚT - 118	732-438	potrubí 5/4" PN10	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	1 990,00	0,000	0,000	11 940,00	11 940,000
ÚT - 119	732-439	Pojistný ventil pro topení - 5/4" x 6/4" - KD32 - 2, 5bar	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 465,00	0,000	0,000	4 465,00	4 465,000
52	734 20-9116 R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 6/4" a 2"	kus	6,000	0,000	1,000	7,000	140,20	841,200	0,000	140,20	981,400
53	422-37006-A	Kulový kohout F-F 2" pro rozvod vody	kus	3,000	0,000	2,000	5,000	573,10	1 179,300	0,000	1 146,20	2 865,500
ÚT - 120	732-442	Kulový uzavíratel voda s filtrem FILTR BALL-2" FF, páčka	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	6 345,00	0,000	0,000	6 345,00	6 345,000
ÚT - 121	732-444	ventil pro přesné hydronické vyvážení vytápěcích soustav. S digitální číselníky na stupnici pro přesné vyvážování a snadný odcet nastavení. Snadné uzavírání. Samolepící měřicí vsuvky. Ze slitiny mosazi odolná proti odzinkování, která garantuje dlouhou životnost a výrazně snižuje riziko netěsnosti. Umožňuje funkce vyvážování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění. DN 40, PN 20, max. pracovní teplota: 120 °C	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 526,00	0,000	0,000	7 052,00	7 052,000
57	734 42-1150 R00	Tlakoměr 0-6 bar, D 100	kus	8,000	0,000	1,000	9,000	405,60	3 244,800	0,000	405,60	3 650,400
ÚT - 122	732-26D+M	Teplotní měřičový DTTR 61 0-120 °C	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	397,00	0,000	0,000	2 382,00	2 382,000
ÚT - 123	732-27D+M	Teplotní rovin TR100, 0-120°C, I=60 vč. jímky a návarku	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	470,00	0,000	0,000	940,00	940,000
ÚT - 124	733 14-1103 R28	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových DN 65	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	1 224,00	0,000	0,000	7 344,00	7 344,000
ÚT - 125	734 21-5132 R28	Ventil ohrzářovací automat + zajišť. DN10	kus	0,000	0,000	6,000	6,000	322,00	0,000	0,000	1 932,00	1 932,000
21	998 73-1202 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	2 730,000	0,000	2 609,520	5 339,520	0,40	1 062,000	0,000	1 043,80	2 135,800
733 Rozvod potrubí												
ÚT - 126	733 16-1104 R09	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polodruhá	m	0,000	0,000	666,000	666,000	267,00	0,000	0,000	177 822,00	177 822,000
27	735 16-1108 R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	54,000	0,000	30,000	84,000	463,80	25 045,200	0,000	13 914,00	38 959,200
28	736 16-1109 R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	48,000	0,000	480,000	528,000	748,40	35 923,200	0,000	359 232,00	395 155,200
34	733 19-0107 R00	Tlaková zkouška potrubí	m	618,000	0,000	846,000	1 464,000	15,20	9 393,600	0,000	12 859,20	22 252,800
ÚT - 126	733 16-1905 R00	Propojení měděného potrubí D 35 mm	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	345,00	0,000	0,000	690,00	690,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 127	733-20D+M	Orientační šipky na potrubí	kus	0,000	0,000	12,000	12,000	29,00	0,000	0,000	348,00	348,000
ÚT - 128	732-19-9100.R21	Montáž orientačního štitku včetně dodávky štitku	soubor	0,000	0,000	12,000	12,000	118,00	0,000	0,000	1 416,00	1 416,000
ÚT - 129	733-19-1112.R22	Příchodky pro trubky do DN 25	m	0,000	0,000	7,000	7,000	256,00	0,000	0,000	1 792,00	1 792,000
36	998-73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 986,000	32,040	2 714,732	5 712,712	0,50	1 483,000	16,000	1 357,40	2 856,400
734 Armatury												
ÚT - 124	733-14-1103.R11	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových DN 65	kus	0,000	0,000	10,000	10,000	1 224,00	0,000	0,000	12 240,00	12 240,000
ÚT - 130	734-21-5132.R12	Ventil odzdušňovací DN 10	kus	0,000	0,000	10,000	10,000	83,00	0,000	0,000	830,00	830,000
ÚT - 131	734-21-5132.R14	Ventil odzdušňovací automat.	kus	0,000	0,000	7,000	7,000	257,00	0,000	0,000	1 799,00	1 799,000
41	734-20-9113.R00	Montáž armatur závitových se 2 závitů, G 1/2	kus	5,000	2,000	78,000	85,000	54,80	274,000	109,600	4 274,40	4 658,000
ÚT - 132	734-15D	Ventil radiátorový, uzavíratelejný a nastavitelný, 70l/h = 10kPa, DN 15 přímý	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	473,00	0,000	0,000	946,00	946,000
ÚT - 133	734-17D	Srovnání pro dvoutrubkovou soustavu, PN 10, I = +120 °C, regulační, uzavíratelejná, 3/4" Eurokonus (EK) připojení na měděné nebo plastové potrubí pomocí svérných šroubů bení TR k panelovým otopným tělesům, materiál niklováná mosaz OT 58	kus	0,000	0,000	79,000	79,000	280,00	0,000	0,000	22 120,00	22 120,000
59	998-73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	4 355,000	12,236	-3 930,662	435,574	0,10	435,500	1,200	-393,10	43,600
735 Otopná tělesa												
ÚT - 134	735-15-6543.R02	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-6040	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	1 663,00	0,000	0,000	3 326,00	3 326,000
ÚT - 135	735-15-6544.R03	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 10-9040	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	1 932,00	0,000	0,000	5 796,00	5 796,000
ÚT - 136	735-15-6582.R04	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-5052	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	1 987,00	0,000	0,000	3 974,00	3 974,000
ÚT - 137	735-15-6644.R05	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-6092	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 711,00	0,000	0,000	8 133,00	8 133,000
ÚT - 138	735-15-6645.R07	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 20-9080	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	2 996,00	0,000	0,000	2 996,00	2 996,000
ÚT - 139	735-15-6646.R08	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-6092	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	2 684,00	0,000	0,000	8 052,00	8 052,000
ÚT - 140	735-15-6647.R06	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-9112	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 102,00	0,000	0,000	3 102,00	3 102,000
ÚT - 141	735-15-6660.R10	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-8120	kus	0,000	0,000	28,000	28,000	4 332,00	0,000	0,000	121 296,00	121 296,000
ÚT - 142	735-15-6663.R11	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním bočním připojením 30-9100	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 992,00	0,000	0,000	4 992,00	4 992,000
ÚT - 143	735-15-6664.R12	středovým připojením 11-6072	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	2 191,00	0,000	0,000	4 382,00	4 382,000
ÚT - 144	735-15-6666.R13	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 11-6092	kus	0,000	0,000	11,000	11,000	2 645,00	0,000	0,000	29 095,00	29 095,000
ÚT - 145	735-15-6683.R12	Otopná tělesa ocelová, panelová se spodním středovým připojením 22-6072	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	2 962,00	0,000	0,000	2 962,00	2 962,000
ÚT - 146	735-15-6684.R13	středovým připojením 22-6080	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	3 077,00	0,000	0,000	12 308,00	12 308,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
ÚT - 147	735 15-6686.R14	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-6092	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	3 195,00	0,000	0,000	12 780,00	12 780,000
ÚT - 148	735 15-6486.R15	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-6112	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 331,00	0,000	0,000	6 662,00	6 662,000
ÚT - 149	735 15-6486.R16	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-6120	kus	0,000	0,000	7,000	7,000	3 547,00	0,000	0,000	24 829,00	24 829,000
ÚT - 150	735 15-8487.R17	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-9072	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 732,00	0,000	0,000	3 732,00	3 732,000
ÚT - 151	735 15-6488.R18	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-9080	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	3 995,00	0,000	0,000	7 990,00	7 990,000
ÚT - 152	735 15-6786.R19	Otopná tělesa ocelová, panelová se spojným středovým připojením 22-9100	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	4 209,00	0,000	0,000	4 209,00	4 209,000
79 998 73-5202.R00		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	5 671,000	45,978	-2 964,840	2 752,138	0,20	1 134,200	9,200	-593,00	550,400
767		Konstrukce zámečnické										
ÚT - 153	767 99-5101.R00	Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	0,000	0,000	260,000	260,000	88,00	0,000	0,000	22 880,00	22 880,000
ÚT - 154	767-1	Učtylný materiál	kg	0,000	0,000	260,000	260,000	185,00	0,000	0,000	48 100,00	48 100,000
723		Plynovod										
ÚT - 155	723 42- 4740.R011	Portul ocelové, čemě svařované do DN50	m	0,000	0,000	6,000	6,000	887,00	0,000	0,000	5 322,00	5 322,000
ÚT - 156	723 42- 4740.R012	Přípojka spojitě	ks	0,000	0,000	3,000	3,000	1 970,00	0,000	0,000	5 910,00	5 910,000
ÚT - 157	723 42- 4740.R013	napojení na stávající potrubí	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	1 985,00	0,000	0,000	1 985,00	1 985,000
ÚT - 158	723 42- 4740.R014	Manometr, sestava - manometr, 3-ný kohout, smýčka	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	3 223,00	0,000	0,000	3 223,00	3 223,000
ÚT - 159	723 42- 4740.R015	Kulový kohout pro zemní plyn DN15	ks	0,000	0,000	2,000	2,000	211,00	0,000	0,000	422,00	422,000
ÚT - 160	723 42- 4740.R016	Kulový kohout pro zemní plyn DN25	ks	0,000	0,000	3,000	3,000	483,00	0,000	0,000	1 449,00	1 449,000
ÚT - 161	723 42- 4740.R017	Nádrž syntetický (žlutý) potrubí do DN 50 mm	m	0,000	0,000	6,000	6,000	231,00	0,000	0,000	1 386,00	1 386,000
ÚT - 162	723 42- 5750.R020	Přesun hmot pro plynovod, do výšky 12 m	%	0,000	0,000	196,970	196,970	4,60	0,000	0,000	908,10	908,100
998		Demontáže										
ÚT - 163	998-1	Demontáž stávajícího otopného systému, cena je stanovena odborným odhadem pro 6 pracovníků po dobu tří týdnů	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	81 330,00	0,000	0,000	81 330,00	81 330,000
ÚT - 164	998-2	Demontáž stáv. rozvodu zemního plynu v kolektoru, cena je stanovena odborným odhadem pro 2 pracovníky po dobu tří dnů	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	12 710,00	0,000	0,000	12 710,00	12 710,000
ÚT - 165	998-3	Odvaznutí a vyčištění hmot na skládku do 25 km, poplatek za skládku	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	6 970,00	0,000	0,000	6 970,00	6 970,000
999		Ostatní										

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,

U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 7	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 7	Cena po změnách
UT - 115	999-1	Topná zkouška dle ČSN 06 0310	hod	0,000	0,000	40,000	40,000	350,00	0,000	0,000	14 000,00	14 000,000
UT - 116	999-2	Výregulování ol.soustavy - nastavení čerpadel, regulačních ventilů	hod	0,000	0,000	48,000	48,000	350,00	0,000	0,000	16 800,00	16 800,000
UT - 166	999-4	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	28 002,00	0,000	0,000	28 002,00	28 002,000

VÍCEPRÁCE CELKEM

1 731 277,80

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-855 938,40

CELKEM

875 339,40

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek

Datum: 20.12.2018

Za objednatele: Ing. Radek Myšák

Datum: 20.12.2018


Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Úprava ÚT	-855 938,40	1 731 277,80	875 339,40
Celkem	-855 938,40	1 731 277,80	875 339,40

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 13 ze dne 17.12.2018
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Úprava ÚT	Na základě dokumentace pro provedení stavby z roku 2016 se v projektu navržený typ kotle již nevyrábí, proto bylo nutno přistoupit ke změně technického řešení ústředního vytápění v objektu SO 02.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 875 339,40 Kč 1,41% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů <u>není</u>		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová 		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek 
Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: ZL 8	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: STYLBAU s.r.o. adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice IČ: 25957481		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

ZL 8

Číslo změny stavby:

8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

0

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:



Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy

Řešení povrchové úpravy betonových podlah navržené v PD neodpovídá využití dotčených místností tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá funkčnost. Probarvená stěrka - v truhlárně a v zámečnické dílně nebude vzhledem k délce její životnosti (opotřebení) realizována. Pod stěrkou je navržena dle PD vysokopevnostní betonová podlaha se vsypem, jejíž mechanická odolnost je mnohem větší než přidaná stěrka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-532 239,40	0,00	-532 239,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.12.2018	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.12.2018	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.12.2018	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.12.2018	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.12.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.12.2018	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

61 900 000,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 817 368,50	2 720 471,30	62 803 102,80	903 102,80

Číslo změny SO/PS: 8

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-532 239,40	0,00	2 720 471,30	4,39%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 720 471,30	62 270 863,40	370 863,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), Jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

Ing. Radek Tománek

20.12.2018

Projektant (autor. dozor): souhlasím

Ing. Iveta Henzelová

20.12.2018

Stavební dozor: souhlasím

Ing. Radek Myšák

20.12.2018

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Objekt: SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 20.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 8	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 8	Cena po změnách
----	-------------	-------	----	------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------------------	---------------------	-----------------

PSV 777 Práce a dodávky PSV Podlahy lité

335	777615214.1.1	Náterový epoxidový systém podlah betonových probarvený V jednotkové ceně zahrnut kompletní systém II. min 2 mm, včetně dřeviny podkladu.	m2	1 062,765	0,000	-1 062,765	0,000	500,00	531 382,50	0,00	-531 382,50	0,00
336	998777102.1	Přesun tímat tonažní pro podlahy lité v obj. letech v do 12 m	t	1,584	0,000	-1,584	0,000	541,00	856,90	0,00	-856,90	0,00

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM
CELKEM

0,00
-532 239,40
-532 239,40

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 20.12.2018

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 20.12.2018

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	-532 239,40	0,00	-532 239,40
Celkem	-532 239,40	0,00	-532 239,40

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 13 ze dne 17.12.2018
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	Řešení povrchové úpravy betonových podlah navržené v PD neodpovídá využití dotčených místností tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá funkčnost. Probarvená stěrka - v truhlárně a v zámečnické dílně nebude vzhledem k délce její životnosti (opotřebení) realizována. Pod stěrkou je navržena dle PD vysokopevnostní betonová podlaha se vsypem, jejíž mechanická odolnost je mnohem větší než přidatá stěrka.	
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -532 239,40 Kč -0,86% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů není		
Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek
Stanovisko TDS dozor: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák		
Stanovisko Objednatel: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Radmila Kubelková		

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření