

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	PS-STAV Náchod s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C31554	
se sídlem	Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
IČO	28858531
DIČ	CZ28858531
zastoupený	Pavlem Sedláčkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	107-7069880247/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k. ú. Temný Důl V. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-041366 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektů:
 - „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl,“ registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985
 - „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl,“ CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je doručení výzvy k plnění zhotoviteli objednatelem, tj. výzva k převzetí stavení. Zadavatel vyzve zhotovitele k plnění pouze v případě závazného schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díly, která není kryta z rozpočtu zadavatele.

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Jitka Brádllová
 - b) zástupce objednatele ve věcech technických Jitka Brádllová
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“) INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČO 274 72 493, se sídlem Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
 - d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“) INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČO 274 72 493, se sídlem Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
 - e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 64792374
 - f) zástupce uživatele objektu: Ing. Pavel Chobotský
 - g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Ing. Martin Schmidt
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Pavel Sedláček
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 11. 2. 2019 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy

- a) Projektová dokumentace díla zpracovaná projektantem ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 64792374, 03/2016, číslo zakázky 03-H-2016 (dále také jako „projektová dokumentace“)
- b) Povolení stavby a územní rozhodnutí č. j. 4999/2016-Mo
- c) Zadávací podmínky veřejné zakázky

Části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy

- d) Příloha č. 1 Položkové rozpočty
- e) Příloha č. 2 Harmonogram

- f) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- g) Příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, energetický posudek, stavební povolení, ostatní dokumenty.

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:

- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami;
- b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
- c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
- d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit a předat objednateli doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu;
- e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
- f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí);
- g) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným orgánem.

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

9. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, jakožto příspěvkovou organizaci objednatele.
2. Předmětem plnění je jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím způsobem:
 - realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné dopravní signalizace.
3. V rámci realizace díla nejsou objednatelům stanoveny žádné časové ani jiné omezující podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese Na Hamrech 1444, 54701 Náchod.
5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní – ověření funkčnosti všech technologií a řídicích prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné údržbě objektu, zejména funkční zkoušky a zkoušky otopné soustavy v délce trvání 72 hodin

všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

6. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
7. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
8. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
9. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
10. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 6

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo v následujících termínech:
objednateli **do 12 měsíců** od převzetí staveniště. Smluvní strany dále stanoví uzlové body realizace díla, a to následujícím způsobem:

- Demolice stávajících staveb **do 1 měsíce od převzetí staveniště**
- Dokončení hrubé stavby **do 6 měsíců od demolice stávajících staveb**

Za hrubou stavbu se pouze pro potřeby stanovení dílčího termínu realizace považují následující práce:

(1) realizace všech nosných svislých konstrukcí; (2) realizace všech nosných vodorovných konstrukcí; (3) realizace střešního pláště včetně krytiny; (4) osazení okenních výplní; (5) osazení venkovních dveřních výplní; (6) zabezpečení stavby proti působení vnějších vlivů; (7)

provedení zkoušky vzduchotěsnosti – průvzdušnosti (BLOWERDOOR) vč. Protokolu o zkoušce

- Předání stavby do zkušebního provozu **do 12 měsíců od převzetí staveniště**

Zkušební provoz bude trvat jeden měsíc.

- Ukončení a předání díla **do 13 měsíců od převzetí staveniště**

4. Místem plnění jsou zejména objekty č. p. 24 a 25, Temný Důl na parcele 314/4, st. 126, st. 127, k. ú. Temný Důl a další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.
5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Bude-li dán objednatelům příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7

Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Dílčí cena A stavební práce spojené s realizací projektu „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl,“ registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985 v Kč bez DPH

18.995.510,06

Dílčí cena B stavební práce spojené s realizací projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl,“ CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986 v Kč bez DPH

10.881.033,15

Celková cena (A+B) v Kč bez DPH	29.876.543,21
	(dvacet devět milionů osm set sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet tři korun českých a dvacet jedna haléřů)
DPH v Kč samostatně	6.274.074,07
	(šest milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc sedmdesát čtyři korun českých a sedm haléřů)
Celková cena v Kč včetně DPH	36.150.617,28
	(třicet šest milionů sto padesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a dvacet osm haléřů)

- Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
- Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
- Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
- V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel)

Článek 8

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný

kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně vad kolaudačních, po vydání kolaudačního souhlasu a po předání originálu záruční listiny ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo.**
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřené číslem a názvem projektu příslušného k části rozpočtu, jehož jsou fakturované činnosti součástí. Každý daňový doklad musí obsahovat pouze činnosti dle jednoho dílčího rozpočtu tak, aby bylo možné konkrétní daňový doklad přiřadit ke konkrétnímu projektu dle článku 1 odst. 2 smlouvy. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.**
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydává do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.
30. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem relevantním subjektům (např. objednateli, dalšímu zhotoviteli, Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje apod.) při realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v místě realizace díla na základě smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120055429 ze dne 26. 7. 2018 a smluv o připojení o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOP_04_4121202702 ze dne 12. 7. 2016; č. 16_SOP_01_4121202711 ze dne 13. 6. 2016 a č. 15_NN_1007353521 ze dne 4. 1. 2016 uzavřené mezi provozovatelem, ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, a žadatelem/zákazníkem, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, IČO 481 45 122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové.

Harmonogram

31. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

32. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prohlídce a převzetí konstrukcí a konstrukčních dílů, které budou následným postupem prací zakryty a znepřístupněny. Při nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či znepřístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „běžná“, vady neomezující provoz vůbec nebo jen částečně, jedná se o všechny vady, které nespádají do kategorie „havárie“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele díla. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.
12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinností nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla včetně DPH dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání příslibené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:
 - zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
13. Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 12 bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

Článek 12

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
2. Smluvní pokuta za ne zahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.
4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
11. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. **Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 30 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od uzavření smlouvy prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.**
7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15 **Pozastavení prací a omezení rozsahu prací**

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou

nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenu 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/9/485/2019 ze dne 18. 3. 2019.

Za objednatele v Hradci Králové dne 02. 05. 2019

Za zhotovitele v Náchodě dne 24. 04. 2019

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....

Pavel Sedláček
jednatel společnosti



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

IČO 28858531 DIČ CZ28858531

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5TEM DUL3/9VYCVSTRED
Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

KSO:

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:
Materiály, které nejsou v cenících ÚRS, jsou oceněny srovnatelnými cenami z již realizovaných akcí nebo srovnatelnými cenami z ceníků.

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			10 881 033,15
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	10 881 033,15	2 285 016,96
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 166 050,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: STEM DUL3/9VYCVSTRED

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 881 033,15	13 166 050,11
so01_sute _bez_kuc	SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1	2 744 431,48	3 320 762,09
h			
TEMNYDU			
L SO 01-	SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1	1 206 514,91	1 459 883,04
SUTE			
zzstemnyd			
ulUTČP241	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.PP CÚ 2018/1	756 671,29	915 572,26
PP			
ZTI_cp24_1	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE -		
.PP-ZM1.1	cp24_1.PP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1	401 003,65	485 214,42
el_1pp	Elektroinstalace 1pp CÚ 2018/1	264 231,02	319 719,53
SK_cp24_1	SK_cp24_1PP CÚ 2018/1	39 267,68	47 513,89
PP			
STA_cp24_1	STA_cp24_1PP CÚ 2018/1	13 300,67	16 093,81
VZD_cp24_1	kalkulace VZD-č.p.24_1PP CÚ 2018/1	63 442,26	76 765,13
1PP			
TEM DŮL			
SO 01-	TEM DŮL SO 01- KUCHYŇ (SUTERÉN) CÚ 2018/1	726 585,31	879 168,23
SUTERÉN			
so01_1NP	SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	3 716 844,77	4 497 382,17
TEMNYDU			
L SO01-	SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ CÚ 2018/1	2 808 394,83	3 398 157,74
I.NP			
ZTI_cp24_1	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE -		
.NP-ZM1.1	cp24_1.NP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1	88 709,48	107 338,47
zzstemnyd			
ulUTČP241	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.NP CÚ 2018/1	120 323,05	145 590,89
NP			
el_1np	Elektroinstalace 1 NP CÚ 2018/1	255 784,21	309 498,89
SK_cp24_1	SK_cp24_1NP CÚ 2018/1	411 648,95	498 095,23
NP			
STA_cp24_1	STA_cp24_1NP CÚ 2018/1	22 155,02	26 807,57
1NP			
VZD_cp_24	VZD-č.p.24_1NP CÚ 2018/1	9 829,23	11 893,37
so01_2np	SO 01 - 2np	2 953 164,15	3 573 328,62
TEMNYDU			
LSO 01-	SO 01- 2. NADZEMNÍ PODL(BEZ STŘECHY) CÚ		
2.NP	2018/1	2 235 269,74	2 704 676,39
zzstemnyd			
ulUTČP242	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 2.NP CÚ 2018/1	155 229,93	187 828,22
NP			
ZTI_cp24_2	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE -		
.NP	cp24_2.NP CÚ 2018/1	170 536,77	206 349,49
el	Elektroinstalace a bleskosvod 2np č.p. 24 CÚ 2018/1	286 418,44	346 566,31
SK_cp24_2	SK_cp24_2NP CÚ 2018/1	37 477,94	45 348,31
NP			
STA_cp24_2	STA_cp24_2NP CÚ 2018/1	19 156,17	23 178,97
2NP			
VZD_cp_24	kalkulace VZD-č.p.24_2NP CÚ 2018/1	49 075,16	59 380,94
SO 01			
STŘECHA	TEMNÝ DŮL SO 01 STŘECHA CÚ 2018/1	553 307,44	669 502,00
TEM DUL			
VRN	1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1	186 700,00	225 907,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis:

TEMNYDUL SO 01-SUTE - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 206 514,91		
DPH základní snížená	Základ daně	1 206 514,91		
		0,00		
	Sazba daně	21,00%		
Cena s DPH		v CZK		1 459 883,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEŽ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis: **TEMNYDUL SO 01-SUTE - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1**
Místo: TEMNÝ DŮL
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1Š ATELIER
HÁJEK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 206 514,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 055 261,74

1 - Zemní práce	157 134,47
2 - Zakládání	31 508,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 505,52
4 - Vodorovné konstrukce	47 040,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	341 690,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	215 162,42
997 - Přesun sutě	103 504,46
998 - Přesun hmot	63 715,44

PSV - Práce a dodávky PSV 151 253,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 284,43
713 - Izolace tepelné	13 532,77
763 - Konstrukce suché výstavby 1.pp	7 729,04
764 - Konstrukce klempířské +5% prořez- tabulka výrobků	3 842,01
766 - Konstrukce truhlářské- výř.D1.1c- vč povrch úpravy	384 890,98
771 - Podlahy z dlaždic - půd. suterénu	28 424,88
776 - Podlahy povlakové- půd. suterénu	158 177,19
781 - Dokončovací práce - obklady keramické - půdorysy	180 162,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	935,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 859,61
79500 - Nezpůsobilé náklady- suterén- kuchyň	-726 585,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1					
Objekt:	so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1					
Soupis:	TEMNYDUL SO 01-SUTE - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1					
Místo:	TEMNÝ DŮL			Datum:	12. 4. 2018	
Zadavatel:				Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK	
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 206 514,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 055 261,74

D 1

Zemní práce

157 134,47

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	92,976	404,16	37 577,18
	VV		"západ" (13,0+1,2*2)*1,2*1,3		24,024		
	VV		"východ" (8,0+1,2)*1,2*1,3		14,352		
	VV		"sever" 11,5*1,2*1,3		17,940		
	VV		"jih" 7,0*1,2*1,3		10,920		
	VV		"terasa" (4,0+4,5+3,0)*1,2*1,3		17,940		
	VV		"schody" 2,6*2,5*1,2		7,800		
	VV		Součet		92,976		
2	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 3 nesoudržných	m3	0,416	828,41	344,62
	VV		"prohloubení pro schodyschody" 2,6*0,4*0,4		0,416		
	VV		Součet		0,416		
3	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v homině tř. 1 až 4	m3	10,552	2 020,78	21 323,27
	VV		3,7*3,1+3,7*3,2+2,75*2,8+2,7*3,0+3,0*(6,5+2,6)+1,6*4,5		73,610		
	VV		-(1,0*2,0+2,35*0,5)		-3,175		
	VV		Mezisoučet		70,435		
	VV		70,345*0,15		10,552		
4	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z hominy tř. 1 až 4	m3	10,552	918,34	9 690,32
	VV		10,552		10,552		
5	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy tř. 1 až 4	m3	10,552	209,48	2 210,43
	VV		10,552		10,552		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,197	243,34	21 461,86
	VV		92,976+0,416+10,555-2,25*3,5*2,0		88,197		
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	10,552	178,80	1 886,70
	VV		10,552		10,552		
8	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m3	4,388	95,11	417,34
	VV		1,5*2,6*(0,75+1,5)/2		4,388		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,197	15,98	1 409,39
	VV		88,197		88,197		
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	141,115	169,28	23 887,95
	VV		88,197*1,6		141,115		
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	78,053	88,66	6 920,18
	VV		"šterkopísek"				
	VV		"kolem objektu- západ" (13,0+1,2*2)*1,2*1,3		24,024		
	VV		"sever" 12,0*1,2*1,3		18,720		
	VV		"východ" 8,2*1,2*1,3		12,792		
	VV		"jih" 4,1*1,0*1,3+4,0*1,9*0,8+3,0*1,4*1,3+1,2*1,2*1,3		18,742		
	VV		"venkovní schody-" 1,4*2,6*0,5-2,55*0,4*0,4		1,412		
	VV		"terasa" 2,25*3,5*0,3		2,363		
	VV		Součet		78,053		
12	M	583312010	Kamenivo přírodní téžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopíský) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný (stabilizační zemina)	t	164,882	181,98	30 005,23
	VV		(4,388+78,053)*2,0		164,882		

D 2

Zakládání

31 508,00

13	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	53,500	41,37	2 213,30
	VV		(13,5+12,0)*2+2,5		53,500		
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	42,800	16,72	715,62
	VV		53,5*0,8		42,800		
15	M	693110010	Geotextilie geotextilie tkané	m2	49,220	18,30	900,73
	VV		42,8*1,15		49,220		
16	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	2,554	2 846,02	7 268,74
	VV		"vyložení 1.np" 1,2*0,4*1,3		0,624		
	VV		"schodiště" 2,4*0,4*1,0		0,960		
	VV		"nabet stáv základu terasy" (2,76+3,25+1,75)*0,5*0,25		0,970		
	VV		Součet		2,554		
17	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	13,075	254,34	3 325,50
	VV		"vyložení 1.np" (1,2*2+0,4)*1,3		3,640		
	VV		"schodiště" (2,4*0,4)*2*1,0		5,600		
	VV		"nabet stáv základu terasy" (1,75+4,22+2,76+2,19+3,22+1,2)*0,25		3,835		
	VV		Součet		13,075		
18	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	13,075	60,73	794,04
	VV		13,075		13,075		
19	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,085	39 463,40	3 354,39
	VV		0,085		0,085		
20	K	279113132	Základové zdi z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,287	850,63	1 094,76
	VV		1,17*1,1		1,287		
21	K	279113134	Základové zdi z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	9,732	1 216,70	11 840,92
	VV		"terasa" (2,66+4,05+1,4)*1,2		9,732		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

95 505,52

22	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,665	4 528,24	3 011,28
	VV		"104-okno" 1,18*0,55*0,55		0,357		
	VV		"103-dveře" 0,3*2,05*0,5		0,308		
	VV		Součet		0,665		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	317234410	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,056	5 194,78	290,91
	VV		1,4*0,4*0,1		0,056		
24	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,054	40 627,20	2 193,87
	VV		"I 120" 0,0111*1,5*3*1,08		0,054		
25	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	32,390	2 200,64	71 278,73
	VV		"obvod"		6,281		
	VV		(0,55+4,5+0,92+0,35+2,25+0,5+1,8+0,55)*0,55		17,915		
	VV		(6,7+1,55+3,25+7,4+5,55+4,62+0,55)*0,55+2,2*0,5+1,31*0,4		24,196		
	VV		Mezisoučet		7,385		
	VV		"vnitřní" (6,7+0,1+3,35+4,62)*0,5		0,809		
	VV		2,45*0,33		8,194		
	VV		Mezisoučet		32,390		
	VV		Součet				
26	K	331231117	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,225	5 617,98	1 264,05
	VV		"101" 0,3*0,3*2,5		0,225		
27	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	28,183	613,22	17 282,38
	VV		"103" 2,91*2,25-0,8*1,97		4,972		
	VV		"101" (3,6+0,9+1,03)*2,25-0,7*1,97*2		9,685		
	VV		"107" 2,9*2,25-0,7*1,97		5,146		
	VV		"105-106" (1,4+0,25)*2,25*3-0,7*1,97*2		8,380		
	VV		Součet		28,183		
28	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,200	921,52	184,30
	VV		2,0*0,05*2		0,200		
D 4			Vodorovné konstrukce				47 040,78
29	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	2,131	3 068,20	6 538,33
	VV		7,45*1,3*0,22		2,131		
30	K	411351101	Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	12,182	455,05	5 543,42
	VV		7,44*1,3+(7,44+1,3*2)*0,25		12,182		
31	K	411351102	Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	12,182	137,54	1 675,51
	VV		12,182		12,182		
32	K	411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	9,230	326,08	3 009,72
	VV		3,55*1,3*2		9,230		
33	K	411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	9,230	64,11	591,74
34	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,200	41 156,20	8 231,24
35	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,048	33 221,20	1 594,62
	VV		7,44*1,3*0,005		0,048		
36	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	97,02	582,12
37	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,878	3 438,50	3 019,00
	VV		"vnější" 2,2*2,66*0,15		0,878		
38	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	47 292,60	4 256,33
	VV		0,09		0,090		
39	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,940	611,52	3 632,43
	VV		2,2*2,7		5,940		
40	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,940	103,68	615,86
41	K	434311113	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlázením povrchu tř. C 12/15	m	18,410	219,01	4 031,97
	VV		2,63*7		18,410		
42	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	8,469	366,07	3 100,25
	VV		2,63*(0,16+0,3)*7		8,469		
43	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	8,469	73,00	618,24
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				341 690,65
44	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	77,400	282,49	21 864,73
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"101.1" 7,75		7,750		
	VV		"102" 26,5		26,500		
	VV		"103" 10,2		10,200		
	VV		"104" 8,25		8,250		
	VV		"105" 4,2		4,200		
	VV		"106" 5,1		5,100		
	VV		"107" 3,5		3,500		
	VV		"108" 2,05		2,050		
	VV		Součet		77,400		
45	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	183,970	247,57	45 545,45
	VV		"101" (0,92+0,33+2,3+2,36+1,0)*2*2,3		31,786		
	VV		"101.1" (0,84+0,55+3,6+0,9+1,03)*2*2,2		30,448		
	VV		"102" (4,0+6,7)*2*2,2		47,080		
	VV		"103" (2,95+3,35)*2*2,2		27,720		
	VV		"104" (1,8+4,65)*2*2,2		28,380		
	VV		"105" (2,0+1,2)*2*2,2+(1,4*2+1,0)*2,2		22,440		
	VV		"106" (1,4*4+1,0+2,0)*2,2		18,920		
	VV		"107" (2,2*2+1,1)*2,2		12,100		
	VV		Mezisoučet		218,874		
	VV		"- dveře" -(0,8*5+0,7*6)*1,97*2		-32,308		
	VV		"- okna" - 1,18*0,55*4		-2,596		
	VV		Mezisoučet		-34,904		
	VV		Součet		183,970		
46	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	8,400	628,45	5 278,98
	VV		"okna" (1,18+0,55*2)*0,25*4		2,280		
	VV		"dveře" (1,0+2,05*2)*0,4*3		6,120		
	VV		Součet		8,400		
47	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	111,093	192,56	21 392,07
	VV		(10,0+11,3+1,3+1,2*2+1,0+0,12+8,0+5,55+2,3)*2,6		109,122		
	VV		"ostění" (1,18+0,55)*2*0,33*4		4,567		
	VV		-1,18*0,55*4		-2,596		
	VV		Součet		111,093		
48	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,460	497,26	1 720,52
	VV		(1,18+0,55)*2*0,25*4		3,460		
49	M	283759320	Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm	m2	3,529	52,48	185,20
	VV		3,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,529		
50	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	25,200	511,01	12 877,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (10,0+11,3+7,8+1,0+5,55+2,65+1,3+1,2*2)*0,6		25,200		
			vv Součet		25,200		
51	M	2837594600	Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 70 mm	m2	25,704	216,57	5 566,72
			vv 25,2*1,02		25,704		
52	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	89,804	525,83	47 221,64
			vv "xps 100"				
			vv (10,0+11,3+7,8+1,0+5,55+2,65+1,3+1,2*2)*2,2		92,400		
			vv -1,18*0,55*4		-2,596		
			vv Součet		89,804		
53	M	283764220	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm	m2	91,600	545,93	50 007,19
			vv 89,804*1,02		91,600		
54	K	622251001	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny	m2	47,123	56,18	2 647,37
			vv "sever" 5,55*1,0+1,5*1,0		7,050		
			vv "jih" 11,3*1,15+1,45+1,2*2+1,0)*1,15-1,0*0,5*2		17,573		
			vv "východ" 8,0*1,15-1,0*0,5*2		8,200		
			vv "západ" 11,0*1,3		14,300		
			vv Součet		47,123		
55	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojením, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	9,840	1 755,22	17 271,36
			vv "vstup" 2,3*(4,66-1,11)+(1,26*2+0,3)*2,5-2,15*2,5		9,840		
56	M	591551000	Desky fasádní obkladové desky fasádní deska fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm	m2	12,300	1 435,71	17 659,23
			vv 9,84*1,25		12,300		
57	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	99,264	52,58	5 219,30
			vv (10,0+11,3+7,8+1,0+5,55+2,65)*2,6-1,18*0,55*4		96,984		
			vv (1,18+0,55*2)*0,25*4		2,280		
			vv Součet		99,264		
58	K	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	4,680	3 565,46	16 686,35
			vv "1 pp" 78,0*0,06		4,680		
59	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	4,680	258,15	1 208,14
60	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,850	299,41	254,50
			vv (2,7+4,1+1,7)*0,1		0,850		
61	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,850	67,39	57,28
			vv 0,85		0,850		
62	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,312	33 221,20	10 365,01
			vv 78,0*0,004		0,312		
63	K	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	8,673	3 364,44	29 179,79
			vv "podklad" 76,195*0,1		7,620		
			vv "terasa" (2,7*4,1-0,9*0,6)*0,1		1,053		
			vv Součet		8,673		
64	K	635111115	Náryp ze šterkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy z udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisku	m3	11,429	1 026,26	11 729,13
			vv 4,0*6,7+2,91*3,45+2,9*7,8+0,3*2,5+2,25*2,35+0,95*2,45+1,8*4,65		76,195		
			vv Mezisoučet		76,195		
			vv 76,195*0,15		11,429		
65	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, z obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	3 343,28	13 373,12
			vv 4		4,000		
66	M	553311990	Zárubné kovové zárubní ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 700 L/P	kus	1,000	1 079,16	1 079,16
			vv 1		1,000		
67	M	553312010	Zárubné kovové zárubní ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 800 L/P	kus	3,000	1 100,32	3 300,96
			vv 3		3,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				215 162,42
68	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	60,000	304,18	18 250,80
			vv 60		60,000		
69	K	96102231	Bourací práce pro řemesla	hod	70,000	365,01	25 550,70
			vv 70		70,000		
70	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerňové podlahy do 1,9 m	m2	77,250	44,86	3 465,44
			vv 77,25		77,250		
71	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	90,400	87,71	7 928,98
			vv 80,0+4,0*2,6		90,400		
72	M	4493241500	Přístroje hasící ruční pěnové 34A	kus	2,000	2 184,88	4 369,76
			vv 2		2,000		
73	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,993	104,42	416,95
			vv "107" 2,3*2,25-0,6*1,97		3,993		
74	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,570	1 163,38	2 989,89
			vv "106+107" (1,8+0,11+1,05)*0,175*2,25-0,6*0,175*1,97				
			vv 0,6*0,25*2,5		0,959		
			vv 3,14*0,175*2,25		0,375		
			vv Součet		1,236		
					2,570		
75	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,450	1 312,87	590,79
			vv 0,4*0,5*2,25		0,450		
76	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice plířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	1,118	1 238,07	1 384,16
			vv "107" (0,4*0,4+0,45*0,45)*2,5		0,906		
			vv "105" 0,43*0,25*1,97		0,212		
			vv Součet		1,118		
77	K	96305	Bourání schodiště vč. stupňů	m3	1,688	981,93	1 657,50
			vv 2,5*2,7*0,25		1,688		
78	K	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,238	3 682,47	876,43
			vv 1,5*0,5*0,25+1,0*0,25*0,2		0,238		
79	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,850	2 070,93	30 753,31
			vv 3,8*3,1+3,8*3,2+2,7*2,8+2,8*3,0+3,0*6,5+3,0*2,7+1,5*4,5		74,250		
			vv 74,25*0,2		14,850		
80	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,071	2 593,69	2 777,84
			vv "105-107" (8,25+4,25+5,35)*0,06		1,071		
81	K	9650812130	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z jakoukoliv výplně spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy Odstranění nášlapné vrstvy podlah	m2	59,350	61,47	3 648,24
			vv 9,85+2,1+36,85+10,55		59,350		
82	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovinné ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	1,025	431,24	442,02
			vv "dveře 103" 0,5*2,05		1,025		
83	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,245	198,48	644,97
			vv 1,18*0,55*5		3,245		
84	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,304	265,77	1 675,41
			vv 0,6*1,97*4+0,8*1,97		6,304		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	9720541410	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. Vybourání otvorů ve stropěch (vš podí vrstev) pí do 0,0225 m2 tl do 350 mm	kus	1,000	239,32	239,32
	VV		1		1,000		
86	K	9720541411	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. Vybourání otvorů ve stropěch (vš podí vrstev) pí do 0,09 m2 tl do 350 mm	kus	3,000	306,82	920,46
	VV		3		3,000		
87	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	18,000	125,90	2 266,20
	VV		2,25*8		18,000		
88	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	7,450	168,65	1 256,44
	VV		7,45		7,450		
89	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 250 mm	m	4,500	263,65	1 186,43
	VV		"l é 120" 1,5*3		4,500		
90	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	11,800	1 633,02	19 269,64
	VV		3,15*2+3,5+1,0*2		11,800		
91	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	1,500	345,86	518,79
92	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	20,31	20,31
93	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	2,500	155,84	389,60
94	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,700	2 860,51	2 002,36
	VV		0,35*2		0,700		
95	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,400	3 052,65	4 273,71
	VV		4*0,35		1,400		
96	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,550	4 984,45	2 741,45
	VV		0,55		0,550		
97	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,550	5 635,54	3 099,55
	VV		0,55		0,550		
98	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,100	6 434,97	7 078,47
	VV		0,55*2		1,100		
99	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	3,500	7 172,50	25 103,75
	VV		"základy" 0,7*4+0,35*2		3,500		
100	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,150	93,42	7 207,35
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 2,05		2,050		
	VV		"103" 36,85		36,850		
	VV		"104" 10,55		10,550		
	VV		"105" 8,25		8,250		
	VV		"106" 4,25		4,250		
	VV		"107" 5,35		5,350		
	VV		Součet		77,150		
101	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	191,683	73,64	14 115,54
	VV		"101" (4,3+3,3)*2*2,25-(0,82+0,6*2)*1,97		30,221		
	VV		"102" (0,92+2,3)*2*2,25-0,6*1,97		13,308		
	VV		"103" (4,0+10,1)*2*2,025+(1,18+0,55*2)*0,2*3-(1,18*0,55*3+3,0)		53,526		
	VV		"104" (3,15+3,35)*2*2,25+(1,18+0,55*2)*0,2-(1,18*0,55+1,18)		27,877		
	VV		"105" (1,8+4,62)*2*2,25+(1,18+0,55*2)*0,2-(1,18*0,55+1,6)		27,097		
	VV		"106" (1,6+3,1)*2*2,25-0,6*1,97*2		18,786		
	VV		"107" (1,8+3,1)*2*2,25-0,6*1,97		20,868		
	VV		Součet		191,683		
102	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	67,890	232,65	15 794,61
	VV		"vnitřní-104" 1,73*2,25		3,893		
	VV		"vnější" (10,0+11,3+1,3+1,0+8,0+5,5+2,63+5,6+2,7)*1,4		67,242		
	VV		-(1,18*0,55)*5		-3,245		
	VV		Součet		67,890		
103	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,015	84,96	256,15
	VV		"106" (0,6+0,35+1,06)*1,5		3,015		
	D	997	Přesun sutě				103 504,46
104	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	126,286	141,77	17 903,57
105	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 146,862	11,96	25 676,47
	VV		126,286*17		2 146,862		
106	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	88,400	365,01	32 266,88
	VV		126,286*0,7		88,400		
107	K	9970138311	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) s příměsí 30%	t	37,886	730,02	27 657,54
	VV		126,286*0,3		37,886		
	D	998	Přesun hmot				63 715,44
108	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	258,470	246,51	63 715,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				151 253,17
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				88 284,43
109	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	78,000	8,95	698,10
	VV		"pp" 78,0		78,000		
	VV		Součet		78,000		
110	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	92,774	19,47	1 806,31
	VV		(10,0+11,3+1,32+1,2*2+1,0+8,0+5,5+2,65)*2,2		92,774		
111	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a závlčkové hmoty asfalty oxidované stavební-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,056	51 418,80	2 879,45
112	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	156,000	12,27	1 914,12
	VV		78,0*2		156,000		
113	M	693110630	Geotextilie geotextilie netkané	m2	179,400	37,77	6 775,94
	VV		156,0*1,15		179,400		
114	K	7111415590	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V- folie	m2	78,000	94,06	7 336,68
	VV		78,0		78,000		
115	M	283220280	folie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm	m2	89,700	225,14	20 195,06
	VV		78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		89,700		
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	185,548	103,79	19 258,03
	VV		92,774*2		185,548		
117	M	628321340	Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož	m2	222,658	112,15	24 971,09
	VV		185,548*1,2		222,658		
118	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	758,406	3,23	2 449,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 713			Izolace tepelné					13 532,77
119	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	77,400	20,00	1 548,00	
	VV		"101" 9,85		9,850			
	VV		"101.1" 7,75		7,750			
	VV		"102" 26,5		26,500			
	VV		"103" 10,2		10,200			
	VV		"104" 8,25		8,250			
	VV		"105" 4,2		4,200			
	VV		"106" 5,1		5,100			
	VV		"107" 3,5		3,500			
	VV		"108" 2,05		2,050			
	VV		Součet		77,400			
120	M	283722830	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 50 mm	m2	78,948	128,97	10 181,92	
	VV		77,4*1,02		78,948			
121	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii separační z PE	m2	77,400	8,32	643,97	
	VV		77,4		77,400			
122	M	283231500	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie	m2	85,140	11,21	954,42	
	VV		77,4*1,1		85,140			
123	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	109,337	1,87	204,46	
D 763			Konstrukce suché výstavby 1.pp					7 729,04
124	K	763121429	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez Tl, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	11,220	655,96	7 359,87	
	VV		"105+106+107" (1,0*2+2,0+1,1)*2,2		11,220			
125	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,220	23,70	265,91	
	VV		11,22		11,220			
126	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	68,840	1,50	103,26	
D 764			Konstrukce klempířské +5% prořez- tabulka výrobků					3 842,01
127	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,150	66,44	408,61	
	VV		1,23*5		6,150			
128	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	4,956	682,41	3 382,02	
	VV		1,18*1,05*4		4,956			
129	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	24,236	2,12	51,38	
D 766			Konstrukce truhlářské- výř.D1.1c- vč povrch úpravy					384 890,98
130	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdíva	kus	4,000	609,41	2 437,64	
	VV		4		4,000			
131	M	6114395	12 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x55 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útulum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) - výpis výrobků	kus	4,000	3 968,24	15 872,96	
	VV		"12 - 1200/550" 4		4,000			
132	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 068,58	4 274,32	
	VV		"P02" 3		3,000			
	VV		"P03" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
133	M	611602200	P02+P03 dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 90x191, kov bříz nerez, zámek , štítek s ozn, PO EW30UP-3 generální klíč	kus	4,000	4 389,11	17 556,44	
	VV		"P02" 3		3,000			
	VV		"P03" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
134	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	642,21	4 495,47	
	VV		"03" 2		2,000			
	VV		"04" 1		1,000			
	VV		"05" 2		2,000			
	VV		"06" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
135	M	6116032701	03-05 dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 70-80/1970, kov brouš nerez, záme (generál klíč) povrch CPL, štítek s označením	kus	5,000	3 246,79	16 233,95	
	VV		"03" 2		2,000			
	VV		"04" 1		1,000			
	VV		"05" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
136	M	6116032702	06 dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 70/1970, kov brouš nerez, WC kombinace , 3 panty na v. dveři, podfíznuté povrch CPL, štítek s označením, generální klíč	kus	2,000	3 006,31	6 012,62	
	VV		"06" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	7666808310	05 Příplatek za větr. mřížku	kus	2,000	360,78	721,56	
	VV		2		2,000			
138	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	7,000	1 132,06	7 924,42	
	VV		7		7,000			
139	M	611822580	Zárubně dřevěné zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk	kus	7,000	3 290,38	23 032,66	
	VV		7		7,000			
140	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo piastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	172,45	689,80	
	VV		4		4,000			
141	K	76669412	12/T Dod parapetních desek lamino bez nosu hloubku stěny, 1200/250	m	4,800	841,74	4 040,35	
	VV		1,2*4		4,800			
142	K	7668111301	09/I Montáž + dod kuchyňská linka, 2*spodní skříňka,2* horní, prostor pro sporák a chladničku, celk. délka 2910 mm, tabulka výrobků	kpl	1,000	84 195,64	84 195,64	
	VV		1		1,000			
143	K	7668211110	11/I Montáž + dod úklidová dvoukřídla skříň 1090/2100 mm - tabulka výř.	kpl	1,000	4 810,09	4 810,09	
	VV		1		1,000			
144	K	7661111	16/T Sanitární přička z odolné kompak. desky. nožičky AL 600*1500 mm	kus	1,000	1 443,01	1 443,01	
	VV		1		1,000			
145	M	611439	Dodávka a montáž celodřevěného tříramenného schodiště vč zábradlí , podest a povrch. úpravy- suterén-1. np-(výkres půdorysů)	kpl	1,000	180 351,44	180 351,44	
	VV		1		1,000			
146	K	7662218110	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m2	4,550	240,59	1 094,68	
	VV		1,0*(2,25+1,15*2)		4,550			
147	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	45,878	120,61	5 533,35	
	VV		"101" 2,05*1,5		3,075			
	VV		"103" (4,0+10,1+0,45)*2*1,2-(0,6+0,8)*1,2		33,240			
	VV		"104" (1,45+2,8)*2,25		9,563			
	VV		Součet		45,878			
148	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	45,878	31,42	1 441,49	
149	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	5,000	44,75	223,75	
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	23,91	23,91
151	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 181,320	0,78	2 481,43
D 771 Podlahy z dlaždic - půd. suterénu							28 424,88
152	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábekm výšky do 90 mm	m	25,900	106,86	2 767,67
	VV		"105-107"				
	VV		(2,0+1,4*3+2,9+1,1+2,0+1,0*2+1,2)*2-0,7*7		25,900		
153	M	5976131201	sokl keramický s požlábekm	kus	95,700	68,14	6 521,00
	VV		87*1,1		95,700		
154	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	12,800	450,00	5 760,00
	VV		"105-107" 4,2+5,1+3,5		12,800		
155	M	5976129	dlaždice keramické hutné, glazované, matný povrch, odol. opotr. PEI 4, 298/298/9, barevné, R 10/A	m2	14,080	467,21	6 578,32
	VV		12,8*1,1		14,080		
156	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	12,800	37,24	476,67
	VV		12,8		12,800		
157	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	12,800	37,24	476,67
	VV		12,8		12,800		
158	K	7715911360	09/zPřechodový profil 30 mm oblý , dl 80 cm AL stříbrný	kus	3,000	547,52	1 642,56
	VV		3		3,000		
159	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	12,800	229,59	2 938,75
	VV		12,8		12,800		
160	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	218,176	5,79	1 263,24
D 776 Podlahy povlakové- půd. suterénu							158 177,19
161	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	64,600	11,32	731,27
	VV		64,6		64,600		
162	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	64,600	30,58	1 975,47
	VV		64,6		64,600		
163	K	7764211000	Vytažení podlahové krytiny na zeď	m	71,800	21,90	1 572,42
	VV		P2				
	VV		"102" (4,0+6,7)*2-1,6		19,800		
	VV		"101" (1,25+2,25+0,45*2+3,32)*2-0,8*3-0,7		12,340		
	VV		"101.1" (1,4+3,6+0,9+1,05)*2-0,8*2-0,7*3		10,200		
	VV		"103" (2,91+0,4+3,35)*2-0,8*2		11,720		
	VV		"104" (1,8+4,65)*2-0,8		12,100		
	VV		"108" (0,92+2,25)*2-0,7		5,640		
	VV		Součet		71,800		
164	K	776491111	Lepení soklíků nebo listů plastových listů samolepících ukončovacích	m	71,800	80,62	5 788,52
	VV		71,8		71,800		
165	M	2834210000	profily z měkkého polyvinylchloridu lišty , délka 2,5 m barva profil číslo lišty přechodová ukončující	m	75,390	34,07	2 568,54
	VV		71,8*1,05		75,390		
166	K	776561110	Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení pásů	m2	64,600	117,86	7 613,76
	VV		"p2- 101-104+108" 9,85+7,75+26,5+10,2+8,25+2,05		64,600		
167	K	77652123010	P2 - Podlahovina vinilová , homogen, tl. 2 mm, protiskluzná R9,vzt. na stěnu, reakce na oheň Bfl s1	m2	77,631	1 581,71	122 789,73
	VV		(64,6+71,8*0,13)*1,05		77,631		
168	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	259,436	0,39	101,18
169	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	64,600	232,76	15 036,30
	VV		64,6		64,600		
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické - půdorysy							180 162,10
170	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	69,367	450,00	31 215,15
	VV		"103" 0,6*1,5*2+2,91*0,7		3,837		
	VV		"105" (2,0+1,4+1,0+1,2)*2*2,19-0,7*1,97*3		20,391		
	VV		"106" (1,4*2+1,0+2,0)*2*2,19-0,7*1,97*3		21,267		
	VV		"107" (2,9+1,1)*2,*2,18-0,7*1,97-1,18*0,55		15,412		
	VV		"108" (0,92+2,25)*2*1,5-0,7*1,5		8,460		
	VV		Součet		69,367		
171	M	597660390	B dlaždice keramická slinutá, sytá barva , matný povrch , nerez lišta 198/198/6,5 mm	m2	76,304	486,68	37 136,63
	VV		69,367*1,1		76,304		
172	M	7811010	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	69,367	182,51	12 660,17
	VV		69,367		69,367		
173	K	781744	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných nebo polohutných	m2	51,967	487,95	25 357,30
	VV		"sever" 5,55*1,0+1,5*1,0		7,050		
	VV		"jih" 11,3*1,15+(1,45+1,2*2+1,0)*1,15-1,0*0,5*2		17,573		
	VV		"východ" 8,0*1,15-1,0*0,5*2		8,200		
	VV		"západ" 11,0*1,3		14,300		
	VV		"ostění" (1,18+0,55)*2*0,35*4		4,844		
	VV		Mezisoučet		51,967		
174	M	5971	Obkladové desky tl. 30 mm - umělý kámen	m2	54,565	1 338,37	73 028,16
	VV		51,967*1,05		54,565		
175	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	258,679	2,96	765,69
D 783 Dokončovací práce - nátěry							935,47
176	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,800	96,81	464,69
	VV		4*1,2		4,800		
177	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,800	98,08	470,78
	VV		4,8		4,800		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							11 859,61
178	K	7842110010	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otlěrůvzdorné výborné v místnostech výšky Jednonásobné bílé malby ze směsí výšky do 3,80 m	m2	243,674	48,67	11 859,61
	VV		"stropy" 77,4		77,400		
	VV		"stěny"				
	VV		"101" (0,92+0,33+2,3+2,36+1,0)*2*2,3		31,786		
	VV		"101,1" (0,84+0,55+3,6+0,9+1,03)*2*2,2		30,448		
	VV		"102" (4,0+6,7)*2*2,2		47,080		
	VV		"103" (2,95+3,35)*2*2,2		27,720		
	VV		"104" (1,8+4,65)*2*2,2		28,380		
	VV		"105" (2,0+1,2)*2*2,2+(1,4*2+1,0)*2,2		22,440		
	VV		"106" (1,4*4+1,0+2,0)*2,2		18,920		
	VV		"107" (2,2*2+1,1)*2,2		12,100		
	VV		"ostění" 8,4		8,400		
	VV		"- obklady" -61,0		-61,000		
	VV		Součet		243,674		
D 79500 Nezpůsobilé náklady- suterén- kuchyň							-726 585,31
179	K	795001	Kuchyň - 18% z ceny suterénu bez kuch. linky	kpl	-1,000	642 389,67	-642 389,67
	VV		-1		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	K	7668111301	09/1 Montáž + dod kuchyňská linka, 2*spodní skříňka, 2* horní, prostor pro sporák a chladničku, celk. délka 2910 mm, tabulka výrobků	kpl	-1,000	84 195,64	-84 195,64
	VV		-1		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis:

zzstemnyduIUTČP241PP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.PP CÚ 2018/1

KSO:
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

Projektant:
Ondřej Zikán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			756 671,29
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	756 671,29	21,00%	158 900,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 915 572,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis: zzstemnydulUTČP241PP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.PP CÚ 2018/1
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	756 671,29
PSV - Práce a dodávky PSV	756 671,29
713 - Izolace tepelné	14 213,97
731 - Ústřední vytápění - kotelny	419 835,59
732 - Ústřední vytápění - strojovny	100 089,70
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	110 948,35
734 - Ústřední vytápění - armatury	54 956,19
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	56 627,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5. TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYŇE) CÚ 2018/1

Soupis: zzstemnyduIUTČP241PP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.PP CÚ 2018/1

Místo:	na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 756 671,29

D PSV Práce a dodávky PSV 756 671,29

D 713 Izolace tepelné 14 213,97

1	M	283770940	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 9	m	42,000	10,79	453,18
2	M	283771010	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 18 x 9	m	18,000	12,17	219,06
3	M	283771040	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13	m	24,000	19,36	464,64
4	M	283770480	izolace potrubí 28 x 20 mm	m	36,000	41,47	1 492,92
5	M	283770560	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 35 x 25	m	42,000	75,86	3 186,12
6	M	283771300	spona návlekové tepelné izolace	kus	200,000	0,53	106,00
7	M	283771350	páska samolepicí na po 20 m	kus	2,000	86,44	172,88
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	162,000	49,94	8 090,28
VV					162,000		
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	844,28	20,26
10	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,024	359,72	8,63

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 419 835,59

11	M	x0	Tepelné čerpadlo v provedení vzduch / voda - splitové provedení - Q=14.0kW - 3*400V - C40A, COP 3,1 při Te = -7°C A Tot = 35°C, hluk od venkovní jednotky 57dBA, integrovaný elektrokotel 12.0kW, integrované oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu	kus	1,000	358 926,50	358 926,50
VV					1,000		
cena výrobce							
" cena výrobce" 1							
12	M	x1	Montáž zařízení tepelných čerpadel, propojení vnitřní a venkovní části TČ , potrubí , materiál elektro, izolace, vakuování chladivových okruhů, chladivo, kalibrace čidel,zkřouška těsnosti chladivových okruhů, elektrické připojení TČ k napájení, zapojení ovládacích kontaktů regulace zdroje tepla a topných okruhů	sada	1,000	30 417,50	30 417,50
13	M	x2	Zprovození a zaškolení TČ	sada	1,000	6 083,50	6 083,50
14	M	x3	Propojovací kabelové a izolované trubní vedení mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla vzdálenosti 15m délky trasy - kompletní příslušenství	sada	1,000	18 250,50	18 250,50
15	M	x4	GSM modem pro vzdálenou komunikaci	sada	1,000	4 258,45	4 258,45
16	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,000	91,52	915,20
17	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,200	3 523,14	704,63
18	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200	1 396,56	279,31

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 100 089,70

19	K	732112232	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)	kus	1,000	8 442,84	8 442,84
20	K	732199110	Montáž štitků orientačních	sada	10,000	133,84	1 338,40
21	K	732211123	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0 o objemu 500 l v.pl. 6,2 m2	kus	1,000	50 858,06	50 858,06
22	K	732231101	Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 6 o objemu 200 l se 4mi hrdly 5/4", vypouštěním 1", odvodušněním 1/2" vč. originální tepelné izolace tl. 100mm	kus	1,000	13 602,71	13 602,71
23	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu (Expanzomat NG) 35 l	kus	1,000	2 031,89	2 031,89
24	K	732421412	Čerpadla teplovodní závitová mokróběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C (Grundfos, Wilo) DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (ALPHA2 25-60)	kus	2,000	11 534,32	23 068,64
25	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,321	1 512,94	485,65
26	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,321	814,66	261,51

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 110 948,35

27	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	42,000	294,12	12 353,04
28	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	18,000	336,44	6 055,92
29	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	24,000	386,17	9 268,08
30	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	36,000	600,94	21 633,84
31	K	733222106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	42,000	694,05	29 150,10
32	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	3,000	168,22	504,66
33	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	2,000	197,85	395,70
34	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35/1,5	kus	11,000	287,78	3 165,58
35	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	162,000	16,93	2 742,66
VV					162,000		
36	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,150	1 184,96	177,74
37	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,150	478,22	71,73
38	K	x001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	24,000	425,85	10 220,40
39	K	x002	Stavební připomoci, vrtání, drážkování, sádrování	h	30,000	425,85	12 775,50
40	K	x003	Protipožární pěna	kus	4,000	606,35	2 433,40

D 734 Ústřední vytápění - armatury 54 956,19

41	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 6 do 110°C automatický	kus	5,000	232,76	1 163,80
42	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1	kus	2,000	370,30	740,60
43	K	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 otevírací tlak 3.0 bar	kus	2,000	446,48	892,96
44	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	12,000	226,41	2 716,92
45	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů G 1	kus	2,000	446,48	892,96
46	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	732,14	732,14
47	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	481,39	3 369,73
48	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	662,31	7 947,72
49	K	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 se servomotorem 230V - kv=2,5 - Pz=12kPa	kus	2,000	3 819,38	7 638,76
51	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	649,61	1 299,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	734411131	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm	kus	4,000	961,72	3 846,88
53	K	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	7,000	861,21	6 028,47
54	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	922,58	922,58
55	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,150	1 184,96	177,74
56	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,150	478,22	71,73
57	K	x01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 3/4"	kus	1,000	1 000,13	1 000,13
58	K	x02	Hadice tlaková připojovací 5/4" délky 500mm - oplet pozink	kus	3,000	1 051,23	3 153,69
59	M	x03	Termostatická hlavice K otopných těles / alternativně termostatická hlavice celochromová dle zadání investora při realizaci	kus	6,000	518,31	3 109,86
60	M	x04	H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK 1/2" rohový	kus	6,000	597,45	3 584,70
61	M	x05	Svérné šroubení pro měděné trubky Cu 15"1	kus	12,000	115,64	1 387,68
62	M	x06	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 3/4"	kus	2,000	2 138,96	4 277,92
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							56 627,49
67	M	xOT01	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 21 V600 L400 mm	kus	3,000	6 733,22	20 199,66
68	M	xOT02	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L900 mm	kus	1,000	8 836,95	8 836,95
70	M	xOT03	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L1400 mm	kus	1,000	10 244,61	10 244,61
73	M	xOT04	trubkové koupelnové topné těleso 1820*750	kus	1,000	13 200,03	13 200,03
79	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,000	112,15	672,90
75	K	735159210	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	4,000	324,81	1 299,24
VV 3+1					4,000		
76	K	735159230	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	398,87	398,87
78	K	735159320	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	417,91	417,91
80	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	6,000	23,06	138,36
81	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	11,53	1 153,00
87	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,043	1 023,09	43,99
88	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,043	511,01	21,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis:

ZTI_cp24_1.PP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.PP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1

KSO:
Místo: Temný Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			401 003,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	401 003,65 0,00	21,00% 15,00%	84 210,77 0,00
Cena s DPH			v CZK 485 214,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis:

ZTI_cp24_1.PP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.PP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1

Místo:

Temný Důl

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč:

PS-STAV Náhod s.r.o.

Datum:

12. 4. 2018

Projektant:

Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 003,65

HSV - Práce a dodávky HSV

85 021,06

1 - Zemní práce

15 672,42

4 - Vodorovné konstrukce

2 343,86

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

36 448,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 556,16

PSV - Práce a dodávky PSV

315 982,59

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

53 398,22

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

137 114,34

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

66 759,46

726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace

38 113,65

727 - Zdravotnicka - požární ochrana

8 888,49

732 - Ústřední vytápění - strojovny

9 071,95

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 636,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis: ZTI_cp24_1.PP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.PP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1

Místo:	Temný Důl	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	Projektant:	Ing. Karel Dovrtěl
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 401 003,65

D HSV Práce a dodávky HSV 85 021,06

D 1 Zemní práce 15 672,42

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	406,83	4 881,96
	VV		((9+17+8+6)*0,6*0,5) "ležatá kanalizace		12,000		
	VV		Součet		12,000		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,000	83,71	502,26
	VV		0,5*12,00		6,000		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,600	152,30	1 462,08
	VV		(2,400+6,680+0,013*(9+17+8+6))		9,600		
	VV		Součet		9,600		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,600	16,08	154,37
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,280	170,40	2 944,51
	VV		1,8*9,60		17,280		
	VV		Součet		17,280		
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,400	89,25	214,20
	VV		(12,00-9,60)		2,400		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,680	198,09	1 323,24
	VV		((9+17+8+6)*0,6*0,30)+(0,013*(9+17+8+6)) "ležatá kanalizace		6,680		
	VV		Součet		6,680		
8	M	583313400	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná	t	12,773	328,02	4 189,80
	VV		1,89*6,758		12,773		

D 4 Vodorovné konstrukce 2 343,86

9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	976,61	2 343,86
	VV		((9+17+8+6)*0,6*0,1) "ležatá kanalizace		2,400		
	VV		Součet		2,400		

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 36 448,62

10	K	R-6313120	Vyspravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým	m3	6,000	3 894,71	23 368,26
11	K	R-9650420	Bourání kci podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	6,000	2 180,06	13 080,36
	VV		0,25*((9+17+8+6)*0,6) "ležatá kanalizace		6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 556,16

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,400	226,85	3 493,49
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,600	9,87	607,99
	VV		4*15,40		61,600		
14	K	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	15,400	612,38	9 430,65
15	K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce a nespecifikované práce	kpl	1,000	17 024,03	17 024,03

D PSV Práce a dodávky PSV 315 982,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 53 398,22

16	K	721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	9,000	302,46	2 722,14
	VV		9 "ležatá kanalizace		9,000		
17	K	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	23,000	334,41	7 691,43
	VV		17+6 "ležatá kanalizace		23,000		
18	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	8,000	444,11	3 552,88
	VV		8 "ležatá kanalizace		8,000		
19	K	721174024	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70	m	4,000	448,37	1 793,48
	VV		4 "odpadní kanalizace		4,000		
20	K	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100	m	19,000	560,19	10 643,61
	VV		15+4 "odpadní kanalizace		19,000		
21	M	286156030	trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační čistící tvarovky , DN 110	kus	5,000	135,26	676,30
	VV		4+1 "odpadní potrubí		5,000		
22	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	10,000	331,22	3 312,20
	VV		10 "připojovací kanalizace		10,000		
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	367,43	2 204,58
	VV		6 "připojovací kanalizace		6,000		
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	9,000	541,02	4 869,18
	VV		9 "připojovací kanalizace		9,000		
25	M	721174025R	kolevní prvky pro potrubí kanalizace	kpl	11,500	428,66	4 929,59
	VV		(4+15+4)/2 "upevnění potrubí		11,500		
26	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	65,92	263,68
	VV		2+1+1 "zařizovací předměty DN40		4,000		
27	K	721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	73,06	292,24
	VV		1+1+1+1 "zařizovací předměty DN50		4,000		
28	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	108,63	217,26
	VV		2 "zařizovací předměty DN100		2,000		
29	K	721211401R	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 (HL 510)	kus	1,000	1 032,52	1 032,52
	VV		1 "vpust tech. místn.		1,000		
30	K	721226540R	Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s přídavným uzávěrem pro suchý stav	kus	2,000	507,05	1 014,10
	VV		2 "odvody kondenzátu		2,000		
31	K	721226550-R	Podomítková zápachová uzávěrka HL 405 v kombinaci s připojením vody (1x nástěnka 1/2") krycí nerez deska	kus	1,000	1 653,41	1 653,41
	VV		1 "myčka nádobí, pračka		1,000		
32	K	721226541R	Dopojení klimatizačních jednotek	soubor	2,000	367,43	734,86
	VV		2 "odvody kondenzátu		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	686,93	1 373,86
	VV		2 "splašková kanalizace odvětrání		2,000		
34	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	448,37	448,37
	VV		1 "oapdní potrubí		1,000		
35	K	72128950R	Napojení nového potrubí na stávající odpadní potrubí do DN 200	soubor	1,000	2 020,84	2 020,84
	VV		1 "napojení na venkovní kanalizaci		1,000		
36	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	80,000	20,77	1 661,60
	VV		10+6+9+4+15+9+17+4+6 "připojovací, odpadní potrubí		80,000		
37	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,000	27,26	218,08
	VV		8 "ležatá kanalizace		8,000		
38	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,118	610,25	72,01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				137 114,34
39	K	722171936R	Napojení na potrubí vodovodní přípojky	kus	1,000	1 163,51	1 163,51
	VV		1 "napojení na přípojku		1,000		
40	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	23,000	267,00	6 141,00
	VV		23 "připojovací potrubí ve stěnách		23,000		
	VV		Součet		23,000		
41	K	722174033R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	74,000	325,78	24 107,72
	VV		22 "připojovací potrubí ve stěnách		22,000		
	VV		22+30 "páteňní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		52,000		
	VV		Součet		74,000		
42	M	553473110	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=25 mm	kus	26,780	57,40	1 537,17
	VV		1,03"(22+30)/2		26,780		
43	K	722174034R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	34,000	390,75	13 285,50
	VV		17+17 "páteňní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		34,000		
	VV		Součet		34,000		
44	M	553473120	příslušenství stavební kovové podpůrné prvky, žlab pozinkovaný nosný d=2m š=32 mm	kus	17,510	79,77	1 396,77
	VV		1,03"(17+17)/2		17,510		
45	K	722174035R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	28,000	481,38	13 478,64
	VV		17+11 "páteňní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		28,000		
	VV		Součet		28,000		
46	M	553473130	příslušenství stavební kovové podpůrné prvky, žlab pozinkovaný nosný d=2m š=40 mm	kus	14,420	89,14	1 285,40
	VV		1,03"(17+11)/2		14,420		
47	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	42,000	306,19	12 859,98
	VV		(22+17+17+17+11)/2 "páteňní rozvod		42,000		
48	K	722181221	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	23,000	55,91	1 285,93
	VV		23 "připojovací ve stěnách		23,000		
	VV		Součet		23,000		
49	K	722181222	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	66,000	67,31	4 442,46
	VV		22 "připojovací ve stěnách		22,000		
	VV		17+17+10 "páteňní v podlaže, stoupací ve stěnách		44,000		
	VV		Součet		66,000		
50	K	722181252	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	70,000	143,78	10 064,60
	VV		22+17+11+20 "páteňní v podlaže, stoupací ve stěnách		70,000		
	VV		Součet		70,000		
51	K	722181253	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm	m	28,000	174,66	4 890,48
	VV		17+11 "páteňní v podlaže, stoupací ve stěnách		28,000		
	VV		Součet		28,000		
52	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	7,000	139,52	976,64
	VV		1+1+2+1+1+1 "zařizovací předměty výtakové ventily		7,000		
53	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	4,000	511,20	2 044,80
	VV		1+1+1+1 "zařizovací předměty baterie		4,000		
54	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	233,24	1 399,44
	VV		6 "vypouštění		6,000		
55	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000	62,62	187,86
	VV		1+1+1 "výtakové ventily		3,000		
56	M	551119820	kohouty a ventily k vodovodní kohoutky a ventily ventil pračkový DN20 3/4"	kus	1,000	648,59	648,59
	VV		1		1,000		
57	M	551101560	ventil výtakový mosazný s hadicovou přípojkou T 1/2"	kus	1,000	307,79	307,79
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
58	M	55122001R	ventil protizámrzový G 3/4" r s vypouštěním	kus	1,000	2 826,72	2 826,72
	VV		1 "ventil pro závluku		1,000		
59	K	722231072	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	1,000	215,13	215,13
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
60	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitými	kus	1,000	365,30	365,30
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
61	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,000	894,60	894,60
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
62	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	444,11	3 108,77
	VV		5+2 "uzávěry odbočky		7,000		
63	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	598,53	2 394,12
	VV		4 "uzávěry odbočky		4,000		
64	K	722232064	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním 1/4	kus	1,000	818,99	818,99
	VV		1 "uzávěry odbočky		1,000		
65	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	322,70	322,70
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
66	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitými G 1/2	kus	5,000	71,57	357,85
	VV		4+1 "uzávěry odbočky		5,000		
67	M	551279090	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním	kus	5,000	2 082,08	10 410,40
	VV		4+1 "uzávěry odbočky		5,000		
68	K	72240090R	Napojení technologického zařízení gastro	soubor	1,000	1 041,04	1 041,04
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	159,000	41,96	6 671,64
	VV		23+22+22+17+17+11+30		159,000		
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	159,000	37,81	6 011,79
71	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,313	546,35	171,01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				66 759,46
72	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	3 980,44	7 960,88
	VV		2		2,000		
73	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	2,000	2 651,85	5 303,70
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	55167382R	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	2,000	1 061,91	2 123,82
	VV		2		2,000		
75	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000	11 821,50	11 821,50
	VV		1		1,000		
76	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 524,05	2 524,05
	VV		1		1,000		
77	K	725211661	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zápusťná bílá 550 mm	soubor	1,000	7 582,80	7 582,80
	VV		1		1,000		
78	K	725311131R	Dřez dvojtyp nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 460x500 mm	soubor	1,000	4 911,25	4 911,25
	VV		1		1,000		
79	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 611,45	4 611,45
	VV		1		1,000		
80	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 661,40	1 661,40
	VV		1		1,000		
81	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	7,000	166,14	1 162,98
	VV		2*(1+1+1)+1		7,000		
82	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	7,000	101,18	708,26
83	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 682,70	1 682,70
	VV		1		1,000		
84	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	4 888,35	4 888,35
	VV		1		1,000		
85	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 333,45	6 666,90
	VV		1+1		2,000		
86	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000	281,16	281,16
	VV		1		1,000		
87	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 (HL 15.1)	kus	2,000	256,67	513,34
	VV		1+1		2,000		
88	K	725861102R	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)	kus	2,000	420,14	840,28
	VV		1+1		2,000		
89	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	344,00	344,00
	VV		1		1,000		
90	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,000	136,32	1 090,56
	VV		1+4+3		8,000		
91	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,131	611,31	80,08
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				38 113,65
92	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterí	soubor	2,000	4 749,90	9 499,80
	VV		1+1		2,000		
93	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	11 076,00	22 152,00
	VV		2		2,000		
94	M	552817920	tláčítka pro ovládání WC zepředu ,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	2,000	2 918,10	5 836,20
	VV		2		2,000		
95	M	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	2,000	291,49	582,98
	VV		2		2,000		
96	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,064	666,69	42,67
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				8 888,49
97	K	727111206	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	762,54	4 575,24
	VV		6 "ucpávky		6,000		
98	K	727121112	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	3,000	1 437,75	4 313,25
	VV		2+1 "manžety		3,000		
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				9 071,95
99	K	732331713	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se zavílovým připojením PN 1,0 o objemu (Expanzomat S) 18 l	soubor	1,000	3 493,20	3 493,20
	VV		1 "expanzní nádoba		1,000		
100	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	1,000	154,32	154,32
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
101	M	42610645R	čerpadlo oběhové teplovodní 20-14BX 110 mm	kus	1,000	5 413,40	5 413,40
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
102	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,007	1 576,20	11,03
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 636,48
103	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	131,00	131,00
	VV		1 "ochrana proti opatření		1,000		
104	M	551288120	ventil třícestný směšovací 3 KV 12 1"	kus	1,000	1 031,99	1 031,99
105	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	536,76	536,76
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
106	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	934,01	934,01
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
107	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,003	907,38	2,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis:

el_1pp - Elektroinstalace 1pp CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			264 231,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	264 231,02 0,00	21,00% 15,00%	55 488,51 0,00
Cena s DPH			v CZK 319 719,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis: el_1pp - Elektroinstalace 1pp CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	HÁJEK
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	264 231,02
N00 - Ostatní	14 183,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sule_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis: el_1pp - Elektroinstalace 1pp CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							264 231,02
1	K	1	Rozvaděč RH2	ks	1,000	31 756,50	31 756,50
2	K	2	Rozvaděč RT	ks	1,000	12 204,66	12 204,66
3	K	3	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	24,000	60,94	1 462,56
4	K	4	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	24,000	69,62	1 670,88
5	K	5	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	110,000	69,62	7 658,20
6	K	6	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2/schodiště 1.PP-2.NP/	m	20,000	80,09	1 601,80
7	K	7	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	240,000	75,33	18 079,20
8	K	8	Sil kabel J CXKH 5x2,5mm2	m	26,000	96,70	2 514,20
9	K	9	Sil. kabel J 1-CXKH 5x6mm2 /přívody pro RMS1.2. RMS2.2/	m	42,000	179,12	7 523,04
10	K	10	Vodič CYA 25mm2	m	4,000	104,11	416,44
11	K	11	Vodič CYA 10mm2 /RMS1.2, RMS2.2 + 1.PP/	m	50,000	67,29	3 364,50
12	K	12	Vodič 1-CXKH 10mm2	m	88,000	95,22	8 379,36
13	K	13	Ukončení vodiče 10mm2	ks	8,000	33,01	264,08
14	K	14	Ukončení vodiče 25mm2	ks	2,000	64,75	129,50
15	K	15	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	14,000	68,56	959,84
16	K	16	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	2,000	126,43	252,86
17	K	17	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	6,000	135,85	815,10
18	K	18	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	10,000	331,37	3 313,70
19	K	19	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	30,000	203,14	6 094,20
20	K	20	Eininstal lišta 40x20	m	35,000	66,02	2 310,70
21	K	21	Eininstal. lišta 40x40	m	20,000	81,68	1 633,60
22	K	22	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka pod omítku	ks	25,000	189,81	4 745,25
23	K	23	Krabice přístrojová zapuštěná	ks	34,000	60,31	2 050,54
24	K	24	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	1,000	360,57	360,57
25	K	25	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz 1	ks	7,000	210,97	1 476,79
26	K	26	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	1,000	218,79	218,79
27	K	27	Spínač Tango střídavý zapuště bílý řaz. 6	ks	5,000	226,20	1 131,00
28	K	28	Přepínač klížový řaz.7, zapuště bílý	ks	1,000	235,51	235,51
29	K	29	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	19,000	209,48	3 980,12
30	K	30	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět ochranou	ks	1,000	1 079,16	1 079,16
31	K	31	Sporáková kombinace 400V/16A	ks	1,000	314,86	314,86
32	K	32	Vypínač řaz.5, IP44	ks	1,000	243,76	243,76
33	K	33	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, bílá IP44	ks	2,000	245,03	490,06
34	K	34	Relé pro zpožd ventilátorů	ks	6,000	733,73	4 402,38
35	K	35	B- LED svítidlo podélné 23W, 3000K, dif plast profil	ks	3,000	3 681,74	11 045,22
36	K	36	C- Svítidlo zářivkové 1x36W EP, PC kryt, IP66	ks	2,000	1 583,19	3 166,38
37	K	37	E-LED svítidlo podélné 46W, 3000K, dif. plast profil IP40	ks	2,000	4 839,72	9 679,44
38	K	38	G -Led sv kulaté 16W,3000K, plech mont sklen stínítko , IP43	ks	4,000	3 111,79	12 447,16
39	K	39	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	6,000	5 676,38	34 058,28
40	K	40	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech. Mont, skl. Stínítko, IP43	ks	3,000	3 930,68	11 792,04
41	K	41	N - svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	3,000	3 703,42	11 110,26
42	K	42	Požární průchodka /20kabelů/	ks	2,000	11 807,28	23 614,56
D N00 Ostatní							14 183,97
43	K	001001	PPV	Kč	1,000	3 138,45	3 138,45
44	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	5 967,12	5 967,12
45	K	001004	Výchozí revize	HR	20,000	253,92	5 078,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis:

SK_cp24_1PP - SK_cp24_1PP CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 267,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 267,68 0,00	21,00% 15,00%	8 246,21 0,00
Cena s DPH			47 513,89
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis: SK_cp24_1PP - SK_cp24_1PP CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací39 267,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis: SK_cp24_1PP - SK_cp24_1PP CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 267,68
1	K	Pol6	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	kus	4,000	97,34	389,36
2	K	Pol7	proměření TP kabelu, měřicí protokol	kus	4,000	104,00	416,00
3	K	MLG-00021-02	Mod Mosaic 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm Možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ust. § 89, odstavec 6 ZZVZ	kus	4,000	274,97	1 099,88
VV					4,000		
4	K	5525U-A00100	Adaptér pro přístroje Profii 45	kus	2,000	57,77	115,54
5	K	5016A-A00070 B	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	kus	2,000	49,73	99,46
6	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	kus	2,000	22,96	45,92
7	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů	m	300,000	27,51	8 253,00
8	K	PA 2/4.40 x	Návleky číselné -	kus	24,000	0,89	21,36
9	K	PCD-02001-0J	Kabel propoj UTP C6 1m zelený	kus	4,000	52,69	210,76
10	K	PCD-02005-0E	Kabel propoj UTP C6 3m šedý	kus	2,000	90,04	180,08
11	K	PCD-02009-0E	Kabel propoj UTP C6 5m šedý	kus	2,000	128,44	256,88
12	K	Pol8	proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol	kus	10,000	6,60	66,00
13	K	1011473	Kabel telef. SYKFY 10x2x0.5	m	81,000	29,84	2 417,04
14	K	Pol9	rozpárování, zapojení kabelu - do 10x2	kus	2,000	112,47	224,94
15	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	41,000	11,85	485,85
16	K	Pol10	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	41,000	52,79	2 164,39
17	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	14,000	16,93	237,02
18	K	Pol11	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	14,000	57,77	808,78
19	K	1749738	Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 125/50	m	9,000	254,45	2 290,05
20	K	1007140	Víko plechového žlabu 125	m	9,000	92,15	829,35
21	K	1749866	Pružný uzávěr víka	m	17,000	10,28	174,76
22	K	1750179	spojovací materiál M6 (vrat. šroub, matice)	kus	98,000	3,68	360,64
23	K	1750008	Spojka plechová S50	kus	13,000	9,65	125,45
24	K	1244176	Tyč závitová M8 1m	kus	5,000	20,21	101,05
25	K	1259918	Kovová natloukáci hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA	kus	9,000	15,24	137,16
26	K	1115230	obdélníková příčka žlabu 50	kus	9,000	95,75	861,75
27	K	1231494	Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250	kus	9,000	57,24	515,16
28	K	Pol12	montáž závěsu pro žlab	kus	6,000	56,07	336,42
29	K	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	kus	2,000	97,97	195,94
30	K	1255664	Krabice instal. s víčkem-KOM97	kus	5,000	91,52	457,60
31	K	Pol13	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	kus	2,000	796,04	1 592,08
32	K	Pol14	průraz D40 - 300mm, cihla	kus	3,000	168,86	506,58
33	K	Pol15	průraz 100x80 - 300mm, cihla	kus	2,000	233,61	467,22
34	K	Pol16	podružný materiál	kč	1,000	544,66	544,66
35	K	Pol17	materiálová rezerva	kč	1,000	561,16	561,16
36	K	Pol18	Kompletace (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
37	K	Pol19	Stavební připomoci (hod)	hr	6,000	297,09	1 782,54
38	K	Pol20	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
39	K	Pol21	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,300	2 970,86	891,26
40	K	Pol22	Zaškolení uživatele (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
41	K	Pol23	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	2 607,76	2 607,76
42	K	Pol24	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	1 485,43	1 485,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis:

STA_cp24_1PP - STA_cp24_1PP CÚ 2018/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 300,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 300,67	21,00%	2 793,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 093,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1
Soupis: STA_cp24_1PP - STA_cp24_1PP CÚ 2018/1
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 300,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis: STA_cp24_1PP - STA_cp24_1PP CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 300,67
1	K	Pol25	F - konektor	kus	2,000	29,73	59,46
2	K	Pol26	Měření na zásuvce STA	kus	1,000	115,53	115,53
3	K	1153084	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, koncový, 5011-A3303	kus	1,000	370,93	370,93
4	K	3005886	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní ABB Tango, bílá 5011A-A00300 B	kus	1,000	45,07	45,07
5	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	kus	1,000	22,96	22,96
6	K	7400006	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 ? CB 100F	m	75,000	22,22	1 666,50
7	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	21,000	11,85	248,85
8	K	Pol27	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	21,000	52,79	1 108,59
9	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	14,000	16,93	237,02
10	K	Pol28	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	14,000	57,77	808,78
11	K	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	kus	1,000	97,97	97,97
12	K	1093384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	20,000	1,65	33,00
13	K	Pol29	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	kus	2,000	796,04	1 592,08
14	K	Pol30	průraz D40 - 300mm, cihla	kus	3,000	168,86	506,58
15	K	Pol31	podružný materiál	kč	1,000	148,54	148,54
16	K	Pol32	materiálová rezerva	kč	1,000	165,05	165,05
17	K	Pol33	Kompletace (hod.)	hr	2,000	495,14	990,28
18	K	Pol34	Stavební připomoci (hod)	hr	4,000	297,09	1 188,36
19	K	Pol35	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
20	K	Pol36	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,200	2 970,86	594,17
21	K	Pol37	Zaškolení uživatele (hod)	hr	1,000	495,14	495,14
22	K	Pol38	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	1 155,34	1 155,34
23	K	Pol39	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	660,19	660,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis:

VZD_cp24_1PP - kalkulace VZD-č.p.24_1PP CÚ 2018/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Žpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 442,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 442,26	21,00%	13 322,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 765,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis:

VZD_cp24_1PP - kalkulace VZD-č.p.24_1PP CÚ 2018/1

Místo:

Datum:

12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 442,26

D1 - Zař.č.1 - Sklad, technické zázemí - 1PP

18 187,02

D2 - Zař.č.2 - Sociální zařízení - 1PP

36 260,26

D3 - Zař.č.3 - Kuchyně - 1PP

3 231,13

D4 - Doplnkový materiál

1 423,09

OST - Ostatní

4 340,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_sute_bez_kuch - SO 01- SUTERÉN - (BEZ KUCHYNĚ) CÚ 2018/1

Soupis: VZD_cp24_1PP - kalkulace VZD-č.p.24_1PP CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 442,26
D D1 Zař.č.1 - Sklad, technické zázemí - 1PP							18 187,02
1	K	11	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=50m3/h; Pi=0,048kW; 230V/50Hz; 60Pa	ks	1,000	7 305,28	7 305,28
2	K	12	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=100m3/h; Pi=0,051kW; 230V/50Hz; 65Pa	ks	1,000	8 357,78	8 357,78
3	K	13	Protidešťová žaluzie 160W	ks	1,000	2 174,82	2 174,82
4	K	110	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	2,000	174,57	349,14
D D2 Zař.č.2 - Sociální zařízení - 1PP							36 260,26
5	K	21	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=50m3/h; Pi=0,048kW; 230V/50Hz; 60Pa	ks	4,000	7 305,07	29 220,28
6	K	24	Protidešťová žaluzie 160W	ks	1,000	2 174,82	2 174,82
7	K	210	Potrubí spiro Pz 150/ 40 % tvarovek	m	12,000	405,43	4 865,16
D D3 Zař.č.3 - Kuchyně - 1PP							3 231,13
8	K	31	Zpětná klapka pr.125	ks	1,000	539,58	539,58
9	K	32	Zaslepení pr.125	ks	1,000	74,91	74,91
10	K	33	Protidešťová žaluzie 160W	ks	1,000	2 174,82	2 174,82
11	K	310	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek	m	2,000	220,91	441,82
D D4 Doplnkový materiál							1 423,09
12	K	Pol1	tmel	bal.	1,000	63,48	63,48
13	K	Pol2	samolepící páska	bal.	1,000	293,28	293,28
14	K	Pol3	závěs s objímkou	ks	5,000	120,08	600,40
15	K	Pol4	spojka vnitřní	ks	3,000	32,59	97,77
16	K	Pol5	Páska	ks	12,000	30,68	368,16
D OST Ostatní							4 340,76
17	K	001001	mimostaveništní doprava	Kč	1,000	1 904,40	1 904,40
18	K	001002	přesun hmot	Kč	1,000	412,62	412,62
19	K	001003	komplexní zkoušky	Kč	1,000	710,98	710,98
20	K	001004	dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	373,26	373,26
21	K	001005	zařízení staveniště	Kč	1,000	939,50	939,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:

TEM DŮL SO 01-SUTERÉN - TEM DŮL SO 01- KUCHYŇ (SUTERÉN) CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

Projektant:
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			726 585,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	726 585,31	21,00%	152 582,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	879 168,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: TEMDŮL SO 01-SUTERÉN - TEM DŮL SO 01- KUCHYŇ (SUTERÉN) CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ ATELIER
HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	726 585,31
PSV - Práce a dodávky PSV	726 585,31
766 - Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy	84 195,64
79500 - Nezpůsobilé náklady- suterén- kuchyň	642 389,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

TEM DŮL SO 01-SUTERÉN - TEM DŮL SO 01- KUCHYŇ (SUTERÉN) CÚ 2018/1

Místo:

TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

12. 4. 2018

Projektant:

ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							726 585,31
D PSV Práce a dodávky PSV							726 585,31
D 766 Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy							84 195,64
1	K	7668111301	09/I Montáž + dod kuchyňská linka, 2*spodní skříňka,2* horní, prostor pro sporák a chladničku, celk. délka 2910 mm, tabulka výrobků	kpl	1,000	84 195,64	84 195,64
VV 1					1,000		
D 79500 Nezpůsobilé náklady- suterén- kuchyň							642 389,67
2	K	795001	Kuchyň -18% z ceny suterénu bez kuch. linky	kpl	1,000	642 389,67	642 389,67
VV 1					1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis:

TEMNYDUL SO01-I.NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ CÚ 2018/1

KSO:

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 808 394,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 808 394,83	21,00%	589 762,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 398 157,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Soupis:	TEMNYDUL SO01-I.NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	TEMNÝ DŮL		
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 808 394,83
HSV - Práce a dodávky HSV	380 632,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 264,05
4 - Vodorovné konstrukce	11 911,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 878,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	175 032,11
997 - Přesun sutě	83 846,94
998 - Přesun hmot	4 699,22
PSV - Práce a dodávky PSV	2 427 762,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 786,77
713 - Izolace tepelné	915 334,82
761 - Konstrukce prosvětlovací	22 136,46
762 - Konstrukce tesařské- krov+ půdorysy	470 269,77
763 - Konstrukce suché výstavby- půdor+řezy	167 370,05
764 - Konstrukce klempířské+5% prořez-tabulka výrobků	6 617,95
766 - Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy	1 173 402,51
767 - Konstrukce zámečnické	32 230,49
771 - Podlahy z dlaždic - půd.1 np	52 919,50
776 - Podlahy povlakové- půd. 1 np	200 926,99
781 - Dokončovací práce - obklady keramické - půdorysy	12 933,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	233,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 376,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: TEMNYDUL SO01-I.NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: Projektant: ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HSV			Práce a dodávky HSV				380 632,20
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 264,05
1	K	331231117	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,225	5 617,98	1 264,05
D 4			Vodorovné konstrukce				11 911,47
2	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,338	7 363,68	2 488,92
3	M	130109640	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-A h=240 mm	t	0,365	25 815,20	9 422,55
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 878,41
4	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace	m2	19,920	1 755,22	34 963,98
5	M	59155100	Desky fasádní obkladové desky fasádní deska fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm	m2	24,900	1 435,71	35 749,18
6	K	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	6,953	3 565,46	24 790,64
7	K	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,700	3 364,44	2 355,11
8	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,445	258,15	114,88
9	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	0,750	299,41	224,56
10	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,750	67,39	50,54
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	33 221,20	996,64
12	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 343,28	3 343,28
13	M	5533121500	p08 záruběň ocelová protipožární s drážkou pro těsnění H 125 DV 800/300 L/protipožární s	kus	1,000	1 289,60	1 289,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				175 032,11
14	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	60,000	304,18	18 250,80
15	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	236,700	57,98	13 723,87
16	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	7 101,000	1,06	7 527,06
17	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	236,700	35,13	8 315,27
18	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	52,600	94,90	4 991,74
19	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	1 578,000	0,58	915,24
20	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	52,600	56,60	2 977,16
21	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	237,000	15,45	3 661,65
22	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	7 110,000	0,37	2 630,70
23	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	237,000	12,91	3 059,67
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	105,000	44,86	4 710,30
25	K	95211	02/d D+M dřevěné madlo venk. schodů, kotveno do zdi, prům. 50 mm	m	1,900	619,88	1 177,77
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	134,034	87,71	11 756,12
27	M	4493241500	Přístroje hasící ruční pěnové 34A	kus	2,000	2 207,09	4 414,18
28	M	4493211300	Přístroje hasící ruční práškové 04/D přístroj hasící ruční práškový se schopností 21 A	kus	1,000	1 264,73	1 264,73
29	M	1000627	Sdělovací a zabezpečovací technika Zabezpeč. technika AUTONOMNI HLASIC KOURE	KS	1,000	1 321,87	1 321,87
30	K	981011120	Demolic budov dřevěných ostatních oboustranné obitých nebo omlitných postupným rozebíráním- obvod. konstr.	m3	361,995	232,97	84 333,98
D 997			Přesun sutě				83 846,94
31	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	80,363	141,77	11 393,06
32	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 366,171	11,96	16 339,41
33	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	67,500	529,00	35 707,50
34	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,525	1 840,92	966,48
35	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	10,110	1 840,92	18 611,70
36	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,228	371,99	828,79
D 998			Přesun hmot				4 699,22
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	19,063	246,51	4 699,22
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 427 762,63
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 786,77
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,200	8,95	73,39
39	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a závlukové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	51 418,80	102,84
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,400	90,35	1 481,74
41	M	628321340	Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož	m2	18,860	112,15	2 115,15
42	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,226	3,23	13,65
D 713			Izolace tepelné				915 334,82
43	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstv	m2	122,260	20,00	2 445,20
44	M	283722850	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 80 mm	m2	87,924	205,68	18 084,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	283722830	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 50 mm	m2	18,411	128,97	2 374,47
46	M	283562100	Desky z lehčených plastů izolační desky pro podlahové vytápění typ R982, s montážními výstupky (123x78) OKJ I tl 6 cm T 75 H 60	m2	18,411	384,05	7 070,74
47	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	104,250	8,32	867,36
48	M	283231500	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie	m2	114,675	11,21	1 285,51
49	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	183,737	53,53	9 835,44
50	M	631667570	pás tepelný minerální tl.140 mm λ=0,039	m2	187,412	202,08	37 872,22
51	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dilci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	27,358	171,40	4 689,16
52	K	713131110	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	129,163	99,45	12 845,26
53	M	631551020	deska izolační fasádní 600x1000x60 mm minerální λ=0,035	m2	159,651	136,48	21 789,17
54	K	71352114	Montáž tepelné izolace protipožárními obkladem deskami (desky ve specifikaci) přiček do výše 3000 mm jednostranná jednovrstvá	m2	104,777	428,28	44 873,89
55	M	5915210	viáknocementová deska 1200x2500x15 mm fasádní	m2	115,247	654,58	75 438,38
56	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	105,000	22,54	2 366,70
57	M	283292100	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotesná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m	m2	115,500	14,07	1 625,09
58	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 705,538	2,12	12 095,74
D 761 Konstrukce prosvětlovací							22 136,46
59	K	761111112	Stěny a příčky ze skleněných tváric zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	m2	4,227	5 046,66	21 332,23
60	K	998761201	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	201,561	3,99	804,23
D 762 Konstrukce tesařské- krov+ půdorys							470 269,77
61	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	10,265	936,33	9 611,43
62	K	762112210	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	492,700	180,92	89 139,28
63	K	762112230	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	59,700	283,54	16 927,34
64	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	4,645	17 963,78	83 441,76
65	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	1,655	17 963,78	29 730,06
66	K	762196000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	5,727	5 201,13	29 786,87
67	K	762810033	Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	99,582	399,92	39 824,83
68	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	206,833	149,18	30 855,35
69	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	3,600	307,88	1 108,37
70	M	605121210	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II	m3	1,313	20 022,65	26 289,74
71	M	6051212100	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m	m3	3,588	20 022,65	71 841,27
72	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	6,032	5 201,13	31 373,22
73	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 222,252	8,46	10 340,25
D 763 Konstrukce suché výstavby- půdor+řezy							167 370,05
74	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příchkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	103,813	26,66	2 767,65
75	M	631509700	plst' příčková 12/6 60 mm 10000x625 mm λ=0,037	m2	105,889	53,75	5 691,53
76	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	17,605	521,59	9 182,59
77	K	763121425	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	5,400	625,28	3 376,51
78	K	763121433	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	3,375	673,95	2 274,58
79	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	15,560	52,16	811,61
80	K	763121622	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm	m2	95,277	73,85	7 036,21
81	M	590300180	deska sádrokartonová GKF tl.12,5 mm	m2	10,969	91,41	1 002,68
82	M	590300280	deska sádrokartonová GKF tl.12,5 mm	m2	6,160	138,70	854,39
83	M	590300200	deska sádrokartonová GKF tl.15,0 mm	m2	104,805	111,83	11 720,34
84	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	137,160	23,70	3 250,69
85	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	96,700	700,40	67 728,68
86	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,550	706,74	5 335,89
87	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	104,250	26,98	2 812,67
88	K	763164536	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	5,600	556,51	3 116,46
89	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m	m	38,680	229,59	8 880,54
90	K	763182314	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m	m	5,000	312,11	1 560,55
91	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	263,150	50,57	13 307,50
92	M	605141140	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované	m3	0,695	7 406,00	5 147,17
93	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 343,66	1 343,66
94	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 136,02	8 136,02
95	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 354,753	1,50	2 032,13
D 764 Konstrukce klempířské+5% prořez-tabulka výrobků							6 617,95
96	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	6,510	515,25	3 354,28
97	K	7642166041	03 Oplechování terasy mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,250	603,06	3 166,07
98	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	46,038	2,12	97,60
D 766 Konstrukce truhlářské- výř.D1.1c- vč povrch úpravy							1 173 402,51
99	K	766111	15/T Mobilní posuvné příčky, ak odolnost Rw= 42 dB, manuál. ovládání, výplň panelů LDT, AL kolejnice, 2* dveře 80 cm	m2	14,472	3 393,96	49 117,39
100	K	76611110	15/T Mobilní posuvné příčky, ak odolnost Rw= 42 dB, manuál. ovládání, výplň panelů LDT, AL kolejnice,	m2	26,298	3 151,57	82 879,99
101	K	7664122330	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami ze sibiřského modřínu (24/68+24/140)	m2	149,414	468,69	70 028,85
102	K	7664172110	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	750,000	69,83	52 372,50
103	M	6119115700	Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina sibiřský modřín profil klasický 24*68	m2	82,178	1 115,13	91 639,15
104	M	6119115701	palubky obkladové modřín sibiřský profil 24*140	m2	82,178	1 115,13	91 639,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	M	605141140	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované	m3	1,857	7 713,88	14 324,68
106	K	7131911330	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	149,500	81,47	12 179,77
107	M	283292680	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné	m2	164,450	120,61	19 834,31
108	K	7664162430	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	207,075	156,58	32 423,80
109	M	590305120	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 12,5 x 1000 x 1500 mm	m2	164,351	260,27	42 775,63
110	M	590305130	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 15 x 1000 x 1500 mm	m2	28,160	260,27	7 329,20
111	M	5903051300	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 18 x 1000 x 1500 mm	m2	40,260	400,03	16 105,21
112	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	9,300	615,76	5 726,57
113	M	611439000	02 okno plastové 1 křídlové výklopné 100x150 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bílá(hrušeň) AL žaluzie- vý	kus	1,000	8 516,90	8 516,90
114	M	6114396	04 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x150 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bílá(hrušeň) AL žaluzie- výpis výrobků	kus	2,000	8 881,91	17 763,82
115	M	6114397	06 okno plastové 1 křídlové výklopné 140x150 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bílá(hrušeň) AL žaluzie- výpis výrobků	kus	2,000	9 490,26	18 980,52
116	K	76664236	13 Montáž plastové stěny trojdielné, střední díl otoč-výklop se šter větráním. 6-komor prof, hluč útl. 30dB,U=1,0 W/m2K, vnitř žal.	kus	1,000	2 666,79	2 666,79
117	M	6114415401	P13 plast stěna ,pevná část2**střední dveře otev +výklop, veř 2600/2400 mm, U=1,1,tepizol dvojsklo,venek bílá(hrušeň), vnitřek tmavěšedá, hl.útl. 30dB, U=1,1 W/m2K, AL vnitř žal- tabulka výrobků	kus	1,000	20 927,24	20 927,24
118	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdvia jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	2 803,70	2 803,70
119	M	6117355201	01 dveře vchodové dřev. hladké plné s prahem komplet vč kování br nerez, zámku - rámu, povrchová úprava, Uw=1,5W/m2K 90/197 cm generální klíč	kus	1,000	20 000,22	20 000,22
120	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 100,32	1 100,32
121	M	61160327	02 dveře dřevěné vnitřní hladké část proskl 1křídlové posuvné do pouzdra 90/1970, kov brouš nerez, oboustr vsvislé madlo povrch CPL	kus	1,000	2 592,10	2 592,10
122	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 079,16	1 079,16
123	M	61160222	P06 dveře dřevěné vnitřní hladké část proskl -čieš bezp sklo 1křídlové -80x197,kov br nerez, zámek , štítek s ozn, EW 15 DP3/C, povrch úprava generální klíč	kus	1,000	14 890,00	14 890,00
124	K	766660357	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do1650 mm	kus	1,000	1 068,58	1 068,58
125	M	61160223	P07 dveře dřevěné vnitřní hladké posuvné po stěně, část proskl -čiré bezp sklo 2křídlové -2*80x197,kov br nerez, zámek , štítek s ozn, EW 15 DP3/C, povrch úprava generální klíč	kus	1,000	14 545,70	14 545,70
126	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 132,06	1 132,06
127	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 555,26	1 555,26
128	M	611822630	Zárubně dřevěné zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá	kus	1,000	4 751,58	4 751,58
129	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 280,18	1 280,18
130	M	611822720	Zárubně dřevěné zárubně obložkové pro tl.stěny 26-35 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá	kus	1,000	5 866,82	5 866,82
131	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 777,44	1 777,44
132	M	6118227901	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normál pro dveře dvoukřídlové 125, 145/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá - protipožární	kus	1,000	5 296,98	5 296,98
133	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	129,08	129,08
134	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	172,45	689,80
135	K	76669412	Dod parapetních desek lamino bez nosu hloubku stěny do 275 mm	m	5,950	838,57	4 989,49
136	K	766811130	02/I Montáž + dod pracovní linka, 7*spodní skříňky , celkem 4500 mm, nerez dřez, umyvadlo- tabula výrobků	kpl	1,000	96 970,99	96 970,99
137	K	7668111	03/I Montáž + dod skříňková sestava pracovní linka, 3*spodní skříňky ,6* horní skř. celkem 5500 mm, - tabula výrobků	kpl	1,000	103 031,74	103 031,74
138	M	611439	Dodávka a montáž celodřevěného schodiště vč. stupňů, zábradlí a podest, povrchová úprava - výkresy půdorysů	kus	1,000	218 357,76	218 357,76
139	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 784,000	2,12	12 262,08
D 767 Konstrukce zámečnické							32 230,49
140	K	7671611320	01a/z Montáž +dod zábradlí rovného -venk. terasa- ocel. sloupky50*50*4, výplň 50*30*4, 30*12-RAL 7011	m	4,400	4 258,45	18 737,18
141	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
142	M	553411	P08 dveře kovové vnitřní hladké plné 1křídlové -80x197,kov br nerez, zámek, štítek s ozn, EW 30 DP3/C, povrch úprava generální klíč	kus	1,000	11 150,00	11 150,00
143	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	317,000	1,43	453,31
D 771 Podlahy z dlaždic - půd. 1 np							52 919,50
144	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	15,430	81,78	1 261,87
145	M	5976131201	sokl keramický mrazuvzdorný 297 mm	kus	56,100	79,14	4 439,75
146	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	17,100	450,00	7 695,00
147	M	5976129	dlaždice keramické hutné, glazované, matný povrch, odol. opotř. PEI 4, 298/298/9, barevné, R 10/A, mrazuvzdor	m2	18,810	467,21	8 788,22
148	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	18,507	37,24	689,20
149	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	18,507	37,24	689,20
150	K	7715911	08/z Přechodový profil 30 mm rovný , dl 90 cm AL stříbrný	kus	1,000	584,02	584,02
151	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m2	17,100	229,59	3 925,99
152	K	7732212210	Obklady schod stupňů tercovým schod. pravouhlým stupněm - protiskluz. povrch, protiskluz. pás 50 mm d+m	m	16,800	1 338,37	22 484,62
153	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	407,881	5,79	2 361,63
D 776 Podlahy poviakové- půd. 1 np							200 926,99
154	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	87,150	11,32	986,54
155	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	87,150	30,58	2 665,05
156	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	88,774	232,76	20 663,04
157	K	7764211000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů Vytažení podlah krytiny 100 mm na zeď	m	45,400	21,80	994,26
158	K	776491111	Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovačích	m	45,400	78,40	3 559,36
159	M	2834210000	profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva profil číslo lišty přechodová ukončující	m	47,670	34,07	1 624,12
160	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	87,150	160,82	14 015,46
161	K	77652123010	P2 - Podlahovina vinilová , homogen, tl. 2 mm, protiskluzná R9,vzt. na stěnu, reakce na oheň Bfl s1	m2	98,482	1 581,71	155 769,96
162	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 664,616	0,39	649,20
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické - půdorys							12 933,43
163	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	10,809	450,00	4 864,05
164	M	597660390	B dlaždice keramická slinutá, sytá barva , matný povrch , nerez lišta 198/198/6,5 mm	m2	11,890	486,68	5 786,63
165	M	7811010	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	10,900	182,51	1 989,36
166	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,118	2,96	293,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				233,87
167	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,200	96,81	116,17
168	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,200	98,08	117,70
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				29 376,30
169	K	7842110010	Malby nestíratelné tónované v místn do 3,80 m	m2	612,900	47,93	29 376,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis:

ZTI_cp24_1.NP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.NP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1

KSO:
Místo: Temný Důl

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 709,48
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 709,48 0,00	21,00% 15,00%	18 628,99 0,00
Cena s DPH			v CZK 107 338,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Projektant:	Ing. Karel Dovrtěl
Soupis:	ZTI_cp24_1.NP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.NP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	Temný Důl		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 709,48
HSV - Práce a dodávky HSV	4 164,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 164,15
PSV - Práce a dodávky PSV	84 545,33
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	19 283,19
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	38 573,21
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	19 238,19
727 - Zdravotecnika - požární ochrana	7 450,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: ZTI_cp24_1.NP-ZM1.1 - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_1.NP-ZMĚNA1.1 CÚ 2018/1

Místo: Temný Důl
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: Ing. Karel Dovrtěl
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 709,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 164,15
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 164,15
1	K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce a nespecifikované práce	kpl	1,000	4 164,15	4 164,15

D	PSV	Práce a dodávky PSV					84 545,33
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					19 283,19
2	K	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (vislé) DN 100	m	17,000	560,19	9 523,23
	VV		14+3 "odpadní kanalizace		17,000		
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	367,43	1 469,72
	VV		4 "připojovací kanalizace		4,000		
4	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100	m	1,000	541,02	541,02
	VV		1 "připojovací kanalizace		1,000		
5	M	721174025R	Podomítková zápachová uzávěrka HL 405 v kombinaci s připojením vody (1x nástenka 1/2") krycí nerez deska	kpl	8,500	428,66	3 643,61
	VV		(14+3)/2 "upevnění potrubí		8,500		
6	K	721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	73,06	219,18
	VV		1+1+1 "zařizovací předměty DN50		3,000		
7	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	108,63	108,63
	VV		1 "zařizovací předměty DN100		1,000		
8	K	721226550-R	Podomítková zápachová uzávěrka HL 405 v kombinaci s připojením vody (1x nástenka 1/2") krycí nerez deska	kus	2,000	1 653,41	3 306,82
	VV		2 "myčka nádobí, pračka		2,000		
9	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	20,77	456,94
	VV		4+14+3+1 "připojovací, odpadní potrubí		22,000		
10	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,023	610,25	14,04

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					38 573,21
11	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,000	267,00	3 204,00
	VV		8+4 "připojovací potrubí ve stěnách		12,000		
	VV		Součet		12,000		
12	K	722174033R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	20,000	325,78	6 515,80
	VV		9 "připojovací potrubí ve stěnách		9,000		
	VV		11 "pátevní pod stropem		11,000		
	VV		Součet		20,000		
13	K	722174034R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	22,000	390,75	8 596,50
	VV		11+11 "pátevní pod stropem		22,000		
	VV		Součet		22,000		
14	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	16,500	306,19	5 052,14
	VV		(11+11+11)/2 "pátevní rozvod		16,500		
15	K	722181221	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	12,000	55,91	670,92
	VV		8+4 "připojovací ve stěnách		12,000		
	VV		Součet		12,000		
16	K	722181222	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	20,000	67,31	1 346,20
	VV		9+11 "připojovací ve stěnách		20,000		
	VV		Součet		20,000		
17	K	722181252	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	22,000	143,78	3 163,16
	VV		11+11 "pátevní pod stropem		22,000		
	VV		Součet		22,000		
18	K	722181253	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm	m	11,000	174,66	1 921,26
	VV		11 "pátevní pod stropem		11,000		
	VV		Součet		11,000		
19	K	722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	3,000	139,52	418,56
	VV		2+1 "zařizovací předměty výtakové ventily		3,000		
20	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	2,000	511,20	1 022,40
	VV		1+1 "zařizovací předměty baterie		2,000		
21	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	soubor	2,000	62,62	125,24
	VV		2		2,000		
22	M	551119820	kohouty a ventily k vodovodní kohoutky a ventily ventil pračkový DN20 3/4"	kus	2,000	648,59	1 297,18
	VV		2		2,000		
23	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	444,11	888,22
	VV		2 "uzávěry odbočky		2,000		
24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	54,000	41,96	2 265,84
	VV		8+9+11+11+11+4		54,000		
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	54,000	37,81	2 041,74
26	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	546,35	44,25
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					19 238,19
27	K	725311131R	Dřez dvojítlý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 460x500 mm	soubor	1,000	4 911,25	4 911,25
	VV		1		1,000		
28	K	725331111	Výlevka bez výtakových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 611,45	4 611,45
	VV		1		1,000		
29	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 661,40	1 661,40
	VV		1		1,000		
30	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	3,000	166,14	498,42
	VV		2*(1)+1		3,000		
31	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	2,000	101,18	202,36
32	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 682,70	1 682,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
33	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	4 888,35	4 888,35
	VV		1		1,000		
34	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000	281,16	281,16
	VV		1		1,000		
35	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	344,00	344,00
	VV		1		1,000		
36	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	136,32	136,32
	VV		1		1,000		
37	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	611,31	20,78
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				7 450,74
38	K	727111206	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	762,54	4 575,24
	VV		6 "ucpávky		6,000		
39	K	727121112	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	2,000	1 437,75	2 875,50
	VV		2 "manžety		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis:

zzstemnyduIUTČP241NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.NP CÚ 2018/1

KSO:
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.
Projektant:
Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			120 323,05
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 323,05	21,00%	25 267,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			145 590,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis: zzstemnyduUTČP241NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.NP CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		120 323,05
PSV - Práce a dodávky PSV		120 323,05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		16 659,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		103 663,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: zzstemnydulUTČP241NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 1.NP CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: Ondřej Zikán

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 323,05

D PSV Práce a dodávky PSV 120 323,05

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 659,16

1	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	18,000	600,94	10 816,92
2	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	2,000	197,85	395,70
3	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,000	16,93	304,74
4	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,019	1 184,96	22,51
5	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,019	478,22	9,09
6	K	x001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	12,000	425,85	5 110,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 103 663,89

7	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	9,000	112,15	1 009,35
8	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	9,000	23,06	207,54
9	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	11,53	1 153,00
10	K	73551100	Podlahové vytápění systémová deska s výstupky a rozteči 50mm dodávka a montáž	m2	92,700	445,31	41 280,24

VV 9,5+9,5+8,7+9+9,5+9,5+9,9+5,9+10,2+11 92,700

11	K	73551101	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 17x2 mm dodávka a montáž	m	520,000	62,63	32 567,60
12	K	735511081	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 2	kus	1,000	5 046,66	5 046,66
13	K	735511088	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 9	kus	1,000	10 230,86	10 230,86
14	K	735511130	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky skříně rozdělovače na omítku A.P.10	kus	1,000	4 258,45	4 258,45
15	K	xSDK1	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky skříně rozdělovače na omítku A.P.1	kus	1,000	7 543,54	7 543,54
16	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,239	1 023,09	244,52
17	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,239	511,01	122,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis:

el_1np - Elektroinstalace 1 NP CÚ 2018/1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o.	DIČ: CZ28858531
Projektant:	IČ:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			255 784,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 784,21	21,00%	53 714,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			309 498,89
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis: el_1np - Elektroinstalace 1 NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel: Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: HÁJEK

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	255 784,21
D1 - Rozpočet 1.NP budova č.p.24	240 735,65
N00 - Ostatní	15 048,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Soupis:	el_1np - Elektroinstalace 1 NP CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 784,21

D		D1	Rozpočet 1.NP budova č.p.24	240 735,65			
1	K	1	Rozvaděč RMS1.2	ks	1,000	19 822,26	19 822,26
2	K	2	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	10,000	60,94	609,40
3	K	3	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	27,000	69,62	1 879,74
4	K	4	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	110,000	69,62	7 658,20
5	K	5	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2	m	50,000	80,09	4 004,50
6	K	6	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	240,000	75,33	18 079,20
7	K	7	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	10,000	68,56	685,60
8	K	8	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	30,000	331,37	9 941,10
9	K	9	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	30,000	203,14	6 094,20
10	K	10	Elinstal lišta 40x20	m	35,000	66,02	2 310,70
11	K	11	Elinstal. lišta 40x40	m	20,000	81,68	1 633,60
12	K	12	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka do hoří podkladů	ks	35,000	219,01	7 665,35
13	K	13	Krabice přístrojová zapuštěná pro mont do hoří podkladů	ks	37,000	152,35	5 636,95
14	K	14	Vypínač Tango 1pól, zapuště bílý, řaz 1	ks	3,000	210,97	632,91
15	K	15	Vypínač 1pól řaz. 1S mod 45	ks	1,000	231,28	231,28
16	K	16	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	3,000	218,79	656,37
17	K	17	Spínač střídivý zapuště bílý řaz. 6	ks	6,000	226,20	1 357,20
18	K	18	Přepínač křížový řaz.7, zapuště bílý	ks	1,000	235,51	235,51
19	K	19	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	14,000	209,48	2 932,72
20	K	20	Zás. s přep. ochr. 230/16A, bílá	ks	5,000	1 079,16	5 395,80
21	K	21	Zás .2P+Z,16A mod 45	ks	1,000	236,15	236,15
22	K	22	Zás s přep. ochr. 2P+Z, 16A, mod 45	ks	1,000	901,42	901,42
23	K	23	Relé pro zpožd ventilátorů	ks	1,000	733,83	733,83
24	K	24	Soumrakový spínač IP44	ks	1,000	1 453,69	1 453,69
25	K	25	Požární tlač . Total stop pod sklem s označením	ks	2,000	1 745,70	3 491,40
26	K	26	Požární tlač . Central stop pod sklem s označením	ks	1,000	1 745,70	1 745,70
27	K	27	A – Led svít kulaté 23W, 3000K, kov montura skleněné stínítko IP44	ks	6,000	3 055,93	18 335,58
28	K	28	AS – Led svít kulaté s pohyb sensorem , kov mont skl stín 23W, IP44	ks	1,000	4 211,26	4 211,26
29	K	29	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	4,000	5 676,38	22 705,52
30	K	30	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech. Mont, skl. Stínítko, IP43	ks	3,000	3 930,68	11 792,04
31	K	31	K-svítidlo zářivkové 2x28W EP, leštř mřížka , plech mont, IP20	ks	16,000	2 375,42	38 006,72
32	K	32	N - svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	4,000	3 703,42	14 813,68
33	K	33	Požární průchodka /20kabelů/	ks	2,000	11 807,28	23 614,56
34	K	34	Nehořlavá podložka pod rozvaděč RMS1.1 tl 1cm	ks	1,000	1 231,51	1 231,51

D		N00	Ostatní	15 048,56			
35	K	001001	PPV	Kč	1,000	2 970,86	2 970,86
36	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	5 729,70	5 729,70
37	K	001004	Výchozí revize	HR	20,000	317,40	6 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis:

SK_cp24_1NP - SK_cp24_1NP CÚ 2018/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

411 648,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 648,95	21,00%	86 446,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

498 095,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis: SK_cp24_1NP - SK_cp24_1NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel: Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: HÁJEK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	411 648,95
D1 - RD01	160 979,77
D2 - AV technika	250 669,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: SK_cp24_1NP - SK_cp24_1NP CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 411 648,95

D D1 RD01 160 979,77

1	K	25.B016G	Panel vyvazovací 1U 5úchyťů(ring run)	ks	2,000	579,68	1 159,36
2	K	JG091B	Aktivní prvek: , 24x 10/100/1000BASE-T PoE+ and 4 GbE SFP ports. 370W PoE+ budget, covering all ports. With optional redundant power, PoE+ budget is 740W., Porty (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports, (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports, Paměť a procesor storage: 128 MB flash, 128 MB SDRAM, Packet buffer size: 0.5 MB, Čekací doba 1000 Mb Latency: < 3 μs, Datový tok up to 41.7 Mpps, Kapacita směrování/prepínání 56 Gbps, Zdroj napájení – PoE 720 W PoE+, optional, Možnosti stohování IRF, 4 switches, Funkce správy IMC - Intelligent Management Center, Command-line interface, Web browser, SNMP manager	ks	1,000	78 397,80	78 397,80
3	K	ATEUS-9137161KU	IP dvěřní komunikátor 3x2 tl. + klávesnice, Napájení , - PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC , - Adaptér: 230 V10%, 50/60 Hz / 12V DC, stejnosměrné napájení 12 V / 1A DC , VolP , - Signalizační protokol: SIP , - Počet hlasových kanálů: 2 , - Audio kodeky: G.711 PCM 64 kbps, G.729 , - Video kodeky: H.264 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+ , Rozhraní , - Ethernet: konektor - svorkovnice, přenosová rychlost 10/100 BASE-T , - Reléové výstupy: maximální napětí 30 V DC, maximální proud 1 A DC	ks	1,000	13 260,97	13 260,97
4	K	ATEUS-9135351E	Krabiče do zdi s rámečkem na 1 modul. Rozměry: 125 x 235 x 46 mm. Otvor: 110 x 220 x 50 + - 5mm.	ks	1,000	1 880,28	1 880,28
5	K	ATEUS-9135331E	Povětrmostní stříška pro 1 modul pro instalaci na omítku. Rozměry š x v x h: 103 x 218 x 60 mm	ks	1,000	1 352,12	1 352,12
6	K	ATEUS-9137310E	Spínač pro ovládání dalších elektrických zařízení. Umožňuje ovládat druhý spotřebič, možnost spínacího i rozpínacího kontaktu, spínání na neomezenou dobu, max. 48 V / 2A.	ks	1,000	1 390,21	1 390,21
7	K	BEFO 11211	Zámek elektrický, standardní 12V, nízkoodběrový, včetně montážní lišty	ks	1,000	2 970,86	2 970,86
8	K	ATEUS-91341481	Napájecí zdroj 12V/2A pro video a podsvětlení tlačítek	ks	1,000	921,73	921,73
9	K	PID-00141	Panel propoj UTP C6 24 portů	ks	1,000	4 604,31	4 604,31
10	K	Pol42	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	14,000	97,34	1 362,76
11	K	Pol43	proměření TP kabelu, měřící protokol	ks	14,000	104,00	1 456,00
12	K	MLG-00021-02	Mod Mosaic 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm (Možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ust. § 89, odstavec 6 ZZVZ)	ks	14,000	274,97	3 849,58
VV					14	14,000	
13	K	5525U-A00100	Adaptér pro přístroje Profil 45	ks	8,000	57,77	462,16
14	K	5016A-A00070 B	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	ks	8,000	49,73	397,84
15	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	8,000	22,96	183,68
16	K	16.A0012	Záslepka 22,5x45 - půlová bílá	ks	2,000	24,33	48,66
17	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 připojů	m	1 116,000	27,51	30 701,16
18	K	PA 2/4.40 x	Návleky číselné -	ks	84,000	0,89	74,76
19	K	PCD-02001-0J	Kabel propoj UTP C6 1m zelený	ks	14,000	52,69	737,66
20	K	PCD-02005-0E	Kabel propoj UTP C6 3m šedý	ks	12,000	90,04	1 080,48
21	K	PCD-02009-0E	Kabel propoj UTP C6 5m šedý	ks	2,000	128,44	256,88
22	K	Pol44	Kanál parapevní 90x55D	ks	1,000	425,95	425,95
23	K	Pol45	Kryt PK 90x55D koncový 8401	ks	2,000	108,13	216,26
24	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	54,000	11,85	639,90
25	K	Pol46	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	54,000	52,79	2 850,66
26	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	34,000	16,93	575,62
27	K	Pol47	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	34,000	57,77	1 964,18
28	K	7306933	Krabiče KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	15,000	115,32	1 729,80
29	K	6004338	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks	21,000	34,28	719,88
30	K	3026363	Příchytka Grip OBO 2031M/30	ks	54,000	46,13	2 491,02
31	K	1093384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	50,000	1,65	82,50
32	K	Pol48	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	2,000	796,04	1 592,08
33	K	Pol49	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	4,000	168,86	675,44
34	K	Pol50	průraz 100x80 - 300mm, cihla	ks	2,000	233,61	467,22

D D2 AV technika 250 669,18

35	K	EB-G7400U	WUXGA projektor pro pevnou instalaci, Technologie , - Projekční systém Technologie 3LCD , - LCD panel 0,76 palec s C2 Fine , Obraz , - Bílý/Barevný světelný výstup 5.500 lumenů v souladu s normou ISO 21118:2012 , - Bílý/Barevný světelný výstup v orientaci na výšku 4.950 lm , - Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 , - Vysoké rozlišení (HD) Technologie 4K , - Poměr stran obrazu 16:10 , - Kontrastní poměr 50.000 : 1 , -Korekce ilichoběžníku Manuální vertikální: ± 45 °, Manuální horizontální ± 30 ° , Optika , - Projekční poměr 1,44 - 2,33:1 , - Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,6 , Lens shift Motorizované - Vertikální ± 67 % , horizontální ± 30 % , - Lens position memory 10 positions , - Úhlopříčka promítaného obrazu 50 - 300 palce , - Projekční vzdálenost - Wide 1,5 m - 9,4 m , - Projekční vzdálenost - Tele 2,5 m - 15,1 m , - Clonové číslo projekčního objektivu 1,7 - 2,3 , - Ohnisková vzdálenost 24 mm - 38,2 mm , - Ostření Motorizované , Možnosti připojení , Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (volitelně), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2)	ks	1,000	140 047,57	140 047,57
36	K	Pol51	Stropní držák pro dataprojektor - pro projektory do 15kg, náklon 20st., délka 400-600mm	ks	1,000	6 519,40	6 519,40
37	K	Pol52	Projekční plátno - roleta s elektrickým motorem, 106"(16:10) 143x228.6cm, matné bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, ovládání tlačítkem nahoru/dolů	ks	1,000	15 762,08	15 762,08
38	K	DBT K-300	dvoucestný aktivní reproduktor, neodymové reproduktory, frekvenční rozsah [-10dB] 70 - 20 000 Hz, max. SPL 118dB, HF 1x1" 80°x60°, LF 2°x6,5°, zesilovač ve třídě D, interní DSP 24bit/48kHz, limiter dualactive Peak, RMS, Thermal, vstupy 1x XLR, 1x jack 6,3mm, 1xRCA cinch, napájení 230V, V×Š×H (210×350×270 mm), váha 5,5 kg, barva černá	ks	2,000	11 800,93	23 601,86
39	K	DBT WB03	Otočný a naklápěcí držák na zeď pro dB Technologies L80 /160, M80 / 160, K-Serie, barva: černý	ks	2,000	1 518,44	3 036,88
40	K	78777	PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA VGA 1M 22,5x45mm	ks	2,000	1 077,26	2 154,52
41	K	78778	PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M 22,5x45mm	ks	2,000	1 615,57	3 231,14
42	K	78753	AUDIO ZÁSUVKA 2 RCA 1M BÍLÁ	ks	3,000	914,75	2 744,25
43	K	16.A0012	Záslepka 22,5x45 - půlová bílá	ks	4,000	24,33	97,32
44	K	77028	Tlačítko PRÍMÉ OVLÁDÁNÍ ŽALUZII (NAHORU/DOLŮ) BÍLÁ	ks	1,000	848,73	848,73
45	K	Pol53	Adaptér pro přístroje Profil 45	ks	4,000	57,77	231,08
46	K	Pol54	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	ks	4,000	49,73	198,92
47	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	4,000	22,96	91,84
48	K	51723	PROPOJOVACÍ KABEL HD15 10M	ks	1,000	1 202,31	1 202,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	Pol55	PROPOJOVACÍ KABEL HDMI 10M	ks	1,000	2 677,59	2 677,59
50	K	Pol56	Kabel J3,5-2xC 3m	ks	1,000	48,77	48,77
51	K	Pol57	kabel 2x cinch M/2x cinch M, 1m	ks	1,000	42,95	42,95
52	K	Pol58	Trubka ohebná 320N FX 63 světle šedá	m	14,000	126,43	1 770,02
54	K	Pol60	podružný materiál	kč	1,000	11 767,92	11 767,92
55	K	Pol61	materiálová rezerva	kč	1,000	12 114,52	12 114,52
56	K	Pol62	Kompletace (hod)	hr	12,000	495,14	5 941,68
57	K	Pol63	Stavební připomoci (hod)	hr	10,000	297,09	2 970,90
58	K	Pol64	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
59	K	Pol65	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,300	2 970,86	891,26
60	K	Pol66	Zaškolení uživatele (hod)	hr	1,000	495,14	495,14
61	K	Pol67	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	6 568,91	6 568,91
62	K	Pol68	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	3 631,06	3 631,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis: STA_cp24_1NP - STA_cp24_1NP CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 155,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 155,02 0,00	21,00% 15,00%	4 652,55 0,00
Cena s DPH			v CZK 26 807,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: STA_cp24_1NP - STA_cp24_1NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel: Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. HÁJEK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 155,02
D1 - RD01	22 155,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: STA_cp24_1NP - STA_cp24_1NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 155,02
D	D1	RD01					22 155,02
1	K	Pol69	F - konektor	ks	8,000	29,73	237,84
2	K	Pol70	Měření na zásuvce STA	ks	4,000	115,53	462,12
3	K	1153084	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, koncový, 5011-A3303	ks	3,000	370,93	1 112,79
4	K	3005886	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní ABB Tango, bílá 5011A-A00300 B	ks	3,000	45,07	135,21
5	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	3,000	22,96	68,88
6	K	31011334	Televizní, satelitní a rozhlasová zásuvka 2 moduly Legrand Mosaic 787 86	ks	1,000	617,24	617,24
7	K	7400006	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 ? CB 100F	m	266,000	22,22	5 910,52
8	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	21,000	11,85	248,85
9	K	Pol71	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	21,000	52,79	1 108,59
10	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	14,000	16,93	237,02
11	K	Pol72	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	14,000	57,77	808,78
12	K	7306933	Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	4,000	115,32	461,28
13	K	6004338	Příchytka 2031M/15	ks	41,000	34,28	1 405,48
14	K	1033384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	50,000	1,65	82,50
15	K	Pol73	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	1,000	796,04	796,04
16	K	Pol74	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	3,000	168,86	506,58
17	K	Pol75	podružný materiál	kč	1,000	280,58	280,58
18	K	Pol76	materiálová rezerva	kč	1,000	313,59	313,59
19	K	Pol77	Kompletace (hod.)	hr	3,000	495,14	1 485,42
20	K	Pol78	Stavební připomoci (hod)	hr	4,000	297,09	1 188,36
21	K	Pol79	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
22	K	Pol80	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,200	2 970,86	594,17
23	K	Pol81	Zaškolení uživatele (hod)	hr	1,000	495,14	495,14
24	K	Pol82	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	1 617,47	1 617,47
25	K	Pol83	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	990,29	990,29

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL - VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
Soupis: VZD_cp_24 - VZD-č.p.24_1NP CÚ 2018/1

KŠO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazež:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 829,23
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 829,23	21,00%	2 064,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			11 893,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis:

VZD_cp_24 - VZD-č.p.24_1NP CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 829,23

D1 - Zař.č.1 - Úklid - 1NP

9 655,30

D2 - Doplnkový materiál

173,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_1NP - SO 01- 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Soupis: VZD_cp_24 - VZD-č.p.24_1NP CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 829,23
D	D1	Zař.č.1 - Úklid - 1NP					9 655,30
1	K	11	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=50m3/h; Pi=0,048kW; 230V/50Hz; 60Pa	ks	1,000	7 305,28	7 305,28
2	K	13	Protidešťová žaluzie 160W	ks	1,000	2 174,82	2 174,82
3	K	110	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	1,000	175,20	175,20
D	D2	Doplňkový materiál					173,93
4	K	Pol40	závěs s objímkou	ks	1,000	112,99	112,99
5	K	Pol41	Páska	ks	2,000	30,47	60,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis:

TEMNYDULSO 01- 2.NP - SO 01- 2. NADZEMNÍ PODL(BEZ STŘECHY) CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 235 269,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 235 269,74 0,00	21,00% 15,00%	469 406,65 0,00
Cena s DPH			v CZK 2 704 676,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_2np - SO 01 - 2np	Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Soupis:	TEMNYDULSO 01- 2.NP - SO 01- 2. NADZEMNÍ PODL(BEZ STŘECHY) CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	TEMNÝ DŮL		
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 235 269,74
HSV - Práce a dodávky HSV	299 500,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	192 229,64
997 - Přesun sutě	107 251,38
998 - Přesun hmot	19,58
PSV - Práce a dodávky PSV	1 935 769,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům- 2.np-púdorys	13 023,35
713 - Izolace tepelné- 2.np púdorys+řezy	283 191,40
762 - Konstrukce tesařské	292 342,62
763 - Konstrukce suché výstavby-2 np púdorys+řezy	228 668,90
764 - Konstrukce klempířské +5%	5 043,53
766 - Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy	830 280,85
771 - Podlahy z dlaždic - púdorysy	23 878,16
776 - Podlahy povlakové- púdorys 2 np	178 630,14
781 - Dokončovací práce - obklady keramické 1b.02, 03	65 804,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 905,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1			Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_2np - SO 01 - 2np			Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Soupis:	TEMNYDULSO 01- 2.NP - SO 01- 2. NADZEMNÍ PODL(BEZ STŘECHY) CÚ 2018/1			Zpracovatel:	
Místo:	TEMNÝ DŮL				
Zadavatel:					
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 235 269,74

D HSV Práce a dodávky HSV 299 500,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 192 229,64

1	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	60,000	304,18	18 250,80
		VV	60		60,000		
2	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	203,940	57,98	11 824,44
		VV	(12,6+1,2*2+11,3)*2*3,2+(11,3+1,2*2)*2,6/2*2		203,940		
3	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	6 118,200	1,06	6 485,29
		VV	203,94*30		6 118,200		
4	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	203,940	35,13	7 164,41
		VV	203,94		203,940		
5	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	80,000	94,90	7 592,00
		VV	(12,6+1,2*2+11,3)*2+(11,3+1,2*2)*2		80,000		
6	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	2 400,000	0,58	1 392,00
		VV	80*30		2 400,000		
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerňové podlahy do 1,9 m	m2	92,750	44,86	4 160,77
		VV	92,75		92,750		
8	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	117,520	87,71	10 307,68
		VV	10,4*11,3		117,520		
9	K	1000627	Autonomní hlásič kouře	kpl	4,000	1 321,82	5 287,28
		VV	4		4,000		
10	M	4493211300	Přístroje hasící ruční práškové 04/D přístroj hasící ruční práškový se schopností 21 A	kus	1,000	1 266,32	1 266,32
		VV	1		1,000		
11	K	981011120	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně oblitých nebo omítnutých postupným rozebíráním- obvod. konstr.	m3	510,726	232,02	118 498,65
		VV	"2np" 9,325*11,5*2,8+11,2*1,4*1,0		315,945		
		VV	"krov" 12,5*11,5*2,71/2		194,781		
		VV	Součet		510,726		

D 997 Přesun sutě 107 251,38

12	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	113,381	141,77	16 074,02
13	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 927,477	11,96	23 052,62
		VV	113,381*17		1 927,477		
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	67,500	529,00	35 707,50
		VV	67,5		67,500		
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s izolačních materiálů	t	0,525	1 840,92	966,48
		VV	0,5250		0,525		
16	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	10,110	1 840,92	18 611,70
		VV	10,11		10,110		
17	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,246	364,27	12 839,06
		VV	113,381-67,5-0,525-10,11		35,246		

D 998 Přesun hmot 19,58

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,072	271,91	19,58
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 935 769,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům- 2.np-půdorys 13 023,35

19	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší	m2	10,350	556,51	5 759,88
		VV	"koupelny" 3,5+3,55+3,3		10,350		
20	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší	m2	12,000	573,44	6 881,28
		VV	"koupelny" 2,0*2,0*3		12,000		
21	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	112,408	3,40	382,19

D 713 Izolace tepelné- 2.np půdorys+řezy 283 191,40

22	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	199,980	29,94	5 987,40
		VV	"strop" 9,9*10,1*2		199,980		
23	M	631508490	pás tepelné izolační 10 100 mm 7500x1200 mm minerální $\lambda=0,039$	m2	110,000	143,89	15 827,90
		VV	100,0*1,1		110,000		
24	M	631508520	pás tepelné izolační 160 mm 5000x1200 mm minerální $\lambda=0,039$	m2	110,000	230,64	25 370,40
		VV	110,0		110,000		
25	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	100,000	30,79	3 079,00
		VV	"strop" 100,0		100,000		
26	M	611553610	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky parozábrana na povrchu s 0,1 mm LDPE fólií tloušťka 2,1 mm šíře 1,1 m	m	110,000	29,20	3 212,00
		VV	100,0*1,1		110,000		
27	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	85,350	20,00	1 707,00
		VV	jednovrstvá				
		VV	"202" 9,95		9,950		
		VV	"203" 23,4		23,400		
		VV	"203.1" 3,5		3,500		
		VV	"204" 26,35		26,350		
		VV	"204.1" 3,55		3,550		
		VV	"205" 3,8*4,3-1,3*0,8		15,300		
		VV	"205.1" 3,3		3,300		
		VV	Součet		85,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	283722820	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 40 mm	m2	87,057	103,16	8 980,80
	VV		85,35*1,02		87,057		
29	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	236,688	99,45	23 538,62
	VV		"TI 140"				
	VV		" - 2. np - obvod"				
	VV		"jih" (11,3-0,125*2)*3,0		33,150		
	VV		"otvory" -(1,13*1,3*2+1,0*1,3)		-4,238		
	VV		"východ" (10,18-0,125*2)*3,0		29,790		
	VV		"otvory" -(0,93*1,3*3)		-3,627		
	VV		"sever" (11,43-0,125*2)*3,0		33,540		
	VV		"otvor" -(1,13*1,3+0,73*1,3)		-2,418		
	VV		"západ" (10,39-0,125*2)*3,0		30,420		
	VV		"otvor" -0,53*1,3		-0,689		
	VV		"vnitřní stěny s 11"				
	VV		(10,9+5,7)*2,7-0,8*1,97*2-0,7*1,97		40,289		
	VV		Mezisoučet		156,217		
	VV		" TI 100"				
	VV		"S12+S13"				
	VV		(10,9+1,2+2,5+2,6+2,75)*2,7-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)		49,531		
	VV		Mezisoučet		49,531		
	VV		"štitý S10 ** - TI 60"				
	VV		(11,3-0,125*2)*2,8/2*2		30,940		
	VV		Součet		236,688		
30	M	631667570	pás tepelný TP 01 tl.140 mm minerální λ=0,039	m2	159,344	202,08	32 200,24
	VV		156,22*1,02		159,344		
31	M	631667530	pás tepelný TP 01 tl.100 mm minerální λ=0,039	m2	50,522	143,89	7 269,61
	VV		"s12+s13" 49,531*1,02		50,522		
32	M	631667500	pás tepelný 01 tl.60 mm minerální λ=0,039	m2	31,569	136,48	4 308,54
	VV		"štitý S10****" 30,95*1,02		31,569		
33	K	713131110	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	127,170	99,45	12 647,06
	VV		"TI 60 mm"				
	VV		"jih" 11,2*3,2		35,840		
	VV		"otvory" -(1,13*1,33*2+1,0*1,33)		-4,336		
	VV		"východ" 10,3*3,2		32,960		
	VV		"otvory" -(0,93*1,3*3)		-3,627		
	VV		"sever" 11,4*3,2		36,480		
	VV		"otvory" -(1,13*1,3+0,73*1,3)		-2,418		
	VV		"západ" 10,3*3,2		32,960		
	VV		"otvory" -0,53*1,3		-0,689		
	VV		Součet		127,170		
34	M	631551020	deska izolační fasádní 600x1000x60 mm- minerální minerální λ=0,035	m2	129,713	136,48	17 703,23
	VV		127,17*1,02		129,713		
35	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií separační z PE	m2	85,350	8,32	710,11
	VV		"202" 9,95		9,950		
	VV		"203" 23,4		23,400		
	VV		"203.1" 3,5		3,500		
	VV		"204" 26,35		26,350		
	VV		"204.1" 3,55		3,550		
	VV		"205" 3,8*4,3-1,3*0,8		15,300		
	VV		"205.1" 3,3		3,300		
	VV		Součet		85,350		
36	M	283231500	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie fólie pro lité podlahy bal. 100 m2	m2	93,885	11,21	1 052,45
	VV		85,35*1,1		93,885		
37	K	713521141	Montáž tepelné izolace protipožární obkladem deskami (desky ve specifikaci) přiček do výše 3000 mm jednostranná jednoprstvá	m2	106,500	334,33	35 606,15
	VV		"S10+S10- obvod"				
	VV		(9,6+0,15+10,8)*2*2,9		119,190		
	VV		-(1,2*1,4*3+1,0*1,4*3+1,2*1,4+0,8*1,4+0,5*1,3)		-12,690		
	VV		Součet		106,500		
38	M	591521080	Desky stavební lisované desky základní rozměr: šířka 1200 mm a délka 2500 mm tloušťka v mm: 15,0 speciální vláknocementová deska 1200x2500x15 mm	m2	117,150	673,95	78 953,24
	VV		106,5*1,1		117,150		
39	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 497,902	1,12	5 037,65
D	762	Konstrukce tesařské					292 342,62
40	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	6,383	936,33	5 976,59
	VV		(5,106+1,915)/1,1		6,383		
41	K	762112210	Montáž konstrukce stěn a přiček na hladlo (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	571,400	180,92	103 377,69
	VV		"nosná kce 2 np- 60/140- svíslé-s10"				
	VV		"obvod" 105*2,8		294,000		
	VV		"okna" (1,4*3+1,0*3+1,4+0,8+0,6)*2		20,000		
	VV		"S11+ S11**" (11+21)*2,8		89,600		
	VV		"dveře" 0,7+0,8*2		2,300		
	VV		Mezisoučet		405,900		
	VV		"spodní rám 70/140"				
	VV		{10,2+11,0}*2+10,8+5,8		59,000		
	VV		Mezisoučet		59,000		
	VV		" kce- přiček 60/100"				
	VV		"S12+S13" (11+21)*2,8		89,600		
	VV		"dveře" 0,7+0,7+0,8		2,200		
	VV		Mezisoučet		91,800		
	VV		spodní rám přiček 70/100"				
	VV		5,6+1,2+2,8+2,5+2,6		14,700		
	VV		Mezisoučet		14,700		
	VV		Součet		571,400		
42	K	762112230	Montáž konstrukce stěn a přiček na hladlo (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	75,200	283,54	21 322,21
	VV		"horní rám 140/180"				
	VV		"2 np" (10,4+11,40)*2+10,8+5,7		60,100		
	VV		Mezisoučet		60,100		
	VV		"přičky 100/180"				
	VV		"2 np" 5,7+3,0+2,5+2,7+1,2		15,100		
	VV		Mezisoučet		15,100		
	VV		Součet		75,200		
43	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	5,106	17 963,78	91 723,06
	VV		"60/140" 406,0*0,06*0,14*1,1		3,751		
	VV		"70/140" 59,0*0,07*0,14*1,1		0,636		
	VV		"60/100" 91,8*0,06*0,1*1,1		0,606		
	VV		"70/100" 14,7*0,07*0,1*1,1		0,113		
	VV		Součet		5,106		
44	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	1,915	17 963,78	34 400,64
	VV		"140/180" 60,1*0,14*0,18*1,1		1,666		
	VV		"10/180" 15,1*0,15*0,1*1,1		0,249		
	VV		Součet		1,915		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	6,383	4 439,37	28 336,50
	VV		(5,106+1,915)/1,1		6,383		
46	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	851,765	8,46	7 205,93
	D	763	Konstrukce suché výstavby-2 np půdorys+řezy				228 668,90
47	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	101,920	26,66	2 717,19
	VV		"obvod"				
	VV		(10,75+9,6+0,15)*2*2,8		114,800		
	VV		-(1,2*1,4*3+1,0*1,4*3+1,2*1,4+0,8*1,4+0,6*1,4)		-12,880		
	VV		Součet		101,920		
48	M	631509700	plst příčková 60 mm 10000x625 mm	m2	103,958	53,75	5 587,74
	VV		101,92*1,02		103,958		
49	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	8,050	521,59	4 198,80
	VV		"204" 3,5*2,7-1,0*1,4		8,050		
50	K	763121425	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,350	625,28	844,13
	VV		"202" 0,25*2*2,7		1,350		
51	K	763121429	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	23,949	655,96	15 709,59
	VV		"203.1-205.1" (2,7*2+2,55)*2,7+0,4*2,7		22,545		
	VV		"203" 0,26*2*2,7		1,404		
	VV		Součet		23,949		
52	K	763121433	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	8,370	673,95	5 640,96
	VV		1,55*2,7*2		8,370		
53	K	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	31,050	52,16	1 619,57
	VV		"S13"				
	VV		2,8*2,7*2+2,95*2,7*2		31,050		
54	K	763121622	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm	m2	95,255	73,85	7 034,58
	VV		"S 10 -SDK 15"				
	VV		"201" (4,1+4,7)*2,7-0,8*1,4		22,640		
	VV		"203" (5,6+4,2)*2,7-(0,6*1,4+1,2*1,4*2)		22,260		
	VV		"204" (4,6+5,6+0,15)*2,7-(1,2*1,4+1,0*1,4*2)		23,465		
	VV		"205" (3,8+4,3)*2,7-(1,0*1,4+1,2*1,4)		18,790		
	VV		Mezisoučet		87,155		
	VV		"impreg"				
	VV		"204" 1,5*2,7		4,050		
	VV		"205" 1,5*2,7		4,050		
	VV		Mezisoučet		8,100		
	VV		Součet		95,255		
55	M	590300200	deska sádrokartonová GKF tl.15,0 mm	m2	95,871	112,57	10 792,20
	VV		87,155*1,1		95,871		
56	M	590300180	deska sádrokartonová GKF tl.12,5 mm	m2	34,155	91,83	3 136,45
	VV		"S13" 31,05*1,1		34,155		
57	M	590300260	deska sádrokartonová GKBI tl.15,0 mm	m2	8,910	125,90	1 121,77
	VV		8,1*1,1		8,910		
58	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	168,210	23,70	3 986,58
	VV		8,1+1,35+24,0+8,4+31,1+95,26		168,210		
59	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	290,150	69,83	20 261,17
	VV		"60/40 s10" 95,26*2,5		238,150		
	VV		"50/60 s10" 26*2		52,000		
	VV		Součet		290,150		
60	M	60514113400	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 2 - 3,5 m latě impregnované	m3	0,801	7 713,88	6 178,82
	VV		"s 10"rošt 50/60" 26,0*2*0,05*0,06*1,1		0,172		
	VV		"60/40" 238,15*0,06*0,04*1,1		0,629		
	VV		Součet		0,801		
61	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	86,015	700,40	60 244,91
	VV		"201+202" 4,0*4,7+1,15*2,5		21,675		
	VV		"203" 23,4		23,400		
	VV		"204" 5,5*4,6		25,300		
	VV		"205" 3,8*3,5+2,6*0,9		15,640		
	VV		Součet		86,015		
62	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	10,400	689,82	7 174,13
	VV		"koupelny" 3,55+3,55+3,3		10,400		
63	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	104,576	26,98	2 821,46
	VV		10,4+94,176		104,576		
64	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m	m	38,800	229,59	8 908,09
	VV		(1,2+1,4)*2*4+(1,0+1,4)*2*2+(0,8+1,4)*2*(0,6+1,4)*2		38,800		
65	K	763182314	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m	m	4,800	312,11	1 498,13
	VV		(1,0+1,4)*2		4,800		
66	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu	m2	95,617	574,49	54 931,01
	VV		"podlaha 2.np"				
	VV		5,77*(0,565+0,58+0,625*4+0,375+0,25+0,5*13+0,28)		63,759		
	VV		4,025*(0,565+0,29*2+0,625*5+0,5*7+0,145)		31,858		
	VV		Součet		95,617		
67	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 010,198	2,12	4 261,62
	D	764	Konstrukce klempířské +5%				5 043,53
68	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů r 250 mm	m	9,660	515,25	4 977,32
	VV		9,2*1,05		9,660		
69	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	31,231	2,12	66,21
	D	766	Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy				830 280,85
70	K	7664122330	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami ze sibiřského modřínu (24/68+24/140)	m2	166,166	468,69	77 880,34
	VV		" - 2. np"				
	VV		"jlih" 11,3*(7,5-4,31)+11,3*2,8/2		51,867		
	VV		"ostění" (1,2+1,4)*2*0,125*3		1,950		
	VV		"otvory" -(1,13*1,33*3)		-4,509		
	VV		"východ" (10,4+0,15)*(7,5-4,31)		33,655		
	VV		"ostění" (1,0+1,4)*2*0,125*3		1,800		
	VV		"otvory" -(0,93*1,33*3)		-3,711		
	VV		"sever" (11,3+0,15)*(7,5-4,13)-5,88*(4,514-4,31)		37,387		
	VV		11,45*2,8/2		16,030		
	VV		"ostění" (1,2+1,4+0,8+1,4)*2*0,125		1,200		
	VV		"otvor" -(1,13*1,33+0,73*1,33)		-2,474		
	VV		"západ" 10,4*(7,5-4,31)		33,176		
	VV		"ostění" (0,6+1,4)*2*0,125		0,500		
	VV		"okno"-0,53*1,33		-0,705		
	VV		Součet		166,166		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	6119115700	Obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina modřín sibiřský profil klasický 24*68	m2	91,391	1 115,13	101 912,85
	VV		166,166*0,5*1,1		91,391		
72	M	6119115701	palubky obkladové modřín sibiřský profil 24*140	m2	91,391	1 115,13	101 912,85
	VV		91,391		91,391		
73	K	7664172110	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	831,000	69,83	58 028,73
	VV		"50/60" 166,2*2,5		415,500		
	VV		"50/30" 166,2*2,5		415,500		
	VV		Součet		831,000		
74	M	6051411140	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m	m3	2,057	7 713,88	15 867,45
	VV		latě impregnované				
	VV		" lat 50/30" 415,5*0,05*0,03*1,1		0,686		
	VV		" lat 50/60" 415,5*0,05*0,06*1,1		1,371		
	VV		Součet		2,057		
75	K	7131911330	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - dopříčky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	166,200	83,58	13 891,00
	VV		166,2		166,200		
76	M	283292500	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie	m2	182,820	120,61	22 049,92
	VV		166,2*1,1		182,820		
77	K	7664162430	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	316,780	156,58	49 601,41
	VV		"S 11-sádrovlákno 18"				
	VV		"202+205" (10,8*2,7-0,8*1,97*2)*2		52,016		
	VV		"203" (2,7*2,7-0,7*1,97)*2		11,822		
	VV		Mezisoučet		63,838		
	VV		"S 11"-sádrovlákno 12,5 impreg 203" (2,7*2,7-0,7*1,97)*2		11,822		
	VV		Mezisoučet		11,822		
	VV		"s12-2" 12,5"				
	VV		"202" ((1,15+2,5)*2,7*2-0,8*1,97*2)*2		33,116		
	VV		"205" ((2,6*2,7*2-0,7*1,97*2))*2		22,564		
	VV		"204" (2,8*2,7*2-0,7*1,97*2)*2		24,724		
	VV		Mezisoučet		80,404		
	VV		"S10- sádrovlákno 12,5- vnější obvod"				
	VV		" - 2. np"				
	VV		"jih" 11,3*(7,5-4,31)+11,3*2,8/2		51,867		
	VV		"otvory" -(1,13*1,33*3)		-4,509		
	VV		"východ" (10,4+0,15)*(7,5-4,31)		33,655		
	VV		"otvory" -0,93*1,33*3)		-3,711		
	VV		"sever" (11,3+0,15)*(7,5-4,13)-5,88*(4,514-4,31)		37,387		
	VV		11,45*2,8/2		16,030		
	VV		"otvor" -(1,13*1,33+0,73*1,33)		-2,474		
	VV		"západ" 10,4*(7,5-4,31)		33,176		
	VV		"okno"-0,53*1,33		-0,705		
	VV		Mezisoučet		160,716		
	VV		Součet		316,780		
78	M	5903051300	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 18 x 1000 x 1500 mm S11	m2	70,235	391,78	27 516,67
	VV		" S11" 63,85*1,1		70,235		
79	M	590305120	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 12,5 x 1000 x 1500 mm	m2	278,274	260,27	72 426,37
	VV		"S10" 160,716*1,1		176,788		
	VV		"S11"" 11,85*1,1		13,035		
	VV		"S12" 80,41*1,1		88,451		
	VV		Součet		278,274		
80	K	766622215	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	1,000	615,76	615,76
	VV		1		1,000		
81	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	12,040	615,76	7 413,75
	VV		"08" 0,8*1,4*1		1,120		
	VV		"09" 1,0*1,4*3		4,200		
	VV		"10" 1,2*1,4*4		6,720		
	VV		Součet		12,040		
82	M	611439	07 okno plastové 1 křídlové výklopné 60/140 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -ALžaluzie výpis výrobků	kus	1,000	6 448,51	6 448,51
	VV		"07 - 60/140" 1		1,000		
83	M	61143960	08 okno plastové 1 křídlové výklopné 80/140 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) - výpis výrobků	kus	1,000	7 681,08	7 681,08
	VV		"08 - 80/140" 1		1,000		
84	M	61143970	09 okno plastové 1 křídlové výklopné 100x140 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -AL žaluzie výpis výrobků	kus	3,000	11 955,40	35 866,20
	VV		"06 - 140/150" 3		3,000		
85	M	611439701	10 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x140 cm,U= 1,0, šterbín větrání, profil 5-ti komor, tepelnéizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -AL žaluzie výpis výrobků	kus	4,000	7 961,55	31 926,20
	VV		"10- 120/140" 4		4,000		
86	K	766231114	po1 -DOD + Montáž sklápěcích půdních schodů PO EW 15 DP3 ,500/700 vč poklopu- TABULKA VÝROBKŮ	kus	1,000	14 246,60	14 246,60
	VV		1		1,000		
87	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	642,21	1 926,63
	VV		"06" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
88	M	6116032702	06 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70/1970, kov brouš nerez, WC kombinace , 3 panty na v. dveři, podříznuté povrch CPL,štitěk s označením	kus	3,000	2 967,80	8 903,40
	VV		"06" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
89	K	766660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 079,16	3 237,48
	VV		"P05" 2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
90	M	6116022200	P05 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové -80x197,kov br nerez, zámek , štitěk s ozn, EW 15 DP3/C, povrch úprava generální klč	kus	3,000	4 510,99	13 532,97
	VV		"P05" 2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
91	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 132,06	3 396,18
	VV		"06" 3		3,000		
92	M	611822620	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normai pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá	kus	3,000	2 655,58	7 966,74
	VV		3		3,000		
93	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 777,44	5 332,32
	VV		2+1		3,000		
94	M	611822630	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normai pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá - protipožární	kus	3,000	4 653,51	13 960,53
	VV		2+1		3,000		
95	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	9,000	129,08	1 161,72
	VV		"07" 1		1,000		
	VV		"08" 1		1,000		
	VV		"09" 3		3,000		
	VV		"10" 4		4,000		
	VV		Součet		9,000		
96	K	76669412	Dod parapetních desek lamino bez nosu hloubku stěny do 275 mm	m	8,870	818,26	7 257,97
	VV		"07" 0,55*1		0,550		
	VV		"08" 0,75*1		0,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"09" 0,95*3		2,850		
	W		"10" 1,18*4		4,720		
	W		Součet		8,870		
97	K	76681113052	07/I Montáž + dod pracovní linka tvaru L dl. 2090+1760 mm180 cm, spodní skříňky,nerez dřež -dle popisu v tabulce	kpl	1,000	106 893,55	106 893,55
	W		"078/I" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
98	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 389,467	2,12	11 425,67
D 771 Podlahy z dlaždic - půdorys							23 878,16
99	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požiábkem výšky do 90 mm	m	21,800	106,86	2 329,55
	W		"203.1-205.1" (2,7+2,7+2,55+1,3+1,35+1,35)*2-0,7*3		21,800		
100	M	5976131201	sokl keramický s požiábkem	kus	79,933	68,45	5 471,41
	W		21,8/0,3*1,1		79,933		
101	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	10,350	450,00	4 657,50
	W		"203.1" 3,5		3,500		
	W		"204.1" 3,55		3,550		
	W		"205.1" 3,3		3,300		
	W		Součet		10,350		
102	M	5976129	dlaždice keramické hutné, glazované, matný povrch, odol. opotř. PEI 4, 298/298/9, barevné, R 10/A,	m2	11,385	469,96	5 350,49
	W		10,35*1,1		11,385		
103	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	10,350	37,24	385,43
	W		10,35		10,350		
104	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	10,350	37,24	385,43
	W		10,35		10,350		
105	K	7715911360	09/z Přechodový profil 30 mm rovný , dl 70 cm AL. stříbrný	kus	3,000	550,79	1 652,37
	W		3		3,000		
106	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	10,350	229,59	2 376,26
	W		10,35		10,350		
107	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	182,431	6,96	1 269,72
D 776 Podlahy povlakové- půdorys 2 np							178 630,14
108	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	74,000	11,32	837,68
	W		"202" 9,95		9,950		
	W		"203" 23,4		23,400		
	W		"204" 25,35		25,350		
	W		"205" 15,3		15,300		
	W		Součet		74,000		
109	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	74,000	30,58	2 262,92
	W		74,0		74,000		
110	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	74,000	232,76	17 224,24
	W		74,0		74,000		
111	K	7764211000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů Vytažení podlah krytiny 100 mm na zeď	m	64,200	22,01	1 413,04
	W		P2				
	W		"202" 4,0+4,2+2,5+0,8*3		13,100		
	W		"203" (5,55+4,2)*2-0,8-0,7		18,000		
	W		"204" (5,55+4,5)*2-0,7-0,8		18,600		
	W		"205" (3,8+4,2)*2-0,8-0,7		14,500		
	W		Součet		64,200		
112	K	776491111	Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích	m	64,200	78,82	5 060,24
	W		64,2		64,200		
113	M	2834210000	profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva profil číslo lišty přechodová ukončující	m	67,410	34,28	2 310,81
	W		64,2*1,05		67,410		
114	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	74,000	160,82	11 900,68
	W		"202" 9,95		9,950		
	W		"203" 23,4		23,400		
	W		"204" 25,35		25,350		
	W		"205" 15,3		15,300		
	W		Součet		74,000		
115	K	77652123010	P2 - Podlahovina vinilová , homogen, tl. 2 mm, protiskluzná R9,vzt. na stěnu, reakce na oheň Bfl s1	m2	86,463	1 584,99	137 042,99
	W		(74,0+64,2*0,13)*1,05		86,463		
116	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 480,872	0,39	577,54
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 1b.02, 03							65 804,23
117	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	54,863	450,00	24 688,35
	W		"203.1" (2,65+1,3)*2*2,5-0,7*1,97		18,371		
	W		"204.1" (2,7+1,3)*2*2,5-0,7*1,97		18,621		
	W		"205" (2,55+1,3)*2*2,5-0,7*1,97		17,871		
	W		Součet		54,863		
118	M	597660390	B dlaždice keramické slinuté, sytá barva , matný povrch , nerez lišta 198/198/6,5 mm	m2	60,349	489,64	29 549,28
	W		54,863*1,1		60,349		
119	M	7811010	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	54,863	183,56	10 070,65
	W		54,863		54,863		
120	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	505,389	2,96	1 495,95
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							14 905,96
121	K	7842110010	Malby nestíratelné tónované v místn do 3,80 m	m2	304,950	48,88	14 905,96
	W		"stropy" 93,0		93,000		
	W		"stěny"				
	W		"201+202" (4,0+7,2)*2*2,7		60,480		
	W		"203" (5,55+4,25)*2*2,7		52,920		
	W		"204" (5,55+4,6)*2*2,7		54,810		
	W		"205" (3,8+4,3)*2*2,7		43,740		
	W		Součet		304,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis:

zzstemnydulUTČP242NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 2.NP CÚ 2018/1

KSO:
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			155 229,93
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	155 229,93 0,00	21,00% 15,00%	32 598,29 0,00
Cena s DPH			v CZK 187 828,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so01_2np - SO 01 - 2np	Projektant:	Ondřej Zikán
Soupis:	zzstemnydulUTČP242NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 2.NP CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl		
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	155 229,93
PSV - Práce a dodávky PSV	155 229,93
713 - Izolace tepelné	7 559,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	51 391,91
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 068,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	82 210,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: zzstemnyduIUTČP242NP - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.24 - 2.NP CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem155 229,93

D PSV Práce a dodávky PSV155 229,93

D 713 Izolace tepelné7 559,40

1	M	283770940	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 9	m	54,000	10,79	582,66
2	M	283771010	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 18 x 9	m	24,000	12,17	292,08
3	M	283771040	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13	m	36,000	19,36	696,96
4	M	283771300	spona	kus	200,000	0,53	106,00
5	M	283771350	páska samolepící po 20 m	kus	2,000	86,44	172,88
6	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	114,000	49,94	5 693,16
VV					114,000		
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,013	844,28	10,98
8	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,013	359,72	4,68

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí51 391,91

9	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	54,000	294,12	15 882,48
10	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	24,000	336,44	8 074,56
11	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	36,000	386,17	13 902,12
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	114,000	16,93	1 930,02
VV					114,000		
13	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,063	1 184,96	74,65
14	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,063	478,22	30,13
15	K	x001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	12,000	425,85	5 110,20
16	K	x002	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	15,000	425,85	6 387,75

D 734 Ústřední vytápění - armatury14 068,11

17	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,063	1 184,96	74,65
18	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,063	478,22	30,13
19	M	x01	Termostatická hlavice K otopných těles / alternativně termostatická hlavice celochromová dle zadání investora při realizaci	kus	10,000	518,31	5 183,10
20	M	x02	H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK 1/2" rohový	kus	7,000	597,45	4 182,15
21	M	x03	Svérmé šroubení pro měděné trubky Cu 15*1	kus	20,000	115,64	2 312,80
22	M	x04	Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" rohový	kus	3,000	449,02	1 347,06
23	M	x05	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" rohové	kus	3,000	312,74	938,22

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa82 210,51

24	M	xOT01	otopné těleso trubkové koupelnové se zvětšenou výhřevnou plochou V1620.Š600	kus	3,000	3 151,25	9 453,75
25	M	xOT02	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L700 mm	kus	1,000	8 274,83	8 274,83
26	M	xOT03	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L900 mm	kus	2,000	8 836,95	17 673,90
27	M	xOT04	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L1100 mm	kus	2,000	9 403,93	18 807,86
28	M	xOT05	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 33 V600 L900 mm	kus	2,000	11 211,94	22 423,88
29	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	13,000	112,15	1 457,95
VV					13,000		
30	K	735159210	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	5,000	324,81	1 624,05
VV					1+2+2	5,000	
31	K	735159310	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,000	390,40	780,80
32	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	3,000	258,15	774,45
33	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	10,000	23,06	230,60
VV					3+1+2+2+2	10,000	
34	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	50,000	11,53	576,50
35	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,086	1 023,09	87,99
36	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,086	511,01	43,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis:

ZTI_cp24_2.NP - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_2.NP CÚ 2018/1

KSO:

Místo: Temný Důl

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 536,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 536,77	21,00%	35 812,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 349,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: ZTI_cp24_2.NP - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_2.NP CÚ 2018/1

Místo: Temný Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 536,77
HSV - Práce a dodávky HSV	6 001,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 001,28
PSV - Práce a dodávky PSV	164 535,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 511,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	30 323,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	53 530,52
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	57 169,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis:

ZTI_cp24_2.NP - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp24_2.NP CÚ 2018/1

Místo:

Temný Důl

Datum:

12. 4. 2018

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant:

Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 536,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 001,28
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					6 001,28
1	K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce a nespecifikované práce	kpl	1,000	6 001,28	6 001,28

D PSV Práce a dodávky PSV 164 535,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 511,62

2	K	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (vislé) DN 100	m	14,000	560,19	7 842,66
	VV		14 "odpadní kanalizace		14,000		
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,000	331,22	993,66
	VV		3 "přípojovací kanalizace		3,000		
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	9,000	367,43	3 306,87
	VV		9 "přípojovací kanalizace		9,000		
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	541,02	5 410,20
	VV		10 "přípojovací kanalizace		10,000		
6	M	721174025R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	kpl	7,000	428,66	3 000,62
	VV		(14)/2 "upevnění potrubí		7,000		
7	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	65,92	197,76
	VV		3 "zařizovací předměty DN40		3,000		
8	K	721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	73,06	292,24
	VV		1+3 "zařizovací předměty DN50		4,000		
9	K	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	108,63	325,89
	VV		3 "zařizovací předměty DN100		3,000		
10	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	686,93	1 373,86
	VV		2 "splašková kanalizace odvětrání		2,000		
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	20,77	747,72
	VV		3+9+10+14 "přípojovací, odpadní potrubí		36,000		
12	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	610,25	20,14

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 30 323,54

13	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	267,00	5 340,00
	VV		20 "přípojovací potrubí ve stěnách		20,000		
	VV		Součet		20,000		
14	K	722174033R	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	20,000	325,78	6 515,60
	VV		20 "přípojovací potrubí ve stěnách		20,000		
	VV		Součet		20,000		
15	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	20,000	306,19	6 123,80
	VV		(20+20)/2 "pátevní rozvod		20,000		
16	K	722181221	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	20,000	55,91	1 118,20
	VV		20 "přípojovací ve stěnách		20,000		
	VV		Součet		20,000		
17	K	722181222	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	20,000	67,31	1 346,20
	VV		20 "přípojovací ve stěnách		20,000		
	VV		Součet		20,000		
18	K	722220152	Nástěnná závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	3,000	139,52	418,56
	VV		3 "zařizovací předměty výtokové ventily		3,000		
19	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	7,000	511,20	3 578,40
	VV		1+3+3 "zařizovací předměty baterie		7,000		
20	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	444,11	2 664,66
	VV		6 "uzávěry odbočky		6,000		
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	41,96	1 678,40
	VV		20+20		40,000		
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	37,81	1 512,40
23	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	546,35	27,32

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 530,52

24	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	3 980,44	11 941,32
	VV		3		3,000		
25	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování) bílý	kus	3,000	2 651,85	7 955,55
	VV		3		3,000		
26	M	55167382R	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	3,000	1 061,91	3 185,73
	VV		3		3,000		
27	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových amatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	3,000	2 524,05	7 572,15
	VV		3		3,000		
28	K	725311121	Dřezy bez výtokových amatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 705,10	2 705,10
	VV		1		1,000		
29	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	8,000	166,14	1 329,12
	VV		2"(1+3)		8,000		
30	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	8,000	101,18	809,44
31	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	1,000	4 888,35	4 888,35
	VV		1		1,000		
32	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	3 333,45	10 000,35
	VV		3		3,000		
33	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000	281,16	281,16
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 (HL 15.1)	kus	3,000	256,67	770,01
	VV		3		3,000		
35	K	725861102R	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40)	kus	3,000	420,14	1 260,42
	VV		3		3,000		
36	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	344,00	344,00
	VV		1		1,000		
37	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	3,000	136,32	408,96
	VV		3		3,000		
38	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,129	611,31	78,86
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							57 169,81
39	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	3,000	4 749,90	14 249,70
	VV		3		3,000		
40	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	11 076,00	33 228,00
	VV		3		3,000		
41	M	552817920	tláčítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	3,000	2 918,10	8 754,30
	VV		3		3,000		
42	M	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	3,000	291,49	874,47
	VV		3		3,000		
43	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,095	666,69	63,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5. TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis:

el - Elektroinstalace a bleskosvod 2np čp. 24 CÚ 2018/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

286 418,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 418,44	21,00%	60 147,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 566,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1			
Objekt:		so01_2np - SO 01 - 2np			
Soupis:		el - Elektroinstalace a bleskosvod 2np čp. 24 CÚ 2018/1			
Místo:				Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:				Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Uchazeč:		PS-STAV Náchod s.r.o.		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	286 418,44
D1 - Rozpočet 2.NP budova č.p. 24	212 336,89
D2 - Uzemnění + bleskosvod č.p. 24	56 280,49
N00 - Ostatní	17 801,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt:

so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis:

el - Elektroinstalace a bleskosvod 2np čp. 24 CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER
HÁJEK

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

286 418,44

D D1 Rozpočet 2.NP budova č.p. 24 212 336,89

1	K	1	Rozvaděč RMS2.2	ks	1,000	18 298,74	18 298,74
2	K	2	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	15,000	60,94	914,10
3	K	3	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	15,000	69,62	1 044,30
4	K	4	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	52,000	69,62	3 620,24
5	K	5	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2	m	42,000	80,09	3 363,78
6	K	6	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	168,000	75,33	12 655,44
7	K	7	Vodič 1-CXKH 4mm2	m	62,000	60,94	3 778,28
8	K	8	Ukončení vodiče 4mm2	ks	18,000	20,31	365,58
9	K	9	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	13,000	68,56	891,28
10	K	10	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	24,000	331,37	7 952,88
11	K	11	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	24,000	203,14	4 875,36
12	K	12	Elinstal lišta 40x20	m	35,000	66,02	2 310,70
13	K	13	Elinstal. lišta 40x40	m	15,000	81,68	1 225,20
14	K	14	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka do hořl podkladů	ks	22,000	219,01	4 818,22
15	K	15	Krabičky přístrojové zapuštěné pro mont do hořl podkladů	ks	36,000	152,35	5 484,60
16	K	16	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz 1	ks	4,000	210,97	843,88
17	K	17	Vypínač 1pól řaz. 1S	ks	1,000	256,67	256,67
18	K	18	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	3,000	218,79	656,37
19	K	19	Spínač střídaný zapuště bílý řaz. 6	ks	1,000	226,20	226,20
20	K	20	Přepínač křížový řaz.7, zapuště bílý	ks	1,000	235,51	235,51
21	K	21	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	29,000	209,48	6 074,92
22	K	22	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět ochranou	ks	3,000	1 079,16	3 237,48
23	K	23	Relé pro zpožd ventilátorů	ks	3,000	733,83	2 201,49
24	K	24	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	16,000	5 676,38	90 822,08
25	K	25	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech mont, skl stínítko, IP43	ks	1,000	3 930,68	3 930,68
26	K	26	N – svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	2,000	3 703,42	7 406,84
27	K	27	Požární průchodka /20kabelů/	ks	2,000	11 807,28	23 614,56
28	K	28	Nehořlavá podložka pod rozvaděč RMS1.1 tl 1cm	ks	1,000	1 231,51	1 231,51

D D2 Uzemnění + bleskosvod č.p. 24 56 280,49

29	K	1.1	Fezn pásek 30x4mm2 v zemi	m	50,000	74,91	3 745,50
30	K	2.1	Fezn drát pr.10mm	m	16,000	59,67	954,72
31	K	3.1	Svorka drát -páska Fezn	ks	8,000	190,44	1 523,52
32	K	4.1	Svorka zkušební nerez	ks	4,000	173,94	695,76
33	K	5.1	AlMgSi drát 8mm jímací 8mm / 0,135kg/m/	m	74,000	81,25	6 012,50
34	K	6.1	Svorka křížová nerez	ks	6,000	180,28	1 081,68
35	K	7.1	Svorka na hřeben nerez	ks	11,000	91,41	1 005,51
36	K	8.1	Podpěra do zdi 300mm nerez /úprava/	ks	12,000	158,70	1 904,40
37	K	9.1	Krabičky KO125 vč. víčka	ks	1,000	119,34	119,34
38	K	10.1	Svorka spojovací SS	ks	48,000	158,07	7 587,36
39	K	11.1	Ochranný úhelník 1,7m nerez	ks	4,000	732,56	2 930,24
40	K	12.1	Držák ochr. úhelníku	ks	8,000	38,09	304,72
41	K	13.1	Štítek pro označ svodů	ks	4,000	102,84	411,36
42	K	14.1	Výkop rýhy 35x70cm, 5. tř. zeminy	m	46,000	418,97	19 272,62
43	K	15.1	Bentonit pro vylepšení uzemnění	m	46,000	110,46	5 081,16
44	K	16.1	Zához rýhy 35x70, 5.tř. zeminy	m	46,000	79,35	3 650,10

D N00 Ostatní 17 801,06

45	K	001001	PPV	Kč	1,000	4 223,96	4 223,96
46	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	5 959,50	5 959,50
47	K	001004	Výchozí revize	HR	24,000	317,40	7 617,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis:

SK_cp24_2NP - SK_cp24_2NP CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 477,94
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 477,94 0,00	21,00% 15,00%	7 870,37 0,00
Cena s DPH			v CZK 45 348,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis: SK_cp24_2NP - SK_cp24_2NP CÚ 2018/1
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
Zpracovatel: HÁJEK

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 477,94
D1 - RD01	37 477,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: SK_cp24_2NP - SK_cp24_2NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: Projektant: ATELIER H1ŠATELIER

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 477,94
D D1 RD01							37 477,94
1	K	Pol91	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	6,000	97,34	584,04
2	K	Pol92	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	6,000	104,00	624,00
3	K	MLG-00021-02	Mod Mosaic 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm (Možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ust. § 89, odstavec 6 ZZVZ)	ks	6,000	274,97	1 649,82
VV					6,000		
4	K	5525U-A00100	Adaptér pro přístroje Profil 45	ks	3,000	57,77	173,31
5	K	5016A-A00070 B	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	ks	3,000	49,73	149,19
6	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	3,000	22,96	68,88
7	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojů	m	567,000	27,51	15 598,17
8	K	PA 2/4.40 x	Návleky číselné -	ks	36,000	0,89	32,04
9	K	PCD-02001-0J	Kabel propoj UTP C6 1m zelený	ks	6,000	52,69	316,14
10	K	PCD-02005-0E	Kabel propoj UTP C6 3m šedý	ks	4,000	90,04	360,16
11	K	PCD-02009-0E	Kabel propoj UTP C6 5m šedý	ks	2,000	128,44	256,88
12	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	21,000	11,85	248,85
13	K	Pol93	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	21,000	52,79	1 108,59
14	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	14,000	16,93	237,02
15	K	Pol94	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	14,000	57,77	808,78
16	K	7306933	Krabiice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	3,000	115,32	345,96
17	K	3026363	Příchytka 2031M/30	ks	41,000	46,13	1 891,33
18	K	1093384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	50,000	1,65	82,50
19	K	Pol95	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	1,000	796,04	796,04
20	K	Pol96	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	4,000	168,86	675,44
21	K	Pol97	podružný materiál	kč	1,000	544,66	544,66
22	K	Pol98	materiálová rezerva	kč	1,000	561,16	561,16
23	K	Pol99	Kompletace (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
24	K	Pol100	Stavební přípomoci (hod)	hr	4,000	297,09	1 188,36
25	K	Pol101	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
26	K	Pol102	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,200	2 970,86	594,17
27	K	Pol103	Zaškolení uživatele (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
28	K	Pol104	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	2 310,67	2 310,67
29	K	Pol105	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení		1,000	1 320,38	1 320,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis:

STA_cp24_2NP - STA_cp24_2NP CÚ 2018/1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o.	DIČ: CZ28858531
Projektant:	IČ:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			19 156,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 156,17	21,00%	4 022,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		23 178,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: STA_cp24_2NP - STA_cp24_2NP CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	19 156,17
D1 - STA	19 156,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: STA_cp24_2NP - STA_cp24_2NP CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 156,17
D	D1	STA					19 156,17
1	K	Pol106	F - konektor	ks	6,000	29,73	178,38
2	K	Pol107	Měření na zásuvce STA	ks	3,000	115,53	346,59
3	K	1153084	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, koncový, 5011-A3303	ks	3,000	370,93	1 112,79
4	K	3005886	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, bílá 5011A-A00300 B	ks	3,000	45,07	135,21
5	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	3,000	22,96	68,88
6	K	7400006	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 ? CB 100F	m	219,000	22,22	4 866,18
7	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	17,000	11,85	201,45
8	K	Pol93	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	17,000	52,79	897,43
9	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	14,000	16,93	237,02
10	K	Pol94	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	14,000	57,77	808,78
11	K	7306933	Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	3,000	115,32	345,96
12	K	6004338	Přichytka 2031M/15	ks	41,000	34,28	1 405,48
13	K	1053384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	30,000	1,65	49,50
14	K	Pol95	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	1,000	796,04	796,04
15	K	Pol96	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	4,000	168,86	675,44
16	K	Pol108	podružný materiál	kč	1,000	247,57	247,57
17	K	Pol109	materiálová rezerva	kč	1,000	264,08	264,08
18	K	Pol110	Kompletace (hod.)	hr	2,000	495,14	990,28
19	K	Pol100	Stavební připomoci (hod)	hr	4,000	297,09	1 188,36
20	K	Pol101	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
21	K	Pol102	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,200	2 970,86	594,17
22	K	Pol103	Zaškolení uživatele (hod)	hr	1,000	495,14	495,14
23	K	Pol111	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	1 435,92	1 435,92
24	K	Pol112	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení		1,000	825,24	825,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:
so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis:

VZD_cp_24 - kalkulace VZD-č.p.24_2NP CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 075,16
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 075,16 0,00	21,00% 15,00%	10 305,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	59 380,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np

Soupis: VZD_cp_24 - kalkulace VZD-č.p.24_2NP CÚ 2018/1

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	49 075,16
D1 - Zař.č.4 - Sociální zařízení - 2NP	43 495,14
D2 - Doplňkový materiál	1 659,50
OST - Ostatní	3 920,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt: so01_2np - SO 01 - 2np
Soupis: VZD_cp_24 - kalkulace VZD-č.p.24_2NP CÚ 2018/1

Místo: Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel: Projektant: ATELIER H1ŠATELIER
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel: HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 075,16

D D1 Zař.č.4 - Sociální zařízení - 2NP 43 495,14

1	K	41	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=100m3/h; Pj=0,051kW; 230V/50Hz; 65Pa	ks	3,000	8 357,78	25 073,34
2	K	42	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.100	m	5,000	389,56	1 947,80
3	K	43	Výfuková hlavice pr.180	ks	1,000	1 417,29	1 417,29
4	K	410	Potrubí spiro Pz 100/ 30 % tvarovek	m	7,000	248,74	1 741,18
5	K	Pol84	Potrubí spiro Pz 180/ 20 % tvarovek	m	15,000	377,49	5 662,35
6	K	Pol85	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	15,000	418,97	6 284,55
7	K	Pol86	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m2	1,000	1 368,63	1 368,63

D D2 Doplnkový materiál 1 659,50

8	K	Pol87	tmel	bal.	1,000	87,60	87,60
9	K	Pol2	samolepící páska	bal.	1,000	293,28	293,28
10	K	Pol88	závěs s objímkou	ks	7,000	127,70	893,90
11	K	Pol89	spojka vnitřní	ks	4,000	35,55	142,20
12	K	Pol90	Páska	ks	6,000	40,42	242,52

D OST Ostatní 3 920,52

13	K	001001	mimostaveništní doprava	Kč	1,000	1 904,40	1 904,40
14	K	001002	přesun hmot	Kč	1,000	369,45	369,45
15	K	001003	komplexní zkoušky	Kč	1,000	633,53	633,53
16	K	001004	dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	288,20	288,20
17	K	001005	zařízení staveniště	Kč	1,000	724,94	724,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:

SO 01 STŘECHA - TEMNÝ DŮL SO 01 STŘECHA CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			553 307,44
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	553 307,44	21,00%	116 194,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	669 502,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	SO 01 STŘECHA - TEMNÝ DŮL SO 01 STŘECHA CÚ 2018/1	Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Místo:	TEMNÝ DŮL	Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	553 307,44
PSV - Práce a dodávky PSV	553 307,44
762 - Konstrukce tesařské- krov+řezy	285 277,33
764 - Konstrukce klempířské+5%prořez-tabulka výrobků	268 030,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1					
Objekt:	SO 01 STŘECHA - TEMNÝ DŮL SO 01 STŘECHA CÚ 2018/1					
Místo:	TEMNÝ DŮL			Datum:	12. 4. 2018	
Zadavatel:				Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK	
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							553 307,44
D	PSV	Práce a dodávky PSV					553 307,44
D	762	Konstrukce tesařské- krov+řezy					285 277,33
1	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,259	936,33	1 178,84
	VV		1,385/1,1		1,259		
2	K	762341037	Bednění a laťování bednění střeš rovnych sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na sraz, tloušťky desky (6,6+0,3)*2*10,6	m2	146,280	663,37	97 037,76
	VV				146,280		
3	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	139,920	28,57	3 997,51
	VV		6,6*2*10,6		139,920		
4	M	6051411401	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 3 - 5 m latě impregnované 139,92*2,5*0,06*0,06*1,1	m3	1,385	7 713,88	10 683,72
	VV				1,385		
5	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,916	2 600,56	12 784,35
	VV		146,28*0,025+1,385/1,1		4,916		
6	K	7637321160	délky Montáž + dod dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m	m	117,000	1 272,24	148 852,08
	VV		11,7*10		117,000		
7	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 691,822	6,35	10 743,07
D	764	Konstrukce klempířské+5%prořez-tabulka výrobků					268 030,11
8	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střešy do 30 st.	m2	153,594	1 445,82	222 069,28
	VV		(6,6+0,3)*2*10,6*1,05		153,594		
9	K	7651910	Montáž + dod pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	147,000	285,66	41 992,02
	VV		147,0		147,000		
10	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 872,080	2,12	3 968,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1
Objekt:

TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			186 700,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	186 700,00	21,00%	39 207,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	225 907,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: **TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1**

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	186 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	186 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.TEMNÝ DŮL- VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO-obj.24 -CÚ 2018/1

Objekt: TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 700,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					186 700,00
2	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu-průzkum výskytu nebezpečných látek, výskyt odpadu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		1		1,000		
4	K	01230300	Geodetické práce po výstavbě vč geometrického plánu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		" 3 KOPIE " 1		1,000		
5	K	01320300	Dokumentace stavby realizační a výrobní-(výkresová, textová) bez rozlišení	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	VV		"3 KOPIE " 1		1,000		
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		"3 KOPIE" 1		1,000		
7	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"POV" 1		1,000		
8	K	03210300	Náklady na stavební buňky	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00
9	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	03260300	Ostatní náklady dle zhotovitele	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"náklady související s vybavením staveniště				
	VV		1		1,000		
12	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
13	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-hlavní tituly průvodních činností a nákladů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		ceníková položka				
	VV		1		1,000		
15	K	034203000	Oplocení staveniště- zabezpečení staveniště	m	59,000	650,00	38 350,00
16	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	850,00	850,00
	VV		ceníková položka				
	VV		1		1,000		
17	K	034503000	Informační tabule na staveništi, zabezpečení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
18	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19	K	0391030000	Provedení zkoušky vzduchotěsnosti-průvzdušnosti (BLOWEDOOR)vc. protokolu o zkoušce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5TEM DUL-3/9
Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

KSO: CC-CZ:
Místo: TEMNÝ DŮL Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod DIČ: CZ28858531

Projektant: IČ:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Materiály, které nejsou v cenících ÚRS, jsou oceněny srovnatelnými cenami z již realizovaných akcí.

Cena bez DPH			18 995 510,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 995 510,06	Výše daně 3 989 057,11
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 984 567,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5TEMĐUL-3/9

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 995 510,06	22 984 567,17
so02_1pp-2np	SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	11 078 872,34	13 405 435,53
TEMNYDU L SO 02-	SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	7 391 987,91	8 944 305,37
ZTI_cp25_1.PP-2.NP_Z	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp25_1.PP-2.NP_ZM.1.1 CÚ 2018/1	890 307,00	1 077 271,47
zzstemnyduUTCP25	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.25 CÚ 2018/1	1 067 531,06	1 291 712,58
el	Elektroinstalace čp.25 vč vnějších kabel rozvodů a bleskosvodu CÚ 2018/1	1 129 616,91	1 366 836,46
SK_cp25	SK_cp25 CÚ 2018/1	300 138,81	363 167,96
STA_cp25	STA_cp25 CÚ 2018/1	97 437,93	117 899,90
VZD-č.p.25	kalkulace VZD-č.p.25 CÚ 2018/1	201 852,72	244 241,79
TEMNY DŮL SO 02	SO 02 STŘECHA CÚ 2018/1	596 336,18	721 566,78
so03	SO 03 - Přístavba garáže	3 265 637,56	3 951 421,45
TEMNÝ DŮL SO 03	SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1	3 038 983,15	3 677 169,61
zzstemnyduUTGARÁŽ	VYTÁPĚNÍ - PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1	80 551,09	97 466,82
el	SO 03 - Elektroinstalace vč hromosvodu garáže CÚ 2018/1	112 691,54	136 356,76
SK_garaz	SK_garaz CÚ 2018/1	33 411,78	40 428,25
SO 04	Parkoviště CÚ 2018/1	835 749,67	1 011 257,10
SO 05	Přístupová cesta CÚ 2018/1	515 650,54	623 937,15
so051	SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ	50 344,10	60 916,36
signalza	SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1	50 344,10	60 916,36
VK_Z102016	SO07 KANALIZACE A SEPTIK - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1	1 363 183,03	1 649 451,47
TEMNY DŮL SO 08	SO 08 ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL CÚ 2018/1	6 310,06	7 635,17
cizi_poze mek	TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH	780 726,58	944 679,16
so05-1	SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1	388 820,85	470 473,23
material	material CÚ 2018/1	164 729,67	199 322,90
montaz	montáž CÚ 2018/1	94 799,14	114 706,96
zem prace	zem prace CÚ 2018/1	129 292,04	156 443,37
SO 05-2	Stavby na cizím pozemku SO 05-2 Přístupová cesta CÚ 2018/1	49 129,97	59 447,26
VK_Z102016.2	SO07 KANALIZACE A SEPTIK - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1	338 511,81	409 599,29
el	Venkovní kabelové rozvody CÚ 2018/1	4 263,95	5 159,38
TEMĐUL	1.1 PUBLICITA STAVBY CÚ 2018/1	40 000,00	48 400,00
TEMĐUL VRN	1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1	462 700,00	559 867,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:
so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis:

TEMNYDUL SO 02- - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	TEMNÝ DŮL	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		7 391 987,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 391 987,91	21,00%	1 552 317,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 944 305,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	Projektant:	ATELIER H1\$ ATELIER HÁJEK
Soupis:	TEMNYDUL SO 02- - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	TEMNÝ DŮL		
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 391 987,91
HSV - Práce a dodávky HSV	2 309 944,38
1 - Zemní práce- D1.1b1+řezy	220 033,91
2 - Zakládání- D1.1b1 + řezy	9 283,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce- půdorys+řezy	612 505,61
4 - Vodorovné konstrukce- půdorys+řezy	19 767,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-půd.+řezy	471 649,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání-půd.+ 1b.5a-c	598 592,62
997 - Přesun sutě	301 208,56
998 - Přesun hmot	76 902,95
PSV - Práce a dodávky PSV	5 082 043,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	100 147,46
713 - Izolace tepelné	630 064,68
761 - Konstrukce prosvětlovací	22 145,11
762 - Konstrukce tesařské- krov+ půdorysy	815 805,69
763 - Konstrukce suché výstavby- půdor+řezy	412 642,04
764 - Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c	54 275,54
766 - Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy	2 056 061,41
767 - Konstrukce zámečnické D1.1c-vč. povrch. úpravy	10 069,49
771 - Podlahy z dlaždic - půdorysy	132 994,32
776 - Podlahy povlakové-půdorysy	507 433,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické - půdorysy	285 662,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 403,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	53 338,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	
Objekt:		so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	
Soupis:		TEMNYDUL SO 02- - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	
Místo:		TEMNÝ DŮL	
Datum:		12. 4. 2018	
Zadavatel:		Projektant: ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--	--

Náklady soupisu celkem 7 391 987,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 309 944,38

D 1 Zemní práce- D1.1b1+řezy 220 033,91

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	96,000	265,56	25 493,76		
		VV	"pož nádrž" 8,0*4,0*3,0		96,000				
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	95,784	404,16	38 712,06		
		VV	"západ" (13,0+1,2*2)*1,2*1,3		24,024				
		VV	"východ" (7,8+1,2)*1,2*1,3		14,040				
		VV	"sever" 11,5*1,2*1,3		17,940				
		VV	"jih" 8,0*1,2*1,3		12,480				
		VV	"terasa" (4,0+4,5+4,0)*1,2*1,3		19,500				
		VV	"schody" 2,6*2,5*1,2		7,800				
		VV	Součet		95,784				
3	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 3 nesoudržných	m3	0,416	828,41	344,62		
		VV	"prohloubení pro schody" 2,6*0,4*0,4		0,416				
		VV	Součet		0,416				
4	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v homině tř. 1 až 4	m3	10,365	2 020,78	20 945,38		
		VV	3,7*3,1+3,7*3,2+2,8*2,8*3,0+3,0*6,5+1,6*4,5+1,9*1,5		69,100				
		VV	69,1*0,15		10,365				
5	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	10,365	918,34	9 518,59		
		VV	10,365		10,365				
6	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	10,365	209,48	2 171,26		
		VV	10,365		10,365				
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	157,809	243,34	38 401,24		
		VV	96,0+95,784+0,416+10,365		202,565				
		VV	"nádrž" -(96,0-(6,16*3,0*0,3+5,56*2,4*3,36+1,2*1,2*0,3*2))		-44,756				
		VV	Součet		157,809				
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	10,365	178,80	1 853,26		
		VV	10,365		10,365				
9	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m3	4,388	95,11	417,34		
		VV	1,5*2,6*(0,75+1,5)/2		4,388				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,809	15,98	2 521,79		
		VV	157,809		157,809				
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,494	169,28	42 742,18		
		VV	157,809*1,6		252,494				
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	120,446	88,66	10 678,74		
		VV	"šterkopísek"						
		VV	"kolem objektu- západ" (13,0+1,2*2)*1,2*1,3		24,024				
		VV	"sever" 12,0*1,2*1,3		18,720				
		VV	"východ" 8,2*1,2*1,3		12,792				
		VV	"jih" 4,1*1,0*1,3+4,0*1,9*0,8+3,0*1,4*1,3+1,2*1,2*1,3		18,742				
		VV	"venkovní schody-" 1,4*2,6*0,5-2,55*0,4*0,4		1,412				
		VV	"nádrž" 96,0-(6,16*3,0*0,3+5,56*2,4*3,36+1,2*1,2*0,3*2)		44,756				
		VV	Součet		120,446				
13	M	583312010	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný (stabilizační zemina)	t	144,157	181,98	26 233,69		
		VV	(4,388+75,699)*1,8		144,157				

D 2 Zakládání- D1.1b1 + řezy 9 283,55

14	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	51,700	41,37	2 138,83		
		VV	13,5+8,0+2,5+3,7+10,5+12,0+1,5		51,700				
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	41,360	16,72	691,54		
		VV	51,7*0,8		41,360				
16	M	693110010	Geotextilie geotextilie tkané (polypropylen) využitování, separace	m2	47,564	18,30	870,42		
		VV	41,36*1,15		47,564				
17	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	1,020	2 846,02	2 902,94		
		VV	"schodiště" 2,55*0,4*1,0		1,020				
		VV	Součet		1,020				
18	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,130	253,81	1 048,24		
		VV	"schodiště" (2,55+0,4)*2*0,7		4,130				
19	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,130	60,62	250,36		
		VV	4,13		4,130				
20	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,035	39 463,40	1 381,22		
		VV	0,035		0,035				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce- půdorys+řezy 612 505,61

21	K	310238211	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,665	4 528,24	3 011,28		
		VV	"104-okno" 1,18*0,55*0,55		0,357				
		VV	"103-dveře" 0,3*2,05*0,5		0,308				
		VV	Součet		0,665				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,048	5 194,78	249,35
	VV		1,2*0,4*0,1		0,048		
23	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do š. 12	t	0,043	40 627,20	1 746,97
	VV		1 120" 0,0111*1,2*3*1,08		0,043		
24	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	32,060	2 200,64	70 552,52
	VV		"obvod"				
	VV		(0,55+4,5+0,92+0,35+2,25+0,5+1,8+0,55)*0,55		6,281		
	VV		(7,3+1,05+3,5+7,2+5,5+5,0)*0,55		16,253		
	VV		1,8*0,5+1,21*0,4		1,384		
	VV		Mezisoučet		23,918		
	VV		"vnitřní" (10,1+4,6)*0,5+2,4*0,33		8,142		
	VV		Mezisoučet		8,142		
	VV		Součet		32,060		
25	K	331231117	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítkou nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,225	5 617,98	1 264,05
	VV		*101" 0,3*0,3*2,5		0,225		
26	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm	m2	30,454	612,16	18 642,72
	VV		*101" (1,25+0,1+2,15)*2,25-0,8*1,97*2		4,723		
	VV		*104" (1,6+4,0)*2,25-0,7*1,97-0,8*1,97		9,645		
	VV		*105-107" (1,2+0,1+2,1+1,9*2+1,35)*2,25-0,8*1,97*2		16,086		
	VV		Součet		30,454		
27	K	342248142	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm	m2	2,924	757,74	2 215,63
	VV		*109" (1,8+0,2)*2,25-0,8*1,97		2,924		
28	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,200	921,52	184,30
	VV		2,0*0,05*2		0,200		
29	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	14,499	3 734,74	54 150,00
	VV		"pož nádrž"				
	VV		6,16*3,0*0,2+(5,56+2,0)*2*0,2+2,66*(0,96*2+0,76)*0,3*0,2*2		12,061		
	VV		5,56*2,4*0,2-0,76*0,76*0,2*2		2,438		
	VV		Součet		14,499		
30	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	97,379	869,68	84 688,57
	VV		(6,16+3,0)*2*2,86+(5,16+2,0)*2*2,16+0,76*4*2*0,5		86,366		
	VV		(0,96*2+0,76+0,4)*2*0,3+5,16*2,0-0,76*0,76*2		11,013		
	VV		Součet		97,379		
31	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	97,379	175,63	17 102,67
32	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,764	40 627,20	356 056,78
	VV		97,379*0,09		8,764		
33	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,080	33 009,60	2 640,77
	VV		5,56*2,4*0,006		0,080		
D 4 Vodorovné konstrukce- půdorysy+řezy							19 767,62
34	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	97,02	582,12
35	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,878	3 438,50	3 019,00
	VV		"vnější" 2,2*2,66*0,15		0,878		
36	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	47 292,60	4 256,33
	VV		0,09		0,090		
37	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímochařých zřízení	m2	5,940	611,52	3 632,43
	VV		2,2*2,7		5,940		
38	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímochařých odstranění	m2	5,940	103,68	615,86
39	K	434311113	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15	m	18,200	219,01	3 985,98
	VV		2,6*7		18,200		
40	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochařých zřízení	m2	8,372	366,07	3 064,74
	VV		2,6*(0,16+0,3)*7		8,372		
41	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochařých odstranění	m2	8,372	73,00	611,16
	VV		8,372		8,372		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-půd.+řezy							471 649,56
42	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	75,950	282,49	21 455,12
	VV		*101" 9,85		9,850		
	VV		*102" 14,2		14,200		
	VV		*103" 14,2		14,200		
	VV		*104" 6,15		6,150		
	VV		*105" 4,4		4,400		
	VV		*106" 2,6		2,600		
	VV		*107" 4,0		4,000		
	VV		*108" 2,05		2,050		
	VV		*109" 5,95		5,950		
	VV		*109.1" 2,25		2,250		
	VV		*1.10" 10,3		10,300		
	VV		Součet		75,950		
43	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	222,358	247,57	55 049,17
	VV		*101" (1,35+2,15+1,1+2,25)*2*2,2		30,140		
	VV		*102" (4,0+1,45+2,35)*2*2,2		34,320		
	VV		*103" (1,05+2,95+4,45)*2*2,2		37,180		
	VV		*104" (1,1+2,9+1,6)*2*2,2		24,640		
	VV		*105" (1,25+0,9+2,25)*2*2,2		19,360		
	VV		*106" (2,15+1,2)*2*2,2		14,740		
	VV		*107" (1,9+2,1)*2*2,2		17,600		
	VV		*108" (0,95+2,25)*2*2,2		14,080		
	VV		*109" (1,8+1,3+1,1+0,9)*2*2,2		22,440		
	VV		*109.1" (1,8+1,2)*2*2,2		13,200		
	VV		*110" (3,25+3,2)*2*2,2		28,380		
	VV		Mezisoučet		256,080		
	VV		"- dveře" -(0,8*9+0,7)*1,97*2		-31,126		
	VV		"-okna" - 1,18*0,55*4		-2,596		
	VV		Součet		222,358		
44	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	8,400	628,45	5 278,98
	VV		"okna" (1,18+0,55*2)*0,25*4		2,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dveře" (1,0+2,05*2)*0,4*3		6,120		
	VV		Součet		8,400		
45	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	105,581	192,56	20 330,68
	VV		"suterén"				
	VV		(7,9+5,65+2,6+5,9+12,85+0,6+1,35+3,0)*2,6		103,610		
	VV		"ostění" (1,18+0,55)*2*0,33*4		4,567		
	VV		-1,18*0,55*4		-2,596		
	VV		Součet		105,581		
46	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,460	497,26	1 720,52
	VV		(1,18+0,55)*2*0,25*4		3,460		
47	M	283759320	Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm	m2	3,529	52,48	185,20
	VV		3,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,529		
48	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	23,466	511,01	11 991,36
	VV		(7,9+5,65+2,5+5,7+12,75+0,4+1,21+3,0)*0,6		23,466		
49	M	2837594600	Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,036 W/m K 1000 x 500 x 70 mm	m2	23,935	216,26	5 176,18
	VV		23,466*1,02		23,935		
50	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	83,666	525,83	43 994,09
	VV		"xps 100"				
	VV		(7,9+5,55+2,5+5,8+12,85+0,4+1,21+3,0)*2,2		86,262		
	VV		-1,18*0,55*4		-2,596		
	VV		Součet		83,666		
51	M	283764220	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm	m2	85,339	545,93	46 589,12
	VV		83,666*1,02		85,339		
52	K	622251001	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny	m2	46,570	56,18	2 616,30
	VV		"jih" 3,45*1,2		4,140		
	VV		"východ" 10,1*(1,5+1,1)/2-1,1*0,5*2		12,030		
	VV		"sever" (5,9+5,6)*1,25-1,1*0,5		13,825		
	VV		"západ" 12,75*1,3		16,575		
	VV		Součet		46,570		
53	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednoměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace	m2	31,239	1 754,16	54 798,20
	VV		"vstup" 2,55*(5,28-1,39)-1,63*2,5+(1,35*2+0,35)*2,5		13,470		
	VV		5,9*3,1+0,3*0,7*2*(1,2+1,5)*2*0,125-1,13*1,43		17,769		
	VV		Součet		31,239		
54	M	59155100	Desky fasádní obkladové desky fasádní deska fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm	m2	39,049	1 434,65	56 021,65
	VV		31,239*1,25		39,049		
55	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	100,434	52,58	5 280,82
	VV		(7,8+5,5+2,5+5,7+12,65+0,4+1,2+3,0)*2,6-1,18*0,55*4		98,154		
	VV		(1,18+0,55*2)*0,25*4		2,280		
	VV		Součet		100,434		
56	K	631311114	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	10,377	3 565,46	36 998,78
	VV		"1 pp"				
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 14,2		14,200		
	VV		"103" 14,2		14,200		
	VV		"104" 6,15		6,150		
	VV		"105" 4,4		4,400		
	VV		"106" 2,6		2,600		
	VV		"107" 4,0		4,000		
	VV		"108" 2,05		2,050		
	VV		"109" 5,95		5,950		
	VV		"109.1" 2,25		2,250		
	VV		"1.10" 10,3		10,300		
	VV		Mezisoučet		75,950		
	VV		"1.np"				
	VV		"102" 8,8		8,800		
	VV		"103" 10,6		10,600		
	VV		"104" 10,65		10,650		
	VV		"105" 9,05		9,050		
	VV		"106" 11,7		11,700		
	VV		"107" 8,2		8,200		
	VV		"108" 5,25		5,250		
	VV		"109" 3,55		3,550		
	VV		"110" 1,55		1,550		
	VV		"111" 22,3		22,300		
	VV		"112" 3,7		3,700		
	VV		Mezisoučet		95,350		
	VV		"101" 1,8		1,800		
	VV		Mezisoučet		1,800		
	VV		(75,95+95,35)*0,06+1,8*0,055		10,377		
57	K	631311123	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	1,984	3 226,90	6 402,17
	VV		"pož nádrž" 6,2*3,2*0,1		1,984		
58	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	10,377	258,15	2 678,82
	VV		10,377		10,377		
59	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,693	33 221,20	23 022,29
	VV		(76,0+95,35+1,8)*0,004		0,693		
60	K	631311124	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	7,968	3 364,44	26 807,86
	VV		4,0*6,5+2,91*3,6+0,9*0,5+3,25*5,5+3,5*4,65+1,8*4,6		79,356		
	VV		-2,23*0,3		-0,669		
	VV		0,9*0,55*2		0,990		
	VV		Mezisoučet		79,677		
	VV		79,677*0,1		7,968		
61	K	635111115	Násyp ze štěrkopísku, pisku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	11,950	1 026,26	12 263,81
	VV		79,667*0,15		11,950		
62	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	3 343,28	20 059,68
	VV		"po2" 2+3		5,000		
	VV		"p03" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	553311990	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 L/P-pož	kus	1,000	2 137,16	2 137,16
	VV		"p03" 1		1,000		
64	M	553312010	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 800 L/P pož	kus	5,000	2 158,32	10 791,60
	VV		"p02" 2+3		5,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání-půd.+ 1b.5a-c				598 592,62
65	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	504,960	57,98	29 277,58
	VV		(12,6+1,2*2+11,3)*2*9,6		504,960		
66	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	15 150,000	1,06	16 059,00
	VV		505,0*30		15 150,000		
67	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	504,960	35,13	17 739,24
	VV		15148,800/30		504,960		
68	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	105,200	94,90	9 983,48
	VV		504,960/9,6*2		105,200		
69	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	3 156,000	0,58	1 830,48
	VV		105,2*30		3 156,000		
70	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15 st.	m	105,200	56,60	5 954,32
	VV		105,2		105,200		
71	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	505,000	15,45	7 802,25
	VV		505,0		505,000		
72	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	15 150,000	0,37	5 605,50
	VV		15150,0		15 150,000		
73	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	505,000	12,91	6 519,55
	VV		505,0		505,000		
74	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	266,300	44,86	11 946,22
	VV		podhledy				
	VV		"pp" 75,8		75,800		
	VV		"1 np" 97,0		97,000		
	VV		"2 np" 93,5		93,500		
	VV		Mezisoučet		266,300		
75	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	34,650	148,12	5 132,36
	VV		"pož nídrž OP1" 33,0*1,05		34,650		
76	M	1301042000	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 50 x 50 x 5 mm vč kotev a náteru	t	0,035	24 896,75	871,39
77	K	96102231	Bourací práce pro řemesla	hod	50,000	303,54	15 177,00
	VV		50		50,000		
78	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	150,000	303,54	45 531,00
	VV		50*3		150,000		
79	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, pft světél výšce podlaží do 4 m	m2	326,145	87,71	28 606,18
	VV		"pp" 10,25*4,6+6,5*5,5+1,1*2,0		85,100		
	VV		"1np" 10,07*3,0+10,2*4,5+12,73*3,8		124,484		
	VV		"2np" 10,18*11,45		116,561		
	VV		Součet		326,145		
80	M	4493241500	Přístroje hasící ruční pěnové 34A	kus	4,000	2 161,71	8 646,84
	VV		"pp" 2		2,000		
	VV		"1 np" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
81	M	4493211300	Přístroje hasící ruční práškové 04/D přístroj hasící ruční práškový se schopností 21 A	kus	2,000	1 238,71	2 477,42
	VV		2		2,000		
82	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,945	2 782,54	30 454,90
	VV		"terasa" (2,75+3,5+1,71)*0,55*2,5		10,945		
83	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,993	103,47	413,16
	VV		"107" 2,3*2,25-0,6*1,97		3,993		
84	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,624	1 153,22	3 026,05
	VV		"106+107" (1,8+0,11+1,05)*0,175*2,25-0,6*0,175*1,97		0,959		
	VV		0,6*0,25*2,5		0,375		
	VV		3,14*0,175*2,25		1,236		
	VV		"sprcha" 1,35*0,2*0,2		0,054		
	VV		Součet		2,624		
85	K	962032314	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	0,716	1 227,28	878,73
	VV		"107" 0,43*0,74*2,25		0,716		
	VV		Součet		0,716		
86	K	96305	Bourání schodiště vč stupňů	m3	1,688	1 092,91	1 844,83
	VV		2,5*2,7*0,25		1,688		
87	K	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,238	3 650,10	868,72
	VV		1,5*0,5*0,25+1,0*0,25*0,2		0,238		
88	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,820	2 052,52	28 365,83
	VV		3,7*3,1+3,7*3,2+2,8*2,8+3,0+3,0*6,5+1,6*4,5+1,9*1,5		69,100		
	VV		69,1*0,2		13,820		
89	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,156	2 570,94	2 972,01
	VV		"104-105" (11,01+8,25)*0,06		1,156		
90	K	9650812130	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy Odstranění nášlapné vrstvy podlah	m2	56,720	60,84	3 450,84
	VV		75,95-11,01-8,22		56,720		
91	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	1,025	427,43	438,12
	VV		"dveře 103" 0,5*2,05		1,025		
92	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,245	196,79	638,58
	VV		1,18*0,55*5		3,245		
93	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,304	263,44	1 660,73
	VV		0,6*1,97*4+0,8*1,97		6,304		
94	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,128	1 012,51	1 142,11
	VV		"103" 1,1*2,05*0,5		1,128		
95	K	9720541410	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. Vybourání otvorů ve střepech (vč podl vrstev) pl do 0,0225 m2 tl do 350 mm	kus	1,000	236,78	236,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
96	K	9720541411	Vybourání otvorů ve střezech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. Vybourání otvorů ve střezech (vč podí vrstev) pl do 0,09 m2 tl do 350 mm	kus	2,000	303,54	607,08
	VV		2		2,000		
97	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	15,750	124,84	1 966,23
	VV		2,25*7		15,750		
98	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	4,500	204,19	918,86
	VV		2,25*2		4,500		
99	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	4,500	295,18	1 328,31
	VV		2,25*2		4,500		
100	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	3,600	261,33	940,79
	VV		"l 6 120" 1,2*3		3,600		
101	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	11,800	1 618,74	19 101,13
	VV		3,15*2+3,5+1,0*2		11,800		
102	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	1,200	342,79	411,35
	VV		1,2		1,200		
103	K	976042221	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek kominových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	20,21	20,21
104	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	2,500	154,47	386,18
105	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,600	4 940,86	7 905,38
	VV		0,5+0,55*2		1,600		
106	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,550	5 586,24	3 072,43
	VV		0,55		0,550		
107	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	1,100	6 379,74	7 017,71
	VV		0,55*2		1,100		
108	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	4,500	7 109,76	31 993,92
	VV		0,7*4+0,8+0,35+0,55		4,500		
109	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,650	92,58	7 188,84
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 2,05		2,050		
	VV		"103" 36,85		36,850		
	VV		"104" 11,05		11,050		
	VV		"105" 8,25		8,250		
	VV		"106" 4,4		4,400		
	VV		"107" 5,2		5,200		
	VV		Součet		77,650		
110	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	191,683	73,00	13 992,86
	VV		"101" (4,3+3,3)*2*2,25-(0,82+0,6*2)*1,97		30,221		
	VV		"102" (0,92+2,3)*2*2,25-0,6*1,97		13,308		
	VV		"103" (4,0+10,1)*2*2,025+(1,18+0,55*2)*0,2*3-(1,18*0,55*3+3,0)		53,526		
	VV		"104" (3,15+3,35)*2*2,25+(1,18+0,55*2)*0,2-(1,18*0,55+1,18)		27,877		
	VV		"105" (1,8+4,62)*2*2,25+(1,18+0,55*2)*0,2-(1,18*0,55+1,6)		27,097		
	VV		"106" (1,6+3,1)*2*2,25-0,6*1,97*2		18,786		
	VV		"107" (1,8+3,1)*2*2,25-0,6*1,97		20,868		
	VV		Součet		191,683		
111	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	61,335	230,64	14 146,30
	VV		"vnitřní-107" (0,75+0,35)*2,2		2,420		
	VV		"vnější" (12,65+5,7+5,55+2,5+7,8+1,05+7,4+1,35+0,4)*1,4		62,160		
	VV		-(1,18*0,55)*5		-3,245		
	VV		Součet		61,335		
112	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	18,369	84,22	1 547,04
	VV		"106" (1,6+3,02)*2*2,2-0,6*1,97*2+1,35*2*0,15		18,369		
113	K	9810111120	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebráním- obvod. konstr.	m3	833,976	228,42	190 496,80
	VV		"1np" (8,8*11,2+2,7*4,0+5,62*2,5)*2,88		355,421		
	VV		"2np" 9,325*11,5*2,5+11,2*1,4*1,0		283,774		
	VV		"krov" 12,5*11,5*2,7/2		194,781		
	VV		Součet		833,976		
D	997		Přesun sutě				301 208,56
114	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	331,763	141,77	47 034,04
115	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5 639,971	11,96	67 454,05
	VV		331,763*17		5 639,971		
116	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	150,015	529,00	79 357,94
	VV		150,766-0,751		150,015		
117	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,722	1 840,92	1 329,14
	VV		0,722		0,722		
118	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	27,150	1 840,92	49 980,98
	VV		27,15		27,150		
119	K	9970138310	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	153,876	364,27	56 052,41
	VV		331,763-150,015-0,722-27,150		153,876		
D	998		Přesun hmot				76 902,95
120	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	282,825	271,91	76 902,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 082 043,53
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				100 147,46
121	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	81,500	8,95	729,43
	VV		"pp" 79,7		79,700		
	VV		"zavětří" 1,8		1,800		
	VV		Mezisoučet		81,500		
122	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	86,900	19,47	1 691,94
	VV		(7,8+5,55+2,5+5,9+12,85+0,6+1,3+3,0)*2,2		86,900		
123	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	159,400	12,27	1 955,84
	VV		79,7*2		159,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a závlukové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,055	51 418,80	2 828,03
125	M	693110630	Geotextilie geotextilie netkané	m2	183,310	37,77	6 923,62
	VV		159,4*1,15		183,310		
126	K	7111415590	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V- folie	m2	79,700	94,06	7 496,58
	VV		79,7		79,700		
127	M	283220280	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie	m2	91,655	225,14	20 635,21
	VV		79,7*1,15		91,655		
128	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	3,600	90,35	325,26
	VV		"venk podesta" 1,8*2		3,600		
	VV		Součet		3,600		
129	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	173,800	103,79	18 038,70
	VV		86,9*2		173,800		
130	M	628321340	Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož (V 60 S 40)	m2	212,700	112,15	23 854,31
	VV		173,8*1,2+1,8*2*1,15		212,700		
131	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní	m2	10,400	556,51	5 787,70
	VV		"koupelny 2 np" 3,4*3,7*3,3		10,400		
132	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě -	m2	12,000	573,44	6 881,28
	VV		"koupelny 2. np" 2,0*2,0*3		12,000		
133	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	882,224	3,40	2 999,56
D	713		Izolace tepelné				630 064,68
134	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	199,980	29,94	5 987,40
	VV		"strop 2 np" 9,9*10,1*2		199,980		
135	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	1,800	178,80	321,84
	VV		1,8		1,800		
136	M	631508490	pás tepelné izolační 100 mm 7500x1200 mm minerální A=0,039	m2	101,990	143,89	14 675,34
	VV		101,99		101,990		
137	M	631508520	pás tepelné izolační 100 mm 7500x1200 minerální A=0,039	m2	105,572	230,64	24 349,13
	VV		"strop 2 np" 9,9*10,1*1,02		101,990		
	VV		"vstup" 2,1*0,72		1,512		
	VV		Součet		103,502		
	VV		103,502*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		105,572		
138	M	6316675001	pás tepelný minerální P 01 tl.60 mm	m2	1,836	93,74	172,11
	VV		"vstup" 1,8*1,02		1,836		
139	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	278,630	20,00	5 572,60
	VV		"pp"				
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 14,2		14,200		
	VV		"103" 14,2		14,200		
	VV		"104" 6,2		6,200		
	VV		"105" 4,4		4,400		
	VV		"106" 2,6		2,600		
	VV		"107" 4,0		4,000		
	VV		"108" 2,05		2,050		
	VV		"109" 5,95		5,950		
	VV		"109.1" 2,25		2,250		
	VV		"110" 10,3		10,300		
	VV		Mezisoučet		76,000		
	VV		"1.np"				
	VV		"101" 1,8		1,800		
	VV		"102" 8,8*2		17,600		
	VV		"103" 10,6*2		21,200		
	VV		"104" 10,65		10,650		
	VV		"105" 9,05		9,050		
	VV		"106" 11,7		11,700		
	VV		"107" 8,2		8,200		
	VV		"108" 5,25		5,250		
	VV		"109" 3,55		3,550		
	VV		"110" 1,55		1,550		
	VV		"111" 22,3		22,300		
	VV		"112" 3,7		3,700		
	VV		Mezisoučet		116,550		
	VV		"2np"				
	VV		"202" 9,9		9,900		
	VV		"203" 5,6*4,3		24,080		
	VV		"203.1" 3,4		3,400		
	VV		"204" 5,6*4,7		26,320		
	VV		"204.1" 3,7		3,700		
	VV		"205" 3,8*4,3-1,3*0,8		15,300		
	VV		"205.1" 2,6*1,3		3,380		
	VV		Mezisoučet		86,080		
	VV		Součet		278,630		
140	M	283722830	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 50 mm	m2	97,308	128,97	12 549,81
	VV		"1 pp" 76,0*1,02		77,520		
	VV		"1 np-podl topení" (8,8+10,6)*1,02		19,788		
	VV		Součet		97,308		
141	M	283722820	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 40 mm	m2	87,822	102,52	9 003,51
	VV		"patro" 86,1*1,02		87,822		
142	M	283722850	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70S stabil, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] 80 mm	m2	88,230	205,68	18 147,15
	VV		"1.np" 97,1-(1+8+8)		86,500		
	VV		86,5*1,02		88,230		
143	M	283562100	Desky z lehčených plastů izolační desky pro podlahové vytápění typ R982, s montážními výstupky (123X78) OKJ I tl 6 cm T 75 H 60	m2	19,788	384,05	7 599,58
	VV		"1 np 1.01+1.02" (8,8+10,6)*1,02		19,788		
144	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních ploch rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	25,750	143,89	3 705,17
	VV		"vstup EPS 200 -2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,5*5,15*2		25,750		
145	M	283759630	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 W/m K 200 mm	m2	13,133	619,99	8 142,33
	VV		12,875*1,02		13,133		
146	M	283759280	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 W/m K formát 1000 x 500 (1000) mm	m3	7,880	3 104,70	24 465,04
	VV		12,875*(0,35+0,85)/2*1,02		7,880		
147	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólii separační z PE	m2	282,730	8,32	2 352,31
	VV		"podlahy" 269,83		269,830		
	VV		"vstup" 12,9		12,900		
	VV		Součet		282,730		
148	M	283231500	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie pro lité podlahy bal. 100 m2	m2	311,003	11,21	3 486,34
	VV		282,73*1,1		311,003		
149	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	506,866	99,45	50 407,82
	VV		"Tl 140"				
	VV		"1 np - obvod"				
	VV		"jih" (3,0+3,6)*3,0		19,800		
	VV		"otvor" -0,8*1,97		-1,576		
	VV		"východ" (10,068-0,125*2)*3,0		29,454		
	VV		"otvory" -(1,12*1,4+0,73*1,4+1,0*1,0)		-3,590		
	VV		"sever" (11,0+5,6)*3,0+2,3*1,0*2		54,400		
	VV		"otvory" -(1,13*1,4+1,0*1,4+0,9*1,97+1,13*1,4)		-6,337		
	VV		"západ" (12,73-0,125*2)*3,0		37,440		
	VV		"otvor" -1,13*1,4		-1,582		
	VV		" - 2. np - obvod"				
	VV		"jih" (11,43-0,125*2)*3,0		33,540		
	VV		"otvory" -(1,13*1,3*3)		-4,407		
	VV		"východ" (10,18-0,125*2)*(3,0+2,6/2)		42,699		
	VV		"otvory" -(0,93*1,3*3)		-3,627		
	VV		"sever" (11,43-0,125*2)*3,0		33,540		
	VV		"otvor" -(0,93*1,3+0,73*1,3)		-2,158		
	VV		"západ" (10,39-0,125*2)*(3,0+2,6/2)		43,602		
	VV		"otvor" -0,53*1,3		-0,689		
	VV		"vnitřní stěny"				
	VV		"1 np S11"				
	VV		"111" 4,3*2,7+0,8*1,97		13,186		
	VV		"2 np S11-203+204" (10,9+5,7)*2,7-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		40,289		
	VV		Mezisoučet		323,984		
	VV		"S12+S13- 100mm"				
	VV		"1np"				
	VV		"vodorovně" (1,2+8,7+1,5+4,6+9,7)*2,7		69,390		
	VV		"svisle" (4,6+1,5+1,6+2,5+3,5+2,8*2)*2,8		54,040		
	VV		-(0,7*3+0,8*6)*1,97		-13,593		
	VV		"2np"				
	VV		"vodorovně" (5,7+1,2+2,5+2,8)*2,7-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)		28,606		
	VV		"svisle" 2,65*2,7		7,155		
	VV		Mezisoučet		145,598		
	VV		"S10** - štiny 60 mm"				
	VV		(11,43-0,125*2)*2,8/2*2		31,304		
	VV		"atika" 2,3*0,9*2+2,3*0,4*2		5,980		
	VV		Mezisoučet		37,284		
	VV		Součet		506,866		
150	M	631667570	pás tepelný TP 01 tl.140 mm minerální λ=0,039	m2	330,453	202,08	66 777,94
	VV		323,974*1,02		330,453		
151	M	631667530	pás tepelný TP 01 tl.100 mm minerální λ=0,039	m2	148,512	143,89	21 369,39
	VV		145,6*1,02		148,512		
152	M	631667500	pás tepelný 01 tl.60 mm minerální λ=0,039	m2	38,030	136,48	5 190,33
	VV		37,284*1,02		38,030		
153	K	7131311110	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek-pod vnějším obkladem	m2	250,936	98,39	24 689,59
	VV		"Tl 60 mm"				
	VV		"jih" 11,2*6,3-7,8*2,7		49,500		
	VV		"otvory" -(1,13*1,33*3)		-4,509		
	VV		"východ" 10,0*6,3+2,6*6,3		79,380		
	VV		"otvory" -(1,2*1,4+0,73*1,4+1,0*1,0+2,1*2,3)		-8,532		
	VV		"sever" 5,8*6,3+5,7*6,3-1,6*2,3		68,770		
	VV		"otvory" -(1,1*1,4+1,0*1,4+1,13*1,4)		-4,522		
	VV		"západ" 12,7*3,9+10,3*2,4		74,250		
	VV		"otvory" -(1,13*2,4+0,53*1,3)		-3,401		
	VV		Součet		250,936		
154	M	631551020	deska izolační fasádní 600x1000x60 mm minerální λ=0,035	m2	256,020	135,42	34 670,23
	VV		251,0*1,02		256,020		
155	K	71352114	Montáž tepelné izolace protipožární obkladem deskami (desky ve specifikaci) příček do výše 3000 mm jednostranná jednoprstvá	m2	227,558	428,28	97 458,54
	VV		"S10+S10- obvod"				
	VV		(9,6+0,15+10,8)*2*2,9		119,190		
	VV		-(1,2*1,43+1,0*1,4*3+1,2*1,4+0,8*1,4)		-8,716		
	VV		Součet		110,474		
	VV		"obvod -S10 SDK 150"				
	VV		"1 np"				
	VV		"111" (3,4+5,6)*2,9-1,2*1,5		24,300		
	VV		"103" 4,1*2,9		11,890		
	VV		"102" (2,1+5,4)*2,9-1,2*1,5		19,950		
	VV		"105" 3,8*2,9-1,1*1,5		9,370		
	VV		"106" (2,7+4,3)*2,9-(1,1*1,1+0,8*1,5)		17,890		
	VV		"107" 3,1*2,9-1,3*1,5		7,040		
	VV		"108" 1,9*2,97		5,643		
	VV		"atika" 2,3*0,6*2		2,760		
	VV		"2.NP"				
	VV		"203" (5,6+4,2)*2,9-(1,2*1,4+0,6*1,4)		25,900		
	VV		"201" (4,0+4,7)*2,9-0,8*1,4		24,110		
	VV		"205" (4,3+3,8)*2*2,9-(1,0*1,4*2)		44,180		
	VV		"204" (5,55+4,7)*2,9-(1,0*1,4*2+1,2*1,4)		25,245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Mezisoučet		218,278		
		VV	"204.1+205.1"				
		VV	1,6*2*2,9		9,280		
		VV	Součet		227,558		
156	M	591521080	Desky stavební lisované desky základní rozměr: šířka 1200 mm a délka 2500 mm tloušťka v mm: 15,0 speciální	m2	250,314	673,95	168 699,12
		VV	227,558*1,1		250,314		
157	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	227,558	22,54	5 129,16
		VV	227,558		227,558		
158	M	2832921000	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrověsná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m	m2	250,314	16,19	4 062,58
		VV	227,558*1,1		250,314		
159	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 231,283	2,12	11 090,32
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				22 145,11
160	K	761111112	Stěny a příčky ze skleněných tváric zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	m2	4,227	5 046,66	21 332,23
		VV	2,4*2,5-0,9*1,97		4,227		
161	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	194,004	4,19	812,88
	D	762	Konstrukce tesařské- krov+ půdorys				815 805,69
162	K	762083111	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	15,994	936,33	14 975,66
		VV	(11,207+4,377)/1,1+(1,577+0,215)/1,08+0,167		15,994		
163	K	762112210	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	1 322,990	180,92	239 355,35
		VV	"nosná kce 1 np- 60/140- svisle"				
		VV	"obvod" 105*2,8		294,000		
		VV	"okna" (1,4+0,9+1,2+1,3+1,2+1,0+1,3+1,3)*2		19,200		
		VV	"dveře" 1,7+0,9+1,2		3,800		
		VV	"S11+ S11"" 8*2,8		22,400		
		VV	"dveře" 0,8		0,800		
		VV	"nosná kce 2 np- 60/140- svisle"				
		VV	"obvod" 95*2,8		266,000		
		VV	"okna" (1,0*4+0,8+0,6+1,4+1,2*2)*2		18,400		
		VV	"S11+ S11"" 31*2,8		86,800		
		VV	"dveře" 0,7+0,8*2		2,300		
		VV	"atika vstupu"				
		VV	12*1,0		12,000		
		VV	Mezisoučet		725,700		
		VV	" kce- příček 1 np 60/100"				
		VV	"S12+S13- 1 np" (16+19+16+7+18+20+6*2+4,6*2,0)*2,8		328,160		
		VV	"dveře" 0,7*3+0,8*5		6,100		
		VV	" kce- příček 2 np 60/100"				
		VV	"2 np" 31*2,8		86,800		
		VV	"dveře" 0,7*2+0,8*2		3,000		
		VV	Mezisoučet		424,060		
		VV	"spodní rám 70/140- obvod"				
		VV	"1 np" 12,7+5,9+11,0+10,0+2,9+2,1+3,43+4,7+2,5		55,230		
		VV	"2 np" (10,2+11,40)*2+10,8+5,7		59,700		
		VV	"atika" 2,35*2		4,700		
		VV	Mezisoučet		119,630		
		VV	" spodní rám příček 70/100"				
		VV	"1. np" 8,7*2+4,6+1,6+3,7+2,4+1,6*2+2,8*2		38,500		
		VV	"2.np" 5,7+3,0+2,5+2,7+1,2		15,100		
		VV	Mezisoučet		53,600		
		VV	Součet		1 322,990		
164	K	762112230	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	173,130	283,54	49 089,28
		VV	"horní rám 140/180"				
		VV	"1 np" 12,7+5,9+11,0+10,0+2,9+2,1+3,43+4,7+2,5		55,230		
		VV	"2 np" (10,2+11,40)*2+10,8+5,7		59,700		
		VV	"atika" 2,3*2		4,600		
		VV	Mezisoučet		119,530		
		VV	"příčky 100/180"				
		VV	"1. np" 8,7*2+4,6+1,6+3,7+2,4+1,6*2+2,8*2		38,500		
		VV	"2.np" 5,7+3,0+2,5+2,7+1,2		15,100		
		VV	Mezisoučet		53,600		
		VV	Součet		173,130		
165	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	11,207	17 963,78	201 320,08
		VV	"60/140" 725,7*0,14*0,06*1,1		6,705		
		VV	"70/140" 119,63*0,07*0,14*1,1		1,290		
		VV	"60/100" 424,06*0,06*0,1*1,1		2,799		
		VV	"70/100" 53,6*0,07*0,1*1,1		0,413		
		VV	Součet		11,207		
166	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	4,377	17 963,78	78 627,47
		VV	"140/180" 119,63*0,14*0,18*1,1		3,316		
		VV	"100/180" 53,6*0,1*0,18*1,1		1,061		
		VV	Součet		4,377		
167	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	14,167	5 201,13	73 684,41
		VV	(11,207+4,377)/1,1		14,167		
168	K	762810033	Záklap stropů z dřevostředkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	101,215	399,92	40 477,90
		VV	(10,4-0,125*2)/(11,45-0,125*2)		113,680		
		VV	-(5,5*0,21+2,9*3,9)		-12,465		
		VV	Součet		101,215		
169	K	762810037	Záklap stropů z dřevostředkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	31,860	527,94	16 820,17
		VV	2,7*5,9*2		31,860		
170	K	7628100370	Záklap stropů z desek OSB tl 24 mm na sraz šroubovaných na rošt 2" vstup	m2	31,860	527,94	16 820,17
		VV	2,7*5,9*2		31,860		
171	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	216,597	149,18	32 311,94
		VV	"1 np"				
		VV	"8/20" 4,25*15+2,4*11		90,150		
		VV	"10/24" 5,767*21		121,107		
		VV	"10/20" 4,24		4,240		
		VV	"14/18" 1,1		1,100		
		VV	Součet		216,597		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	6,650	307,88	2 047,40
	VV		"14/30" 6,65		6,650		
173	M	605121210	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II	m3	1,577	20 022,65	31 575,72
	VV		"8/20" 90,15*0,08*0,2*1,08		1,558		
	VV		"8/14" 1,14*0,08*0,14*1,08		0,014		
	VV		"10/120" 4,24*0,01*0,12*1,08		0,005		
	VV		Součet		1,577		
174	M	6051212100	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II -4-6 m	m3	0,215	20 022,65	4 304,87
	VV		"10/30" 6,65*0,1*0,3*1,08		0,215		
175	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	4,739	8,46	40,09
	VV		31,86*0,024+31,86*0,025*(1,577+0,215)/1,08+101,215*0,015		4,739		
176	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 433,081	5,90	14 355,18
	D	763	Konstrukce suché výstavby- půdor+řezy				412 642,04
177	K	763111311	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	1,200	751,18	901,42
	VV		0,6*2,0		1,200		
178	K	763111335	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 75 bez TI, EI 15, Rw 41 dB	m2	2,700	788,21	2 128,17
	VV		"108" 1,0*2,7		2,700		
179	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,270	47,40	392,00
	VV		0,65*2,0*2+1,05*2,7*2		8,270		
180	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	216,620	26,66	5 775,09
	VV		"obvod -S10 SDK 150"				
	VV		"1 np"				
	VV		"111" (3,4+5,6)*2,8-1,2*1,5		23,400		
	VV		"103" 4,1*2,9		11,890		
	VV		"102" (2,1+5,4)*2,8-1,2*1,5		19,200		
	VV		"105" 3,8*2,8-1,1*1,5		8,990		
	VV		"106" (2,7+4,3)*2,8-(1,1*1,1+0,8*1,5)		17,190		
	VV		"107" 3,1*2,8-1,3*1,5		6,730		
	VV		"108" 1,9*2,8		5,320		
	VV		"2.NP"				
	VV		"203" (5,6+4,2)*2,8-(1,2*1,4+0,6*1,4)		24,920		
	VV		"201" (4,0+4,7)*2,8-0,8*1,4		23,240		
	VV		"205" (4,3+3,8)*2*2,8-(1,0*1,4*2)		42,560		
	VV		"204" (5,55+4,7)*2,8-(1,0*1,4*2+1,2*1,4)		24,220		
	VV		Mezisoučet		207,660		
	VV		"204.1+205.1"				
	VV		1,6*2*2,8		8,960		
	VV		Součet		216,620		
181	M	631509700	plst' příčková 60 mm 10000x625 mm λ=0,039	m2	220,952	53,75	11 876,17
	VV		216,62*1,02		220,952		
182	K	763121622	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm	m2	208,575	73,85	15 403,26
	VV		"obvod -S10 SDK 150"				
	VV		"1 np"				
	VV		"111" (3,4+5,6)*2,7-1,2*1,5		22,500		
	VV		"103" 4,1*2,9		11,890		
	VV		"102" (2,1+5,4)*2,7-1,2*1,5		18,450		
	VV		"105" 3,8*2,7-1,1*1,5		8,610		
	VV		"106" (2,7+4,3)*2,7-(1,1*1,1+0,8*1,5)		16,490		
	VV		"107" 3,1*2,7-1,3*1,5		6,420		
	VV		"108" 1,9*2,7		5,130		
	VV		"2.NP"				
	VV		"203" (5,6+4,2)*2,7-(1,2*1,4+0,6*1,4)		23,940		
	VV		"201" (4,0+4,7)*2,7-0,8*1,4		22,370		
	VV		"205" (4,3+3,8)*2*2,7-(1,0*1,4*2)		40,940		
	VV		"204" (5,55+4,7)*2,7-(1,0*1,4*2+1,2*1,4)		23,195		
	VV		Mezisoučet		199,935		
	VV		"204.1+205.1"				
	VV		1,6*2*2,7		8,640		
	VV		Součet		208,575		
183	K	763121621	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	64,454	52,16	3 361,92
	VV		"S10"- 1np 103"" 4,2*2,8-0,9*1,9		10,050		
	VV		"S13" (4,7+1,5+1,0+0,8+0,5+0,7+2,4+2,7)*2-(0,7*1,97)*4		23,084		
	VV		"S13"- 2 NP- 201.1-205.1"				
	VV		(2,9+2,9)*2*2,7		31,320		
	VV		Součet		64,454		
184	M	590300200	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy F sdk desky šifky 1250 mm protipožární GKF tl. 15,0 mm	m2	219,929	111,83	24 594,66
	VV		(208,575-8,64)*1,1		219,929		
185	M	5903002600	S10 deska sádrokartonová GKBI tl.15,0 mm	m2	9,504	138,70	1 318,20
	VV		8,64*1,1		9,504		
186	M	590300180	deska sádrokartonová GKF tl.12,5 mm	m2	70,896	91,41	6 480,60
	VV		64,451*1,1		70,896		
187	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	598,750	69,83	41 810,71
	VV		"s10+s10"				
	VV		"60/40" (208,6+10,1)*2,5		546,750		
	VV		"s10** 50/60" 26*2		52,000		
	VV		Součet		598,750		
188	M	6051411400	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II délka 3 - 5 m latě impregnované	m3	1,615	7 713,88	12 457,92
	VV		"lat 50/60 s 10*** 52,0*0,05*0,06*1,1		0,172		
	VV		"rošt 60/40 s10" 546,75*0,06*0,04*1,1		1,443		
	VV		Součet		1,615		
189	K	763121425	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	16,550	625,28	10 348,38
	VV		"103" 3,5*2,8		9,800		
	VV		"202" (0,8+0,6*2)*2,7+0,25*2*2,7		6,750		
	VV		Součet		16,550		
190	K	763121433	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	8,370	673,95	5 640,96
	VV		"203-204" 1,55*2,7*2		8,370		
191	K	763121415	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	5,130	521,59	2 675,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1 np"				
	VV		"102" 1,0*2,7		2,700		
	VV		"105" 0,9*2,7		2,430		
	VV		Součet		5,130		
192	K	763121429	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	41,445	655,96	27 186,26
	VV		"108" 1,9*2,7+(0,5+0,9)*2,7		8,910		
	VV		"110" 0,9*2,7		2,430		
	VV		"112" 2,5*2,7		6,750		
	VV		"203.1-205.1" 2,75*2,7*3+0,4*2,7		23,355		
	VV		Součet		41,445		
193	K	763121438	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 15 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 115 mm, profil 100	m2	13,230	614,70	8 132,48
	VV		"112-108" 0,9*2,7*2		4,860		
	VV		"203-204" 1,55*2,7*2		8,370		
	VV		Součet		13,230		
194	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	359,830	23,70	8 527,97
	VV		208,6+64,5+16,55+8,37+5,13+41,45+15,23		359,830		
195	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	172,975	700,40	121 151,69
	VV		"1 np"				
	VV		"102" 8,8		8,800		
	VV		"103" 10,6		10,600		
	VV		"104" 10,65		10,650		
	VV		"105" 9,05		9,050		
	VV		"106" 11,7		11,700		
	VV		"107" 8,2		8,200		
	VV		"108" 5,25		5,250		
	VV		"111" 22,3		22,300		
	VV		Mezisoučet		86,550		
	VV		"2 np"				
	VV		"201+202" 4,0*4,7+1,15*2,5		21,675		
	VV		"203" 23,15		23,150		
	VV		"204" 26,1		26,100		
	VV		"205" 15,5		15,500		
	VV		Mezisoučet		86,425		
	VV		Součet		172,975		
196	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	21,000	706,74	14 841,54
	VV		"1 np"				
	VV		"109-112" 3,55+1,55+3,7		8,800		
	VV		"2 np"				
	VV		"koupelny" 3,4+3,7+3,3		10,400		
	VV		"vstup" 1,8		1,800		
	VV		Součet		21,000		
197	K	7631317510	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	194,000	21,90	4 248,60
	VV		173,0+19,2+1,8		194,000		
198	M	283292100	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotěsná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m	m2	213,400	14,07	3 002,54
	VV		194,0*1,1		213,400		
199	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	194,000	26,98	5 234,12
	VV		173,0+19,2+1,8		194,000		
200	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m	m	14,880	229,59	3 416,30
	VV		"1.np"				
	VV		(1,3+1,5+0,8+1,5+1,1+1,1+1,2+1,5+1,1+1,5)*2*0,2		5,040		
	VV		(1,2+1,5+1,2+1,5)*2*0,2		2,160		
	VV		"2. np"				
	VV		(1,0+1,4)*2*0,15*4+(0,8+1,4+0,6+1,4)*2*0,2		4,560		
	VV		(1,2+1,4)*2*0,2*3		3,120		
	VV		Součet		14,880		
201	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu	m2	95,617	574,49	54 931,01
	VV		"podlaha 2.np"				
	VV		5,77*(0,565+0,58+0,625*4+0,375+0,25+0,5*13+0,28)		63,759		
	VV		4,025*(0,565+0,29*2+0,625*5+0,5*7+0,145)		31,858		
	VV		Součet		95,617		
202	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šifky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 343,66	1 343,66
	VV		1		1,000		
203	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	1,000	8 136,02	8 136,02
	VV		1		1,000		
204	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 455,014	2,12	7 324,63
D		764	Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c				54 275,54
205	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů ř 250 mm	m	18,900	515,25	9 738,23
	VV		18,0*1,05		18,900		
206	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené ř 670 mm	m	4,956	1 132,06	5 610,49
	VV		4,72*1,05		4,956		
207	K	7643116191	07/k Lemování rovných zdí střeš z Pz s povrchovou úpravou ř 500 mm	m	5,460	1 018,85	5 562,92
	VV		5,2*1,05		5,460		
208	K	76431161	11/k Zálivové umístění pro kontejnery vč.zemních prací a základu-3,056m3 vyztuženého betonu, 7 kusů sloupku 80/80 mm,v žár. zinkováno v2,0m, plotna 200/200mm5*4*2" 200/160 mm, 4" šroup 16, 6,15m2 vodorovně prkna sibiřský modřín, nátěr RAL 8008	kpl	1,000	25 996,12	25 996,12
	VV		1		1,000		
209	K	764203152	14 Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	312,11	312,11
	VV		1		1,000		
210	M	59161154	14 výjez na střechu 450/600 plech hliníkový , drátosklo	kus	1,000	6 241,14	6 241,14
	VV		1		1,000		
211	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	6,150	56,07	344,83
	VV		1,23*5		6,150		
212	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	221,556	2,12	469,70
D		766	Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy				2 056 061,41
213	K	7664122330	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami ze sibiřského modřínu (24/68+24/140)	m2	279,551	468,69	131 022,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vV "jih" 11,45°(6,3+2,8/2)-7,9°3,4		61,305		
			vV "ostění" (1,2+1,4)*2°0,125°3		1,950		
			vV "otvory" -(1,13°1,33°3)		-4,509		
			vV "východ" 10,2°6,3		64,260		
			vV "ostění" (1,3+1,5+0,8+1,5+1,1+1,1+1,0°3+1,4°3)*2°0,125		3,625		
			vV "otvory" -(1,12°1,4+0,73°1,4+1,0°1,0+0,9°1,3°3)		-7,100		
			vV "sever" 5,55°6,3+5,9°6,3+11,45°2,8/2		88,165		
			vV "ostění" (1,2+1,5+1,1+1,5+1,2+1,5)*2°0,125		2,000		
			vV (1,0+1,4+0,8+1,4)*2°0,125		1,150		
			vV "otvor" -(1,13°1,33°2+1,0°1,4+0,9°1,3+0,73°1,33)		-6,547		
			vV "západ" 12,73°6,3-2,45°2,3		74,564		
			vV "ostění" (1,2+1,5+0,6+1,4)*2°0,125		1,175		
			vV "okno"- (0,53°1,33+1,13°1,4)		-2,287		
			vV "žádveř" 1,8		1,800		
			vV Součet		279,551		
214	M	6119115700	Obložení dřevěné palubky obkládové - bez povrchové úpravy, provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera, délka 2,4 - 5 m, balené ve fólii dřevina modřín sibiřský profil klasický 24*68	m2	153,753	1 115,13	171 454,58
			vV 279,551°0,5°1,1		153,753		
215	M	6119115701	palubky obkládové modřín sibiřský profil 24*140	m2	153,753	1 115,13	171 454,58
			vV 153,753		153,753		
216	K	7131911330	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	279,551	83,58	23 364,87
			vV 279,551		279,551		
217	M	283292500	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie	m2	307,506	119,55	36 762,34
			vV 279,551°1,1		307,506		
218	K	7664172110	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	1 397,756	69,83	97 605,30
			vV " svisle 50/30" 279,551°2,5		698,878		
			vV "vodorovně 50/60" 279,551°2,5		698,878		
			vV Součet		1 397,756		
219	M	605141140	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (jíšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m	m3	3,459	7 713,88	26 682,31
			vV " latě 50/30" 698,878°0,05°0,03°1,1		1,153		
			vV "rošt 50/60" 698,878°0,05°0,06°1,1		2,306		
			vV Součet		3,459		
220	K	7664162430	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	770,332	156,58	120 618,58
			vV "S10"- štiřty				
			vV 11,45°2,7/2°2		30,915		
			vV Mezisoučet		30,915		
			vV "S10" 12,5"				
			vV "102" 5,2°2,7-0,9°1,97		12,267		
			vV Mezisoučet		12,267		
			vV "S 11-sádrovlákno 18 1 np"				
			vV "111" 4,2°2,7°2-0,8°1,97°2		19,528		
			vV "18- 2.NP"				
			vV "202+205" 10,8°2,7°2-(0,8°1,97°4)		52,016		
			vV "203" 2,8°2,7°2-0,7°1,97°2		12,362		
			vV Mezisoučet		83,906		
			vV "S 11"- sádrovlákno 12,5 203" 2,7°2,7°2		14,580		
			vV Mezisoučet		14,580		
			vV "s12-2" 12,5"				
			vV "103" 4,3°2°2,7°2-0,8°1,97°4		40,136		
			vV "104+105" (3,5+8,5+1,1)*2°2,7°2- (0,8°1,97°4°4)		116,264		
			vV "106+108" (2,7+1,1)*2°2,7°2		41,040		
			vV "111" (1,0+0,9+4,5)*2°2,7°2-0,7°1,97°4		63,604		
			vV "112" 2,5°2,7°2		13,500		
			vV "202" (2,5+1,2)*2,7°2°2-0,8°1,97°2°2		33,656		
			vV "205.1" 2,55°2,7°2°2-0,7°1,97°2°2		22,024		
			vV "203" 2,7°2,7°2°2-0,7°1,97°2°2		23,644		
			vV Mezisoučet		353,868		
			vV "S10- sádrovlákno 12,5- vnější obklad"				
			vV "jih" 11,45°(6,3+2,8/2)-7,9°3,4		61,305		
			vV "otvory" -(1,13°1,33°3)		-4,509		
			vV "východ" 10,2°6,3		64,260		
			vV "otvory" -(1,12°1,4+0,73°1,4+1,0°1,0+0,9°1,3°3)		-7,100		
			vV "sever" 5,55°6,3+5,9°6,3+11,45°2,8/2		88,165		
			vV "at" 2,55°1,1+2,3°0,9°2		6,945		
			vV "otvor" -(1,13°1,33°2+1,0°1,4+0,9°1,3+0,73°1,33)		-6,547		
			vV "západ" 12,73°6,3-2,45°2,3		74,564		
			vV "okno"- (0,53°1,33+1,13°1,4)		-2,287		
			vV Mezisoučet		274,796		
			vV Součet		770,332		
221	M	5903051300	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 18 x 1000 x 1500 mm S11	m2	92,400	401,51	37 099,52
			vV "s11" 84,0°1,1		92,400		
222	M	590305120	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 12,5 x 1000 x 1500 mm	m2	755,205	260,27	196 557,21
			vV "S10" 274,8°1,1		302,280		
			vV "s10"" 12,3°1,1		13,530		
			vV "s10"" 30,95°1,1		34,045		
			vV "S11"" 14,6°1,1		16,060		
			vV "S12" 353,9°1,1		389,290		
			vV Součet		755,205		
223	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	4,000	609,41	2 437,64
			vV 4		4,000		
224	K	766622215	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	1,000	615,76	615,76
			vV 1		1,000		
225	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	23,170	615,76	14 267,16
			vV "01" 0,8°1,5°1		1,200		
			vV "03" 1,1°1,5°1		1,650		
			vV "03"" 1,1°1,1°1		1,210		
			vV "04" 1,2°1,5°3		5,400		
			vV "05" 1,3°1,5°1		1,950		
			vV "08" 0,8°1,4°1		1,120		
			vV "09" 1,0°1,4°4		5,600		
			vV "10" 1,2°1,4°3		5,040		
			vV Součet		23,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226	M	61143	01 okno plastové 1 křídlové výklopné 80/150 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -AL žaluzie výpis výrobků	kus	1,000	8 638,57	8 638,57
	VV		"01 - 80/150" 1		1,000		
227	M	611439000	03 okno plastové 1 křídlové výklopné 110x150 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) AL žaluzie- výpis výrobků	kus	1,000	8 638,57	8 638,57
	VV		"03 - 110/150" 1		1,000		
228	M	611439001	03* okno plastové 1 křídlové výklopné 110x110 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -AL žaluzie výpis výrobků	kus	1,000	8 273,56	8 273,56
	VV		"03* - 110/110" 1		1,000		
229	M	6114396	04 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x150 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) -AL žaluzie v	kus	3,000	9 003,58	27 010,74
	VV		"04 - 120/150" 3		3,000		
230	M	6114397000	05 okno plastové 1 křídlové výklopné 130x150 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) AL žaluzie- výpis výrobků	kus	1,000	9 125,25	9 125,25
	VV		"05 - 130/150" 1		1,000		
231	M	6114300	07 okno plastové 1 křídlové výklopné 60/140 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) - AL žaluzie-v	kus	1,000	9 368,59	9 368,59
	VV		"07 - 60/140" 1		1,000		
232	M	61143960	08 okno plastové 1 křídlové výklopné 80/140 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) - výpis výrobků	kus	1,000	7 681,08	7 681,08
	VV		"08 - 80/140" 1		1,000		
233	M	61143970	09 okno plastové 1 křídlové výklopné 100x140 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň)AL žaluzie - výpis výrobků	kus	4,000	11 955,40	47 821,60
	VV		"09 - 100/140" 4		4,000		
234	M	611439701	10 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x140 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) AL žaluzie- výpis výrobků	kus	3,000	8 151,89	24 455,67
	VV		"10- 120/140" 3		3,000		
235	M	6114395	12 okno plastové 1 křídlové výklopné 120x55 cm,U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo,hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bříza(hrušeň) - výpis výrobků	kus	4,000	4 015,11	16 060,44
	VV		"12 - 1200/550" 4		4,000		
236	K	76660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	1 068,58	6 411,48
	VV		"P02" 2+3		5,000		
	VV		"P03" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
237	K	76660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	1 079,16	6 474,96
	VV		"P04" 1+1		2,000		
	VV		"p05" 2+2		4,000		
	VV		Součet		6,000		
238	M	6116022200	P02+03 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70-80x197,kov br nerez, zámek, štítek s ozn, EW 30 DP3/C, povrch úprava generální klíč	kus	6,000	4 623,46	27 740,76
	VV		"P02" 2+3		5,000		
	VV		"P03" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
239	M	6116020	P04+05 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70-80x197,kov br nerez, zámek, štítek s ozn, EW 15 DP3/C, povrch úprava, útl 32 dB generální klíč	kus	6,000	4 258,45	25 550,70
	VV		"P04" 1+1		2,000		
	VV		"P05" 2+2		4,000		
	VV		Součet		6,000		
240	K	76660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 803,70	2 803,70
	VV		"01" 1		1,000		
241	M	6117355201	01 dveře vchodové dřev. hladké plně s prahem komplet vč kování br nerez, zámku - rámu, povrchová úprava, Uw=1,5W/m2K generální klíč	kus	1,000	20 075,55	20 075,55
	VV		"01 90/197" 1		1,000		
242	K	76660312	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 100,32	1 100,32
	VV		"02" 1		1,000		
243	M	61160327	02 dveře dřevěné vnitřní hladké část proskl 1křídlové posuvné do pouzdra 90/1970, kov brouš nerez, oboustr vsíslé madlo povrch CPL	kus	1,000	2 592,10	2 592,10
	VV		"02" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
244	K	76660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	642,21	8 990,94
	VV		"03" 4+1+1+1		7,000		
	VV		"06" 4+3		7,000		
	VV		Součet		14,000		
245	M	6116032701	03 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70-80/1970, kov brouš nerez, záme (generál klíč) povrch CPL,štítek s označením	kus	7,000	3 285,09	22 995,63
	VV		"03" 4+1+1+1		7,000		
	VV		Součet		7,000		
246	M	6116032702	06 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70/1970, kov brouš nerez, WC kombinace , 3 panty na v. dveři, podříznuté povrch CPL,štítek s označením, generální klíč	kus	7,000	3 041,75	21 292,25
	VV		"06" 4+3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
247	K	76663916	Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křidel rámovou pilou	kus	1,000	96,91	96,91
248	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	15,000	1 132,06	16 980,90
	VV		"01- dod je s dveřmi" 1		1,000		
	VV		"02" 1		1,000		
	VV		" 03" 4+1+1+1		7,000		
	VV		"06" 3+3		6,000		
	VV		Součet		15,000		
249	M	611822580	Zárubně dřevěné zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk	kus	14,000	3 290,38	46 065,32
	VV		"02" 1		1,000		
	VV		"03" 4+1+1+1		7,000		
	VV		"P06" 3+3		6,000		
	VV		Součet		14,000		
250	K	766682221	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	6,000	1 777,44	10 664,64
	VV		"04+05" 1+1+3+1		6,000		
251	M	611822630	Zárubně dřevěné zárubně obložkové i pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá - protipožární	kus	6,000	4 769,46	28 616,76
	VV		"04" 1+1		2,000		
	VV		"05" 3+1		4,000		
	VV		Součet		6,000		
252	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,000	129,08	903,56
	VV		"01" 1		1,000		
	VV		"07" 1		1,000		
	VV		"08" 1		1,000		
	VV		"09" 4		4,000		
	VV		Součet		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	13,000	172,45	2 241,85
	VV		"03" 1		1,000		
	VV		"03**" 1		1,000		
	VV		"04" 3		3,000		
	VV		"05" 1		1,000		
	VV		"10" 3		3,000		
	VV		"12" 4		4,000		
	VV		Součet		13,000		
254	K	76669412	Dod parapetních desek lamino bez nosu hloubku stěny, 1200/250	m	20,910	851,69	17 808,84
	VV		"01" 0,75*1		0,750		
	VV		"03" 1,05*1		1,050		
	VV		"03**" 1,05*1		1,050		
	VV		"04" 1,15*3		3,450		
	VV		"05" 1,25*1		1,250		
	VV		"07" 0,55*1		0,550		
	VV		"08" 0,75*1		0,750		
	VV		"09" 0,95*4		3,800		
	VV		"10" 1,18*3		3,540		
	VV		"12" 1,18*4		4,720		
	VV		Součet		20,910		
255	M	611439	Dodávka a montáž celodřevěného tlíramenného schodiště vč zábradlí , podest a povrch. úpravy-výkresy půdorysů	kpl	1,000	219 006,00	219 006,00
	VV		1		1,000		
256	K	76681113051	0/1 I Montáž + dod pracovní linka, 3*spodní skříňky+nika na lednici-2* horní skříňka , celkem 2850 mm, nerez dřez, umyvadlo, chladničky s mraz, el sporák, digestoř- tabula výrobků	kpl	1,000	43 801,20	43 801,20
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
257	K	7668211110	04 Montáž + dod vestavěné skříně 1500/2700 mm, - tabulka výrobků	kpl	1,000	6 083,50	6 083,50
	VV		1		1,000		
258	K	76681113052	08/I Montáž + dod pracovní linka tvaru L dl. 2090+1760 mm180 cm, spodní skříňky,nerez dřez -dle popisu v tabulce výrobků	kpl	1,000	109 503,00	109 503,00
	VV		"08/I" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
259	K	76681113	10/ I Montáž + dod pracovní linka, 3*spodní skříňky+nika na lednici a sporák-2* horní skříňka , celkem 3770 mm, nerez dřez, umyvadlo, digestoř- tabula výrobků	kpl	1,000	158 171,00	158 171,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
260	K	766999	03 d D+M dřevěná revizní lávka vč obednění výlezu do podstř. otvoru, jednostr. zábradlí	m2	3,180	191,07	607,60
	VV		(3,87+0,38+1,05)*0,6		3,180		
261	M	553475810	Přisloušenství stavební kovové schody skládací protipožární - s mechanismem z Al profilů pro výšku max. 280 cm, 11 schodnic, EI 30 protipožární odolnost 30 minut 4087 Alutrag EI 30 TI 110 x 70	kus	1,000	11 955,40	11 955,40
	VV		1		1,000		
262	K	766	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m2	4,550	243,34	1 107,20
	VV		1,0*(2,25+1,15*2)		4,550		
263	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	53,471	120,61	6 449,14
	VV		"101" 2,05*1,5		3,075		
	VV		"103" (4,0+10,1+0,45)*2*1,2-(0,98+0,85)*1,2		32,724		
	VV		"107" (1,8+3,02)*2*2,2-0,6*1,97-1,07*2,2		17,672		
	VV		Součet		53,471		
264	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	53,471	31,42	1 680,06
	VV		53,471		53,471		
265	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	23,91	23,91
266	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	5,000	44,75	223,75
	VV		5		5,000		
267	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14 634,811	2,12	31 025,80
D	767	Konstrukce zámečnické D1.1c-vč. povrch. úpravy					10 069,49
268	K	7671611320	07 Montáž +dod venk zábradlí- sloupky 50*50*4 mm, výplň síť z ocelí lanek, nátěr RAL 7011, v 1000 mm	m	1,900	2 676,74	5 085,81
	VV		1,9		1,900		
269	M	591646	06z anténní stžár , pům. 60 mm, v 1,5 m žár zinkováno, kabelový prostup , odol. proti zatékání -dod+mont	kus	1,000	3 285,09	3 285,09
	VV		1		1,000		
270	M	592440270	04/ d plošina stoupačí kovová šíře 88 x 25 cm dod + mont	kus	1,000	1 544,68	1 544,68
	VV		1		1,000		
271	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	81,434	1,89	153,91
D	771	Podlahy z dlaždic - půdorys					132 994,32
272	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	12,400	81,78	1 014,07
	VV		"101" 1,25*2		2,500		
	VV		"102" 2,1+4,4+4,3-0,9		9,900		
	VV		Součet		12,400		
273	K	771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požílábkem výšky do 90 mm	m	73,700	106,86	7 875,58
	VV		"104 pp" (1,0+2,9+1,6+1,4)*2-0,7*3		11,700		
	VV		"110pp" (3,25+3,2)*2-0,8		12,100		
	VV		"108" (1,88+2,61)*2-0,9		8,080		
	VV		"109" (1,7+2,5)*2-0,7		7,700		
	VV		"110" (1,35+1,32)*2-0,7		4,640		
	VV		"112" (1,8+2,5)*2-0,7		7,900		
	VV		"203.1-205.1"				
	VV		(2,75+2,61+2,55+1,35+1,28+1,3)*2-0,7*3		21,580		
	VV		Součet		73,700		
274	M	5976131201	sokl keramický s požílábkem -297mm	kus	270,233	68,14	18 413,68
	VV		73,7/0,3*1,1		270,233		
275	M	59761312010	sokl keramický -297mm- mrazuvzdor	kus	45,467	79,14	3 598,26
	VV		12,4/0,3*1,1		45,467		
276	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	10,600	450,00	4 770,00
	VV		"101+102" 1,8+8,8		10,600		
277	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	40,900	450,00	18 405,00
	VV		P3				
	VV		"104+110 pp" 6,15+10,3		16,450		
	VV		"108-110+112" 5,25+3,55+1,55+3,7		14,050		
	VV		"203.1-205.1" 3,4+3,7+3,3		10,400		
	VV		Součet		40,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	M	597612	dlaždice keramické hutné, glazované, matný povrch, odol. opotř. PEI 4, 298/298/9, barevné, R 10/A mrazuvzdor	m2	44,990	467,21	21 019,78
	VV		40,9*1,1		44,990		
279	M	5976129	dlaždice keramické hutné, glazované, matný povrch, odol. opotř. PEI 4, 298/298/9, barevné, R 10/A mrazuvzdor	m2	11,660	474,51	5 532,79
	VV		10,6*1,1		11,660		
280	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	60,110	37,24	2 238,50
	VV		(12,4+73,7)*0,1		8,610		
	VV		10,6+40,9		51,500		
	VV		Součet		60,110		
281	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	60,110	37,24	2 238,50
	VV		60,11		60,110		
282	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za píocho do 5 m2 jednotlivě	m2	15,650	11,21	175,44
	VV		3,4+3,7+3,3+1,55+3,7		15,650		
283	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	6,700	23,06	154,50
	VV		0,9+0,8*2+0,7*6		6,700		
284	K	771591135	08/z Přechodový profil 30 mm rovný , dl 90 cm AL stříbrný	kus	1,000	584,02	584,02
	VV		1		1,000		
285	K	771591136	09/z Přechodový profil 30 mm rovný , dl 70 cm AL stříbrný	kus	6,000	511,01	3 066,06
	VV		6		6,000		
286	K	7715911360	10/z Přechodový profil 30 mm rovný , dl 80 cm AL stříbrný	kus	2,000	547,52	1 095,04
	VV		2		2,000		
287	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	51,500	229,59	11 823,89
	VV		51,5		51,500		
288	K	7732212210	Obklady schod stupňů tercovým schod. pravoúhlým stupněm - protiskluz. povrch, protisklu. pás 50 mm	m	17,850	1 338,37	23 889,90
	VV		2,55*7		17,850		
289	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 020,016	6,96	7 099,31
D 776 Podlahy povlakové-půdorysy							507 433,68
290	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	206,500	11,32	2 337,58
	VV		"pp" "				
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 14,2		14,200		
	VV		"103" 14,2		14,200		
	VV		"105" 4,5		4,500		
	VV		"106" 2,6		2,600		
	VV		"107" 4,0		4,000		
	VV		"108" 2,05		2,050		
	VV		"2.09" 5,85		5,850		
	VV		"109.1" 2,2		2,200		
	VV		Mezisoučet		59,450		
	VV		"1 np"				
	VV		"103" 10,6		10,600		
	VV		"104" 10,65		10,650		
	VV		"105" 9,05		9,050		
	VV		"106" 11,7		11,700		
	VV		"107" 8,2		8,200		
	VV		"111" 22,3		22,300		
	VV		Mezisoučet		72,500		
	VV		"2np"				
	VV		"202" 10,0		10,000		
	VV		"203" 23,15		23,150		
	VV		"204" 26,1		26,100		
	VV		"205" 15,3		15,300		
	VV		Mezisoučet		74,550		
	VV		Součet		206,500		
291	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	206,500	30,58	6 314,77
	VV		206,5		206,500		
292	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	206,500	232,76	48 064,94
	VV		206,5		206,500		
293	K	7764211000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů Vytažení podlah krytiny 100 mm na zeď	m	221,400	21,90	4 848,66
	VV		pp				
	VV		"101" (4,3+1,1+2,25)*2-0,8*4-0,7		11,400		
	VV		"102" (4,0+3,8)*2-0,8		14,800		
	VV		"103" (1,1+2,95+4,4+0,4)*2-0,8-0,9		16,000		
	VV		"105" (1,25+2,1+2,25)*2-0,8*4		8,000		
	VV		"106" (2,15+1,2)*2-0,8		5,900		
	VV		"107" (1,9+2,1)*2-0,8		7,200		
	VV		"108" (0,95+2,25)*2-0,7		5,700		
	VV		"109" (1,8+1,3+1,1+0,88)*2-0,8*2		8,560		
	VV		"109.1" (1,8+1,2+0,2)*2-0,8		5,600		
	VV		1. np				
	VV		"103" (1,1+1,8+1,1+1,85)*2-0,8*3		17,340		
	VV		"104" (5,75+0,62+3,6)*2-0,8*5+0,7*2		11,500		
	VV		"105" (2,55+3,6)*2-0,8		13,400		
	VV		"106"(4,4+2,7)*2-0,8		10,800		
	VV		"107" (3,1+2,7)*2-0,8		18,000		
	VV		"111" (5,55+4,2)*2-0,7-0,8				
	VV		"2 np"				
	VV		"202" 4,0+4,2+3,05+2,9+0,6+1,75-0,8*3		14,100		
	VV		"203" (5,9+4,2)*2-0,8		19,400		
	VV		"204" (5,55+4,7)*2-0,8-0,7		19,000		
	VV		"205" (3,8+4,3)*2-0,8-0,7		14,700		
	VV		Mezisoučet		221,400		
	VV		Součet		221,400		
294	K	776491111	Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích	m	221,400	78,40	17 357,76
	VV		221,4		221,400		
295	M	2834210000	profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva profil číslo lišty přechodová ukončující	m	232,470	34,07	7 920,25
	VV		221,4*1,05		232,470		
296	K	776561110	Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení pásů	m2	209,145	113,63	23 765,15
	VV		"pp" "				
	VV		"101" 9,85		9,850		
	VV		"102" 14,2		14,200		
	VV		"103" 14,2		14,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"105" 4,5		4,500		
	VV		"106" 2,6		2,600		
	VV		"107" 4,0		4,000		
	VV		"108" 2,05		2,050		
	VV		"2.09" 5,85		5,850		
	VV		"109.1" 2,2		2,200		
	VV		Mezisoučet		59,450		
	VV		"1 np"				
	VV		"103" 10,6		10,600		
	VV		"104" 10,65		10,650		
	VV		"105" 9,05		9,050		
	VV		"106" 11,7		11,700		
	VV		"107" 8,2		8,200		
	VV		"111" 22,3		22,300		
	VV		Mezisoučet		72,500		
	VV		"2np"				
	VV		"202" 10,0		10,000		
	VV		"203" 23,15		23,150		
	VV		"204" 26,1		26,100		
	VV		"205" 15,3		15,300		
	VV		Mezisoučet		74,550		
	VV		"prahy- pp" (0,7+0,8*8)*0,1		0,710		
	VV		"1np"(0,7*3+0,8*6)*0,15+0,9*0,25		1,260		
	VV		"2 np" (0,8*3+0,7*3)*0,15		0,675		
	VV		Mezisoučet		2,645		
	VV		Součet		209,145		
297	K	77652123010	P2 - Podlahovina vinilová , homogen, tl. 2 mm, protiskluzná R9,vyt. na stěnu, reakce na oheň Bfl s1	m2	249,823	1 581,71	395 147,54
	VV		(209,145+221,4*0,13)*1,05		249,823		
298	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 192,575	0,40	1 677,03
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické - půdorys				285 662,36
299	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	154,496	450,00	69 523,20
	VV		"104 pp" (1,0+2,9+1,5*2)*2,18-0,7*1,97*2		12,284		
	VV		"108 pp" (0,95*2,25)*2*2,16-0,7*1,97		7,855		
	VV		"106 1np" (0,7+2,3)*1,5		4,500		
	VV		"108" (1,9+2,61)*2*2,7-0,9*1,97		22,581		
	VV		"109" (1,7+2,5)*2*2,5-0,7*1,97		19,621		
	VV		"110" (1,4+1,35)*2*2,5-0,7*1,97		12,371		
	VV		"112" (1,8+2,5)*2*2,5-0,7*1,97		20,121		
	VV		"203.1 2 np" (2,61+1,3)*2*2,5-0,7*1,97		18,171		
	VV		"204.1" (2,75+1,35)*2*2,5-0,7*1,97		19,121		
	VV		"205.1" (2,55+1,3)*2*2,5-0,7*1,97		17,871		
	VV		Součet		154,496		
300	M	597660390	B dlaždice keramická slinutá, sytá barva , matný povrch , nerez lišta 198/198/6,5 mm	m2	169,946	486,68	82 709,32
	VV		154,496*1,1		169,946		
301	M	7811010	lmeľ + spárovací hmota + systémové lišty	m2	154,500	182,51	28 197,80
	VV		154,5		154,500		
302	K	781744	Montáž obkladů vnějších z desek - umělý kámen 500*500xx30 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	51,414	487,95	25 087,46
	VV		"jih" 3,45*1,2		4,140		
	VV		"východ" 10,1*(1,5+1,1)/2-1,1*0,5*2		12,030		
	VV		"sever" (5,9+5,6)*1,25-1,1*0,5		13,825		
	VV		"západ" 12,75*1,3		16,575		
	VV		"ostění" (1,18+0,55)*2*0,35*4		4,844		
	VV		Součet		51,414		
303	M	5971	Obkladové desky tl. 30 mm - umělý kámen	m2	53,985	1 338,37	72 251,90
	VV		51,414*1,05		53,985		
304	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 210,835	3,57	7 892,68
D 783			Dokončovací práce - nátery				1 403,21
305	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,200	96,81	697,03
	VV		6*1,2		7,200		
306	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,200	98,08	706,18
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				53 338,54
307	K	7842110010	Malby nestíratelné lónované v místn do 3,80 m	m2	1 008,290	52,90	53 338,54
	VV		pp				
	VV		"stropy" 77,54		77,540		
	VV		"stěny"				
	VV		"101" (4,3+1,1+2,23)*2*2,7		41,202		
	VV		"102" (4,0+3,8)*2*2,2		34,320		
	VV		"103" (4,2+4,4)*2*2,2		37,840		
	VV		"105" (1,25+3,4)*2*2,2		20,460		
	VV		"106" (2,15+1,2)*2*2,2		14,740		
	VV		"107" (1,9+2,1)*2*2,2		17,600		
	VV		"108" (0,95+2,25)*2*2,2		14,080		
	VV		"109" (1,8+3,3)*2*2,2		22,440		
	VV		"109.1" (1,8+1,2)*2*2,2		13,200		
	VV		"110" (3,25+3,2)*2*2,2		28,380		
	VV		1np				
	VV		"stropy" 97,0		97,000		
	VV		"stěny"				
	VV		"102" (2,1+4,2)*2*2,7		34,020		
	VV		"103" (3,7+4,2)*2*2,9		45,820		
	VV		"104" (5,8+0,62+3,6)*2*2,7		54,108		
	VV		"105" (2,55+3,6)*2*2,7		33,210		
	VV		"106" (4,4+2,7)*2*2,7		38,340		
	VV		"107" (3,1+2,7)*2*2,7		31,320		
	VV		"111" (5,55+4,2)*2*2,2		42,900		
	VV		"2 np"				
	VV		"stropy" 93,5		93,500		
	VV		"stěny"				
	VV		"201+202" (4,0+7,0+0,6)*2*2,7		62,640		
	VV		"203" (5,9+4,2)*2*2,7		54,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"204" (5,55+4,7)*2*2,7		55,350		
W			"205" (3,8+4,3)*2*2,7		43,740		
W			Součet		1 008,290		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: ZTI_cp25_1.PP-2.NP_Z - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp25_1.PP-2.NP_ZM1.1 CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Temný Důl	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Dovrtěl	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		890 307,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	890 307,00	21,00%	186 964,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 077 271,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	Projektant:	Ing. Karel Dovrtěl
Soupis:	ZTI_cp25_1.PP-2.NP_Z - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp25_1.PP-2.NP_ZM1.1 CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	Temný Důl		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	890 307,00
HSV - Práce a dodávky HSV	101 267,85
1 - Zemní práce	14 842,77
4 - Vodorovné konstrukce	2 226,67
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	34 626,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 572,22
PSV - Práce a dodávky PSV	789 039,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	94 925,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	241 808,11
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	27 753,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	320 572,24
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	71 443,51
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	20 827,14
732 - Ústřední vytápění - strojovny	9 071,95
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 636,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt:

so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

Soupis:

ZTI_cp25_1.PP-2.NP_Z - D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp25_1.PP-2.NP_ZM1.1 CÚ 2018/1

Místo:

Temný Důl

Datum:

12. 4. 2018

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Projektant:

Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 890 307,00

D HSV Práce a dodávky HSV 101 267,85

D 1 Zemní práce 14 842,77

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,400	406,83	4 637,86
	VV		((10+21+7)*0,6*0,5) "ležatá kanalizace		11,400		
	VV		Součet		11,400		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,700	83,71	477,15
	VV		0,5*11,40		5,700		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,120	152,30	1 388,98
	VV		(2,28+6,346+0,013*(10+21+7))		9,120		
	VV		Součet		9,120		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,120	16,08	146,65
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,416	170,40	2 797,29
	VV		1,8*9,12		16,416		
	VV		Součet		16,416		
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,280	89,25	203,49
	VV		(11,40-9,12)		2,280		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,346	198,09	1 257,08
	VV		((10+21+7)*0,6*0,30)-(0,013*(10+21+7)) "ležatá kanalizace		6,346		
	VV		Součet		6,346		
8	M	583313400	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopíský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná	t	11,994	328,02	3 934,27
	VV		1,89*6,346		11,994		

D 4 Vodorovné konstrukce 2 226,67

9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,280	976,61	2 226,67
	VV		((10+21+7)*0,6*0,1) "ležatá kanalizace		2,280		
	VV		Součet		2,280		

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 34 626,19

10	K	R-9650420	Bourání kcl podlahy nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	5,700	2 180,06	12 426,34
	VV		0,25*((10+21+7)*0,6) "ležatá kanalizace		5,700		
11	K	R-6313120	Vypravení podlahy v rýhách pro trubní vedení betonem prostým	m3	5,700	3 894,71	22 199,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 572,22

12	K	997013501	Odvoz sutí a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,740	226,85	3 343,77
13	K	997013509	Odvoz sutí a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatky k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,960	9,87	581,94
	VV		4*14,74		58,960		
14	K	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	14,740	612,38	9 026,48
15	K	R-9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce a nespecifikované práce	kpl	1,000	36 620,03	36 620,03

D PSV Práce a dodávky PSV 789 039,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 94 925,82

16	K	721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	10,000	302,46	3 024,60
	VV		10 "ležatá kanalizace		10,000		
17	K	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	21,000	334,41	7 022,61
	VV		21 "ležatá kanalizace		21,000		
18	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	7,000	444,11	3 108,77
	VV		7 "ležatá kanalizace		7,000		
19	K	721174024	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) odpadní (svislé) DN 70	m	14,000	448,37	6 277,18
	VV		14 "odpadní kanalizace		14,000		
20	K	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) odpadní (svislé) DN 100	m	38,000	560,19	21 287,22
	VV		38 "odpadní kanalizace		38,000		
21	M	286156030	-čistící tvarovky, DN 110	kus	4,000	135,26	541,04
	VV		4 "odpadní potrubí		4,000		
22	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	15,000	331,22	4 968,30
	VV		15 "přípojovací kanalizace		15,000		
23	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	26,000	367,43	9 553,18
	VV		26 "přípojovací kanalizace		26,000		
24	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	18,000	541,02	9 738,36
	VV		18 "přípojovací kanalizace		18,000		
25	M	721174025R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace	kpl	26,000	428,66	11 145,16
	VV		(14+38)/2 "upevnění potrubí		26,000		
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	65,92	593,28
	VV		3+4+1+1 "zařizovací předměty DN40		9,000		
27	K	721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	73,06	949,78
	VV		2+4+1+1+3+2 "zařizovací předměty DN50		13,000		
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	108,63	434,52
	VV		3+1 "zařizovací předměty DN100		4,000		
29	K	721211401R	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 (HL 510)	kus	2,000	1 032,52	2 065,04
	VV		2 "vpust tech. místn.		2,000		
30	K	721226540R	Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s předávným uzávěrem pro suchý stav	kus	3,000	507,05	1 521,15
	VV		3 "odvody kondenzátu		3,000		
31	K	721226550-R	Podomítková zápachová uzávěrka HL 405 v kombinaci s připojením vody (1x nástěnka 1/2") krycí nerez deska	kus	3,000	1 653,41	4 960,23
	VV		1+2 "myčka nádobí, pračka		3,000		
32	K	721226541R	Dopojení klimatizačních jednotek	soubor	3,000	367,43	1 102,29
	VV		3 "odvody kondenzátu		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	686,93	1 373,86
	VV		2 "splašková kanalizace odvětrání		2,000		
34	K	72128950R	Nápojení nového potrubí na stávající odpadní potrubí do DN 200	soubor	1,000	2 020,84	2 020,84
	VV		1 "napojení na venkovní kanalizaci		1,000		
35	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	142,000	20,77	2 949,34
	VV		15+26+18+14+38+10+21 "připojovací, odpadní potrubí		142,000		
36	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,000	27,26	190,82
	VV		7 "ležatá kanalizace		7,000		
37	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,161	610,25	98,25
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				241 808,11
38	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	2,000	454,76	909,52
	VV		2 "požární potrubí napojení hydrantu		2,000		
39	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	20,000	474,99	9 499,80
	VV		20 "požární potrubí pod stropem		20,000		
40	K	722171936R	Nápojení na potrubí vodovodní přípojky	kus	2,000	1 163,51	2 327,02
	VV		2 "napojení na přípojku		2,000		
41	K	722174032R	Potrubí vodovodní plastové svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	42,000	267,00	11 214,00
	VV		42 "připojovací potrubí ve stěnách		42,000		
	VV		Součet		42,000		
42	K	722174033R	Potrubí vodovodní plastové svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	144,000	325,78	46 912,32
	VV		96 "připojovací potrubí ve stěnách		96,000		
	VV		48 "páteřní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		48,000		
	VV		Součet		144,000		
43	M	553473110	příslušenství stavební kovové podpůrné prvky, žlab pozinkovaný nosný d=2m, š=20mm	kus	24,720	57,40	1 418,93
	VV		1,03*(48)/2		24,720		
44	K	722174034R	Potrubí vodovodní plastové svar polyfúze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	64,000	390,75	25 008,00
	VV		12+26+26 "páteřní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		64,000		
	VV		Součet		64,000		
45	M	553473120	příslušenství stavební kovové podpůrné prvky, žlab pozinkovaný nosný d=2m š=32 mm	kus	26,780	79,77	2 136,24
	VV		1,03*(26+26)/2		26,780		
46	K	722174035R	Potrubí vodovodní plastové svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	22,000	481,38	10 590,36
	VV		11+11 "páteřní potrubí v podlaže, stoupací potrubí ve stěnách		22,000		
	VV		Součet		22,000		
47	M	553473130	příslušenství stavební kovové podpůrné prvky, žlab pozinkovaný nosný d=2m š=40 mm	kus	11,330	89,14	1 009,96
	VV		1,03*(11+11)/2		11,330		
48	M	45820001R	kolevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	61,000	306,19	18 677,59
	VV		(48+26+26+11+11)/2 "páteřní rozvod		61,000		
49	K	722181221	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm	m	42,000	55,91	2 348,22
	VV		42 "připojovací ve stěnách		42,000		
	VV		Součet		42,000		
50	K	722181222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	167,000	67,31	11 240,77
	VV		96+12 "připojovací ve stěnách		108,000		
	VV		26+11+20+2 "páteřní v podlaže, stoupací ve stěnách		59,000		
	VV		Součet		167,000		
51	K	722181252	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	85,000	143,78	12 221,30
	VV		48+26+11 "páteřní v podlaže, stoupací ve stěnách		85,000		
	VV		Součet		85,000		
52	K	722181253	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 42 do 62mm	m	37,000	174,66	6 462,42
	VV		26+11 "páteřní v podlaže, stoupací ve stěnách		37,000		
	VV		Součet		37,000		
53	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	9,000	139,52	1 255,68
	VV		2+3+1+2+1 "zařizovací předměty výtokové ventily		9,000		
54	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	15,000	511,20	7 668,00
	VV		4+1+4+1+3+1+1 "zařizovací předměty baterie		15,000		
55	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	233,24	1 399,44
	VV		6 "vypouštění		6,000		
56	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	5,000	62,62	313,10
	VV		1+1+3 "výtokové ventily		5,000		
57	M	551119820	ventil pračkový 10794 3/4"	kus	3,000	648,59	1 945,77
	VV		3		3,000		
58	M	551101560	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou 1KE-3T 1/2"	kus	1,000	307,79	307,79
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
59	M	55122001R	ventil mrazuvzdorný DN 15 mm pro venkovní použití (pro tl. obvodové zdí 150 - 650 mm)	kus	1,000	2 826,72	2 826,72
	VV		1 "ventil pro zálivku		1,000		
60	K	722231072	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	1,000	215,13	215,13
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
61	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitými	kus	1,000	365,30	365,30
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
62	K	722231075	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1 1/4	kus	1,000	522,92	522,92
	VV		1 "požární vodovodu		1,000		
63	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,000	894,60	894,60
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
64	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	16,000	444,11	7 105,76
	VV		16 "uzávěry odbočky		16,000		
65	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	598,53	1 197,06
	VV		2 "uzávěry odbočky		2,000		
66	K	722232064	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 st.C vnějším závit s vypouštěním (R 250 LIS Giacomini) G 1 1/4	kus	10,000	818,99	8 189,90
	VV		10 "uzávěry odbočky		10,000		
67	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	322,70	322,70
	VV		1 "ohřev TeV		1,000		
68	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitými G 1/2	kus	2,000	71,57	143,14
	VV		2 "uzávěry odbočky		2,000		
69	M	551279090	ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním	kus	2,000	2 082,08	4 164,16
	VV		2 "uzávěry odbočky		2,000		
70	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	1,000	9 457,20	9 457,20
	VV		1 "požární hydrant		1,000		
71	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevrtkové mokroběžné G 3/4 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	2 055,45	2 055,45
	VV		1 "vodoměrná sestava		1,000		
72	K	722270103	Vodoměrné sestavy závitové G 5/4	soubor	1,000	4 654,05	4 654,05
	VV		1 "vodoměrná sestava		1,000		
73	K	72240090R	Nápojení na zásobník TUV (celkem 3x)	soubor	1,000	1 041,04	1 041,04
	VV		1 "strojovna UT		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	294,000	41,96	12 336,24
	VV		42+96+12+26+11+48+26+11+2+20		294,000		
75	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	294,000	37,81	11 116,14
76	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,612	546,35	334,37
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				27 753,90
77	K	724242413	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem s redukčním a zpětným ventilem G 5/4"	soubor	1,000	16 933,50	16 933,50
	VV		1 "jemný filtr nečistot		1,000		
78	K	724399101	Montáž úpravny vody	soubor	1,000	9 457,20	9 457,20
79	M	436320400	zařízení úpravny vody (zařízení dávkování NaClO-čerpadio, vodoměr, nádrž; provzdušňovací věž 0.4l/s-nádrž, ventilátor, čidla, elektroventily; rozvodnice ovládání; domácí vodárna 1.5l/s s tlakovou nádrží 1000l	kus	1,000	1 363,20	1 363,20
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				320 572,24
80	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	3 980,44	11 941,32
	VV		3		3,000		
81	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování () bílý	kus	3,000	2 651,85	7 955,55
	VV		3		3,000		
82	M	55167382R	sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty	kus	3,000	1 061,91	3 185,73
	VV		3		3,000		
83	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupy nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	5,000	2 524,05	12 620,25
	VV		4+1		5,000		
84	K	725211661	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zápuštná bílá 550 mm	soubor	1,000	7 582,80	7 582,80
	VV		1		1,000		
85	K	721212112	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	5,000	7 295,25	36 476,25
	VV		4+1		5,000		
86	K	725245123	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm	soubor	5,000	29 883,90	149 419,50
	VV		4+1		5,000		
87	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 705,10	5 410,20
	VV		2		2,000		
88	K	725311131R	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 460x500 mm	soubor	1,000	4 911,25	4 911,25
	VV		1		1,000		
89	K	725331111	Výjevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 611,45	4 611,45
	VV		1		1,000		
90	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 661,40	1 661,40
	VV		1		1,000		
91	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	17,000	166,14	2 824,38
	VV		2*(4+1+3)+1		17,000		
92	M	551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	17,000	101,18	1 720,06
93	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 682,70	1 682,70
	VV		1		1,000		
94	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	3,000	4 888,35	14 665,05
	VV		3		3,000		
95	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpuštěm	soubor	5,000	3 333,45	16 667,25
	VV		4+1		5,000		
96	K	725822655	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s termostatickým ventilem (SLU 24B) a bateriovým napájením	soubor	1,000	11 608,50	11 608,50
	VV		1		1,000		
97	K	725841311R	Baterie sprchové nástěnné pákové vč. sprchového setu	soubor	5,000	3 600,77	18 003,85
	VV		4+1		5,000		
98	K	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	3,000	281,16	843,48
	VV		3		3,000		
99	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 (HL 15.1)	kus	6,000	256,67	1 540,02
	VV		4+1+1		6,000		
100	K	725861102R	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 chrom	kus	6,000	420,14	2 520,84
	VV		4+1+1		6,000		
101	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	344,00	1 032,00
	VV		3		3,000		
102	K	725980123	Dvířka 30/30 nerez	kus	11,000	136,32	1 499,52
	VV		7+4		11,000		
103	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,309	611,31	188,89
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				71 443,51
104	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	6,000	4 749,90	28 499,40
	VV		4+1+1		6,000		
105	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	11 076,00	33 228,00
	VV		3		3,000		
106	M	552817920	tláčítko pro ovládání WC zepředu,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	3,000	2 918,10	8 754,30
	VV		3		3,000		
107	M	552818060	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	kus	3,000	291,49	874,47
	VV		3		3,000		
108	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,131	666,69	87,34
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				20 827,14
109	K	727111206	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54	kus	16,000	762,54	12 200,64
	VV		16 "ucpávky		16,000		
110	K	727121112	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	6,000	1 437,75	8 626,50
	VV		6 "manžety		6,000		
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				9 071,95
111	K	732331713	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 18 l	soubor	1,000	3 493,20	3 493,20
	VV		1 "expnzní nádoba		1,000		
112	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	1,000	154,32	154,32
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
113	M	42610645R	čerpadio oběhové teplovodní	kus	1,000	5 413,40	5 413,40
	VV		1 "strojovna UT		1,000		
114	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,007	1 576,20	11,03
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 636,48
115	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	131,00	131,00
	VV		1 "ochrana proti opaření		1,000		
116	M	551288120	ventil třlcestný směšovací 3 KV 12 1"	kus	1,000	1 031,99	1 031,99
117	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	536,76	536,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1 "strojovna UT		1,000		
118	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	934,01	934,01
	W		1 "strojovna UT		1,000		
119	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,003	907,38	2,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis:

zzstemnydulUTČP25 - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.25 CÚ 2018/1

KSO:
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 067 531,06
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 067 531,06	21,00%	224 181,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 291 712,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: **zzstemnyduIUTČP25 - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.25 CÚ 2018/1**

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 067 531,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 067 531,06
713 - Izolace tepelné	31 344,69
731 - Ústřední vytápění - kotelny	425 919,09
732 - Ústřední vytápění - strojovny	99 968,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	219 161,15
734 - Ústřední vytápění - armatury	78 132,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	213 005,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž.ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

Soupis: zzstemnydulUTČP25 - VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.25 CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Zadavatel: Datum: 12. 4. 2018

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant: Ondřej Zikán

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 067 531,06

D PSV		Práce a dodávky PSV		1 067 531,06			
D 713		Izolace tepelné		31 344,69			
1	M	283770940	Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 15 x 9	m	144,000	10,79	1 553,76
2	M	283771010	tvárovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 18 x 9	m	48,000	12,17	584,16
3	M	283771040	tvárovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13	m	93,000	19,36	1 800,48
4	M	283770480	izolace potrubí 28 x 20 mm	m	78,000	41,47	3 234,66
5	M	283770560	tvárovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 35 x 25	m	42,000	75,86	3 186,12
6	M	283771300	spona	kus	500,000	0,53	265,00
7	M	283771350	páska samolepící po 20 m	kus	5,000	86,44	432,20
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	405,000	49,94	20 225,70
VV 144+48+93+78+42					405,000		
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,052	844,28	43,90
10	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,052	359,72	18,71

D 731		Ústřední vytápění - kotelny		425 919,09			
11	M	x0	Tepelné čerpadlo v provedení vzduch / voda - splitové provedení - Q=14.0kW - 3*400V - C40A, COP 3,1 při Te = -7°C A Tot = 35°C, hluk od venkovní jednotky 57dBA, integrovaný elektrokotel 12.0kW, integrované oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu	kus	1,000	358 926,50	358 926,50
VV 1					1,000		
12	M	x1	Montáž zařízení tepelných čerpadel, propojení vnitřní a venkovní části TČ , potrubí , materiál elektro, izolace, vakuování chladivových okruhů, chladivo, kalibrace čidel,zkouška těsnosti chladivových okruhů, elektrické připojení TČ k napájení, zapojení ovládacích kontaktů regulace zdroje tepla a topných okruhů	sada	1,000	30 417,50	30 417,50
13	M	x2	Zprovození a zaškolení TČ	sada	1,000	6 083,50	6 083,50
14	M	x3	Propojovací kabelové a izolované trubní vedení mezi vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla vzdálenosti 20m délky trasy - kompletní příslušenství	sada	1,000	24 334,00	24 334,00
15	M	x4	GSM modem pro vzdálenou komunikaci	sada	1,000	4 258,45	4 258,45
16	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,000	91,52	915,20
17	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,200	3 523,14	704,63
18	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200	1 396,56	279,31

D 732		Ústřední vytápění - strojovny		99 968,00			
19	K	732112232	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)	kus	1,000	8 442,84	8 442,84
20	K	73219910	Montáž šlitůů orientačních	sada	10,000	121,67	1 216,70
21	K	732211123	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 485 l / 1,90 m2 (OKC 500 NTR/1 MPa)	kus	1,000	50 858,06	50 858,06
22	K	732231101	Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 6 o objemu 200 l se 4mi hrdly 5/4", vypouštěním 1", odvodzušením 1/2" vč. originální tepelné izolace tl. 100mm	kus	1,000	13 602,71	13 602,71
23	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l	kus	1,000	2 031,89	2 031,89
24	K	732421412	Čerpadla teplovodní závitová makroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h (ALPHA2 25-60)	kus	2,000	11 534,32	23 068,64
25	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,321	1 512,94	485,65
26	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,321	814,66	261,51

D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		219 161,15			
27	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	144,000	294,12	42 353,28
VV 42+54+48					144,000		
28	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	48,000	336,44	16 149,12
VV 12+24+12					48,000		
29	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0	m	93,000	386,17	35 913,81
VV 15+24+54					93,000		
30	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	78,000	600,94	46 873,32
VV 48+30					78,000		
31	K	733222106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	42,000	694,05	29 150,10
32	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,000	168,22	672,88
33	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	3,000	197,85	593,55
34	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35/1,5	kus	11,000	287,78	3 165,58
35	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	405,000	16,93	6 856,65
VV 144+48+93+78+42					405,000		
36	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,304	1 184,96	360,23
37	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,304	478,22	145,38
38	K	x001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	36,000	425,85	15 330,60
39	K	x002	Stavební připomoci, vrtání, drážkování, sádrování	h	45,000	425,85	19 163,25
40	K	x003	Protipožární pěna	kus	4,000	608,35	2 433,40

D 734		Ústřední vytápění - armatury		78 132,46			
41	K	734211120	Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN 6 do 110°C automatický	kus	5,000	232,76	1 163,80
42	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 6 do 110°C	kus	2,000	370,30	740,60
43	K	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2	kus	2,000	446,48	892,96
44	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 6 do 110°C závitový	kus	12,000	226,41	2 716,92
45	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitý (R 74A Giacomin) G 1	kus	2,000	446,48	892,96
46	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitý	kus	1,000	732,14	732,14
47	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	481,39	3 369,73
48	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	662,31	7 947,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 se servomotorem 230V - kv=2,5 - Pz=12kPa	kus	1,000	3 819,38	3 819,38
50	K	734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem 230V - kv=4 - Pz=11kPa	kus	1,000	3 829,96	3 829,96
51	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	649,61	1 299,22
52	K	734411131	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm	kus	4,000	961,72	3 846,88
53	K	734411601	Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1	kus	7,000	861,21	6 028,47
54	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	922,58	922,58
55	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,304	1 184,96	360,23
56	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,304	478,22	145,38
57	K	x01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádobu 3/4"	kus	1,000	1 000,13	1 000,13
58	K	x02	Hadice tlaková připojovací 5/4" délky 500mm - opleť pozink	kus	3,000	1 051,23	3 153,69
59	M	x03	Termostatická hlavice otopných těles / alternativně termostatická hlavice celochromová dle zadání investora při realizaci	kus	21,000	518,31	10 884,51
60	M	x04	H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK 1/2" rohový	kus	14,000	597,45	8 364,30
61	M	x05	Svémé šroubení pro měděné trubky Cu 15*1	kus	42,000	115,64	4 856,88
62	M	x06	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 3/4"	kus	1,000	2 138,96	2 138,96
63	M	x07	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 1"	kus	1,000	3 692,74	3 692,74
64	M	x08	Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" rohový	kus	7,000	449,02	3 143,14
65	M	x09	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" rohové	kus	7,000	312,74	2 189,18
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					213 005,67
66	M	xOT01	otopné těleso trubkové koupelnové se zvětšenou výhřevnou plochou V1820.Š600	kus	7,000	3 151,25	22 058,75
67	M	xOT02	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L700 mm	kus	1,000	8 274,83	8 274,83
68	M	xOT03	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L900 mm	kus	3,000	8 836,95	26 510,85
69	M	xOT04	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L1100 mm	kus	2,000	9 403,93	18 807,86
70	M	xOT05	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 22 V600 L1400 mm	kus	1,000	10 244,61	10 244,61
71	M	xOT06	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 33 V600 L900 mm	kus	4,000	11 211,94	44 847,76
72	M	xOT07	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 33 V600 L1100 mm	kus	1,000	12 006,40	12 006,40
73	M	xOT08	těleso otopné deskové se spodním připojením a hladkou čelní plochou 33 V600 L1400 mm	kus	2,000	13 200,03	26 400,06
74	K	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	7,000	258,15	1 807,05
75	K	735159210	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	6,000	324,81	1 948,86
	VV		1+3+2		6,000		
76	K	735159230	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	398,87	398,87
77	K	735159310	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	5,000	390,40	1 952,00
	VV		4+1		5,000		
78	K	735159320	Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000	417,91	835,82
79	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	30,000	112,15	3 364,50
	VV		7+7+6+1+5+2+2		30,000		
80	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvoduštění tělesa	kus	23,000	23,06	530,38
	VV		7+6+1+5+2+2		23,000		
81	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	200,000	11,53	2 306,00
82	K	73551100	Podlahové vytápění systémová deska s výstupky a roztečí 50mm dodávka a montáž	m2	18,900	445,31	8 416,36
	VV		10,1+8,8		18,900		
83	K	73551101	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 17x2 mm dodávka a montáž	m	130,000	62,63	8 141,90
84	K	735511081	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 2	kus	1,000	5 046,66	5 046,66
85	K	735511121	Podlahové vytápění skříňka rozdělovače na omítku typ 500*730*130mm plechová	kus	1,000	2 126,58	2 126,58
86	K	xSDK1	Sádkartonová protipožární dvířka EI30 do předstěny 1000*1000mm	kus	1,000	6 594,51	6 594,51
87	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,251	1 023,09	256,80
88	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,251	511,01	128,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: el - Elektroinstalace čp.25 vč. vnějších kabel rozvodů a bleskosvodu CÚ 2018/1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12. 4. 2018

28858531

CZ28858531

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Cena bez DPH		1 129 616,91		
DPH základní snížená	Základ daně	1 129 616,91	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	237 219,55
Cena s DPH		v CZK		1 366 836,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: el - Elektroinstalace čp.25 vč. vnějších kabel rozvodů a bleskosvodu CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 129 616,91
1 - Vnější kabelové rozvody	111 865,42
D5 - Rozpočet 1.PP budova č.p. 25	398 498,77
D6 - Rozpočet 1.NP budova č.p. 25	302 004,26
D7 - Rozpočet 2.NP budova č.p. 25	212 364,80
D8 - Uzemnění + bleskosvod č.25	63 374,94
N00 - Ostatní	41 508,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

Soupis: el - Elektroinstalace čp.25 vč vnějších kabel rozvodů a bleskosvodu CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 129 616,91

D 1		Vnější kabelové rozvody			111 865,42		
1	K	1	Rozvaděč RE v komp pilin , 1xjistič 63B/3, 1x80B/3, 2x 2B/1, 2x HDO	ks	1,000	19 008,45	19 008,45
2	K	2	Pojistka nožová 160A gG	ks	3,000	241,86	725,58
3	K	3	Sil. kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	28,000	57,66	1 614,48
4	K	4	Sil. kabel AYKY 3x120+70mm2	m	4,000	316,87	1 267,48
5	K	5	Sil. kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	62,000	58,82	3 646,84
6	K	6	Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2	m	26,000	99,13	2 577,38
7	K	7	Sil kabel CYKY 5Cx10mm2 /RT-RP/	m	46,000	198,48	9 130,08
8	K	8	Sil. Kabel CYKY 4x16mm2	m	44,000	226,09	9 947,96
9	K	9	Sil kabel CYKY 4x25mm2	m	74,000	350,83	25 961,42
10	K	10	Ukončení kabelu do CYKY 3x4 mm2	ks	2,000	70,46	140,92
11	K	11	Ukončení kabelu doCYKY 5x4 mm2	ks	4,000	126,43	505,72
12	K	12	Ukončení kabelu CYKY 5x10mm2	ks	4,000	153,62	614,48
13	K	13	Ukončení kabelu CYKY 4x16 mm2	ks	2,000	138,39	276,78
14	K	14	Ukončení kabelu CYKY 4x25 mm2	ks	4,000	180,28	721,12
15	K	15	Krabicová rozvodka IP66	ks	1,000	360,57	360,57
16	K	16	Kabelová chránička dvouplášťová 90mm	m	35,000	163,78	5 732,30
17	K	17	Výkop rýhy 40x80, 5.řf. zeminy	m	40,000	267,89	10 715,60
18	K	18	Výkop rýhy 50x100, 5. řf zeminy	m	14,000	418,97	5 865,58
19	K	19	Kabel lože z písku nad a pod kabelem tl. 8 cm	m	84,000	83,37	7 003,08
20	K	20	Fólie výstražná červená	m	40,000	10,16	406,40
21	K	21	Zához rýhy 40x80, 5.řf	m	40,000	91,31	3 652,40
22	K	22	Zához rýhy 35x70	m	14,000	142,20	1 990,80

D D5		Rozpočet 1.PP budova č.p. 25			398 498,77		
23	K	110	Rozvaděč RH1	ks	1,000	43 182,90	43 182,90
24	K	210	Rozvaděč RUPS oceloplechový dle níže uvedené specifikace	ks	1,000	13 549,17	13 549,17
25	K	310	Bater. zdroj UPS10kVA, 230V	ks	1,000	45 070,80	45 070,80
26	K	410	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	40,000	61,36	2 454,40
27	K	510	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	24,000	69,62	1 670,88
28	K	610	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	110,000	69,62	7 658,20
29	K	710	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2/schodiště 1.PP-2.NP/	m	85,000	80,09	6 807,65
30	K	810	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	480,000	75,33	36 158,40
31	K	910	Sil. kabel J 1-CXKH 5x6mm2 /přívody pro RMS1.1, RMS1.2/	m	42,000	179,12	7 523,04
32	K	101	Sil kabel 0 1-CSKH V180 2 x1,5mm2, B2cas1d1, pož. funkční	m	20,000	70,46	1 409,20
33	K	111	Sil kab 0 1-CSKH V180 3x1,5 mm2, B2cas1d1, pož. Funkční/kompl centr+ total /	m	195,000	75,33	14 689,35
34	K	121	Sil kabel J 1-CSKH V180 5x4 mm2, B2cas1d1, pož. funkční	m	16,000	109,19	1 747,04
35	K	131	Sil. kabel J 1-CSKH V180 3x6mm2, B2caS1d1, pož. funkční	m	6,000	181,98	1 091,88
36	K	141	Vodič CYA 25mm2	m	4,000	104,53	418,12
37	K	151	Vodič CYA 10mm2	m	25,000	67,71	1 692,75
38	K	161	Vodič 1-CXKH 4mm2	m	28,000	61,36	1 718,08
39	K	171	Vodič CYA 10mm2 /RMS1.1, RMS2.1 + 1.PP/	m	88,000	95,64	8 416,32
40	K	181	Ukončení vodiče 4mm2	ks	6,000	20,74	124,44
41	K	191	Ukončení vodiče 10mm2	ks	10,000	33,43	334,30
42	K	201	Ukončení vodiče 25mm2	ks	2,000	64,96	129,92
43	K	211	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	32,000	67,92	2 173,44
44	K	221	Ukončení kabelu do 3x6mm2	ks	4,000	75,96	303,84
45	K	23	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	4,000	126,43	505,72
46	K	24	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	6,000	135,85	815,10
47	K	25	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	10,000	331,37	3 313,70
48	K	26	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	30,000	203,14	6 094,20
49	K	27	Trubka ocel 21mm s úchyty , požárně odolná /ulož přiv central+total, SA10 /	m	58,000	265,77	15 414,66
50	K	28	Elinstal lišta 40x20	m	35,000	65,91	2 306,85
51	K	29	Elinstal. lišta 40x40	m	20,000	81,68	1 633,60
52	K	30	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka pod omítku	ks	24,000	189,81	4 555,44
53	K	31	Krabice přístrojová zapuštěná	ks	36,000	60,31	2 171,16
54	K	32	Krabice funkční př požáru 1,5-6mm2	ks	3,000	5 617,98	16 853,94
55	K	33	Krabicová rozvodka IP66-5P	ks	1,000	360,57	360,57
56	K	34	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz 1	ks	8,000	210,97	1 687,76
57	K	35	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	3,000	218,79	656,37
58	K	36	Spínač střídavý zapuště bílý řaz. 6	ks	3,000	226,20	678,60
59	K	37	Přepínač křížový řaz.7, zapuště bílý	ks	2,000	235,51	471,02
60	K	38	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	19,000	209,48	3 980,12
61	K	39	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět ochranou	ks	1,000	1 079,16	1 079,16
62	K	40	Sporáková kombinace 400V/16A	ks	1,000	314,86	314,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	41	Vypínač řaz. 1, IP44	ks	1,000	219,64	219,64
64	K	42	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, bílá IP44	ks	7,000	245,03	1 715,21
65	K	43	Relé pro zpožd. ventilátorů	ks	3,000	733,83	2 201,49
66	K	44	Termostat prostorový -0-40st,IP54	ks	1,000	1 567,96	1 567,96
67	K	45	B- LED svítidlo podélné 23W, 3000K, dif. plast profil	ks	2,000	3 681,84	7 363,68
68	K	46	D-Sv. zářivkové přisaz. 2X36W EP, PC kryt IP66	ks	1,000	1 918,37	1 918,37
69	K	47	E-LED svítidlo podélné 46W, 3000K, dif. plast profil IP40	ks	2,000	4 839,72	9 679,44
70	K	48	G -Led sv kulaté 16W,3000K, plech mont sklen stínítko , IP43	ks	3,000	3 111,79	9 335,37
71	K	49	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	10,000	5 676,38	56 763,80
72	K	50	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech. Mont, skl. Stínítko, IP43	ks	3,000	3 930,68	11 792,04
73	K	51	N - svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	3,000	3 703,42	11 110,26
74	K	52	Požární průchodka /20kabelů	ks	2,000	11 807,28	23 614,56

D D6		Rozpočet 1.NP budova č.p. 25					302 004,26
75	K	120	Rozvaděč RMS1.1	ks	1,000	22 488,42	22 488,42
76	K	220	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	20,000	61,36	1 227,20
77	K	3.2	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	27,000	69,62	1 879,74
78	K	4.2	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	130,000	69,62	9 050,60
79	K	5.2	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2	m	50,000	80,09	4 004,50
80	K	6.2	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	260,000	75,33	19 585,80
81	K	7.2	Sil kabel J CXKH 5x2,5mm2	m	18,000	96,70	1 740,60
82	K	8.2	Vodič 1-CXKH 4mm2	m	16,000	61,36	981,76
83	K	9.2	Ukončení vodiče 4mm2	ks	6,000	20,74	124,44
84	K	10.2	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	11,000	67,92	747,12
85	K	11.2	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	2,000	126,43	252,86
86	K	12.2	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	30,000	331,37	9 941,10
87	K	13.2	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	30,000	203,14	6 094,20
88	K	14.2	Elinstal lišta 40x20	m	35,000	65,91	2 306,85
89	K	15.2	Elinstal. lišta 40x40	m	20,000	81,68	1 633,60
90	K	16.2	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka do hoří podkladů	ks	34,000	219,01	7 446,34
91	K	17.2	Krabičky přístrojové zapuštěné pro mont do hoří podkladů	ks	36,000	152,35	5 484,60
92	K	18.2	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz. 1	ks	6,000	210,97	1 265,82
93	K	19.2	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	3,000	218,79	656,37
94	K	20.2	Spínač střídavý zapuště bílý řaz. 6	ks	6,000	226,20	1 357,20
95	K	21.2	Přepínač křížový řaz.7, zapuště bílý	ks	2,000	235,51	471,02
96	K	22.2	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět. ochranou	ks	28,000	209,48	5 865,44
97	K	23.1	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět. ochranou	ks	4,000	1 079,16	4 316,64
98	K	24.1	Sporáková kombinace 400V/16A	ks	1,000	314,86	314,86
99	K	25.1	Přepínač střídavý řaz.6, IP44	ks	1,000	219,64	219,64
100	K	26.1	Relé pro zpožd. ventilátorů	ks	4,000	733,83	2 935,32
101	K	27.1	Soumrakový spínač IP44	ks	1,000	1 453,69	1 453,69
102	K	28.1	Požární tlač. . Total stop pod sklem s označením	ks	2,000	1 745,70	3 491,40
103	K	29.1	Požární tlač. . Central stop pod sklem s označením	ks	1,000	1 745,70	1 745,70
104	K	30.1	Tlač. pro prouř. pož. čerpadla pod sklem s označením	ks	1,000	1 745,70	1 745,70
105	K	31.1	A – Led svit kulaté 23W, 3000K, kov montura skleněné stínítko IP44	ks	9,000	3 055,93	27 503,37
106	K	32.1	AS – Led svit kulaté s pohyb. senzorem , kov mont skl stín. 23W, IP44	ks	1,000	4 211,26	4 211,26
107	K	33.1	E-LED svítidlo podélné 46W, 3000K, dif. plast profil IP40	ks	4,000	4 839,72	19 358,88
108	K	34.1	G -Led sv kulaté 16W,3000K, plech mont sklen stínítko , IP43	ks	1,000	3 111,79	3 111,79
109	K	35.1	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	14,000	5 676,38	79 469,32
110	K	36.1	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech. Mont, skl. Stínítko, IP43	ks	2,000	3 930,68	7 861,36
111	K	37.1	N - svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	4,000	3 703,42	14 813,68
112	K	38.1	Požární průchodka /20kabelů	ks	2,000	11 807,28	23 614,56
113	K	39.1	Nehořlavá podložka pod rozvaděč RMS1.1 tl 1cm	ks	1,000	1 231,51	1 231,51

D D7		Rozpočet 2.NP budova č.p. 25					212 364,80
114	K	130	Rozvaděč RMS2.1	ks	1,000	18 298,74	18 298,74
115	K	2200	Sil kabel 0 1-CXKH 2x1,5mm2	m	15,000	61,36	920,40
116	K	3200	Sil kabel 0 1-CXKH 3x1,5mm2	m	15,000	69,62	1 044,30
117	K	420	Sil kabel J 1-CXKH 3x1,5mm2	m	52,000	69,62	3 620,24
118	K	5200	Sil. kabel J 1-CXKH 5x1,5mm2	m	42,000	80,09	3 363,78
119	K	620	Sil kabel J 1-CXKH 3x2,5mm2	m	168,000	75,33	12 655,44
120	K	73	Vodič 1-CXKH 4mm2	m	62,000	61,36	3 804,32
121	K	83	Ukončení vodiče 4mm2	ks	18,000	20,74	373,32
122	K	93	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	13,000	67,92	882,96
123	K	103	Žlab drátěný 60x100 vč spoj materiálu kompl.	m	24,000	331,37	7 952,88
124	K	113	Podpěra drátěného žlabu na stěnu š 100mm	ks	24,000	203,14	4 875,36
125	K	123	Elinstal lišta 40x20	m	35,000	65,91	2 306,85
127	K	143	Krabicová rozvodka zapuštěná vč. víčka do hoří podkladů	ks	22,000	219,01	4 818,22
126	K	133	Elinstal. lišta 40x40	m	15,000	81,68	1 225,20
128	K	153	Krabičky přístrojové zapuštěné pro mont do hoří podkladů	ks	36,000	152,35	5 484,60
129	K	163	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz. 1	ks	4,000	210,97	843,88
130	K	173	Vypínač 1pól řaz. 1S	ks	1,000	256,67	256,67
131	K	183	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	3,000	218,79	656,37
132	K	193	Spínač střídavý zapuště bílý řaz. 6	ks	1,000	226,20	226,20
133	K	203	Přepínač křížový řaz.7, zapuště bílý	ks	1,000	235,51	235,51
134	K	213	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	29,000	209,48	6 074,92
135	K	223	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepět. ochranou	ks	3,000	1 079,16	3 237,48
136	K	232	Relé pro zpožd. ventilátorů	ks	3,000	733,83	2 201,49
137	K	242	H – Led sv kulaté 30W, 3000K, plech mont, skl stínítko , IP43	ks	16,000	5 676,38	90 822,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	252	J – Led sv nást, 20W, 3000K , plech mont, skl stínítko, IP43	ks	1,000	3 930,68	3 930,68
139	K	262	N - svítidlo nouzové 1x8W, 1hod, IP54, opál kryt, IP42	ks	2,000	3 703,42	7 406,84
140	K	272	Požární průchodka /20kabelů/	ks	2,000	11 807,28	23 614,56
141	K	282	Nehořlavá podložka pod rozvaděč RMS1.1 tl 1cm	ks	1,000	1 231,51	1 231,51

D		D8	Uzemnění + bleskosvod č.25	63 374,94			
142	K	140	Fezn pásek 30x4mm2 v zemi	m	50,000	74,91	3 745,50
143	K	230	Fezn drát pr.10mm	m	20,000	59,67	1 193,40
144	K	330	Svorka drát -páska Fezn	ks	10,000	190,44	1 904,40
145	K	430	Svorka zkušební nerez	ks	5,000	173,94	869,70
146	K	53	AlMgSi drát 8mm jímací 8mm / 0,135kg/m/	m	95,000	81,25	7 718,75
147	K	63	Jímač 1,5m nerez vč. přípoj. svorek	ks	2,000	1 438,46	2 876,92
148	K	74	Držák jímače nerez do dřeva	ks	2,000	165,05	330,10
149	K	84	Svorka křížová nerez	ks	6,000	180,28	1 081,68
150	K	94	Svorka na hřeben nerez	ks	11,000	91,41	1 005,51
151	K	104	Podpěra do zdi 300mm nerez /úprava/	ks	15,000	158,70	2 380,50
152	K	114	Krabice KO125 vč. víčka	ks	1,000	119,34	119,34
153	K	124	Svorka spojovací SS	ks	48,000	158,07	7 587,36
154	K	134	Ochranný úhelník 1,7m nerez	ks	5,000	732,56	3 662,80
155	K	144	Držák ochr. úhelníku	ks	10,000	38,09	380,90
156	K	154	Štítek pro označ svodů	ks	5,000	102,84	514,20
157	K	164	Výkop rýhy 35x70cm, 5. tř. zeminy	m	46,000	418,97	19 272,62
158	K	174	Bentonit pro vylepšení uzemnění	m	46,000	110,46	5 081,16
159	K	184	Zához rýhy 35x70, 5. tř. zeminy	m	46,000	79,35	3 650,10

D		N00	Ostatní	41 508,72			
160	K	001001	PPV	Kč	1,000	2 547,24	2 547,24
161	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	24 995,88	24 995,88
162	K	001004	Výchozí revize	HR	44,000	317,40	13 965,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis:

SK_cp25 - SK_cp25 CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		300 138,81		
DPH základní snížená	Základ daně	300 138,81		Výše daně
		0,00		63 029,15
				0,00
Cena s DPH		v CZK		363 167,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: SK_cp25 - SK_cp25 CÚ 2018/1

Místo:	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:	Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	Zpracovatel:	
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	300 138,81
D1 - RD01	300 138,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

Soupis: SK_cp25 - SK_cp25 CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 300 138,81

D	D1	RD01					
1	K	RMA-Z7-AB6-AAx-A1	Rozvaděč 27U stojanový 600x600	ks	1,000	10 851,27	10 851,27
2	K	RAC-CH-X04-X3	Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat	ks	1,000	4 193,38	4 193,38
3	K	CSRAB-RPX3	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	ks	1,000	828,52	828,52
4	K	RAB-ZP-X02-A1	Panel zaslepovací do rozvaděče / 2U	ks	1,000	135,32	135,32
5	K	AG	Redukce výstupu UPS / 5 spojů. 2 m	ks	1,000	299,10	299,10
6	K	RAX-UP-350-A3	Police ukládací 19" hloubka 350mm, max. nosnost do 50kg	ks	1,000	456,53	456,53
7	K	25.B016G	Panel vyvazovací 1U 5úchytlů(ring run)	ks	4,000	579,68	2 318,72
8	K	JG091B	Aktivní prvek: , 24x 10/100/1000BASE-T PoE+ and 4 GbE SFP ports. 370W PoE+ budget, covering all ports. With optional redundant power, PoE+ budget is 740W.. Porty (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports, (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports, Paměť a procesor storage: 128 MB flash, 128 MB SDRAM, Packet buffer size: 0.5 MB, Čekací doba 1000 Mb Latency: < 3 μs, Datový tok up to 41.7 Mpps, Kapacita směrování/přepínání 56 Gbps, Zdroj napájení – PoE 720 W PoE+, optional, Možnosti stohování IRF, 4 switches, Funkce správy IMC - Intelligent Management Center, Command-line interface, Web browser, SNMP manager	ks	1,000	78 397,80	78 397,80
VV					1,000		
9	K	9130i1000R-XL2U	Záslepka zdrojů UPS a SFP a přídavné, 100W, komprimované vzduch, omezení s úspornou kontrolou, spínací systémový autosens, automatický bypass, v86,5 x š438 x h450, Komunikační karta - MS Web/SNMP (pro 5P, 5PX, 5130, EX, 9130, 9PX, 9SX, 93PS, 93PM, 93PM, 93PM)	ks	1,000	30 715,43	30 715,43
10	K	ATEUS-9137161KU	IP dvéřní komunikátor 3x2 tl. + klávesnice, Napájení , - PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC , - Adaptér: 230 V10%, 50/60 Hz / 12V DC, stejnosměrné napájení 12 V / 1A DC , VoIP , - Signalizační protokol: SIP , - Počet hlasových kanálů: 2 , - Audio kodeky: G.711 PCM 64 kbps, G.729 , - Video kodeky: H.264 64 - 2048 kbit/s, H.263, H.263+ , Rozhraní , - Ethernet: konektor - svorkovnice, přenosová rychlost 10/100 BASE-T , - Reléové výstupy: maximální napětí 30 V DC, maximální proud 1 A DC	ks	1,000	13 260,97	13 260,97
11	K	ATEUS-9135351E	Krabice do zdi s rámečkem na 1 modul. Rozměry: 125 x 235 x 46 mm. Otvor: 110 x 220 x 50 +- 5mm.	ks	1,000	1 880,28	1 880,28
12	K	ATEUS-9135331E	Povětšovací stříška pro 1 modul pro instalaci na omítku. Rozměry š x v x h: 103 x 218 x 60 mm	ks	1,000	1 352,12	1 352,12
13	K	ATEUS-9137310E	Spínač pro ovládání dalších elektrických zařízení. Umožňuje ovládat druhý spotřebič, možnost spínacího i rozpínacího kontaktu, spínání na neomezenou dobu, max. 48 V / 2A.	ks	1,000	1 390,21	1 390,21
14	K	BEFO 11211	Zámek elektrický, standardní 12V, nízkoodběrový, včetně montážní lišty	ks	1,000	2 970,86	2 970,86
15	K	ATEUS-91341481	Napájecí zdroj 12V/2A pro video a podsvětlení tlačítek	ks	1,000	921,73	921,73
16	K	PID-00141	Panel propoj UTP C6 24 portů	ks	2,000	4 604,31	9 208,62
17	K	Pol14	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	30,000	97,34	2 920,20
18	K	Pol15	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	30,000	104,00	3 120,00
19	K	MLG-00021-02	Mod Mosaic 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm (Možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ust. § 89, odstavec 6 ZZVZ)	ks	30,000	274,97	8 249,10
VV					30,000		
20	K	5525U-A00100	Adaptér pro přístroje Profil 45	ks	17,000	57,77	982,09
21	K	5016A-A00070 B	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	ks	17,000	49,73	845,41
22	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	17,000	22,96	390,32
VV					17,000		
23	K	16.A0012	Záslepka 22,5x45 - půlová bílá	ks	4,000	24,33	97,32
24	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 připojů	m	1 080,000	27,51	29 710,80
25	K	PA 2/4.40 x	Návleky číselné -	ks	180,000	0,89	160,20
VV					180,000		
26	K	PCD-02001-0J	Kabel propoj UTP C6 1m zelený	ks	20,000	52,69	1 053,80
27	K	PCD-02005-0E	Kabel propoj UTP C6 3m šedý	ks	15,000	90,04	1 350,60
28	K	PCD-02009-0E	Kabel propoj UTP C6 5m šedý	ks	5,000	128,44	642,20
29	K	Pol16	Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U	ks	1,000	1 076,09	1 076,09
30	K	Pol17	proměření TEL páru vodičů, zkušební protokol	ks	10,000	6,60	66,00
31	K	1011473	Kabel telef. SYKFY 10x2x0.5	m	27,000	29,84	805,68
32	K	Pol18	rozpárování, zapojení kabelu - do 10x2	ks	2,000	112,47	224,94
33	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	106,000	11,85	1 256,10
34	K	Pol19	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	106,000	52,79	5 595,74
35	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	95,000	16,93	1 608,35
36	K	Pol20	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	95,000	57,77	5 488,15
37	K	1749738	Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 125/50	m	17,000	254,45	4 325,65
38	K	1007140	Víko plechového žlabu 125	m	17,000	92,15	1 566,55
39	K	1749866	Pružný uzávěr víka	m	33,000	10,28	339,24
40	K	1750179	spojovací materiál M6 (vrat. šroub, matice)	ks	195,000	3,68	717,60
41	K	1750008	Spojka plechová S50	ks	19,000	9,65	183,35
42	K	1244176	Týč závitová M8 1m	ks	9,000	20,21	181,89
43	K	1259918	Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA	ks	17,000	15,24	259,08
44	K	1115230	- obdélníková příčka žlabu 50	ks	17,000	95,75	1 627,75
VV					17,000		
45	K	Pol21	montáž závěsu pro žlab	ks	9,000	56,07	504,63
46	K	1231494	Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250	ks	9,000	57,24	515,16
47	K	Pol22	HDPE mikrotubička 12/8	ks	27,000	70,04	1 891,08
48	K	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	5,000	97,97	489,85
49	K	1255664	Krabice instal. s víčkem-KOM97	ks	3,000	91,52	274,56
50	K	7306933	Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	23,000	115,32	2 652,36
51	K	1200602	Krabice instal. s víčkem-KO97/L sádrokart.	ks	5,000	126,22	631,10
52	K	6004338	Příchytka 2031M/15	ks	21,000	34,28	719,88
VV					21,000		
53	K	3026363	Příchytka 2031M/30	ks	88,000	46,13	4 059,44
54	K	1093384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	100,000	1,65	165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	Pol23	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	9,000	796,04	7 164,36
56	K	Pol24	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	14,000	168,86	2 364,04
57	K	Pol25	průraz 100x80 - 300mm, cihla	ks	8,000	233,61	1 868,88
58	K	Pol26	podružný materiál	kč	1,000	6 866,00	6 866,00
59	K	Pol27	materiálová rezerva	kč	1,000	7 064,05	7 064,05
60	K	Pol28	Kompletace (hod)	hr	8,000	495,14	3 961,12
61	K	Pol29	Stavební přpomoci (hod)	hr	12,000	297,09	3 565,08
62	K	Pol30	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	8,000	495,14	3 961,12
63	K	Pol31	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,500	2 970,86	1 485,43
64	K	Pol32	Zaškolení uživatele (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
65	K	Pol33	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	8 978,61	8 978,61
66	K	Pol34	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	4 951,44	4 951,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis:

STA_cp25 - STA_cp25 CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeř:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 437,93
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 437,93 0,00	21,00% 15,00%	20 461,97 0,00
Cena s DPH			v CZK 117 899,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	
Objekt:		so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	
Soupis:		STA_cp25 - STA_cp25 CÚ 2018/1	
Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:		Zpracovatel:	
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		97 437,93	
D1 - STA		97 437,93	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Soupis:	STA_cp25 - STA_cp25 CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:			
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 437,93

D	D1	STA					97 437,93
2	K	Pol36	Výložník pro instalaci satelitní paraboly. povrchová úprava žárový zinek	ks	1,000	940,77	940,77
3	K	Pol37	Utěsnění kabeláže vstupující do objektu - systémová průchodka	ks	1,000	634,80	634,80
4	K	FM-102	Anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová	s	1,000	797,31	797,31
5	K	FUBA FU 85 Al Profi	SAT parabola - Hliníková parabola s výbomou povrchovou úpravou v barvě antracit, rozměry 85 x 85cm, zisk pro 10,75 GHz 38,12 dB, zisk pro 11,75 GHz 38,65 dB, zisk pro 12,75 GHz 39,53 dB, kotevní objímka pro průměr stožáru 32 + 80 mm, materiál hliník.	ks	1,000	2 545,55	2 545,55
6	K	Pol38	LNB quatro konvertor - 4 výstupy pouze pro multipřepínače	ks	2,000	629,72	1 259,44
7	K	Pol39	OP BUS držák pro 2 LNB	ks	1,000	528,15	528,15
8	K	1206019	Krabice montážní GW44208 240 x190 x 90 D x V x H(mm), IP 65	ks	1,000	342,37	342,37
9	K	1026392	Vývodka PG11	ks	20,000	29,73	594,60
VV 20					20,000		
10	K	1207277	Lišta - DIN pro upevnění jist. TS35/100	ks	1,000	104,00	104,00
11	K	1043133	Rozbočovací můstek PE 15, pro montáž na lištu DIN	ks	1,000	120,51	120,51
12	K	5093272	obo-bettermann, DS-F W/W, Svodič bleskových proudů a přepětí LPZ 0 - 2.	ks	1,000	1 832,03	1 832,03
13	K	5083400	obo-bettermann, TV 4+1, Svodič bleskových proudů a přepětí LPZ 0 - 2.	ks	2,000	3 629,79	7 259,58
14	K	Pol40	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	m	20,000	32,27	645,40
15	K	Pol41	Skříň STA 500x500x220 komaxit - Šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (nější rozměry). Povrchová úprava lak (barva bílá). Zámek FAB.	ks	1,000	2 583,64	2 583,64
16	K	Pol42	CA-310_ zesilovač, 3 vstupy UHF1-UHF2-BIII/ BI/ FM	ks	1,000	1 980,58	1 980,58
17	K	9130071	MB-204_ hvězdicový multipřepínač 9x16	ks	1,000	6 981,53	6 981,53
18	K	Pol43	FU-403_ náhradní zdroj 16V pro multipřepínače MB-20x	ks	1,000	594,17	594,17
19	K	Pol44	RC-110_ zakončovací odpor 75 ohm ,odd. napájení	ks	10,000	80,83	808,30
20	K	Pol45	Slučovač / rozbočovač	ks	1,000	858,25	858,25
21	K	Pol46	F - konektor	ks	40,000	29,73	1 189,20
22	K	Pol47	Měření na zásuvce STA	ks	8,000	115,53	924,24
23	K	1153084	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, koncový, 5011-A3303	ks	8,000	370,93	2 967,44
24	K	3005886	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní , bílá 5011A-A00300 B	ks	8,000	45,07	360,56
VV 8					8,000		
25	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	8,000	22,96	183,68
VV 8					8,000		
26	K	7400006	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 ? CB 100F	m	203,000	22,22	4 510,66
27	K	7000423	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 ? CB 113UV	m	189,000	24,86	4 698,54
28	K	1228868	Lišta vkladací EIP 70/60 + upev. mat.	m	14,000	251,59	3 522,26
29	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	40,000	11,85	474,00
30	K	Pol19	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	40,000	52,79	2 111,60
31	K	1203250	Trubka PVC LPE-2 2329	m	21,000	16,93	355,53
32	K	Pol20	instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla	m	21,000	57,77	1 213,17
33	K	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	2,000	97,97	195,94
34	K	1255664	Krabice instal. s víčkem-KOM97	ks	2,000	91,52	183,04
35	K	7306933	Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká	ks	8,000	115,32	922,56
36	K	1200602	Krabice instal. s víčkem-KO97/L sádrokart.	ks	3,000	126,22	378,66
37	K	6004338	Přichytka Grip OBO 2031M/15	ks	67,000	34,28	2 296,76
38	K	1093384	Pásek stahovací 4,8 x200mm	m	100,000	1,65	165,00
39	K	Pol23	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	7,000	796,04	5 572,28
40	K	Pol24	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	11,000	168,86	1 857,46
41	K	Pol25	průraz 100x80 - 300mm, cihla	ks	3,000	233,61	700,83
42	K	Pol48	Oživení a nastavení systému	ks	1,000	5 776,68	5 776,68
43	K	Pol49	podružný materiál	kč	1,000	1 617,47	1 617,47
44	K	Pol50	materiálová rezerva	kč	1,000	1 799,02	1 799,02
45	K	Pol51	Kompletace (hod.)	hr	8,000	495,14	3 961,12
46	K	Pol29	Stavební přpomoci (hod)	hr	8,000	297,09	2 376,72
47	K	Pol30	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	8,000	495,14	3 961,12
48	K	Pol31	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,500	2 970,86	1 485,43
49	K	Pol32	Zaškolení uživatele (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
50	K	Pol52	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	5 974,74	5 974,74
51	K	Pol53	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení		1,000	3 300,96	3 300,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:
so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis:

VZD-č.p.25 - kalkulace VZD-č.p.25 CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		201 852,72	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 852,72	21,00%	42 389,07
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	244 241,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1
Soupis: VZD-č.p.25 - kalkulace VZD-č.p.25 CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	201 852,72
D1 - Zař.č.1 - Sklady, technické zázemí, ÚPS - 1PP; dekontaminace - 1NP	77 176,21
D2 - Zař.č.2 - Sociální zařízení - 1PP, 1NP, 2NP	97 618,88
D3 - Zař.č.3 - Kuchyně - 1PP	6 466,48
D4 - Doplnkový materiál	8 375,06
OST - Ostatní	12 216,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so02_1pp-2np - SO 02- OBJEKT čp.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1

Soupis: VZD-č.p.25 - kalkulace VZD-č.p.25 CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

201 852,72

D D1

Zař.č.1 - Sklady, technické zázemí, ÚPS - 1PP; dekontaminace - 1NP

77 176,21

1	K	1.1	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=50m3/h; Pi=0,048kW; 230V/50Hz; 60Pa	ks	3,000	7 304,86	21 914,58
2	K	1.2	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=100m3/h; Pi=0,051kW; 230V/50Hz; 65Pa	ks	3,000	8 357,78	25 073,34
3	K	1.3	Protidešťová žaluzie 160W	ks	5,000	2 175,04	10 875,20
4	K	1.4	Stěnová mřížka 600x100-2ks vč. požární ucpávky -1ks	ks	1,000	10 127,60	10 127,60
5	K	1.5	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150	m	5,000	518,53	2 592,65
6	K	1.6	Protidešťová žaluzie 160W	ks	1,000	2 174,82	2 174,82
7	K	1.10	Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek	m	5,000	174,68	873,40
8	K	Pol1	Potrubí spiro Pz 125/ 30 % tvarovek	m	6,000	301,32	1 807,92
9	K	Pol2	Potrubí spiro Pz 150/ 20 % tvarovek	m	5,000	347,34	1 736,70

D D2

Zař.č.2 - Sociální zařízení - 1PP, 1NP, 2NP

97 618,88

10	K	2.1	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=50m3/h; Pi=0,048kW; 230V/50Hz; 60Pa	ks	3,000	7 304,86	21 914,58
11	K	2.2	Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem, Vo=100m3/h; Pi=0,051kW; 230V/50Hz; 65Pa	ks	5,000	8 357,78	41 788,90
12	K	2.3	Hlukově izolovaná ohebná hadice pr.100	m	10,000	389,34	3 893,40
13	K	2.4	Výfuková hlavice pr.180	ks	2,000	1 416,87	2 833,74
14	K	2.10	Potrubí spiro Pz 100/ 30 % tvarovek	m	9,000	248,74	2 238,66
15	K	Pol3	Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek	m	9,000	274,45	2 470,05
16	K	Pol4	Potrubí spiro Pz 140/ 30 % tvarovek	m	10,000	318,78	3 187,80
17	K	Pol5	Potrubí spiro Pz 180/ 20 % tvarovek	m	25,000	377,28	9 432,00
18	K	Pol6	izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií	m2	17,000	418,97	7 122,49
19	K	Pol7	izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem	m2	2,000	1 368,63	2 737,26

D D3

Zař.č.3 - Kuchyně - 1PP

6 466,48

20	K	3.1	Zpětná klapka pr.125	ks	2,000	540,21	1 080,42
21	K	3.2	Zaslepení pr.125	ks	2,000	74,91	149,82
22	K	3.3	Protidešťová žaluzie 160W	ks	2,000	2 175,46	4 350,92
23	K	3.10	Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek	m	4,000	221,33	885,32

D D4

Doplňkový materiál

8 375,06

24	K	Pol8	tmel	bal.	4,000	73,00	292,00
25	K	Pol9	samolepící páska	bal.	1,000	157,43	157,43
26	K	Pol10	závěs s objímkou	ks	24,000	123,68	2 968,32
27	K	Pol11	spojka vnitřní	ks	12,000	39,25	471,00
28	K	Pol12	Páska	ks	28,000	40,52	1 134,56
29	K	Pol13	požární ucpávky	m	3,000	1 117,25	3 351,75

D OST

Ostatní

12 216,09

30	K	001001	mimostaveništní doprava	Kč	1,000	3 808,80	3 808,80
31	K	001002	přesun hmot	Kč	1,000	1 560,34	1 560,34
32	K	001003	komplexní zkoušky	Kč	1,000	2 602,68	2 602,68
33	K	001004	dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	1 260,71	1 260,71
34	K	001005	zařízení staveniště	Kč	1,000	2 983,56	2 983,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

TEMNÝ DŮL SO 02 - SO 02 STŘECHA CÚ 2018/1

KSO: TEMNÝ DŮL

CC-CZ: Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

Projektant: ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		596 336,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	596 336,18	21,00%	125 230,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 721 566,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	TEMNÝ DŮL SO 02 - SO 02 STŘECHA CÚ 2018/1	Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Místo:	TEMNÝ DŮL	Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	596 336,18
PSV - Práce a dodávky PSV	596 336,18
762 - Konstrukce tesařské- krov+řezy	289 479,16
764 - Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c	306 857,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt:

TEMNÝ DŮL SO 02 - SO 02 STŘECHA CÚ 2018/1

Místo:	TEMNÝ DŮL	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							596 336,18
D PSV Práce a dodávky PSV							596 336,18
D 762 Konstrukce tesařské- krov+řezy							289 479,16
1	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,259	936,33	1 178,84
	W		1,385/1,1		1,259		
2	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	11,900	193,61	2 303,96
	W		*10/14" 0,95*4+0,55+1,25*3+0,95*4		11,900		
3	M	605120130	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost II	m3	0,183	6 947,89	1 271,46
	W		*10/14" 11,9*0,1*0,14*1,1		0,183		
4	K	762341037	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na sraz, tloušťky desky	m2	146,280	663,37	97 037,76
	W		(6,6+0,3)*2*10,6		146,280		
5	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm	m2	139,920	28,57	3 997,51
	W		6,6*2*10,6		139,920		
6	M	6051411401	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (líšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě jakost I - II	m3	1,385	7 713,88	10 683,72
	W		139,92*2,5*0,06*0,06*1,1		1,385		
7	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,082	2 600,56	13 216,05
	W		146,28*0,025+(0,183+1,385)/1,1		5,082		
8	K	7637321160	Montáž + dod dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m	m	117,000	1 273,83	149 038,11
	W		11,7*10		117,000		
9	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 693,189	6,35	10 751,75
D 764 Konstrukce klempířské+ 5% prořez D1.1.c							306 857,02
10	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků ř 670 mm, sklon střechy do 30 st.	m2	166,152	1 510,82	251 025,76
	W		"budova" (6,6+0,3)*2*10,6*1,05		153,594		
	W		"vstup" 5,2*2,3*1,05		12,558		
	W		Součet		166,152		
11	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	158,960	62,42	9 922,28
	W		147,0+5,2*2,3		158,960		
12	M	283292680	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie I podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, nehořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2	m2	192,342	215,83	41 513,17
	W		158,96*1,1		174,856		
	W		174,856*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		192,342		
13	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 073,495	2,12	4 395,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže
Soupis:

TEMNÝ DŮL SO 03 - SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	TEMNÝ DŮL	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	
	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 038 983,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 038 983,15	21,00%	638 186,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 677 169,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: TEMNÝ DŮL SO 03 - SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 038 983,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 949 316,14
1 - Zemní práce- D1.1b1+ řezy	181 331,91
2 - Zakládání -D1.1b1 + řezy	213 924,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	255 813,91
4 - Vodorovné konstrukce- D.1.2.4	233 985,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1b.2b	847 039,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	105 957,24
998 - Přesun hmot	111 263,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 089 667,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům D1.1b1+řezy	63 081,05
712 - Povlakové krytiny D.1.1b2.e	157 068,21
713 - Izolace tepelné-pudorysy, řezy	387 242,32
762 - Konstrukce tesařské- půdorys 1 np	4 566,92
764 - Konstrukce klempířské+ 5% prořez- výpis výrobků	60 768,25
766 - Konstrukce truhlářské- výr.D1.1c- vč povrch úpravy	126 410,08
767 - Konstrukce zámečnické - výpis výrobků- vč povrch úpravy	216 384,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	61 127,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 017,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: TEMNÝ DŮL SO 03 - SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 038 983,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 949 316,14

D 1 Zemní práce- D1.1b1+ řezy 181 331,91

1	K	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m (7,3*3,4+5,6*0,7+9,2*7,5)*0,2	m3	19,548	32,37	632,77
					19,548		
2	K	13221210	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm - ztižená práce v proluce s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 3 soudržných (3,2+9,6+2,7+6,0)*0,6*0,63 (2,7+7,2)*0,6*0,63 (8,0+0,7)*0,6*0,63 1,8*(0,55+0,5)*0,63+2,35*0,3*0,63 Součet	m3	16,793	705,69	11 850,65
					8,127		
					3,742		
					3,289		
					1,635		
					16,793		
3	K	13220120	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3- práce v proluce (3,3+6,6+2,7+6,0)*2,8*0,7 (2,6+7,2)*1,7*0,7 (6,9+10,9)*2,8*0,8 1,5*1,5*0,5 Mezisoučet 6,9*0,7*0,63 Součet	m3	92,158	531,70	49 000,41
					36,456		
					11,662		
					39,872		
					1,125		
					89,115		
					3,043		
					92,158		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 16,793+92,158	m3	108,951	243,34	26 512,14
					108,951		
5	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS 40,653	m3	40,653	95,11	3 866,51
					40,653		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 108,951	m3	108,951	15,98	1 741,04
					108,951		
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 108,954*1,8	t	196,117	169,28	33 198,69
					196,117		
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "štěrkopísek - vytižená zemina" 92,158 "odpočet" -(3,456*0,15+11,76*0,2+54,554*0,3) Součet	m3	72,921	88,66	6 465,18
					92,158		
					-19,237		
					72,921		
9	M	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (72,921+40,653)*2,0	t	227,148	211,60	48 064,62
					227,148		

D 2 Zakládání -D1.1b1 + řezy 213 924,23

10	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm 10,4+7,6	m	18,000	41,37	744,66
					18,000		
11	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500 "ztrac bednění" (3,456*0,15+11,76*0,2+54,554*0,3)*0,01 "pasy" 18,152*0,05 Součet	t	1,100	39 463,40	43 409,74
					0,192		
					0,908		
					1,100		
12	K	27432131	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20 - ztižená práce v proluce (7,3+2,9+2,7+0,2)*0,6*0,63 (0,7+4,65+0,7+1,0)*0,6*0,63 (0,6+2,7+7,1-0,3)*0,5*0,63 (8,0+0,5+0,7)*0,6*0,63 7,0*0,7*0,63 0,65*(0,5+0,55)*0,63 (0,5+2,5+0,55)*0,3*0,63 Součet	m3	18,465	3 406,76	62 905,82
					4,952		
					2,665		
					3,182		
					3,478		
					3,087		
					0,430		
					0,671		
					18,465		
13	K	279113131	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdíva 150 mm 3,2*1,1	m2	3,520	689,82	2 428,17
					3,520		
14	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm (7,2+2,0*2)*1,05	m2	11,760	850,63	10 003,41
					11,760		
15	K	27911313	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm (3,4-0,15+7,0+2,67+0,3+2,52+7,1)*1,35 0,7*(1,35+1,05)/2+(3,18+0,7+0,94)*1,05 4,2*1,35+0,7*(1,35+1,05)/2+(3,18+0,39)*1,05+7,2*1,05 Součet	m2	54,554	1 730,99	94 432,43
					30,834		
					5,901		
					17,819		
					54,554		

D 3 Svislé a komletní konstrukce 255 813,91

16	K	311231135	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 250 mm P 20 na maltu ze suché směsi 5 MPa "s09"" (7,4+2,5+4,5+1,9+1,0)*1,3*0,25	m3	5,623	5 607,40	31 530,41
					5,623		
17	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdíva 300 mm "východ" (8,17+0,3*2)*3,85-(3,0*3,0*2) "západ" (3,25+1,6+2,20+2,7+4,6)*3,85-1,6*1,2 "jih" 2,7*3,85-2,0*2,4 "sever" 7,2*3,85-(1,1*3,62+1,2*3,62+0,8*1,97) Součet	m2	92,506	1 350,54	124 933,05
					15,765		
					53,328		
					5,595		
					17,818		
					92,506		
18	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 "p1.3" 1,8*0,3*0,25 "p1.4" 2,2*0,3*0,25 Součet	m3	0,300	3 195,16	958,55
					0,135		
					0,165		
					0,300		
19	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení (2,0+1,6)*0,3+(2,2*2+1,8*2)*0,25	m2	3,080	522,65	1 609,76
					3,080		
20	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění	m2	3,080	139,66	430,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		3,08		3,080		
21	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030	42 108,40	1 263,25
	WV		0,3*0,1		0,030		
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do ř. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,020	8 559,22	171,18
	WV		"HEA 100" 2,5*0,0081		0,020		
23	M	130107120	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=100 mm	t	0,022	23 381,80	514,40
	WV		0,02*1,08		0,022		
24	K	341321510	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 20/25	m3	5,585	3 163,42	17 667,70
	WV		(3,3+0,5+5,7)*(0,2*(0,5+0,265)		1,454		
	WV		(6,6+2,7+7,7+8,4+1,6)*0,2*(0,5+0,265)		4,131		
	WV		Součet		5,585		
25	K	341351105	Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení	m2	46,173	581,27	26 838,98
	WV		(3,3+0,5+5,7)*(0,5*2+0,265)		12,018		
	WV		(6,6+2,7+7,7+8,4+1,6)*(0,5*2+0,265)		34,155		
	WV		Součet		46,173		
26	K	341351102	Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné odstranění	m2	46,173	230,33	10 635,03
	WV		46,173		46,173		
27	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,585	43 801,20	25 623,70
	WV		0,585		0,585		
28	K	346244811	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm	m2	1,700	487,74	829,16
	WV		(0,9+0,8)*2*0,5		1,700		
29	K	346245995	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou asfaltocementovou	m2	1,700	643,26	1 093,54
	WV		1,7		1,700		
30	K	386381111	Jímka v kotelně ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 600x600x600 mm (0,216 m3)	kus	1,000	4 009,82	4 009,82
	WV		1		1,000		
31	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,271	6 062,34	7 705,23
	WV		(0,5*2,8+0,1*5,8+(0,175+0,3)/2*8,7+0,1*7,5)*0,265		1,271		
D	4		Vodorovné konstrukce- D.1.2.4				233 985,81
32	K	4111210150	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních poválů, délky Montáž prefabrikovaných ŽB stropů Spirol tl. 200 mm ze stropních poválů dl do 10000 mm	kus	9,000	2 382,19	21 439,71
	WV		9		9,000		
33	M	5834686200	Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panelů stropní předpjaté - výšky 25 cm panel stropní předpjatý tl 25 cm	m2	92,760	1 746,97	162 048,94
	WV		6,2*10,1-2,2*1,5+4,4*7,6		92,760		
34	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,555	3 047,04	4 738,15
	WV		"nad vraty" 3,2*0,3*0,81*2		1,555		
35	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	12,288	619,46	7 611,92
	WV		(3,2*(0,81*2+0,3))*2		12,288		
36	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	12,288	130,66	1 605,55
	WV		12,288		12,288		
37	K	413351217	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	1,920	921,20	1 768,70
	WV		3,2*0,3*2		1,920		
38	K	413351218	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	1,920	200,17	384,33
39	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujiících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,156	40 521,40	6 321,34
	WV		1,555*0,1		0,156		
40	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,708	3 110,52	8 423,29
	WV		(3,3+6,4+3,3+4,75+0,113+7,2+8,95+2,1)*0,3*0,25		2,708		
41	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	18,057	302,59	5 463,87
	WV		(3,3+6,4+3,3+4,75+0,113+7,2+8,95+2,1)*0,25*2		18,057		
42	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	18,057	67,39	1 216,86
	WV		18,057		18,057		
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,325	39 886,60	12 963,15
	WV		(3,3+6,4+3,3+4,75+0,113+7,2+8,95+2,1)*0,009		0,325		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1b.2b				847 039,52
44	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	84,400	84,22	7 108,17
	WV		84,4		84,400		
45	K	61132114	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	84,400	376,01	31 735,24
	WV		84,4		84,400		
46	K	61232114	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	181,093	328,72	59 528,89
	WV		(6,4+4,86+2,7+7,2)*2*3,87		163,778		
	WV		(1,6+1,2*2)*0,15		0,600		
	WV		(1,11+3,62*2+1,2+3,62*2+0,9+2,05*2)*0,3		6,537		
	WV		-(2,0*2,4+1,6*1,2+1,1*3,62+1,2*3,62+0,8*1,97+3,0*3,0*2)		-34,622		
	WV		22,4*2		44,800		
	WV		Součet		181,093		
47	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	188,731	192,56	36 342,04
	WV		"základy"				
	WV		"východ" 8,93*(1,32+0,8)-3,0*0,8*2		14,132		
	WV		"západ" (11,6+2,7)*(1,66+0,5)		30,888		
	WV		"jih" 3,3*(1,66+0,5)-2,0*0,8		5,528		
	WV		"I np"				
	WV		"východ" 8,93*4,2-3,0*3,2*2		18,306		
	WV		"západ" (6,4+0,6+0,16+2,7+4,55)*4,2-1,4*1,13		58,940		
	WV		"jih" 1,4*3,6+1,26*2,3+3,3*4,2-0,2*0,4		16,998		
	WV		"ostění" (2,0+2,4*2+1,6*2+1,2*2+3,0*2+3,2*4)*0,3		9,360		
	WV		"atiky"				
	WV		(6,5+2,7+0,46+5,7+2,2+1,41+8,4+7,3+4,7+2,8)*(0,4+0,42)		34,579		
	WV		Součet		188,731		
48	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	50,548	525,83	26 579,65
	WV		"východ" 8,93*(1,32+0,8)-3,0*0,8*2		14,132		
	WV		"západ" (11,6+2,7)*(1,66+0,5)		30,888		
	WV		"jih" 3,3*(1,66+0,5)-2,0*0,8		5,528		
	WV		Součet		50,548		
49	M	283764210	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenuL XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm	m2	51,559	436,95	22 528,71
	WV		50,548*1,02		51,559		
50	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	43,939	650,67	28 589,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "ostění" (2,0+2,4*2+1,6*2+1,2*2+3,0*2+3,2*4)*0,3		9,360		
			VV "atiky"				
			VV (6,5+2,7+0,46+5,7+2,2+1,41+8,4+7,3+4,7+2,8)*(0,4+0,42)		34,579		
			VV Součet		43,939		
51	M	63151507	deska minerální izolační tl. 40 mm $\lambda=0,041$	m2	44,818	121,67	5 453,01
			VV 43,939*1,02		44,818		
52	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	94,244	665,48	62 717,50
			VV "východ" 8,93*4,2-3,0*3,2*2		18,306		
			VV "západ" (6,4+0,6+0,16+2,7+4,55)*4,2-1,4*1,13		58,940		
			VV "jih" 1,4*3,6+1,26*2,3+3,3*4,2-2,0*2,4		16,998		
			VV Mezisoučet		94,244		
53	M	63151511	deska minerální izolační tl. 80 mm $\lambda=0,041$	m2	96,129	244,40	23 493,93
			VV 94,244*1,02		96,129		
54	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	29,430	98,39	2 895,62
			VV 3,3+7,2+2,7+4,5+8,93+2,8		29,430		
55	M	590516450	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací spodní profil U - s okapníčkou, Al, délka 200 cm U 08 cm 0,7/200	m	30,923	67,61	2 090,70
			VV 29,45*1,05		30,923		
56	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	43,800	56,29	2 465,50
			VV "roh" 3*5,0+3,2*4+2,4*2		32,600		
			VV "parap" 1,6		1,600		
			VV "nadpraží" 2,0+1,6+3,0*2		9,600		
			VV Součet		43,800		
57	M	590514700	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m 22 / 22 mm perforovaná	m	34,230	7,51	257,07
			VV 32,6*1,05		34,230		
58	M	590514760	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní zadržovací s tkaninou 9 mm/2,4 m	m	10,080	33,86	341,31
			VV 9,6*1,05		10,080		
59	M	590515120	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m	m	1,680	41,16	69,15
			VV 1,6*1,05		1,680		
60	K	622271001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace	m2	116,671	1 755,22	204 783,27
			VV "východ" 8,95*4,7+3,0*2+3,2*4)*0,41-3,0*3,2*2		30,573		
			VV "západ" (11,7+2,7)*4,7+(1,6+1,2)*2*0,15-1,6*1,2		66,600		
			VV "sever" 3,3*4,7+(2,0+2,4*2)*0,41-2,0*2,4+1,5*4,0		19,498		
			VV Součet		116,671		
61	M	59155100	Desky fasádní obkládové desky fasádní deska fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm	m2	145,839	1 435,71	209 382,51
			VV 116,671*1,25		145,839		
62	K	631311134	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tl. C 16/20	m3	13,520	3 279,80	44 342,90
			VV 84,5*(0,12+0,2)/2		13,520		
63	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	13,520	1 544,68	20 884,07
			VV 13,52		13,520		
64	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	113,040	451,77	51 068,08
			VV "podklad"				
			VV 7,3*3,45+9,3*8,1+2,8*0,45+0,94*0,6+2,0*3,4+0,94*4,15		113,040		
65	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	4,522	969,13	4 382,41
			VV 113,04*0,04		4,522		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							105 957,24
66	K	93593232	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	7,000	5 876,03	41 132,21
			VV 7,0		7,000		
67	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	117,520	60,20	7 074,70
			VV "uvnitř" 84,4		84,400		
			VV "vnějš" (9,0+12,0+3,3*2)*1,2		33,120		
			VV Součet		117,520		
68	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	94,755	87,71	8 310,96
			VV 7,15*3,3+9,8*4,5+8,2*3,3		94,755		
69	K	931141	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	60,000	304,18	18 250,80
			VV 60		60,000		
70	K	96102231	Bourací práce pro řemesla	hod	70,000	365,01	25 550,70
			VV 70		70,000		
71	M	4493221100	přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 183B	kus	1,000	5 637,87	5 637,87
			VV 1		1,000		
D 998 Přesun hmot							111 263,52
72	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	451,355	246,51	111 263,52
D PSV Práce a dodávky PSV							1 089 667,01
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům D1.1b1+řezy							63 081,05
73	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	113,050	8,95	1 011,80
			VV 113,05		113,050		
74	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	16,173	19,47	314,89
			VV (7,3+3,11+7,2+10,9+7,5+2,9+0,6+5,7+2,7)*0,3		14,373		
			VV 0,9*4*0,5		1,800		
			VV Součet		16,173		
75	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a zdlívkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t	0,040	51 418,80	2 056,75
			VV 113,05*0,0003+16,173*0,00035		0,040		
76	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	226,100	90,35	20 428,14
			VV 113,05*2		226,100		
77	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	32,346	103,79	3 357,19
			VV 16,173*2		32,346		
78	M	628321340	Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož	m2	298,830	112,15	33 513,78
			VV 113,05*2*1,15+16,173*2*1,2		298,830		
79	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	742,569	3,23	2 398,50
D 712 Povlakové krytiny D.1.b2.e							157 068,21
80	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v pině ploše	m2	126,186	114,26	14 418,01
			VV 7,207*3,3+4,53*8,0+7,65*6,3-2,2*1,8		104,258		
			VV "vytažení na atiky"				
			VV (6,5+2,7+0,46+5,7+2,2+1,41+8,4+7,3+4,7+2,8)*0,52		21,928		
			VV Součet		126,186		
81	M	62832282	Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož	m2	145,114	166,11	24 104,89
			VV 126,186*1,15		145,114		
82	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólie lepená se svařovanými spoji	m2	114,191	140,71	16 067,82
			VV "S15" 6,47*2,72+10,65*7,3-2,2*1,4		92,263		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W W W "vřtažení na atiky" (6,5+2,7+0,46+5,7+2,2+1,41+8,4+7,3+4,7+2,8)*0,52 Součet		21,928 114,191		
83	M	2832201200	folie hydroizolační střešní z měkčeného PVC proti pronášení kořenů	m2	131,320	239,11	31 399,93
			W 114,191*1,15		131,320		
84	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	184,527	37,03	6 833,03
			W "S15" (6,47*2,72+10,65*7,3-2,2*1,4)*2		184,527		
85	M	693111010	Geotextilie geotextilie netkané	m2	106,102	26,45	2 806,40
			W 92,263*1,15		106,102		
86	M	693110610	Geotextilie geotextilie netkané	m2	106,102	39,15	4 153,89
			W 106,102		106,102		
87	K	712332210	Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho TECHNODREN drenážní a ochranná vrstva střešních zahrad typ 2010 S	m2	92,263	104,74	9 663,63
			W "S15" 6,47*2,72+10,65*7,3-2,2*1,4		92,263		
88	M	283230510	Fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové)	m2	106,102	130,13	13 807,05
			W 92,263*1,15		106,102		
89	K	1823031110	Násyp substrátu na střeše tl 80-150 mm	m2	45,454	65,60	2 981,78
			W 2,45*9,46+2,33*6,42+1,14*6,42		45,454		
90	M	1032110000	Rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,636	3 198,33	11 629,13
			W 45,454*0,08		3,636		
91	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	46,809	65,60	3 070,67
			W "střešcha" 92,263		92,263		
			W "odpoč substrátu" -45,454		-45,454		
			W Součet		46,809		
92	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	187,236	5,29	990,48
			W 46,809*4		187,236		
93	M	58337401	kamenivo dekorální (kačlírek)	t	8,426	1 201,89	10 127,13
			W 46,809*0,09*2,0		8,426		
94	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 561,820	3,17	5 014,37
	D	713	Izolace tepelné-pudorysy, řezy				387 242,32
95	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	84,400	20,00	1 688,00
			W 84,4		84,400		
96	M	283763800	polystyren extrudovaný 60 mm	m2	86,088	400,98	34 519,57
			W 84,4*1,02		86,088		
97	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	23,820	53,53	1 275,08
			W "S 09** 7,5*4,8-1,1*3,6+1,2*3,6+2,6*1,5)		23,820		
98	M	631667570	pás tepelný 01 tl.140 mm minerální A=0,039	m2	24,296	202,08	4 909,74
			W 23,82*1,02		24,296		
99	K	713131110	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	23,820	72,16	1 718,85
			W "Tl 60 mm" 23,82		23,820		
100	M	631551020	deska izolační minerální fasádní 600x1000x60 mm A=0,035	m2	24,296	258,89	6 289,99
			W 23,82*1,02		24,296		
101	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	84,400	8,32	702,21
			W 84,4		84,400		
102	M	283231500	Fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie	m2	92,840	14,60	1 355,46
			W 84,4*1,1		92,840		
103	K	713141121	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka bodově, jednovrstvá	m2	92,263	156,58	14 446,54
			W "S15" 6,47*2,72+10,65*7,3-2,2*1,4		92,263		
104	M	283763840	desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného p polystyren extrudovaný 20-30 cm	m3	23,527	13 001,76	305 892,41
			W (92,263*(0,2+0,3)/2)*1,02		23,527		
105	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	117,000	37,03	4 332,51
			W 117,0		117,000		
106	M	283292880	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie	m2	128,700	39,15	5 038,61
			W 117,0*1,1		128,700		
107	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 393,089	2,12	5 073,35
	D	762	Konstrukce tesařské- půdorys 1 np				4 566,92
108	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,155	936,33	145,13
			W 0,155		0,155		
109	K	762112210	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	18,350	144,95	2 659,83
			W "S 09" 60/14" 5*3,67		18,350		
110	M	605120010	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,170	6 948,94	1 181,32
			W "60/140" 18,35*0,14*0,06*1,1		0,170		
111	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,155	2 600,56	403,09
			W 0,17/1,1		0,155		
112	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,961	6,35	177,55
	D	764	Konstrukce klempířské+ 5% prořez- výpis výrobků				60 768,25
113	K	764216603	02/k Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 240 mm	m	1,260	515,25	649,22
			W 1,2*1,05		1,260		
114	K	764214606	04*/k Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 440 mm	m	14,175	942,68	13 362,49
			W 13,5*1,05		14,175		
115	K	764214607	04/k Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 570 mm	m	32,025	1 132,06	36 254,22
			W 30,5*1,05		32,025		
116	K	7645164130	09/k Pojistné přepady na střeše - atik boční vpust- tabulka výrobků	kus	2,000	4 680,59	9 361,18
			W 2		2,000		
117	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	538,274	2,12	1 141,14
	D	766	Konstrukce truhlářské- výř.D1.1c- vč povrch úpravy				126 410,08
118	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	885,000	69,83	61 799,55
			W "svíse 50/25" 177,0*2,5		442,500		
			W "vodorovně 50/80" 177,0*2,5		442,500		
			W Součet		885,000		
119	M	605141140	Řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m	m3	1,233	7 713,88	9 511,21
			W latě impregnované				
			W "50/25" 442,5*0,05*0,025*1,1		0,608		
			W 50/80" 442,5*0,05*0,08*1,1		0,625		
			W Součet		1,233		
120	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	1,920	609,41	1 170,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	1,6*1,2*1		1,920		
121	M	611439701	11 okno plastové 1 křídlové výklopné 160x120 cm, U= 1,0, štěrbin větrání, profil 5-ti komor, tepelněizol dvojsklo, hluk útlum 30 dB, vnitř barva šedá, venek bríza(hrušeň) - výpis výrob	kus	1,000	10 163,99	10 163,99
		VV	"11-160/120" 1		1,000		
122	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 079,16	1 079,16
		VV	"p05" 1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
123	M	6116020	P05 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70-80x197, kov br nerez, zámek FAB, štítek s ozn, EW 15 DP3/C, povrch úprava, útl 32 dB	kus	1,000	5 558,41	5 558,41
		VV	"P05" 1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
124	K	766682213	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	1,000	1 883,24	1 883,24
		VV	1		1,000		
125	M	6118227300	Zárubně dřevěné zárubně obložkové pro tl.stěny 26-35 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá - protipožární	kus	1,000	11 434,44	11 434,44
		VV	1		1,000		
126	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	172,45	172,45
		VV	"11" 1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
127	K	76669412	Dod parapetních desek lamino bez nosu hloubku stěny,	m	1,600	1 111,75	1 778,80
		VV	"11/it" 1,6*1		1,600		
128	K	7664162430	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	43,347	156,58	6 787,27
		VV	"schodiště u SO 02" (1,2*2+4,4)*2,7*2-0,8*1,97*2		33,568		
		VV	"stěna u scodů" (2,1+0,23*2)*3,82		9,779		
		VV	Součet		43,347		
129	M	590305120	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 12,5 x 1000 x 1500 mm	m2	36,925	260,27	9 610,47
		VV	33,568*1,1		36,925		
130	M	590305130	deska sádrovláknitá maloformátová univerzální 15 x 1000 x 1500 mmy	m2	10,757	260,27	2 799,72
		VV	9,779*1,1		10,757		
131	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 255,330	2,12	2 661,30
D	767		Konstrukce zámečnické - výpis výrobků- vč povrch úpravy				216 384,67
132	K	767810111	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2	kus	2,000	96,49	192,98
		VV	2		2,000		
133	M	5534142500	02/z mřížka větrací pozink 250 x 250 (mřížka + žaluzie)	kus	2,000	451,03	902,06
134	K	7672101110	03/z Montáž + dod ocelové schodiště vč zábradlí, jednoramenné, žár. zinkované , š. 900 mm - výpis výrobků konstrukce schodiště	m	3,075	5 475,15	16 836,09
		VV	1,47+1,605		3,075		
135	K	76721011100	04/z Montáž + dod ocelové schodiště vč zábradlí, jednoramenné, žár. zinkované , š. 1000 mm - výpis výrobků konstrukce schodiště	m	3,300	6 083,50	20 075,55
		VV	1,2+2,1		3,300		
136	K	76721011101	05/z Montáž + dod krytu jímký 500/500 mm, pororošt v rámu+ lemovací profil + povrch úprava	m	1,000	952,94	952,94
		VV	1		1,000		
137	K	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000	4 739,84	9 479,68
		VV	2		2,000		
138	M	5534587501	Výplně otvorů staveb - kovové vrata garážová sekční zateplená kazetová rozměry stavebního otvoru	kus	2,000	49 549,00	99 098,00
		VV	2		2,000		
139	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop, plochy do 6 m2	kus	1,000	3 882,86	3 882,86
		VV	1		1,000		
140	M	55345872	Výplně otvorů staveb - kovové vrata garážová sekční zateplená kazetová rozměry stavebního otvoru	kus	1,000	21 265,80	21 265,80
		VV	1		1,000		
141	K	767651126	Montáž vrat garážových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	3,000	1 385,98	4 157,94
		VV	3		3,000		
142	M	553458770	Výplně otvorů staveb - kovové vrata garážová sekční zateplená příslušenství ke garážovým vratům pohon stropní elektrický	kus	1,000	9 828,82	9 828,82
143	M	55345878	Výplně otvorů staveb - kovové vrata garážová sekční zateplená příslušenství ke garážovým vratům pohon stropní elektrický	kus	2,000	11 320,60	22 641,20
144	K	767651131	Montáž vrat garážových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	3,000	243,34	730,02
		VV	3		3,000		
145	M	553458850	Výplně otvorů staveb - kovové vrata garážová sekční zateplená příslušenství ke garážovým vratům ovládání garážových vrat dálkové ovládání 2 kanály	kus	3,000	1 208,55	3 625,65
146	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 898,657	1,43	2 715,08
D	783		Dokončovací práce - nátěry				61 127,55
147	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	84,400	3,33	281,05
		VV	84,4		84,400		
148	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	84,400	111,09	9 376,00
		VV	84,4		84,400		
149	K	78393716	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	168,800	304,92	51 470,50
		VV	84,4*2		168,800		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				13 017,96
150	K	7842110010	Mlby nestíratelné tónované v místn do 3,80 m	m2	267,474	48,67	13 017,96
		VV	"strop" 84,4		84,400		
		VV	"stěny" (6,4+6,2+9,8+2,1+0,6)*2*3,87		194,274		
		VV	-(3,0*3,2-4,0)*2		-11,200		
		VV	Součet		267,474		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž.ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže
Soupis:

zzstemnyduIUTGARÁŽ - VYTÁPĚNÍ - PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

KSO:
Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
Projektant: Ondřej Zikán
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 551,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 551,09	21,00%	16 915,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 97 466,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: zzstemnydulUTGARÁŽ - VYTÁPĚNÍ - PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: Ondřej Zikán

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	80 551,09
PSV - Práce a dodávky PSV	80 551,09
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 505,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	75 045,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: zzstemnyduiUTGARÁŽ - VYTÁPĚNÍ - PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1

Místo: na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 551,09

D PSV Práce a dodávky PSV

80 551,09

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 505,90

1	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5	kus	2,000	197,85	395,70
2	K	x001	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	h	12,000	425,85	5 110,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

75 045,19

3	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,000	112,15	672,90
4	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	6,000	23,06	138,36
5	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	11,53	1 153,00
6	K	73551100	Podlahové vytápění systémová deska s výstupky a roztečí 50mm dodávka a montáž	m2	71,700	445,31	31 928,73
VV 8,7+9+11,3+14,6+14,2+13,9					71,700		
7	K	73551101	Podlahové vytápění potrubí rozvodné 17x2 mm dodávka a montáž	m	390,000	62,63	24 425,70
8	K	735511081	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 2	kus	1,000	5 046,66	5 046,66
9	K	735511085	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky rozdělovače typ HKV 6	kus	1,000	8 104,28	8 104,28
10	K	735511128	Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky skříňové rozdělovače na omítku A.P.8	kus	1,000	3 300,96	3 300,96
11	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,179	1 023,09	183,13
12	K	938735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,179	511,01	91,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže
Soupis:

ei - SO 03 - Elektroinstalace vč hromosvodu garáže CÚ 2018/1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ: CZ28858531
Projektant:	IČ:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		112 691,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	112 691,54	21,00%	23 665,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	136 356,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže
Soupis: el - SO 03 - Elektroinstalace vč hromosvodu garáže CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	112 691,54
D1 - Elektroinstalace garáže	70 376,73
D2 - Uzemnění + bleskosvod garáž	34 876,22
N00 - Ostatní	7 438,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: el - SO 03 - Elektroinstalace vč hromosvodu garáže CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 112 691,54

D		D1	Elektroinstalace garáže					70 376,73
1	K	Pol54	Rozvaděč RG	ks	1,000	28 201,62		28 201,62
2	K	Pol55	Sil. kabel CYKY 0 3x1,5mm2	m	5,000	48,46		242,30
3	K	Pol56	Sil kabel J CYKY 3x1,5mm2	m	64,000	48,46		3 101,44
4	K	Pol57	Sil kabel J CYKY 5x1,5mm2	m	45,000	58,82		2 646,90
5	K	Pol58	Sil kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	145,000	57,66		8 360,70
6	K	6	Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2	m	28,000	99,13		2 775,64
7	K	Pol59	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	8,000	68,56		548,48
8	K	23	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	2,000	126,43		252,86
9	K	Pol60	Spínač střídavý řaz.6, IP44	ks	6,000	257,73		1 546,38
10	K	Pol61	Přepínač křížový řaz.7, IP44	ks	2,000	303,43		606,86
11	K	Pol62	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	14,000	245,03		3 430,42
12	K	Pol63	Zásuvka 5-ti póľ,32A, IP44	ks	1,000	702,09		702,09
13	K	Pol64	Pohyb čídlo 180st, IP44	ks	1,000	1 326,73		1 326,73
14	K	32.1	AS – Led svít kulaté s pohyb senzorem , kov mont skl stín 23W, IP44	ks	1,000	4 211,26		4 211,26
15	K	Pol65	C- Svítidlo zářivkové 1x36W EP, PC kryt, IP66	ks	3,000	1 583,19		4 749,57
16	K	46	D-Sv.zářivkové přisaz. 2X36W EP, PC kryt IP66	ks	4,000	1 918,37		7 673,48

D		D2	Uzemnění + bleskosvod garáž					34 876,22
17	K	1.4	Fezn pásek 30x4mm2 v zemi	m	28,000	74,91		2 097,48
18	K	2.3	Fezn drát pr.10mm	m	10,000	59,67		596,70
19	K	3.3	Svorka drát -páska Fezn	ks	4,000	190,44		761,76
20	K	4.3	Svorka zkušební nerez	ks	2,000	173,94		347,88
21	K	5.3	AlMgSi drát 8mm jímací 8mm / 0,135kg/m/	m	44,000	81,25		3 575,00
22	K	8.4	Svorka křížová nerez	ks	4,000	180,28		721,12
23	K	10.4	Podpěra do zdi 300mm nerez /úprava/	ks	6,000	158,70		952,20
24	K	12.4	Svorka spojovací SS	ks	44,000	158,07		6 955,08
25	K	13.4	Ochranný úhelník 1,7m nerez	ks	2,000	732,56		1 465,12
26	K	14.4	Držák ochr. úhelníku	ks	4,000	38,09		152,36
27	K	15.4	Štítek pro označ svodů	ks	2,000	102,84		205,68
28	K	16.4	Výkop rýhy 35x70cm, 5. tř. zeminy	m	28,000	418,97		11 731,16
29	K	17.4	Bentonit pro vylepšení uzemnění	m	28,000	110,46		3 092,88
30	K	18.4	Zához rýhy 35x70, 5.řř. zeminy	m	28,000	79,35		2 221,80

D		N00	Ostatní					7 438,59
31	K	001001	PPV	Kč	1,000	2 219,26		2 219,26
32	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	2 045,33		2 045,33
33	K	001004	Výchozí revize	HR	10,000	317,40		3 174,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže
Soupis:

SK_garaz - SK_garaz CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 411,78
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 411,78	21,00%	7 016,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			40 428,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přislavba garáže

Soupis: SK_garaz - SK_garaz CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	33 411,78
D1 - RD01	33 411,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: so03 - SO 03 - Přístavba garáže

Soupis: SK_garaz - SK_garaz CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 411,78

D	D1	RD01					
1	K	Pol66	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	4,000	97,34	389,36
2	K	Pol67	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	4,000	104,00	416,00
3	K	MLG-00021-02	Mod Mosaic 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm (Možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ust. § 89, odstavec 6 ZZVZ)	ks	4,000	274,97	1 099,88
	VV		4		4,000		
4	K	5525U-A00100	Adaptér pro přístroje Profil 45	ks	2,000	57,77	115,54
5	K	5016A-A00070 B	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45, barva bílá	ks	2,000	49,73	99,46
6	K	1110818	Rámeček - bílý jednoduchý	ks	2,000	22,96	45,92
	VV		2		2,000		
7	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4páry LSZH, nad 50 přípojí	m	192,000	27,51	5 281,92
8	K	PA 2/4.40 x	Návleky číselné -	ks	24,000	0,89	21,36
	VV		24		24,000		
9	K	PCD-02001-OJ	Kabel propoj UTP C6 1m zelený	ks	4,000	52,69	210,76
10	K	PCD-02005-OE	Kabel propoj UTP C6 3m šedý	ks	2,000	90,04	180,08
11	K	PCD-02009-OE	Kabel propoj UTP C6 5m šedý	ks	2,000	128,44	256,88
12	K	1173149	Trubka PVC LPE-2 2323	m	13,000	11,85	154,05
13	K	Pol68	instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla	m	13,000	52,79	686,27
14	K	1749738	Žlab plechový, děrovaný s integrovanou spojkou 125/50	m	17,000	254,45	4 325,65
15	K	1007140	Víko plechového žlabu 125	m	17,000	92,15	1 566,55
16	K	1749866	Pružný uzávěr víka	m	33,000	10,28	339,24
17	K	1750179	spojovací materiál M6 (vrat. šroub, matice)	ks	195,000	3,68	717,60
18	K	1750008	Spojka plechová S50	ks	21,000	9,65	202,65
19	K	1244176	Týč závitová M8 1m	ks	17,000	20,21	343,57
20	K	1259918	Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA	ks	33,000	15,24	502,92
21	K	1115230	obdéníková příčka žlabu 50	ks	17,000	95,75	1 627,75
	VV		17		17,000		
22	K	1231494	Úhelník pro závěs plech. žlabu ZA 250	ks	9,000	57,24	515,16
23	K	Pol69	montáž závěsu pro žlab	ks	9,000	56,07	504,63
24	K	3020834	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	2,000	97,97	195,94
25	K	Pol70	Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 150x130 tloušťka zdi do 300 mm	ks	2,000	796,04	1 592,08
26	K	Pol71	průraz 100x80 - 300mm, cihla	ks	2,000	233,61	467,22
27	K	Pol72	podružný materiál	kč	1,000	462,13	462,13
28	K	Pol73	materiálová rezerva	kč	1,000	478,64	478,64
29	K	Pol74	Kompletace (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
30	K	Pol75	Stavební připomoci (hod)	hr	6,000	297,09	1 782,54
31	K	Pol76	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (hod)	hr	4,000	495,14	1 980,56
32	K	Pol77	Ekologická likvidace odpadu (t)	t	0,200	2 970,86	594,17
33	K	Pol78	Zaškolení uživatele (hod)	hr	2,000	495,14	990,28
34	K	Pol79	vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kč	1,000	2 129,12	2 129,12
35	K	Pol80	inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kč	1,000	1 155,34	1 155,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

SO 04 - Parkoviště CÚ 2018/1

KSO:
Místo: parcela 314/4

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ: 64792374
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			835 749,67
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	835 749,67	21,00%	175 507,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 011 257,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: SO 04 - Parkoviště CÚ 2018/1
Místo: parcela 314/4
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1 a ATELIER
HÁJEK s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	835 749,67
HSV - Práce a dodávky HSV	815 722,16
1 - Zemní práce	359 928,72
2 - Zakládání	34 402,16
4 - Vodorovné konstrukce	2 478,37
5 - Komunikace pozemní	227 626,10
8 - Trubní vedení	6 157,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 561,84
997 - Přesun sutě	52 731,80
998 - Přesun hmot	18 835,36
PSV - Práce a dodávky PSV	20 027,51
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	12 098,68
767 - Konstrukce zámečnické	7 928,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: SO 04 - Parkoviště CÚ 2018/1

Místo:	parcela 314/4	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 835 749,67

D HSV Práce a dodávky HSV 815 722,16

D 1 Zemní práce 359 928,72

1	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	84,96	169,92
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	2,000	456,00	912,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytíráním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	300,47	600,94
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	2,000	193,61	387,22
5	K	113106111	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	15,300	80,20	1 227,06
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"stávající mozaikové plochy" 15,3		15,300		
	VV		Součet		15,300		
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,700	55,76	206,31
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"stávající dlažďené plochy" 3,7		3,700		
	VV		Součet		3,700		
7	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	48,200	168,22	8 108,20
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"stávající živiché plochy" 39,3+8,9		48,200		
	VV		Součet		48,200		
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	162,300	46,13	7 486,90
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"stávající živiché plochy" 39,3+8,9		48,200		
	VV		"kameniná komunikace" 0		0,000		
	VV		"stávající mozaikové plochy" 15,3		15,300		
	VV		"stávající dlažďené plochy" 3,7		3,700		
	VV		"stávající betonové plochy" 40,3+12,2+9,1+24,4+9,1		95,100		
	VV		Součet		162,300		
9	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	95,100	157,64	14 991,56
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"stávající betonové plochy" 40,3+12,2+9,1+24,4+9,1		95,100		
	VV		Součet		95,100		
10	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na suchu	m3	0,910	208,43	189,67
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		Výpočet:				
	VV		"vystřžení drenáže" 0,7*1,3*1		0,910		
	VV		Součet		0,910		
11	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	0,910	239,11	217,59
12	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,910	263,44	239,73
13	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	13,560	373,47	5 064,25
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"kabely" (19+12,5+3,7+10)*0,5*0,6		13,560		
	VV		Součet		13,560		
14	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	55,300	32,37	1 790,06
	VV		Předeevším dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		553*0,1		55,300		
	VV		Součet		55,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	164,000	90,25	14 801,00
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"odkop" 68		68,000		
	VV		"sanace" 96		96,000		
	VV		Součet		164,000		
16	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	29,055	232,76	6 762,84
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"žlaby v zeleném" (32+11,8+24,7)*1,3*0,3		26,715		
	VV		"rygol v zeleném" (6)*1,3*0,3		2,340		
	VV		Součet		29,055		
17	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,408	634,80	16 129,00
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáže" (5+15,2+46,5+4,2+8,5)*0,4*0,8		25,408		
	VV		Součet		25,408		
18	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	25,408	179,86	4 569,88
19	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	938,45	938,45
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenážní šachta" 1*1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	1,000	132,25	132,25
21	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	63,700	36,61	2 332,06
	VV		"ornice pro rozprostření" 34,7		34,700		
	VV		"násyp" 29		29,000		
	VV		Součet		63,700		
22	K	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	34,70	69,40
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	367,13	734,26
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	90,25	180,50
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	191,676	243,34	46 642,44
	VV		"odkop" 164		164,000		
	VV		"rýhy" 29,055+24,408		53,463		
	VV		"šachty" 1		1,000		
	VV		"odpočet násypu" -26		-26,000		
	VV		"odpočet zásypu" -0,787		-0,787		
	VV		Součet		191,676		
26	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 383,732	18,52	25 626,72
	VV		197,676*7		1 383,732		
	VV		Součet		1 383,732		
27	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	110,763	178,80	19 804,42
	VV		"rýhy" 29,055+25,408		54,463		
	VV		"šachty" 1		1,000		
	VV		"ornice pro rozprostření" 34,7		34,700		
	VV		"přebytek ornice" 55,3-34,7		20,600		
	VV		Součet		110,763		
28	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	125,000	55,86	6 982,50
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Výtýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"násyp" 29		29,000		
	VV		"sanace" 96		96,000		
	VV		Součet		125,000		
29	M	583441970	Kamenivo pro přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Luleč	t	201,600	320,57	64 626,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			96*2,1			201,600	
			Součet			201,600	
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	191,676	15,98	3 062,98
			"odkop" 164			164,000	
			"rýhy" 29,055*24,408			53,463	
			"šachty" 1			1,000	
			"odpočet násypu" -26			-26,000	
			"odpočet zásypu" -0,787			-0,787	
			Součet			191,676	
31	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	354,601	169,28	60 026,86
			191,676*1,85			354,601	
			Součet			354,601	
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,787	376,65	296,42
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			"drenážní šachta" 1*1*0,9-3,14*0,2*0,2*0,9			0,787	
			Součet			0,787	
33	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,787	226,41	178,18
34	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	133,900	65,17	8 726,26
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			"vozovka - zatravňovací dlažba" 78,6*32,1			110,700	
			"parkoviště - zatravňovací dlažba" 12*11,2			23,200	
			Součet			133,900	
35	M	005724100	Ošiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	2,009	96,17	193,21
			133,9*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			2,009	
36	K	181301101	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	347,000	31,32	10 868,04
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347			347,000	
			Součet			347,000	
37	K	181305111	Převrstvení omice na skládce	m3	34,700	259,21	8 994,59
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347*0,1			34,700	
			Součet			34,700	
38	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	347,000	17,25	5 985,75
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347			347,000	
			Součet			347,000	
39	M	005724100	Ošiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	5,205	96,17	500,56
			347*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			5,205	
40	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	347,000	5,41	1 877,27
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347			347,000	
			Součet			347,000	
41	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	438,105	10,90	4 775,34
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			"vozovka - živice" 0			0,000	
			"vozovka - zatravňovací dlažba" 78,6*32,1			110,700	
			"parkoviště - zatravňovací dlažba" 12*11,2			23,200	
			"chodníky - nepojízdné" 0			0,000	
			"okapový chodník" 40,8*35,6			76,400	
			"chodníky pojízdné" 31,6*17,4*9,3			58,300	
			"rygol - žulová dlažba" (13,1*5,7*3*3)*1,3			32,240	
			"rygol - prefa" (11*32,5*24,7*3,8*12)*1,3			109,200	
			"obrubník silniční" (7,3*20,6-1)*0,3			8,070	
			"obrubník silniční-snížený" (13,3)*0,3			3,990	
			"obrubník silniční-přechodový" 1*0,3			0,300	
			"obrubník chodníkový" (0,8*0,8*2,3*0,8)*0,2			0,940	
			"obrubník chodníkový - snížený"(4)*0,2			0,800	
			"řada velkých kostek" (0,5*2*2*6,75*2*13,3*5*4)*0,3			13,965	
			Součet			438,105	
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	347,000	3,41	1 183,27
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347			347,000	
			Součet			347,000	
43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	347,000	0,39	135,33
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytýčovací výkres				
			Výpočet:				
			347			347,000	
			Součet			347,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	347,000	3,46	1 200,62
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		347		347,000		
	VV		Součet		347,000		
	D	2	Zakládání				34 402,16
45	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	19,056	933,16	17 782,30
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáže" (5+15,2+46,5+4,2+8,5)*0,4*0,6		19,056		
	VV		Součet		19,056		
46	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	158,800	24,12	3 830,26
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáže" (5+15,2+46,5+4,2+8,5)*(0,4*2+2*0,6)		158,800		
	VV		Součet		158,800		
47	M	693111460	Geotextilie geotextilie netkané 63 (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2	m2	158,800	24,02	3 814,38
48	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	11,000	51,00	561,00
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"napojení rohoží" 11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
49	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	67,400	124,84	8 414,22
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáže" 5+15,2+46,5+4,2+8,5-11-1		67,400		
	VV		Součet		67,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 478,37
50	K	452312171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 30/37	m3	0,040	3 470,24	138,81
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		Výpočet:				
	VV		"vyústění drenáže" 1*0,4*0,1		0,040		
	VV		Součet		0,040		
51	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,910	2 570,94	2 339,56
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		Výpočet:				
	VV		"vyústění drenáže" 0,7*1,3*1		0,910		
	VV		Součet		0,910		
	D	5	Komunikace pozemní				227 626,10
52	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrčku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	133,900	191,50	25 641,85
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"vozovka - zatravňovací dlažba" 78,6+32,1		110,700		
	VV		"parkoviště - zatravňovací dlažba" 12+11,2		23,200		
	VV		Součet		133,900		
53	K	564851111	Podklad ze štrčokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	167,500	114,26	19 138,55
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"chodníky pojezdové" 31,6+17,4+9,3		58,300		
	VV		"rygol - prefa" (11+32,5+24,7+3,8+12)*1,3		109,200		
	VV		Součet		167,500		
54	K	564851114	Podklad ze štrčokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	32,240	133,31	4 297,91
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
	VV		D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"rygol - žulová dlažba" (13,1+5,7+3+3)*1,3		32,240		
	VV		Součet		32,240		
55	K	564861111	Podklad ze štrčokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	133,900	149,18	19 975,20
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	VV		D.2-04-01 Situace				
	VV		D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"vozovka - zatravňovací dlažba" 78,6+32,1		110,700		
			"parkoviště - zatravňovací dlažba" 12+11,2		23,200		
			"chodníky - nepojízdné" 0		0,000		
			Součet		133,900		
56	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	58,300	253,92	14 803,54
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"chodníky pojezdné" 31,6+17,4+9,3		58,300		
			Součet		58,300		
57	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárcí pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	133,900	96,91	12 976,25
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"vozovka - zatravňovací dlažba" 78,6+32,1		110,700		
			"parkoviště - zatravňovací dlažba" 12+11,2		23,200		
			"chodníky - nepojízdné" 0		0,000		
			Součet		133,900		
58	M	562451410	Stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravňovací dlažba - plastový recyklát puruplast - černá E 50 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 l/m2	m2	135,239	415,79	56 231,02
			133,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		135,239		
59	M	103715000	Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL	m3	13,524	1 079,16	14 594,56
			133,9*0,05		6,695		
			133,9*0,02*0,3		0,803		
			133,9*0,15*0,3		6,026		
			Součet		13,524		
60	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	58,300	267,67	15 605,16
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"chodníky pojezdné" 31,6+17,4+9,3		58,300		
			Součet		58,300		
61	M	592453110	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8	m2	58,300	395,48	23 056,48
62	K	597661111	Rigol dlaždeňný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	17,360	1 227,28	21 305,58
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"rygol - žulová dlažba" (13,1+5,7+3+3)*0,7		17,360		
			Součet		17,360		
D 8			Trubní vedení				6 157,81
63	K	812352121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 200	m	1,000	425,32	425,32
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			Výpočet:				
			"vystupnění drenáže" 1		1,000		
			Součet		1,000		
64	M	592216120	Troubky pro dešťové odpadní vody betonové trouby přímé, na pero a polodrážku TBP 4-20 D 20 x 100 x 3	kus	1,000	442,88	442,88
65	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 174,38	1 174,38
66	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	673,95	673,95
67	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za určení šachtové roury	kus	1,000	66,02	66,02
68	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)	kus	1,000	2 983,56	2 983,56
69	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	0,129	3 036,46	391,70
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			Výpočet:				
			"vystupnění drenáže" 1*0,4*0,4-3,14*0,1*0,1		0,129		
			Součet		0,129		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 561,84
70	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	46,550	133,31	6 205,58
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"řada velkých kostek" 0,5+2+2+6,75+2+13,3+5*4		46,550		
			Součet		46,550		
71	M	583801590	Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II Sedá	t	2,793	3 358,09	9 379,15
			46,550*0,15/2,5		2,793		
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	41,200	242,28	9 981,94
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"obrubník silniční" 7,3+20,6-1		26,900		
			"obrubník silniční-snížený" 13,3		13,300		
			"obrubník silniční-přechodový" 1		1,000		
			Součet		41,200		
73	M	592174650	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	26,900	182,51	4 909,52
			"obrubník silniční" 7,3+20,6-1		26,900		
			Součet		26,900		
74	M	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	13,300	152,14	2 023,46
			"obrubník silniční-snížený" 13,3		13,300		
			Součet		13,300		
75	M	592174690	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25	kus	1,000	462,35	462,35
			"obrubník silniční-přechodový" 1		1,000		
			Součet		1,000		
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,700	199,96	1 739,65
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"obrubník chodníkový" 0,8+0,8+2,3+0,8		4,700		
			"obrubník chodníkový - snížený" 4		4,000		
			Součet		8,700		
77	M	592174090	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 8 x 25	kus	8,700	132,67	1 154,23
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	5,700	2 898,92	16 523,84
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"obrubník silniční" (7,3+20,6-1)*0,06		1,614		
			"obrubník silniční-snížený" (13,3)*0,06		0,798		
			"obrubník silniční-přechodový" 1*0,06		0,060		
			"obrubník chodníkový" (0,8+0,8+2,3+0,8)*0,05		0,235		
			"obrubník chodníkový - snížený" (4)*0,05		0,200		
			"řada velkých kostek" (0,5+2+2+6,75+2+13,3+5*4)*0,06		2,793		
			Součet		5,700		
79	K	919724121	Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií jednostranně	m2	10,275	157,64	1 619,75
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"drenáž podél rygolu" (2,2+18,35)*0,5		10,275		
			Součet		10,275		
80	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	73,300	169,28	12 408,22
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"řezání betonových žlabovek" 38+35,3		73,300		
			Součet		73,300		
81	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	84,000	238,05	19 996,20
			Především dle výkresů:				
			D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-02 Charakteristické příčné řezy				
			D.2-04-03 Vzorové příčné řezy				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"rygol - prefa" 11+32,5+24,7+3,8+12		84,000		
			Součet		84,000		
82	M	592277230	Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (ttxdixš) 8 x 33 x 59/66,9	kus	252,000	87,39	22 022,28
			84,000*3		252,000		
83	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	82,700	62,10	5 135,67
			Především dle výkresů:				
			D.2-04-01 Situace				
			D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"stávající žlabovky" 12,2+13+31,5+13+13		82,700		
			Součet		82,700		
D	997		Přesun sutě				52 731,80
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,141	42,11	1 606,12
			"podklad kamenivo" 38,141		38,141		
			Součet		38,141		
85	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	572,115	9,38	5 366,44
			38,141*15		572,115		
			Součet		572,115		
86	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	64,310	47,40	3 048,29
			"mozaika" 4,299		4,299		
			"betonové dlažba" 0,944		0,944		
			"betonové kry" 21,398		21,398		
			"živičné kry" 8,724		8,724		
			"betonové žlaby" 28,945		28,945		
			Součet		64,310		
87	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	964,650	11,96	11 537,21
			64,31*15		964,650		
			Součet		964,650		
88	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	102,450	158,70	16 258,82
89	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	51,287	132,25	6 782,71
			"betonové dlažba" 0,944		0,944		
			"betonové kry" 21,398		21,398		
			"betonové žlaby" 28,945		28,945		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		51,287		
90	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	8,724	211,60	1 846,00
	vv		"živičné kry" 8,724		8,724		
	vv		Součet		8,724		
91	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	42,440	148,12	6 286,21
	vv		"mozaika" 4,299		4,299		
	vv		"podklad kamenivo" 38,141		38,141		
	vv		Součet		42,440		
D	998		Přesun hmot				18 835,36
92	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	295,225	63,80	18 835,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 027,51
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				12 098,68
93	K	891410001	Půlené chráničky stávajících sítí	m	45,200	267,67	12 098,68
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		D.2-04-01 Situace				
	vv		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"kabely" 19+12,5+3,7+10		45,200		
	vv		Součet		45,200		
D	767		Konstrukce zámečnické				7 928,83
94	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,000	49,94	49,94
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		D.2-1 Technická zpráva, tabulka zemních prací a přehled prvků				
	vv		D.2-04-01 Situace				
	vv		D.2-04-04 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		1*0,5*2		1,000		
	vv		Součet		1,000		
95	M	SPC1	Podlahová vana z polymerbetonu 1000x500 s otvorem DN 100 apozinkovaným roštům	ks	2,000	3 893,44	7 786,88
96	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	64,343	1,43	92,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt:

SO 05 - Přístupová cesta CÚ 2018/1

KSO:

Místo: parcela 314/4

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

ATELIER H1 a ATELIÉR HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

64792374

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

515 650,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	515 650,54	21,00%	108 286,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

623 937,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: SO 05 - Přístupová cesta CÚ 2018/1

Místo: parcela 314/4

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		515 650,54
HSV - Práce a dodávky HSV		514 044,52
1 - Zemní práce		197 517,63
2 - Zakládání		4 215,50
4 - Vodorovné konstrukce		1 112,84
5 - Komunikace pozemní		138 339,48
8 - Trubní vedení		14 451,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		92 910,06
997 - Přesun sutě		51 896,49
998 - Přesun hmot		13 601,27
PSV - Práce a dodávky PSV		1 606,02
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		1 606,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: SO 05 - Přístupová cesta CÚ 2018/1

Místo: parcela 314/4

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 515 650,54

D HSV Práce a dodávky HSV 514 044,52

D 1 Zemní práce 197 517,63

1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	148,12	148,12
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
2	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	1,000	456,00	456,00
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	300,47	300,47
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
4	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	1,000	193,61	193,61
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
5	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	29,300	149,18	4 370,97
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"stávající kamenné plochy" 29,3		29,300		
	vv		Součet		29,300		
6	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	186,800	46,13	8 617,08
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"stávající kamenné plochy" 29,3		29,300		
	vv		"stávající živíčné plochy" 29,4+128,1		157,500		
	vv		Součet		186,800		
7	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živíčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	157,500	54,38	8 564,85
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"stávající živíčné plochy" 29,4+128,1		157,500		
	vv		Součet		157,500		
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,200	54,38	935,34
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"stávající krajníky" 17,2		17,200		
	vv		Součet		17,200		
9	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	66,000	59,99	3 959,34
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		"stávající kamenné obruby" 33,5+32,5		66,000		
	vv		Součet		66,000		
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,000	373,47	1 120,41
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				
	vv		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	vv		Výpočet:				
	vv		6*0,5*1		3,000		
	vv		Součet		3,000		
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	58,350	90,25	5 266,09
	vv		Především dle výkresů:				
	vv		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	vv		C-05-1.1 Technická zpráva				
	vv		C-05-1.2-01 Situace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezy				
			C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezy				
			C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"výkop" 7		7,000		
			"sanace" 68		68,000		
			Mezisoučet		75,000		
			75,0-16,65		58,350		
			Mezisoučet		58,350		
12	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	21,600	634,80	13 711,68
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka				
			C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
			Výpočet:				
			"přípojka vpusti" 18*2*0,6		21,600		
			Součet		21,600		
13	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost hominy tř. 3	m3	21,600	179,86	3 884,98
14	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v homině tř. 3 do 100 m3	m3	5,400	938,45	5 067,63
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka				
			C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
			Výpočet:				
			"UV" 1,5*1,5*2,4		5,400		
			Součet		5,400		
15	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost hominy tř. 3	m3	5,400	132,25	714,15
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,000	102,63	7 389,36
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka				
			C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
			Výpočet:				
			"přípojka vpusti" 18*2*2		72,000		
			Součet		72,000		
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	72,000	18,94	1 363,68
18	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepržení nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	14,400	80,83	1 163,95
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka				
			C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
			Výpočet:				
			"UV" 4*1,5*2,4		14,400		
			Součet		14,400		
19	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	14,400	25,60	368,64
20	K	151101301	Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložené, hloubky do 4 m	m3	5,400	45,71	246,83
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka				
			C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
			Výpočet:				
			"UV" 1,5*1,5*2,4		5,400		
			Součet		5,400		
21	K	151101311	Odstranění rozepržení stěn výkopů s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložené, hloubky do 4 m	m3	5,400	10,26	55,40
22	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,000	36,61	73,22
			Především dle výkresů:				
			B.4.1. Tabulka zemních prací				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezy				
			C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezy				
			C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			"násyp" 2		2,000		
			Součet		2,000		
23	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	30,15	30,15
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	389,34	389,34
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	90,25	90,25
			Především dle výkresů:				
			C-05-1.1 Technická zpráva				
			C-05-1.2-01 Situace				
			C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
			Výpočet:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,350	243,34	20 282,39
			"odkop" 75		75,000		
			"rýhy" 21,6		21,600		
			"šachty" 5,4		5,400		
			"násyp" -2		-2,000		
			"nezpús. náklady" -16,65		-16,650		
			Součet		83,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	600,000	18,52	11 112,00
	VV		100'6		600,000		
	VV		Součet		600,000		
28	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	27,000	178,80	4 827,60
	VV		"rýhy" 21,6		21,600		
	VV		"šachty" 5,4		5,400		
	VV		Součet		27,000		
29	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	70,000	55,86	3 910,20
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezy				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"násyp" 2		2,000		
	VV		"sanace" 68		68,000		
	VV		Součet		70,000		
30	M	583441970	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrté) šterkodrté ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN	t	142,800	320,57	45 777,40
	VV		"sanace" 68*2,1		142,800		
	VV		Součet		142,800		
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,350	15,98	1 331,93
	VV		"odkop" 75		75,000		
	VV		"rýhy" 21,6		21,600		
	VV		"šachty" 5,4		5,400		
	VV		"násyp" -2		-2,000		
	VV		"nezpūs. náklady" -16,65		-16,650		
	VV		Součet		83,350		
32	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	154,198	169,28	26 102,64
	VV		83,35*1,85		154,198		
	VV		Součet		154,198		
33	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	17,280	88,66	1 532,04
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-07 Vpust a přípojka				
	VV		C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
	VV		Výpočet:				
	VV		"přípojka vpusti" 18*0,6*(2-0,1-0,3)		17,280		
	VV		Součet		17,280		
34	M	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný	t	34,560	211,60	7 312,90
	VV		"přípojka vpusti" 18*0,6*(2-0,1-0,3)*2		34,560		
	VV		Součet		34,560		
35	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	7,286	376,65	2 744,27
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-07 Vpust a přípojka				
	VV		C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
	VV		Výpočet:				
	VV		"UV" 1,5*1,5*2,4-3,14*0,25*0,25*2,4		4,929		
	VV		"přípojka vpusti" 18*0,3*0,6-3,14*0,125*0,125*18		2,357		
	VV		Součet		7,286		
36	M	583312	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný	t	4,714	221,44	1 043,87
	VV		"přípojka vpusti" (18*0,3*0,6-3,14*0,125*0,125*18)*2		4,714		
	VV		Součet		4,714		
37	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	4,929	226,41	1 115,97
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-07 Vpust a přípojka				
	VV		C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
	VV		Výpočet:				
	VV		"UV" 1,5*1,5*2,4-3,14*0,25*0,25*2,4		4,929		
	VV		Součet		4,929		
38	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	178,246	10,90	1 942,88
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3		162,500		
	VV		"chodník nepojízdný" 3,6		3,600		
	VV		"žulový rygol" 7,82*1,3		10,166		
	VV		"žulový kalich" 1,5*1,5-0,4*0,4		2,090		
	VV		"rygol přefa" 5,5*1,3		7,150		
	VV		"silniční obruba" (12+3,5-2+9+3)*0,3		7,650		
	VV		"silniční obruba snižená" 3,8*3		11,400		
	VV		"silniční obruba přechodová" 2*0,3		0,600		
	VV		"chodníková obruba" 5,6*0,2		1,120		
	VV		"obrubník z kostek" (1,9+8+15,8+4,2)*0,3		8,970		
	VV		"nezpūs náklady" -37,0		-37,000		
	VV		Součet		178,246		
D	2		Zakládání				4 215,50
39	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,560	933,16	2 388,89
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezy				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáž" 8*0,4*0,8		2,560		
	VV		Součet		2,560		
40	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	16,000	24,12	385,92
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezy				
	VV		C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezy				
	VV		Výpočet:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"drenáž" 8*(0,4*2+2*0,6)		16,000		
	VV		Součet		16,000		
41	M	693111460	Geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/30 300 g/m2	m2	18,400	24,02	441,97
	VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		18,400		
42	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	8,000	124,84	998,72
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-03 Vzorové příčné řezu				
	VV		C-05-1.2-04 Charakteristické příčné řezu				
	VV		Výpočet:				
	VV		"drenáž" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 112,84
43	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,305	852,75	1 112,84
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-07 Vpust a přípojka				
	VV		C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí				
	VV		Výpočet:				
	VV		"UV" 1,5*1,5*0,1		0,225		
	VV		"přípojka vpustí" 18*0,1*0,6		1,080		
	VV		Součet		1,305		
D	5		Komunikace pozemní				138 339,48
44	K	564831111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,120	80,73	90,42
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"chodníková obruba" 5,6*0,2		1,120		
	VV		Součet		1,120		
45	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,300	114,26	377,06
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"rygol přefa" 5,5*0,6		3,300		
	VV		Součet		3,300		
46	K	564851114	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	7,564	133,31	1 008,36
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"žulový rygol" 7,82*0,7		5,474		
	VV		"žulový kalich" 1,5*1,5-0,4*0,4		2,090		
	VV		Součet		7,564		
47	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	129,100	149,18	19 259,14
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3		162,500		
	VV		"chodník nepojízdný" 3,6		3,600		
	VV		"nezpůs nákl" -37,0		-37,000		
	VV		Součet		129,100		
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	125,500	293,07	36 780,29
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3		162,500		
	VV		"nezpůs náklady" -37,0		-37,000		
	VV		Součet		125,500		
49	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	125,500	253,92	31 866,96
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3-37,0		125,500		
	VV		Součet		125,500		
50	K	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	125,500	24,02	3 014,51
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3-37,0		125,500		
	VV		Součet		125,500		
51	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	125,500	13,33	1 672,92
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytýčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3-37,0		125,500		
	VV		Součet		125,500		
52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	125,500	263,44	33 061,72
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres vv Výpočet: vv "asfaltová komunikace" 29,3+95,9+37,3-37,0 vv Součet		125,500 125,500		
53	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 Především dle výkresů: B.4.1. Tabulka zemních prací C-05-1.1 Technická zpráva C-05-1.2-01 Situace C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres Výpočet: "chodník nepojízdný" 3,6 Součet	m2	3,600	247,57	891,25
			vv Především dle výkresů: vv B.4.1. Tabulka zemních prací vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-01 Situace vv C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres vv Výpočet: vv "chodník nepojízdný" 3,6 vv Součet		3,600 3,600		
54	M	592453080	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6	m2	3,600	287,14	1 033,70
55	K	597661111	Rigol dlaždžený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	7,564	1 227,28	9 283,15
			vv Především dle výkresů: vv B.4.1. Tabulka zemních prací vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-01 Situace vv C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres vv Výpočet: vv "žulový rygol" 7,82*0,7 vv "žulový kalich" 1,5*1,5-0,4*0,4 vv Součet		5,474 2,090 7,564		
D 8			Trubní vedení				14 451,25
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	18,000	445,42	8 017,56
			vv Především dle výkresů: vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-01 Situace vv C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka vv C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí vv Výpočet: vv "přípojka vpusti" 18 vv Součet		18,000 18,000		
57	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 300	kus	3,000	352,31	1 056,93
			vv Především dle výkresů: vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-01 Situace vv C-05-1.2-07 Vpust' a přípojka vv C-05-1.2-08 Schéma uložení potrubí vv Výpočet: vv "přípojka vpusti" 3 vv Součet		3,000 3,000		
58	M	286115340	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast DN 315	kus	1,000	3 755,90	3 755,90
59	M	286115120	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá 250/200	kus	1,000	520,54	520,54
60	M	286115140	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá 315/250	kus	1,000	1 100,32	1 100,32
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 910,06
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	21,000	190,44	3 999,24
			vv Především dle výkresů: vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-05 Dopravní značení vv Výpočet: vv 21 vv Součet		21,000 21,000		
62	M	404440140	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	6,000	1 508,71	9 052,26
63	M	404440560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 osmiúhelníkové značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000	1 654,71	1 654,71
64	M	404442380	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E8, E9, E10, E12, IJ4 750 x 750 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	6,000	2 044,06	12 264,36
65	M	404443340	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E6c, E8a, E8b 500 x 150 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	2,000	417,38	834,76
66	M	404442580	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	5,000	1 326,20	6 631,00
67	M	404443180	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c, 16d, 17, E7a, E7b, E12 500 X 300 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000	744,62	744,62
68	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	14,000	249,69	3 495,66
69	M	404452250	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	kus	14,000	529,00	7 406,00
70	M	404452530	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60	kus	14,000	15,55	217,70
71	M	404452560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60	kus	42,000	68,35	2 870,70
			vv 21*2 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Především dle výkresů: B.4.1. Tabulka zemních prací C-05-1.1 Technická zpráva C-05-1.2-01 Situace C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres Výpočet: "obrubník z kostek" 1,9+8+15,8+4,2 Součet	m	29,900 29,900	133,31	3 985,97
73	M	583801590	Výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníčky a obrubníčky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II šedá	t	1,794	3 358,09	6 024,41
			vv 29,9*0,15/2,5 Součet		1,794 1,794		
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	31,300	242,28	7 583,36
			vv Především dle výkresů: vv B.4.1. Tabulka zemních prací vv C-05-1.1 Technická zpráva vv C-05-1.2-01 Situace vv C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres vv Výpočet: vv "silniční obruba" 12+3,5-2+9+3 vv "silniční obruba snížená" 3,8 vv "silniční obruba přechodová" 2 vv Součet		25,500 3,800 2,000 31,300		
75	M	592174650	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25	kus	25,500	182,51	4 654,01
			vv "silniční obruba" 12+3,5-2+9+3 Součet		25,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		25,500		
76	M	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	3,800	152,14	578,13
	VV		"silniční obruba snížená" 3,8		3,800		
	VV		Součet		3,800		
77	M	592174690	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x 15-25	kus	2,000	462,35	924,70
	VV		"silniční obruba přechodová" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,600	199,96	1 119,78
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"chodníková obruba" 5,6		5,600		
	VV		Součet		5,600		
79	M	592174090	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25	kus	5,600	132,67	742,95
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	3,952	2 898,92	11 456,53
	VV		"silniční obruba" (12+3,5-2+9+3)*0,06		1,530		
	VV		"silniční obruba snížená" 3,8*0,06		0,228		
	VV		"silniční obruba přechodová" 2*0,06		0,120		
	VV		"chodníková obruba" 5,6*0,05		0,280		
	VV		"obrubník z kostek" (1,9+8+15,8+4,2)*0,06		1,794		
	VV		Součet		3,952		
81	K	919121122	Utěsnění dilatačních spár záhlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	17,200	149,18	2 565,90
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		17,2		17,200		
	VV		Součet		17,200		
82	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,200	78,61	1 352,09
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		17,2		17,200		
	VV		Součet		17,200		
83	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	5,500	238,05	1 309,28
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		B.4.1. Tabulka zemních prací				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		"rygol prefa" 5,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
84	M	592277230	Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (tixdix) ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	16,500	87,39	1 441,94
	VV		5,5*3		16,500		
	VV		Součet		16,500		
D		997	Přesun sutě				51 896,49
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	43,898	42,11	1 848,54
	VV		"kamenivo" 43,898		43,898		
	VV		Součet		43,898		
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	658,470	9,38	6 176,45
	VV		43,898*15		658,470		
	VV		Součet		658,470		
87	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,688	47,40	2 544,81
	VV		"kámen" 14,064		14,064		
	VV		"živičné kry" 28,508		28,508		
	VV		"obruby kámenné" 7,59		7,590		
	VV		"krajník betonový" 3,526		3,526		
	VV		Součet		53,688		
88	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	805,320	11,96	9 631,63
	VV		53,688*15		805,320		
	VV		Součet		805,320		
89	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	97,586	158,70	15 486,90
90	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,526	132,25	466,31
	VV		"krajník betonový" 3,526		3,526		
	VV		Součet		3,526		
91	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	28,508	211,60	6 032,29
	VV		"živičné kry" 28,508		28,508		
	VV		Součet		28,508		
92	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	65,552	148,12	9 709,56
	VV		"kámen" 14,064		14,064		
	VV		"obruby kámenné" 7,59		7,590		
	VV		"kamenivo" 43,898		43,898		
	VV		Součet		65,552		
D		998	Přesun hmot				13 601,27
93	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	213,186	63,80	13 601,27
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 606,02
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				1 606,02
94	K	891410001	Půlené chráničky stávajících sítí	m	6,000	267,67	1 606,02
	VV		Především dle výkresů:				
	VV		C-05-1.1 Technická zpráva				
	VV		C-05-1.2-01 Situace				
	VV		C-05-1.2-06 Vytyčovací výkres				
	VV		Výpočet:				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so051 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Soupis:

signalza - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

KSO:
Místo: Temný DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 344,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 344,10	21,00%	10 572,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			60 916,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	
Objekt:		so051 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ	
Soupis:		signalza - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1	
Místo:		Temný DŮL	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:			Projektant:
Uchazeč:		PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	50 344,10
M - Práce a dodávky M	50 344,10
21-M - Světelné sig. zařízení	50 344,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: so051 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Soupis: signaliza - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Místo: Temný DŮL Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 344,10
D	M		Práce a dodávky M				50 344,10
D	21-M		Světelné sig. zařízení				50 344,10
1	K	2-M	RV-SSZ(ŘJ-SSZ) plastový rozvaděč, bezdrátový přijmač vč. antény, PLC nebo multifunkční relé,kontrolky a ovládací prvky, jištění vývodu, 3 ks DO- vysílačů, svorkovnice	kus	1,000	32 163,20	32 163,20
2	K	2-M1	Montáž RV-SSZ (ŘJ SSZ)	kus	1,000	3 385,60	3 385,60
3	K	3-M1	Cyky-j 5*4 mm2	m	190,000	60,94	11 578,60
4	K	4-M	Zatažení kabelu do chráničky -cyky-j 5*4 mm2	m	190,000	16,93	3 216,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

VK_Z102016 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1

KSO:

Místo: Temný Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28858531

DIČ: CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 363 183,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 363 183,03	21,00%	286 268,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 649 451,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: VK_Z102016 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1

Místo: Temný Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 363 183,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 224 512,44
1 - Zemní práce	862 078,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 096,82
4 - Vodorovné konstrukce	114 054,67
8 - Trubní vedení	130 955,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 357,91
99 - Přesun hmot	12 968,84
PSV - Práce a dodávky PSV	2 482,39
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 482,39
M - M	136 188,20
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	136 188,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1			
Objekt:		VK_Z102016 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1			
Místo:		Temný Důl		Datum: 12. 4. 2018	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		Projektant: Ing. Karel Dvořtěl	
Uchazeč:		PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 363 183,03

D HSV Práce a dodávky HSV

1 224 512,44

D	1	Zemní práce					862 078,59
1	K	130901100R	Vyčerpání stávající jímky, odvoz na čov	m3	68,040	297,09	20 214,00
	vv		5,4*6,0*3,0		97,200		68,040
	vv		97,2*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		68,040		
2	K	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjátého	m3	12,348	13 640,27	168 430,05
	vv		(6,6*6,0*0,2)+(5,4*6,0*0,3) "jímka bourání		17,640		
	vv		Součet		17,640		
	vv		17,64*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		12,348		
3	K	131601202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m3	m3	138,319	1 043,72	144 366,31
	vv		(5,4*6,0*1,0) "výkop pro septik		32,400		
	vv		(7,2*4,0*3,0) "výkop pro požární nádrž		86,400		
	vv		(3,4*3,4*3,8) "výkop pro čerpací šachtu		43,928		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		138,319		
4	K	132601201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím thavin v hornině tř. 7 pro jakékoliv množství	m3	114,680	2 128,91	244 143,40
	vv		(12*0,8*1,3) "vodovod úprava		12,480		
	vv		(5*0,8*1,1) "vodovod požární		4,400		
	vv		(22*1,2*2,5)+(5*1,0*1,4)+(20*0,8*1,3)+(5*0,8*1,0) "kanalizace splašková		97,800		
	vv		Součet		114,680		
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	228,200	100,19	22 863,36
	vv		(2*12*1,3) "vodovod		31,200		
	vv		(2*5*1,1) "vodovod požární		11,000		
	vv		(2*22*2,5)+(2*5*1,4)+(2*20*1,3)+(2*5*1,0) "kanalizace splašková		186,000		
	vv		Součet		228,200		
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	228,200	18,52	4 226,26
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	120,428	78,93	9 505,38
	vv		(2*(5,4+6,0)*1,0) "výkop seplík		22,800		
	vv		(2*(7,2+4,0)*3,0) "výkop pro požární nádrž		67,200		
	vv		(2*(3,4+3,4)*3,8) "výkop pro čerpací šachtu		51,680		
	vv		Součet		141,680		
	vv		141,68*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		120,428		
8	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	120,428	24,97	3 007,09
	vv		141,68*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		120,428		
9	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	138,319	44,65	6 175,94
	vv		162,728 "hloubení jam		162,728		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		138,319		
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	138,319	10,02	1 385,96
	vv		162,728*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		138,319		
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	57,340	113,63	6 515,54
	vv		0,5*114,68 "hloubení rýh		57,340		
	vv		Součet		57,340		
12	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	138,319	188,11	26 019,19
	vv		162,728 "hloubení jam		162,728		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		138,319		
13	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	106,688	307,98	32 857,77
	vv		6,500+9,896 "lože		16,396		
	vv		17,164 "desky		17,164		
	vv		26,984+108,151-(6,0*5,4*3,0) "obsypy		37,935		
	vv		0,030*27+0,013*5+0,013*5 "potrubí		0,940		
	vv		(3,14*1,00+5,94*1,0+0,196*1,4+0,196*2,2*2)+4,29+31,6 "objekty		46,107		
	vv		Součet		118,542		
	vv		118,542*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		106,688		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,688	15,55	1 659,00
	vv		118,542*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		106,688		
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,038	165,37	31 757,32
	vv		1,8*118,542		213,376		
	vv		213,376*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		192,038		
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	142,979	86,54	12 373,40
	vv		114,680+162,728 "výkopy		277,408		
	vv		-118,542 "vodorovné přemístění		-118,542		
	vv		Součet		158,866		
	vv		158,866*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		142,979		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,984	192,24	5 187,40
	vv		(12*0,8*0,34) "vodovod		3,264		
	vv		(5*0,8*0,40) "vodovod požární		1,600		
	vv		(22*1,2*0,50)+(5*1,0*0,50)+(20*0,8*0,36)+(5*0,8*0,40)-(0,013*5+0,013*5+0,030*27) "kanalizace splašková		22,120		
	vv		Součet		26,984		
18	M	583313400	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopiský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná	t	51,000	318,25	16 230,75
	vv		1,89*26,984		51,000		
19	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	75,706	566,24	42 867,77
	vv		(6,0*5,4*4,3)+(3,14*3,55+5,94*2,0+0,28*1,9+3,768+3,842) "septik		108,151		
	vv		Součet		108,151		
	vv		108,151*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		75,706		
20	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	128,700	478,43	61 573,94
	vv		1,7*108,151		183,857		
	vv		183,857*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		128,700		
21	K	R-801101	Vyhledávací vodič CYKY pr. 4 mm - přiložen k plastovému potrubí	m	20,400	20,95	427,38
	vv		1,2*(12+5)		20,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	R-801102	Ochranná výstražná folie - položena k plastovému potrubí	m	17,000	17,14	291,38
	VV		12+5		17,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 096,82
23	K	382413122	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 20000 l	kus	1,000	1 963,33	1 963,33
24	M	562300890	nádrž požární objem 22,3 m3, akuační objem požární vody min. 16.5 m3, 2x poklop 600x600 mm, včetně vystrojení plováková signalizace stavu vody, sací potrubí, apod. - dodávka a montáž	kus	1,000	72 133,49	72 133,49
	D	4	Vodorovné konstrukce				114 054,67
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžéného 0 až 4 mm	m3	6,500	947,54	6 159,01
	VV		(12*0,8*0,1) "vodovod		0,960		
	VV		(5*0,8*0,1) "vodovod požární		0,400		
	VV		(22*1,2*0,1)+(5*1,0*0,1)+(20*0,8*0,1)+(5*0,8*0,1) "kanalizace splašková		5,140		
	VV		Součet		6,500		
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	8,412	832,86	7 006,02
	VV		(4,0*4,0*0,15)+(3,1*3,1*0,15) "výkop septik		3,842		
	VV		(7,2*4,0*0,15) "výkop pro požární nádrž		4,320		
	VV		(3,4*3,4*0,15) "výkop pro čerpací šachtu		1,734		
	VV		Součet		9,896		
	VV		9,896*0,85 "Přepočtené koeficientem množství		8,412		
27	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	15,448	2 862,42	44 218,66
	VV		(3,6*3,6*0,20)+(2,8*2,8*0,15) "podkladní deska septik		3,768		
	VV		(5,4*6,0*0,20) "roznášecí pojezdová deska septik		6,480		
	VV		(7,2*4,0*0,20) "podkladní deska pro požární nádrž		5,760		
	VV		(3,4*3,4*0,10) "podkladní deska pro čerpací šachtu		1,156		
	VV		Součet		17,164		
	VV		17,164*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		15,448		
28	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	13,464	325,55	4 383,21
	VV		(2*(5,4+6,0)*0,20) "roznášecí pojezdová deska septik		4,560		
	VV		(2*(3,6+3,6)*0,20)+(2*(2,8+2,8)*0,15) "podkladní deska septik		4,560		
	VV		(2*(7,2+4,0)*0,20) "podkladní deska pro požární nádrž		4,480		
	VV		(2*(3,4+3,4)*0,10) "podkladní deska pro čerpací šachtu		1,360		
	VV		Součet		14,960		
	VV		14,96*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		13,464		
29	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	7,720	2 965,79	22 895,90
	VV		(2*5,16*2,15*0,15+2*2,0*2,16*0,15+2*5,16*2,0*0,15) "obetonování požární nádrže		7,720		
	VV		Součet		7,720		
30	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých	m2	32,976	340,99	11 244,49
	VV		(2*5,16*2,15+2*2,0*2,16+2*(5,16+2,0)*0,15) "požární nádrž		32,976		
	VV		Součet		32,976		
31	K	452368211	Výzluž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,686	26 453,91	18 147,38
	VV		0,00526*((3,6*3,6)+(2,8*2,8)) "podkladní deska septik		0,109		
	VV		0,00526*((5,4*6,0) "roznášecí deska pojezdová septik		0,170		
	VV		0,00526*(7,2*4,0) "podkladní deska pro požární nádrž		0,151		
	VV		0,00526*(3,4*3,4) "podkladní deska pro čerpací šachtu		0,061		
	VV		0,00526*(2*5,16*2,15+2*2,0*2,16+2*5,16*2,0) "požární nádrž		0,271		
	VV		Součet		0,762		
	VV		0,762*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		0,686		
	D	8	Trubní vedení				130 955,61
32	K	871161121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm	m	12,000	15,55	186,60
	VV		12 "vodovod úprava		12,000		
33	M	286131100	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin	m	12,360	29,20	360,91
	VV		1,03*12		12,360		
34	K	871211121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm	m	18,000	22,85	411,30
	VV		20 "výtlak		20,000		
	VV		20*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		18,000		
35	M	286131130	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin	m	18,540	101,25	1 877,18
	VV		1,03*20		20,600		
	VV		20,6*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		18,540		
36	K	871251121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 110 mm	m	5,000	62,95	314,75
	VV		5 "požární voda		5,000		
37	M	286131160	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 110 x 10,0 mm, tyče + návin	m	5,150	298,67	1 538,15
	VV		1,03*5		5,150		
38	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100	m	5,000	303,01	1 515,05
	VV		5 "odvětrání septiku		5,000		
39	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	24,300	435,05	10 571,72
	VV		27 "kanalizace splašková		27,000		
	VV		Součet		27,000		
	VV		27*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		24,300		
40	K	879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50	kus	1,000	748,11	748,11
41	K	892000004	Napojení svodu vnitřní kanalizace	kus	2,000	1 010,07	2 020,14
42	K	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	53,100	26,13	1 387,50
	VV		27*20 "splašková kanalizace		47,000		
	VV		12 "vodovod		12,000		
	VV		Součet		59,000		
	VV		59*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		53,100		
43	K	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	42,300	22,01	931,02
	VV		27*20 "splašková kanalizace		47,000		
	VV		Součet		47,000		
	VV		47*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		42,300		
44	K	894411120R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300	kus	1,000	5 347,66	5 347,66
	VV		1 "čerpací šachta		1,000		
45	M	592243120	konus šachetní betonový 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 304,43	2 304,43
46	M	592243010	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže šachetní 100/50 D 100 x 50 x 9	kus	3,000	1 354,77	4 064,31
47	M	592243200	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence . 1 63/6 62,5 x 12 x 6	kus	2,000	236,46	472,92
48	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační průmě 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	8 401,15	8 401,15
49	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	176,69	1 413,52
50	K	894411121R	Zřízení šachet kanalizačních DN nad 200 do 300	kus	4,000	1 176,50	4 706,00
	VV		4 "revizní šachta plast		4,000		
51	M	286141310	1 DN 400 - 1000 šachta kanalizační-dno SB KG (PP) KG 500/500/200 typ PPL	kus	4,000	2 190,69	8 762,76
52	M	286141740	prodloužení kanalizační šachty DN 500, dl.2,8m	kus	4,000	8 425,49	33 701,96
53	M	286142050	poklop na prodloužení DN 500 s teleskopickým nástavcem (DN 500, PVC) s těsnící manžetou, šachty 500 L 400 A bez větrání 12,5t	kus	4,000	7 729,54	30 918,16
54	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg	kus	1,000	978,54	978,54
55	M	552434420	výrobky kanalizační litinové kanály, míře, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	1,000	6 809,29	6 809,29
	VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	pc.871008	Plastové flexibilní ochranné potrubí D 90 mm (pro vodovodní potrubí)	m	12,000	101,04	1 212,48
	VV		1*12		12,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							30 357,91
57	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,620	427,86	10 961,77
	VV		2,5*14,64		36,600		
	VV		36,6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		25,620		
58	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,200	16,29	4 173,50
	VV		10*36,6		366,000		
	VV		366*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		256,200		
59	K	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	25,620	594,17	15 222,64
	VV		36,6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		25,620		
D 99 Přesun hmot							12 968,84
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,765	878,35	12 968,84
	VV		16,40555555555556*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		14,765		
D PSV Práce a dodávky PSV							2 482,39
D 722 Zdravotnická - vnitřní vodovod							2 482,39
61	K	722251143	Savice požární A 100 s převlečnou maticí	kus	1,000	2 004,70	2 004,70
62	M	429723010	části koncové rozvodu vzduchu stříšky kruhové TPJ 48-12-71 velikost 100 mm	kus	1,000	477,69	477,69
D M M							136 188,20
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.							136 188,20
63	K	R-3501351	Kalové čerpadlo ponorné + stac. instalační sada vedení tyčí, vodící tyče, řetěz - dodávka a montáž	soubor	2,000	35 531,98	71 063,96
64	K	R-3501352	Plovákový spínač, spínací skříň, vč.optické a akustické signalizace - dodávka a montáž	soubor	1,000	53 359,49	53 359,49
65	K	R-3501353	Armatury (šoupátko s ručním kolem, zpětná klapka, spojky) - dodávka a montáž	soubor	1,000	11 764,75	11 764,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

TEMNÝ DŮL SO 08 - SO 08 ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

Projektant:
ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 310,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 310,06 0,00	21,00% 15,00%	1 325,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 635,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	
Objekt:		TEMNÝ DŮL SO 08 - SO 08 ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL CÚ 2018/1	
Místo:	TEMNÝ DŮL	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1Š ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		6 310,06
HSV - Práce a dodávky HSV		6 310,06
1 - Zemní práce		1 692,35
2 - Zakládání		3 888,78
998 - Přesun hmot		728,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-žp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: TEMNÝ DŮL SO 08 - SO 08 ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1\$ ATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 310,06
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 310,06
D 1			Zemní práce				1 692,35
1	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,917	32,37	62,05
	vv		3,55*2,7*0,2		1,917		
2	K	132212102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homínách tř. 3 nesoudržných	m3	1,200	828,41	994,09
	vv		1,0*0,3*1,0*4		1,200		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,200	243,34	292,01
	vv		1,2		1,200		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	15,98	19,18
	vv		1,2		1,200		
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,920	169,28	325,02
	vv		1,2*1,6		1,920		
D 2			Zakládání				3 888,78
6	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	1,200	2 846,02	3 415,22
	vv		1,0*0,3*1,0*4		1,200		
7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,012	39 463,40	473,56
	vv		1,2*0,01		0,012		
D 998			Přesun hmot				728,93
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,957	246,51	728,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1
Úroveň 3:

material - material CÚ 2018/1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ: CZ28858531
Projektant:	IČ:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			164 729,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 729,67	21,00%	34 593,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	199 322,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Úroveň 3: material - material CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 729,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt:

cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis:

so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Úroveň 3:

material - material CÚ 2018/1

Místo:

Datum:

12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Uchazeč:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							164 729,67
1	K	Pol82	Návěstidlo SSZ (ZS) 2xLED/230 bez akustiky + držák na stožár včetně blikače a kontrastního rámu	ks	3,000	22 937,44	68 812,32
2	K	Pol83	Návěstidlo SSZ (ZS) 1xLED/230 bez akustiky + držák na stožár včetně blikače a kontrastního rámu	ks	1,000	15 235,20	15 235,20
3	K	Pol84	Stožár chodecký, 3500, včetně plast. Dvířek, žz	ks	4,000	9 522,00	38 088,00
4	K	Pol85	Stožárové svorkovnice + elektrovýzbroj	ks	4,000	1 015,68	4 062,72
5	K	Pol86	Cyky-j 5x4mm2	m	45,000	60,94	2 742,30
6	K	Pol87	Cmsm 5x1,5mm2	m	20,000	22,01	440,20
7	K	Pol88	Ochranná trubka pevná 110	m	12,000	44,44	533,28
8	K	Pol89	Ochranná trubka ohebná KF0950	m	209,000	15,87	3 316,83
9	K	Pol90	Zemnicí drát FeZn 10mm	m	180,000	22,22	3 999,60
10	K	Pol91	Spojka SS FeZn	ks	8,000	11,85	94,80
11	K	Pol92	Spojka SP FeZn	ks	4,000	13,54	54,16
12	K	Pol93	Výstražná folie	m	173,000	3,17	548,41
13	K	Pol94	Bužírka zelenožlutá	m	2,000	34,91	69,82
14	K	Pol95	Kabelový štítek	ks	13,000	2,39	31,07
15	K	Pol96	Beton	m3	5,000	3 491,40	17 457,00
16	K	Pol97	Spojovací nebo elektroinstalační materiál	kplť	1,000	9 243,96	9 243,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1
Úroveň 3:

montaz - montáž CÚ 2018/1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			94 799,14
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 799,14	21,00%	19 907,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	114 706,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	
Objekt:		cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH	
Soupis:		so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1	
Úroveň 3:		montaz - montáž CÚ 2018/1	
Místo:			
Zadavatel:			
Uchazeč:		PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	
Datum:		12. 4. 2018	
Projektant:		ATELIER H1\$ATELIER	
Zpracovatel:		HÁJEK	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		94 799,14	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Úroveň 3: montaz - montáž CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 799,14
1	K	Pol98	Montáž Návěstidla HZS LED/230 bez akustiky + držák na stožár	ks	4,000	1 354,24	5 416,96
3	K	Pol99	Osazení chodeckého stožáru	ks	4,000	1 760,51	7 042,04
4	K	Pol100	Montáž stožárové svorkovnice + elektrovýzbroj	ks	4,000	880,26	3 521,04
5	K	Pol101	Uložení kabelu volně - cmsm 5x1,5mm2	m	20,000	11,85	237,00
6	K	Pol102	Zatažení kabelu do chráničky - cyky-j 5x4mm2	m	45,000	16,93	761,85
7	K	Pol103	Ukončení kabelů do 10mm2	ks	8,000	203,14	1 625,12
8	K	Pol104	Ukončení kabelů do 2,5mm2	ks	8,000	152,35	1 218,80
9	K	Pol105	Pokládka zemnicího drátu FeZn 10mm	m	180,000	11,85	2 133,00
10	K	Pol106	Zhotovení Spojky SS FeZn	ks	8,000	22,01	176,08
11	K	Pol107	Zhotovení spojky SP FeZn	ks	4,000	22,01	88,04
12	K	Pol108	Položení ochranné trubky - pevná 110	m	12,000	20,31	243,72
13	K	Pol109	Položení ochranné trubky - ohebná KF0950	m	209,000	16,93	3 538,37
14	K	Pol110	Zhotovení mech. ochrany uzemnění	ks	4,000	101,57	406,28
15	K	Pol111	Označení kabelovým štítkem	ks	13,000	10,16	132,08
16	K	Pol112	Očíslování stožárů/konstrukcí	kplť.	4,000	17,77	71,08
17	K	Pol113	Položení výstražné folie	m	173,000	2,54	439,42
18	K	Pol114	Zprovoznění a odzkoušení SSZ	hod	8,000	575,55	4 604,40
19	K	Pol115	Zkušební režim SSZ	hod	8,000	575,55	4 604,40
20	K	Pol116	El. revize	kplť.	1,000	5 924,80	5 924,80
21	K	Pol117	Geodetické vytýčení	bod	20,000	846,40	16 928,00
22	K	Pol118	Geodetické zaměření kabelového vedení v zemi	10 brn	15,000	592,48	8 887,20
23	K	Pol119	Zkoušky hutnění zasypaných rýh včetně protokolu	ks	4,000	2 539,20	10 156,80
24	K	Pol120	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplť.	1,000	10 156,80	10 156,80
25	K	Pol121	Doprava	kplť.	1,000	6 485,86	6 485,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:
cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis:
so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1
Úroveň 3:

zem prace - zem prace CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	
ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		129 292,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	129 292,04	21,00%	27 151,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	156 443,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Úroveň 3: **zem prace - zem prace CÚ 2018/1**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 292,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: so05-1 - SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1

Úroveň 3: zem prace - zem prace CÚ 2018/1

Místo:

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 292,04
1	K	Pol122	Kabelová rýha 50x100, 4.třída	m	37,000	338,56	12 526,72
2	K	Pol123	Kabelová rýha 35x80, 4.třída	m	100,000	169,28	16 928,00
3	K	Pol124	Lože kabelů písek tl.10cm nad kabel	m	100,000	118,50	11 850,00
4	K	Pol125	Lože kabelů písek tl.10cm pod kabel	m	100,000	67,71	6 771,00
5	K	Pol126	Zához rýhy zeminou vč. Hut. ,35x80, 4.třída	m	37,000	59,25	2 192,25
6	K	Pol127	Zához rýhy zeminou vč. Hut. ,35x60, 4.třída	m	100,000	42,32	4 232,00
7	K	Pol128	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze štěrkopísku se zhutněním do tloušťky 25cm	m	6,000	253,92	1 523,52
8	K	Pol129	Výkop jámy pro stožár chodecký	ks	4,000	846,40	3 385,60
9	K	Pol130	Startovací jáma pro zhotovení protlaku	pár	1,000	7 617,60	7 617,60
10	K	Pol131	Protlak do tř. zeminy 4 pod komunikaci, včetně ochranné trubky 75	m	8,000	2 200,64	17 605,12
11	K	Pol132	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém tloušťky do 60cm	ks	1,000	338,56	338,56
12	K	Pol133	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu, zpětné hrubé zapravení	m	6,000	140,50	843,00
13	K	Pol134	Osetí trávou včetně dodání travního semene	m2	90,000	42,32	3 808,80
14	K	Pol135	Pokládka výstražné folie	m	150,000	8,46	1 269,00
15	K	Pol136	Zabezpečení výkopu folií SUPERSTRONG	m	300,000	13,54	4 062,00
16	K	Pol137	Skládkovné včetně naložení a odvozu do 30km	t	21,000	1 015,68	21 329,28
17	K	Pol138	Plošina	hod	8,000	1 015,68	8 125,44
18	K	Pol139	Doprava	kpl.	1,000	4 884,15	4 884,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25.garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis:

SO 05-2 - Stavby na cizím pozemku SO 05-2 Přístupová cesta CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	parcela 314/4	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	64792374
	ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			49 129,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 129,97	21,00%	10 317,29
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			59 447,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1	Datum:	12. 4. 2018
Objekt:	cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH	Projektant:	ATELIER H1 a ATELIER HÁJEK s.r.o.
Soupis:	SO 05-2 - Stavby na cizím pozemku SO 05-2 Přístupová cesta CÚ 2018/1	Zpracovatel:	
Místo:	parcels 314/4		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 129,97
1 - Zemní práce	12 225,35
5 - Komunikace pozemní	36 887,52
998 - Přesun hmot	17,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis: SO 05-2 - Stavby na cizím pozemku SO 05-2 Přístupová cesta CÚ 2018/1

Místo:	parcels 314/4	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	ATELIER H1 a ATELIÉR HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 129,97
D	1	Zemní práce					12 225,35
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,650	137,54	2 290,04
	VV		37,0*0,45		16,650		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,650	243,34	4 051,61
	VV		16,65		16,650		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,650	15,98	266,07
	VV		16,65		16,650		
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,803	169,28	5 214,33
	VV		16,65*1,85		30,803		
	VV		Součet		30,803		
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	37,000	10,90	403,30
	VV		37,0		37,000		
D	5	Komunikace pozemní					36 887,52
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,000	149,18	5 519,66
	VV		37,0		37,000		
7	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	37,000	293,07	10 843,59
	VV		37,0		37,000		
8	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	37,000	253,92	9 395,04
	VV		37,0		37,000		
9	K	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	37,000	24,02	888,74
	VV		37,0		37,000		
10	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	37,000	13,33	493,21
	VV		37,0		37,000		
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	37,000	263,44	9 747,28
	VV		37,0		37,000		
D	998	Přesun hmot					17,10
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,268	63,80	17,10
	VV		0,268		0,268		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis:

VK_Z102016.2 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	Temný Důl	Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28858531
	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ:	CZ28858531
Projektant:		IČ:	
	Ing. Karel Dovrtěl	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		338 511,81	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 511,81	21,00%	71 087,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	409 599,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj. , stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: VK_Z102016.2 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1

Místo: Temný Důl

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ing. Karel Dovrtěl

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		338 511,81
HSV - Práce a dodávky HSV		338 511,81
1 - Zemní práce		176 324,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce		127 310,10
4 - Vodorovné konstrukce		19 712,38
8 - Trubní vedení		1 738,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		13 413,05
99 - Přesun hmot		13,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1			
Objekt:		cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH			
Soupis:		VK_Z102016.2 - SO07 KANALIZACE A SEPTIK - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1			
Místo:		Temný Důl		Datum: 12. 4. 2018	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, HK		Projektant: Ing. Karel Dovrtěl	
Uchazeč:		PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 511,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					338 511,81
D	1	Zemní práce					176 324,47

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředřovacích staveb od hlíny nebo plaku	m3	4,500	240,69	1 083,11
	vv		3,0*3,0*0,5 "výústní objekt		4,500		
	vv		Součet		4,500		
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředřovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	4,500	265,19	1 193,36
	vv		3,0*3,0*0,5 "výústní objekt		4,500		
	vv		Součet		4,500		
3	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	4,500	148,04	666,18
	vv		3,0*3,0*0,5 "výústní objekt		4,500		
	vv		Součet		4,500		
4	K	114203409	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m	m3	4,500	62,09	279,41
	vv		3,0*3,0*0,5 "výústní objekt		4,500		
	vv		Součet		4,500		
5	K	130901100R	Vyčerpání stávající jímky, odvoz na čov	m3	29,160	306,19	8 928,50
	vv		5,4*6,0*3,0		97,200		
	vv		97,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		29,160		
6	K	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého	m3	5,292	14 058,00	74 394,94
	vv		(6,6*6,0*0,2)+(5,4*6,0*0,3) "jímka bourání		17,640		
	vv		Součet		17,640		
	vv		17,64*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		5,292		
7	K	131601202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m3	m3	24,409	1 075,65	26 255,54
	vv		(5,4*6,0*1,0) "výkop pro septik		32,400		
	vv		(7,2*4,0*3,0) "výkop pro požární nádrž		86,400		
	vv		(3,4*3,4*3,8) "výkop pro čerpací šachtu		43,928		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,409		
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření příložné, hloubky do 4 m	m2	21,252	81,37	1 729,28
	vv		(2*(5,4+6,0)*1,0) "výkop septik		22,800		
	vv		(2*(7,2+4,0)*3,0) "výkop pro požární nádrž		67,200		
	vv		(2*(3,4+3,4)*3,8) "výkop pro čerpací šachtu		51,680		
	vv		Součet		141,680		
	vv		141,68*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		21,252		
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	21,252	25,77	547,66
	vv		141,68*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		21,252		
10	K	151101301	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	24,409	46,01	1 123,06
	vv		162,728 "hloubení jam		162,728		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,409		
11	K	151101311	Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	24,409	10,33	252,14
	vv		162,728*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,409		
12	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	24,409	193,83	4 731,20
	vv		162,728 "hloubení jam		162,728		
	vv		Součet		162,728		
	vv		162,728*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,409		
13	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,854	317,37	3 762,10
	vv		6,500+9,896 "lože		16,396		
	vv		17,164 "desky		17,164		
	vv		26,984+108,151-(6,0*5,4*3,0) "obsypy		37,935		
	vv		0,030*27+0,013*5+0,013*5 "potrubí		0,940		
	vv		(3,14*1,00+5,94*1,0+0,196*1,4+0,196*2,2)*4,29+31,6 "objekty		46,107		
	vv		Součet		118,542		
	vv		118,542*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,854		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,854	16,08	190,61
	vv		118,542*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,854		
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,338	170,40	3 636,00
	vv		1,8*118,542		213,376		
	vv		213,376*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,338		
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,887	89,25	1 417,91
	vv		114,680+162,728 "výkopy		277,408		
	vv		-118,542 "vodorovné přemístění		-118,542		
	vv		Součet		158,866		
	vv		158,866*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,887		
17	K	175101201	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	32,445	583,62	18 935,55
	vv		(6,0*5,4*4,3)-(3,14*3,55+5,94*2,0+0,28*1,9+3,768+3,842) "septik		108,151		
	vv		Součet		108,151		
	vv		108,151*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		32,445		
18	M	583336740	kamenivo přírodní téžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopiský) kamenivo téžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32	t	55,157	493,10	27 197,92
	vv		1,7*108,151		183,857		
	vv		183,857*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		55,157		

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					127 310,10
19	K	38694481R	BIOLOGICKÝ SEPTIK SK5-EK + BIOLOGICKÝ FILTR BF5-EK, kapacita 18-22EO, výrobce např. EKOCIS s.r.o., včetně nástavců, pojžděných VODOTĚSNÝCH poklopů D400 - dodávka a montáž	kpl	1,000	121 250,25	121 250,25
20	K	724141203	Čerpadlo vodovodní ponomé jednovřetenové průtok min.25 l/min H=60m pro vrt průměru od 100 mm vč. příslušenství (tlakový spínač, sondy, spouštěcí zařízení, apod.)	soubor	1,000	6 059,85	6 059,85

D	4	Vodorovné konstrukce					19 712,38
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,484	858,39	1 273,85
	vv		(4,0*4,0*0,15)+(3,1*3,1*0,15) "výkop septik		3,842		
	vv		(7,2*4,0*0,15) "výkop pro požární nádrž		4,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,4*3,4*0,15) "výkop pro čerpací šachtu		1,734		
			Součet		9,896		
			9,896*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,484		
22	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,716	2 950,05	5 062,29
			(3,6*3,6*0,20)+(2,8*2,8*0,15) "podkladní deska septik		3,768		
			(5,4*6,0*0,20) "roznášecí pojezdová deska septik		6,480		
			(7,2*4,0*0,20) "podkladní deska pro požární nádrž		5,760		
			(3,4*3,4*0,10) "podkladní deska pro čerpací šachtu		1,156		
			Součet		17,164		
			17,164*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,716		
23	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,496	335,48	501,88
			(2*(5,4+6,0)*0,20) "roznášecí pojezdová deska septik		4,560		
			(2*(3,6+3,6)*0,20)+(2*(2,8+2,8)*0,15) "podkladní deska septik		4,560		
			(2*(7,2+4,0)*0,20) "podkladní deska pro požární nádrž		4,480		
			(2*(3,4+3,4)*0,10) "podkladní deska pro čerpací šachtu		1,360		
			Součet		14,960		
			14,96*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,496		
24	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,076	27 264,00	2 072,06
			0,00526*((3,6*3,6)+(2,8*2,8)) "podkladní deska septik		0,109		
			0,00526*(5,4*6,0) "roznášecí deska pojezdová septik		0,170		
			0,00526*(7,2*4,0) "podkladní deska pro požární nádrž		0,151		
			0,00526*(3,4*3,4) "podkladní deska pro čerpací šachtu		0,061		
			0,00526*(2*5,16+2,15+2*2,0+2,16+2*5,16*2,0) "požární nádrž		0,271		
			Součet		0,762		
			0,762*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,076		
25	K	463211100	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	4,500	2 400,51	10 802,30
			3,0*3,0*0,5 "výústní objekt		4,500		
			Součet		4,500		
	D	8	Trubní vedení				1 738,23
26	K	871211121	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm	m	2,000	23,54	47,08
			20 "výtlak		20,000		
			20*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
27	M	286131130	trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin	m	2,060	104,37	215,00
			1,03*20		20,600		
			20,6*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,060		
28	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	2,700	448,37	1 210,60
			27 "kanalizace splašková		27,000		
			Součet		27,000		
			27*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,700		
29	K	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	5,900	26,94	158,95
			27*20 "splašková kanalizace		47,000		
			12 "vodovod		12,000		
			Součet		59,000		
			59*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,900		
30	K	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	4,700	22,68	106,60
			27*20 "splašková kanalizace		47,000		
			Součet		47,000		
			47*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 413,05
31	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,980	440,91	4 841,19
			2,5*14,64		36,600		
			36,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		10,980		
32	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,800	16,83	1 847,93
			10*36,6		366,000		
			366*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		109,800		
33	K	979081125	Uložení sutí na skládku - skladné	t	10,980	612,38	6 723,93
			36,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		10,980		
	D	99	Přesun hmot				13,58
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,015	905,25	13,58
			0,15*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,015		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizí_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis:

el - Venkovní kabelové rozvody CÚ 2018/1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12. 4. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28858531
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	DIČ: CZ28858531
Projektant:	IČ:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			4 263,95
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 263,95	21,00%	895,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			5 159,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH
Soupis: el - Venkovní kabelové rozvody CÚ 2018/1

Místo:		Datum:	12. 4. 2018
Zadavatel:		Projektant:	ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK
Uchazeč:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 263,95
D1 - Vnější kabelové rozvody – nezpůsobilé náklady	4 029,08
N00 - Ostatní	234,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: cizi_pozemek - TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

Soupis: el - Venkovní kabelové rozvody CÚ 2018/1

Místo:

Zadavatel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2018

Projektant: ATELIER H1\$ATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 263,95

D		D1	Vnější kabelové rozvody – nezpůsobilé náklady			4 029,08	
1	K	6	Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2	m	10,000	99,13	991,30
2	K	Pol81	Ukončení kabelu do 5x4 mm2	ks	4,000	126,43	505,72
3	K	15	Krabicová rozvodka IP66	ks	2,000	360,57	721,14
4	K	17	Výkop rýhy 40x80,5.tř. zeminy	m	4,000	267,89	1 071,56
5	K	19	Kabel lože z písku nad a pod kabelem tl. 8 cm	m	4,000	83,37	333,48
6	K	20	Fólie výstražná červená	m	4,000	10,16	40,64
7	K	21	Zához rýhy 40x80, 5.tř	m	4,000	91,31	365,24

D		N00	Ostatní			234,87	
8	K	001001	PPV	Kč	1,000	206,94	206,94
9	K	001003	Podružný materiál	Kč	1,000	27,93	27,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

TEMDŮL - 1.1 PUBLICITA STAVBY CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 000,00 0,00	21,00% 15,00%	8 400,00 0,00
Cena s DPH			v CZK 48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: TEMDŮL - 1.1 PUBLICITA STAVBY CÚ 2018/1
Místo: TEMNÝ DŮL
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
Zpracovatel: HÁJEK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	40 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

TEMNÝ DŮL

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12. 4. 2018

ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				40 000,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 000,00
1	K	95599011	D+M velkoplošný reklamní panel 2100/2200 vč založení po dobu výstavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	95599012	D+M trvalá mosazná pamětní deska 400/300mm, nápis dle objednatele	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt:

TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1

KSO:
Místo: TEMNÝ DŮL

Zadavatel:

Uchazeč:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		462 700,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	462 700,00	21,00%	97 167,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 559 867,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1
Objekt: TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1
Místo: TEMNÝ DŮL
Zadavatel:
Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 12. 4. 2018
Projektant: ATELIER H1\$ATELIER
HÁJEK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	462 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	462 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5.VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA-čp. 25,garáž,ost. obj., stavby na ciz. pozemcích- CÚ 2018/1

Objekt: TEMDUL VRN - 1. VEDLEJŠÍ NÁKLADY CÚ 2018/1

Místo: TEMNÝ DŮL

Datum: 12. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant: ATELIER H1ŠATELIER HÁJEK

Uchazeč: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							462 700,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					462 700,00
1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	01230300	Geodetické práce po výstavbě vč geometrického plánu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"3 KOPIE" 1		1,000		
4	K	01320300	Dokumentace stavby realizační a výrobní	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
	VV		"3 KOPIE" 1		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		"3 KOPIE" 1		1,000		
6	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"POV" 1		1,000		
7	K	032103000	Náklady na stavební buřky	kpl	2,000	35 000,00	70 000,00
8	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	032603000	Ostatní náklady dle zhotovitele	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00
	VV		NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VYBAVENÍM STAVENIŠTĚ				
	VV		1		1,000		
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
13	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		CENÍKOVÁ POLOŽKA				
	VV		1		1,000		
14	K	034203000	Oplocení staveniště	m	59,000	800,00	47 200,00
15	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		CENÍKOVÁ POLOŽKA				
	VV		1		1,000		
16	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00
17	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
18	K	0391030000	Provedení zkoušky vzduchotěsnosti-průvzdušnosti (BLOWEDOOR)vč. protokolu o zkoušce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1		1,000		

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V

Z toho	dokončení stávajících staveb	1 měsíc od převzetí staveniště
	dokončení hrubých staveb	7 měsíců od převzetí staveniště
	předání do zkušebního provozu	12 měsíců od převzetí staveniště
	ukončení a předání díla	13 měsíců od předání staveniště

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

SO 02- OBJEKT č.p.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1					
SO 02- OBJEKT č.p.25 1.pp-2. np (bez střechy) CÚ 2018/1	7 388 303,95				
D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - cp25_1.PP-2.NP_ZM1.1 CÚ 2018/1	890 307,00				
VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č.p.25 CÚ 2018/1	1 067 531,06				
Elektroinstalace č.p.25 vč vnějších kabel rozvodů a bleskosvodu CÚ 2018/1	1 129 616,91				
SK_cp25 CÚ 2018/1	300 138,81				
STA_cp25 CÚ 2018/1	97 437,93				
kalkulace VZD-č.p.25 CÚ 2018/1	201 852,72				
SO 02 STŘECHA CÚ 2018/1	596 336,18				
SO 03 - Přístavba garáže					
SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1	3 038 983,15				
VYTÁPĚNÍ - PŘÍSTAVBA GARÁŽE CÚ 2018/1	80 551,09				
SO 03 - Elektroinstalace vč hromosvodu garáže CÚ 2018/1	112 691,54				
SK_garaz CÚ 2018/1	33 411,78				
Parkoviště CÚ 2018/1					
Přístupová cesta CÚ 2018/1	515 650,54				
SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ					
SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1	50 344,10				
SO07 KANALIZACE A SEPTIK - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1	1 363 183,03				
SO 08 ZÁKLADY TEPELNÝCH ČERPADEL CÚ 2018/1	6 310,06				
TEMNÝ DŮL, STAVBA NA CIZÍCH POZEMCÍCH					
SO 05.1 Světelné signalizační zařízení výjezdové základny ZS CÚ 2018/1					
material CÚ 2018/1	164 729,67				
montáž CÚ 2018/1	94 799,14				
zem prace CÚ 2018/1	129 292,04				
Stavby na cizím pozemku SO 05-2 Přístupová cesta CÚ 2018/1	49 129,97				
SO07 KANALIZACE A SEPTIK - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY CÚ 2018/1	338 511,81				
Venkovní kabelové rozvody CÚ 2018/1	4 263,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

[illegible]

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	PS-STAV Náchod s.r.o.
IČO	28858531
Sídlo	Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Dodavatel prohlašuje, že	
☐	k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele
☐	k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Broumovské stavební sdružení s.r.o.
IČO	46504303
Sídlo	U Horní brány 29, 55001 Broumov
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Technická kvalifikace, stavební práce	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ANO	

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je položka s kódem 77652123010, kde se uvádí PVC elektrostaticky vodivé, zatímco v půdorysech ve skladbě P2 je protiskluzové PVC. Jaké PVC je požadováno?

Odpověď na dotaz č. 1

V předmětném objektu není navržena elektrostatická vinylová krytina. Veškeré vinylové krytiny budou z homogenní s R 9 (položka s kódem 77652123010).

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr, ani v technické zprávě se neuvádí materiál, ani povrchová úprava dřevěného schodiště vnitřního. Jaký materiál a povrchová úprava je požadována?

Odpověď na dotaz č. 2

Jako materiál předpokládán javor, alt. dub; povrchová úprava - matný lak, stupně musí být řešeny v protiskluzové úpravě.

Z podnětu zadavatele dále dochází k doplnění fotografické dokumentace stávajícího stavu objektů dle příloh tohoto uveřejnění.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 1. 2019 ve 14:00.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 13. 12. 2018

Mgr. Jan
Baše

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Baše
Datum: 2018.12.13
13:41:32 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Protipožární dveře PO 07 – jedná o posuvné dveře, a ty dřevěné v požární úpravě žádný výrobce nedodává. Z důvodu požární odolnosti křídla musejí doléhat k zárubni, což dřevěné dveře nezaručí. Tento systém lze řešit pouze v provedení DP1. Dále MUSÍ být dveře vybaveny elektro-mechanickým zavíracím systémem tak aby splňoval požární odolnost (v požadavcích kladených na dveře tento systém není!). Upraví zadavatel požadavky kladené na tyto dveře?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v rámci projektové dokumentaci ve výpisu prvků s požární odolností (TV 3.02) výslovně uvádí, že *dveře lze alternativně provést jako hliníkové (DP1), ve tvarovém a barevném řešení shodném s dřevěnými.*

Posuvné dřevěné dveře pak musí být vybavené gravitačním zavíračem, pokud nemají automatický pohon. Dle průzkumu trhu je uvedené řešení realizovatelné. Vzhledem k tomu, že to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, není zadavatel dle § 89 odst. 5 zákona oprávněn zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého či nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek ani místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 13. 12. 2018

Mgr. Jan Baše
Baše

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Baše
Datum: 2018.12.13
17:24:32 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Domníváme se, že u dotazu č. 1 ze dne 13. 12. Vznikly další nejasnosti a to takové že v zadávací dokumentaci se uvádí dveře s označením P07 v provedení DP3, ale v odpovědi na dotaz se mluví o DP 1. Mění tímto zadavatel parametry dveří i v požární úpravě? Pokud ano domníváme se, že je nutná její oprava.

Odpověď na dotaz č. 1

Případnou záměnou provedení dveří z DP3 na DP1 nedochází k potřebě změny požární zprávy, protože obojí splní požadavky stanovené požárně bezpečnostním řešením.

Dotaz č. 2

Domníváme se, že výkaz výměr ústředního topení neodpovídá projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr je uvedeno pouze žebříkové topení, zatím co v půdorysech se objevují deskové radiátory. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Domníváme se, že u dveří P08 je rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr se nachází dřevěné protipožární dveře DP 3 a v tabulce výrobků ocelové protipožární dveře DP 1. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Platí tabulka výrobků obsažená v projektové dokumentaci. Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Domnívám se, že u kuchyňské linky s označením 01/I, 03/I, 07/I je ve výkazu výměr rozdílný popis oproti nákresu a popisu v tabulce výrobků. Dále se domníváme, že kuchyňská linka 02/I ve výkazu výměr úplně chybí. Žádáme o vysvětlení, případně o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4

Platí tabulka výrobků obsažená v projektové dokumentaci. Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 5

Domníváme se, že u dveří P06 dochází k nejasnostem mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr se nachází dřevěné protipožární dveře DP3 EI 30 a v tabulce výrobků dřevěné protipožární dveře DP3 EI 15. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Platí tabulka výrobků obsažená v projektové dokumentaci. Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 6

Domnívám se, že ve výkazu výměr i v tabulce prvků chybí dveře 06/L v 1. PP u místnosti 25/-104. Žádáme o vysvětlení, případně o opravu.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr. Přílohou je také aktualizovaná tabulka prvků, která nahrazuje původní tabulku prvků ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 7

Domnívám se, že ve výkazu výměr a tabulce prvků se nachází dveře s označením P05/L v 1.NP SO 02, které se v půdorysu nenachází. Žádáme o vysvětlení, případně o opravu.

Odpověď na dotaz č. 7

V tabulce výrobků došlo k přepisu, jedná se o dveře P05/P nikoli P05/L, předmětná nejasnost opravena. Přílohu tohoto dokumentu tvoří upravená tabulka, která nahrazuje původní tabulku prvků ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 8

Domnívám se, že ve výkazu výměr a tabulce výrobku chybí 2 kusy dveří s označením P05/P, které se nachází mezi místnostmi 25/108 a garáží a mezi místnostmi 25/111 a 25/103. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 8

Jedny dveře byly bohužel v 1.NP označeny jako P05/L (bylo opraveno viz. odpověď na dotaz č. 7) - ve výkazu byla provedena úprava, druhé dveře jsou v tabulce výrobků uvedeny pod SO 03, takže ve výkazu byly uvedeny pod objektem SO 03 - přístavba garáže. Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k

doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Z podnětu zadavatele dále dochází k úpravě tabulky dveří, kde u prvku PO8 došlo k záměně pravé za levé, počet dveří zůstává nedotčen. Předmětná tabulka tvoří přílohu tohoto dokumentu a nahrazuje původní tabulky dveří ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 9. 1. 2019 ve 14:00 hod.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravené položkové rozpočty s výkazem výměr ke dni 19. 12. 2018

Přílohy č. 2 – upravené tabulky ke dni 19. 12. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 19. 12. 2018

Mgr.	Digitálně podepsal
Jarmila	Mgr. Jarmila
Bukvaldová	Bukvaldová
Bukvaldová	Datum: 2018.12.19
	16:57:37 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Domníváme se, že u položek č. 213 u stavební části SO 02, č 101 u stavební části SO 01 1.NP a č. 70 u stavební části SO 01 2.NP se v popisu píše o materiálu 24/68 a 34/140. Dále v rozpočtu se objevuje materiál pouze 24/68 a to 2 krát. Prosím o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Domníváme se, že u položky č. 268 u stavební části SO 02 dochází k rozporu mezi výkazem výměr a tabulkou výrobků. Kdy ve výkazu výměr je uvedeno žárové zinkování a tabulce výrobků je uveden nátěr. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Domníváme se, že v TZ u ZTI se objevuje zařizovací předmět „podomítková zápachová uzávěrka pro pračku s přívodem vody 1/2“ HL 405“, která se ale ve výkazu výměr nikde neobjevuje. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 3

*Tato položka se nachází v jednotlivých částech položkového rozpočtu s výkazem výměr:
VÝKAZ VÝMĚR Objekt 24: ZTI_cp25_1.PP-2.NP – položka č. 31, kód 721226550-R*

*VÝKAZ VÝMĚR Objekt 24: ZTI_cp24_2.NP
Nenachází se a je to tak správně.*

VÝKAZ VÝMĚR Objekt 24: ZTI_cp24_1.NP – položka č. 8, kód 721226550-R

VÝKAZ VÝMĚR Objekt 24: ZTI_cp24_1.PP – položka č. 31, kód 721226550-R

Dotaz č. 4

Domníváme se, že u položek č. 22 u ÚT SO 02 a č. 22 u ÚT SO 01 1. PP, dochází k rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Kdy ve výkazu výměr je nádrž o objemu 500l a v projektové dokumentaci o objemu 200l..

Odpověď na dotaz č. 4

Jedná se o dvě rozdílné, nádrže o objemu 200l jsou akumulární nádrže topné vody, nádrže o objemu 500l jsou ohříváče teplé vody, je to popsáno v projektové dokumentaci a obsaženo ve výkazech výměr.

Dotaz č. 5

Proč se u položky č. 61 v ÚT v SO 02 a č. 61 v ÚT SO 01 1. PP objevuje šroubení pro plastové trubky?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Zároveň dochází k doplnění aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dotaz č. 6

Proč u položky č. 1 v SO 07 způsobilé a č. 5 v SO 07 nezpůsobilé, uvažuje o vybourání celkového objemu železobetonového kvádru?

Odpověď na dotaz č. 6

V obou výkazech výměr se uvažuje s vybouráním celého stropu a celého dna v rozměrech a tloušťkách dle výkresu septiku č. SO.07.VK.04.

V obou výkazech je stejná položka, způsobilé a nezpůsobilé náklady byly určeny procentuálním podílem 70%/30%.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 8. 2. 2019 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravené položkové rozpočty s výkazem výměr ke dni 21. 1. 2019

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 21. 1. 2019

Mgr.

Jarmila

Bukvaldov

á

Digitálně podepsal

Mgr. Jarmila

Bukvaldová

Datum: 2019.01.21

16:09:32 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl V
Ev. č. VVZ:	Z2018-041366
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci bez předchozí žádosti dodavatele dle § 98 ve vazbě na § 99 zákona.

Zadavatel tímto dokumentem uveřejňuje pravomocné rozhodnutí Obecného úřadu Horní Maršov ze dne 27. 11. 2018, č.j. 2493/2018-Mo, které dne 18. 12. 2018 nabylo právní moci o prodloužení platnosti společného povolení. Toto rozhodnutí bude na profilu zadavatele doplněno do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 11. 2. 2019 v 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - rozhodnutí OÚ Horní Maršov a sdělení o nabytí právní moci

Za zástupce zadavatele na základě pověření dne 31. 1. 2019

Mgr. Jarmila Digitálně podepsal Mgr.
Jarmila Bukvaldová

Bukvaldová Datum: 2019.01.31
16:23:16 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

