

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (OC. POZINK. PLECH S OCHRANNÝM NÁTĚREM)
- ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH EXTERIÉROVÝCH OMÍTEK V MÍSTĚ NAD SOKLEM (VÝŠKA SE MŮŽE LIŠIT)
- ODSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEDEZDĚNÝCH PARAPETŮ DO ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍCH PLOCH OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODOKAPNÍCH ŽLABŮ VČETNĚ ZÁVĚSOVÝCH HÁKŮ (PŘI ODSTRANOVÁNÍ HÁKŮ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ KROVU!)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VODOROVNĚ PROSKLENĚ VÝPLNĚ V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE (DOLNÍ DÍL STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU, PROVEDENÝ JAKO OCELOVÝ RÁM JEDNODUŠE PROSKLENÝ DRÁTOSKLEM)
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH PŮDOVEK A PODKLADNÍHO NÁŠYPU

POZNÁMKA:


PŘI ODSTRANOVÁNÍ URČENÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ, A PŘI JINÝCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PLATNÉ PŘEDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE, TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ VČ. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., O BLÍŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 Sb., O BLÍŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVÍŠTÍCH S NEPEZPEČNÝM PÁDEM Z VÝŠKY NEBO DO HLoubKY. V RÁMCÍ SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY MUSÍ ZHOTOVITEL VYPRACOVAT POTŘEBNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY BOZP A POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ, POSUZOVAT STAVBU A KONSTRUKCE V ROZMONTOVANÉM A ROZPRACOVANÉM STÁDIU A PROKAZATELNĚ S TÍM SEZNÁMIT PRACOVNÍKY. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ URČÍ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ S OHLEDEM NA ZÁSADY UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA (D.AR.01). BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ŠETRNĚ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY V PŮVODNÍM NEBO UPRAVENÉM STAVU. V RÁMCÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLŇKOVÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍPADNĚ UPRAVIT NÁVRH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.


NÁVRH ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V OBLASTI NAD SOKLEM JE POUZE ORIENTAČNÍ. VÝŠKY, DO KTERÝCH MAJÍ BÝT OMÍTKY ODSTRANĚNY V JEDNOTLIVÝCH PRŮČELÍCH OBJEKTU, BYLY STANOVENY DLE VIDITELNÝCH PROJEVŮ VLHKOSTI NA FASÁDÁCH. TZN. DLE STÁVAJÍCÍCH VLHKOSTNÍCH MAP NA OMÍTKÁCH. PŘI ODSTRANOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLŇKOVÝ PRŮZKUM VŠECH OMÍTNUTÝCH PLOCH VČETNĚ ODBORNÉHO MĚŘENÍ VLHKOSTI. NEPEVNÉ ČÁSTI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY, VLHKÉ PLOCHY OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY TAKÉ. U OBNAŽENÉHO ZDIVA V PLOCHÁCH, KDE BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNY, BUDE PROVEDENO PROŠKRABÁNÍ SPÁR DO HLoubKY 20 mm.

VÝPIS STÁVAJÍCÍCH SKLADEB:

- S1 - PODLAHA NA TERÉNU (PŘEDPOKLAD):**
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC, KERAMICKÁ DLÁŽBA)
 - BETONOVÁ MAZANINA TL. CCA 80 mm
 - VODOROVNÁ HYDROIZOLACE - 1X ASFALTOVÝ PÁS
 - PODKLADNÍ BETON TL. MAX. 100 mm
 - TERÉN
- S2 - STROP NAD 1.NP:**
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KOBRECE)
 - BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 30 mm
 - ROST Z PRKEN TL. 30 mm
 - STROPNÍ TRÁMY VÝŠKY 280 mm V OSOVĚ ROZTEČÍ 850-900 mm
 - PODBITÍ Z PRKEN TL. 30 mm NA ROZNAŠECÍM DŘEVĚNÉM ROŠTU
 - OMÍTKA NA RÁKOSU
- S3 - STROP NAD 1.NP - PODKROVÍ:**
- KERAMICKÉ PŮDOVKY TL. 40 mm
 - ŠKVÁROBETONOVÁ MAZANINA TL. 60-70 mm
 - BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 30 mm
 - STROPNÍ TRÁMY VÝŠKY 280 mm V OSOVĚ ROZTEČÍ 850-900 mm
 - PODBITÍ Z PRKEN TL. 30 mm NA ROZNAŠECÍM DŘEVĚNÉM ROŠTU
 - OMÍTKA NA RÁKOSU
- S4 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:**
- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 30 mm
 - NOSNÉ PRVKY DŘEVĚNÉHO KROVU

+0,000 = PODLAHA 1.NP

ČÁST DOKUMENTACE:	D.AR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	HMP2016-12-300	



JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
e-mail: mikulecky@hmp.cz TEL.: +420776630023

HLAVNÍ PROJEKTANT:	HMP top s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
INVESTOR:	MĚSTSKÁ NEMOCNICE, A.S., VRCHLICKÉHO 1504, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MĚSTSKÉ NEMOCNICE, A.S., DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - MULTIFUNKČNÍ OBJEKT	ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-12-300
	DRUH PD	PROVEDENÍ STAVBY
	DATUM	10/2016
	MĚŘÍTKO	1 : 50
ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		OZNAČENÍ VÝKRESU
		D.AR.05