

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP

Identifikační údaje zadavatele:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. IČ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová (mjancova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

U položky č. 16 a 17 Anhydrit a separační vrstva se domníváme, že je uvedena chybná výměra (1605,5 je plocha střechy). Nemá být u těchto položek výměra stejně jako u podlahových izolací? Tzn. 1346,59 m2 což je podlahová plocha 1pp podle legendy v půdorysu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ne, výměra je uvedena správně - jde o výměru včetně všech dodatkových ploch v podzemní (např. krček do polikliniky) a ztratného. Uchazeč nacení přesně dle výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V souboru „ONN EA DIGP - barevnost a dodatek“ je uvedeno, že při výměně oken bude místnost vyklizena a dveře zajištěny protiprachovou folií a po dokončení desinfikována. Žádná z těchto činností není uvedena v soupisu prací. Je to tak správně?

Dále je v techn. zprávě opět popsáno stěhování vybavení za účasti investora, zakrytí vnitřních ploch, ochrana vnitřních rozvodů a instalací, ale soupis prací tyto činnosti neobsahuje. Doplní zadavatel položky pro tyto práce?

Odpověď na dotaz č. 2:

tyto práce jsou součástí položky

27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
----	---	-----------	---

uchazeč si tuto položku ocení tak, aby mimo jiné byly tyto práce obsaženy v ceně.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě se uvádí demontáž vzduchotechnického zařízení na střeše. V soupisu prací to není uvedeno. Znamená to, že tyto činnosti nejsou předmětem zadání?

Odpověď na dotaz č. 3:

jde o opravování prostupů střechou pro VZT zařízení. Cena za toto opravování detailu je součástí položek:

53	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé
54	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým
55	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg</i>
	VV		1605,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
56	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
57	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný (V60S40)</i>
	VV		1605,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
58	K	712363621	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pl,budova v přes 18m
59	M	283220000	<i>fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm šedá</i>
	VV		1605,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
60	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
61	M	693110620	<i>geotextilie netkaná M, 300 g/m2, šíře 200 cm</i>
	VV		1605,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
62	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terči vč.dodávky
	VV		1605,5*5
63	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm
64	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m

Dotaz č. 4:

Barevnost oken má být antracit i z vnitřní strany?

Odpověď na dotaz č. 4:

ne, z vnitřní strany je bílá.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je popsáno hydroizolační opatření soklu, ale v soupisu prací to není obsaženo. Doplní zadavatel tyto práce?

Odpověď na dotaz č. 5:

primárně se počítá s tím, že nebude poškozena hydroizolace objektu při odkopání objektu. Proto tato položka není v rozpočtu. Jde o opatření, pokud dojde k poškození. Jelikož se primárně nepočítá s poškozením, tak nebude doplňováno do rozpočtu.

Dotaz č. 6:

V detailu okna je pod parapet navržen XPS tl. 60mm, ale v soupisu prací chybí. Doplní zadavatel tato práce?

Odpověď na dotaz č. 6:

veškeré práce spojené s provedením detailu kolem oken jsou součástí položky

65	K	713001	Úprava meziokenních vložek pomocí tepelné izolace tl.350mm s obkladem SDK - kompletní dodávka del detailu včetně pomocných kcí, parozábran, výplně izolantem, vlastní meziokenní vložka, návaznost na strop a podlahu
----	---	--------	---

tj. všechny komponenty, díly, prvky, materiály, pomocný materiál a veškeré práce spojené s provedením okenních výplní.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

V Hradci Králové 13. 6. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření