Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „**objednatel**" a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

sídlo Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zástupce Ing. Pavel Pohl, jednatel

dále jako „**zhotovitel**," objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany".**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **„Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu",** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-004866 (dále jen „veřejná zakázka"), smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2019 (dále jako „smlouva o dílo" nebo „smlouva").
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 10 až 14 a 16 až 20, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9 a 15, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	**61.900.000,00**
Vícepráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	2.720.471,30
Méněpráce dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	- 2.349.607,90
Výše změny dle změnových listů č. 1 – 8 Kč bez DPH	**370.863,40**
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	**62.270.863,40**
Vícepráce dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	881.797,90
Méněpráce dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	-1.185.481,60
Výše změny dle změnových listů č. 9 – 20 Kč bez DPH	**-303.683,70**
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	**61.967.179,70**
DPH v Kč samostatně	13.013.107,74
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	**74.980.287,44**

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 9 až 20

Za objednatele v Hradci Králové dne 21. 06. 2019

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele .....

STYLBAU

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

.....

Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**ZL 9**	**9**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	/ číslo změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		**9**
SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN	**ZL 9**	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Uživatel, Projektant

Popis a zdůvodnění změny:

Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	Na základě úpravy pozic strojů v truhlářské dílně v objektu SO 02 je nutno navýšit počet držáků přípojnicového systému o 4ks.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**15 099,00**	**15 099,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	5.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	5.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	5.3.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	5.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 720 471,30	62 270 863,40	370 863,40

Číslo změny SO/PS: **9**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	15 099,00	2 735 570,30	4,42%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 735 570,30	62 285 962,40	385 962,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	5.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	5.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	5.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 9**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 9**	Cena po změnách
	PSV	**Práce a dodávky PSV**										
	767	**Konstrukce zámečnické**										
317	767155R39	Z-39 - D+M Ocelový držák připojnicového systému pro připojení jednotlivých strojů do el. Sítě	kg	30,000	0,000	120,000	150,000	123,60	3 708,000	0,000	14 832,000	18 540,000
		"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"										
		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava"										
		"kompletni specifikace viz výpis zámečnických výrobků"										
		4*30										
		Součet										
321	998767202.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	1 051,159	148,320	44 224,389	1,80	77 444,800	1 892,100	267,000	79 603,900

VÍCEPRÁCE CELKEM	15 099,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**15 099,00**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 5.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	0,00	15 099,00	15 099,00
Celkem	**0,00**	**15 099,00**	**15 099,00**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Uprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	**SO/PS:** (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby	**Kategorie** *) **D**
Kdo požadoval: (organizace, jméno) **Uživatel**: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, U stadionu 1116, Rychnov nad Kněžnou ; František Bárta **Projektant**: KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz ; Ing. Iveta Henzelová	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	Na základě úpravy pozic strojů v truhlářské dílně v objektu SO 02 je nutno navýšit počet držáků přípojnicového systému o 4ks.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

15 099,00 Kč 0,02% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**ZL 10**	**10**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	/ číslo změny SO/PS: **ZL 10**	**10**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	Dle vyjádření zhotovitele není vhodné navrženou povrchovou úpravu žárové zinkování a komaxit slučovat, nově bude povrch zámečnických výrobků v interiéru opatřen dvousložkovým epoxidovým a polyuretanovým nátěrem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-27 375,10	**21 264,00**	**-6 111,10**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	5.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	5.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	5.3.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	5.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 349 607,90	2 735 570,30	62 285 962,40	385 962,40

Číslo změny SO/PS: **10**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 375,10	21 264,00	2 756 834,30	4,45%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 376 983,00	2 756 834,30	62 279 851,30	379 851,30

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	5.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	5.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	5.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 10**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 10**	Cena po změnách
	PSV	**Práce a dodávky PSV**										
	767	**Konstrukce zámečnické**										
367	367 - 767155R35R1	Z-15, Z16, Z33, Z39 D+M ocel a zámečnických prvků - Příplatek za dvousložkový nátěr 2x epoxidový nátěr (160um) + 1x polyuretanový nátěr (60um),	kg	0,000	0,00	3 544,000	3 544,000	6,00	0,000	0,000	21 264,000	21 264,000
368	767155R15	Z-15 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-380,000	-380,000	21,00	0,000	0,000	-7 980,000	-7 980,000
369	767155R16	Z-16 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-199,000	-199,000	21,00	0,000	0,000	-4 179,000	-4 179,000
370	370 - 767155R33R	Z-33 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-120,000	-120,000	21,00	0,000	0,000	-2 520,000	-2 520,000
371	371 - 767155R35R	Z-35 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-214,000	-214,000	13,00	0,000	0,000	-2 782,000	-2 782,000
372	372 - 767155R36R	Z-36 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-250,000	-250,000	13,00	0,000	0,000	-3 250,000	-3 250,000
373	373 - 767155R37	Z-37 - Odpočet za komaxit	kg	0,000	0,00	-262,000	-262,000	13,00	0,000	0,000	-3 406,000	-3 406,000
374	374 - 767155R39R	Z-39 - Odpočet za žárové zinkování	kg	0,000	0,00	-150,000	-150,000	21,00	0,000	0,000	-3 150,000	-3 150,000
321	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43 024,910	1 199,479	-60,030	44 164,359	1,80	77 444,800	2 159,100	-108,100	79 495,800

VÍCEPRÁCE CELKEM	21 264,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-27 375,10
CELKEM	**-6 111,10**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 6.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 3.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	-27 375,10	21 264,00	-6 111,10
Celkem	**-27 375,10**	**21 264,00**	**-6 111,10**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Uprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie *)**
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek	KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	Dle vyjádření zhotovitele není vhodné navrženou povrchovou úpravu žárové zinkování a komaxit slučovat, nově bude povrch zámečnických výrobků v interiéru opatřen dvousložkovým epoxidovým a polyuretanovým nátěrem.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-6 111,10 Kč -0,01% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	**ZL 1**	**11**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	/ číslo změny SO/PS: **ZL 1**	**11**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	Před zahájením realizace stavebních prací na nové zpevněné ploše pod stávajícím dřevěným přístřeškem se dospělo k závěru, že lze velmi obtížně manipulovat s navrženými silničními panely, které byly původně navrženy v PD, z toho důvodu bude v prostoru přístřešku zpevněná plocha provedena ze zámkové dlažby se silniční obrubou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-470 058,30	**270 185,10**	**-199 873,20**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	5.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	5.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	5.3.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	5.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 376 983,00	2 756 834,30	62 279 851,30	379 851,30

Číslo změny SO/PS: **11**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-470 058,30	270 185,10	3 027 019,40	4,89%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 847 041,30	3 027 019,40	62 079 978,10	179 978,10

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	5.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	5.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	5.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 11**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 11**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	5	**Komunikace pozemní**										
32	564201111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30-40 mm	m2	962,325	0,000	310,000	1 272,325	27,200	26 175,200	0,000	8 432,000	34 607,200
43	584121111.1	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého	m2	310,000	0,000	-310,000	0,000	248,500	77 035,000	0,000	-77 035,000	0,000
44	*593810850.1*	*panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)*	*kus*	*95,000*	*0,000*	*-95,000*	*0,000*	*4 135,100*	*392 834,500*	*0,000*	*-392 834,500*	*0,000*
48	596211213.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	50,000	0,000	310,000	360,000	252,900	12 645,000	0,000	78 399,000	91 044,000
49	*592450R70.1*	*dlažba zámková přírodní tl. 80 mm - specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*55,000*	*0,000*	*341,000*	*396,000*	*426,300*	*23 446,500*	*0,000*	145 368,300	168 814,800
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**										
63	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	795,000	0,000	82,000	877,000	345,100	274 354,500	0,000	28 298,200	302 652,700
64	*592174650.1*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm*	*kus*	*874,500*	*0,000*	*92,000*	*966,500*	*105,300*	*92 084,900*	*0,000*	*9 687,600*	*101 772,500*
	998	**Přesun hmot**										
79	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým, dlážděným nebo živičným	t	9 552,938	0,000	-17,010	9 535,928	11,100	106 037,600	0,000	-188,800	105 848,800

VÍCEPRÁCE CELKEM	270 185,10
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-470 058,30
CELKEM	**-199 873,20**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 5.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	-470 058,30	270 185,10	-199 873,20
Celkem	**-470 058,30**	**270 185,10**	**-199 873,20**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 841,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	88 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 820 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 820 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 835 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 856 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Název změny:	**Kategorie *)**
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek	KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	Před zahájením realizace stavebních prací na nové zpevněné ploše pod stávajícím dřevěným přístřeškem se dospělo k závěru, že lze velmi obtížně manipulovat s navrženými silničními panely, které byly původně navrženy v PD, z toho důvodu bude v prostoru přístřešku zpevněná plocha provedena ze zámkové dlažby se silniční obrubou.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-199 873,20 Kč -0,32% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	**ZL 11**	**12**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**		

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Příloha č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	/ číslo změny SO/PS: **ZL 11**	**12**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna povrchu okapového chodníku	V rámci přípravy realizace stavebních prací okapového chodníku původně dle PD z betonových dlaždic bylo zjištěno, že původním řešením by dešťová voda byla zadržována u fasády objektu, z toho důvodu bude okapový chodník proveden z kameniva - kačírku, aby se omezil odstřik dešťové vody na fasádu a zároveň umožnil snadnější vsak dešťové vody do terénu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-51 154,70	**18 914,70**	**-32 240,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	5.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	5.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	5.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	5.3.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	5.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	5.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 847 041,30	3 027 019,40	62 079 978,10	179 978,10

Číslo změny SO/PS: **12**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-51 154,70	18 914,70	3 045 934,10	4,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 898 196,00	3 045 934,10	62 047 738,10	147 738,10

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	5.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	5.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	5.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 12**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 12**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**										
375	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	*0,000*	*0,000*	74,030	*74,030*	255,50	*0,000*	*0,000*	*18 914,700*	*18 914,700*
100	637211122.1.1	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku	m2	74,030	0,000	-74,030	0,000	691,00	51 154,700	0,000	-51 154,700	0,000

VÍCEPRÁCE CELKEM	18 914,70
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-51 154,70
CELKEM	**-32 240,00**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 5.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Změna povrchu okapového chodníku	-51 154,70	18 914,70	-32 240,00
Celkem	**-51 154,70**	**18 914,70**	**-32 240,00**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků připojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie *)**
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel**: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Změna povrchu okapového chodníku	V rámci přípravy realizace stavebních prací okapového chodníku původně dle PD z betonových dlaždic bylo zjištěno, že původním řešením by dešťová voda byla zadržována u fasády objektu, z toho důvodu bude okapový chodník proveden z kameniva - kačírku, aby se omezil odstřik dešťové vody na fasádu a zároveň umožnil snadnější vsak dešťové vody do terénu.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

-32 240,00 Kč -0,05% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)

souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	2	13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**		

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	**2**	**13**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet okapového chodníku	Plocha okapového chodníku byla ve výkazu výměr započtena ve dvou stavebních objektech, tato položka v rozpočtu jednou odečtena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-33 185,60	**0,00**	**-33 185,60**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	11.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	11.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	11.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	11.3.2019	podpis	Barta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	11.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	11.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - kryci list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 898 196,00	3 045 934,10	62 047 738,10	147 738,10

Číslo změny SO/PS: 13

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-33 185,60	0,00	3 045 934,10	4,92%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 045 934,10	62 014 552,50	114 552,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	11.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	11.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	11.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 05.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 13**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 13**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	5	**Komunikace pozemní**										
33	564231111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	56,000	0,000	-56,000	0,000	77,60	4 345,600	0,000	-4 345,600	0,000
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**										
53	637211122.2	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku	m2	*56,000*	*0,000*	-56,000	*0,000*	515,00	*28 840,000*	*0,000*	-28 840,000	0,000

VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00
MÉNEPRÁCE CELKEM	-33 185,60
CELKEM	**-33 185,60**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 5.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 5.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet okapového chodníku	-33 185,60	0,00	-33 185,60
Celkem	**-33 185,60**	**0,00**	**-33 185,60**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 841,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,36%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,36%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)
IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Název změny:
změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

Kategorie *)
B

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
KD 18 ze dne 05.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Odpočet okapového chodníku	Plocha okapového chodníku byla ve výkazu výměr započtena ve dvou stavebních objektech, tato položka v rozpočtu jednou odečtena.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:
-33 185,60 Kč -0,05% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**ZL 12**	**14**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	/ číslo změny SO/PS: **ZL 12**	**14**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Kácení stromů u objektu SO 02	Stávající vzrostlé smrky v bezprostřední blízkosti fasády objektu SO02 budou se souhlasem stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou skáceny z důvodu neproveditelnosti zateplovacích prací a ochrany před možným budoucím poškozením nového fasádního pláště.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**14 736,10**	**14 736,10**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	26.3.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	26.3.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	26.3.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	26.3.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	26.3.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	26.3.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 045 934,10	62 014 552,50	114 552,50

Číslo změny SO/PS: **14**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	14 736,10	3 060 670,20	4,94%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 060 670,20	62 029 288,60	129 288,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	26.3.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	26.3.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	26.3.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **IO 01 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 19.03.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 14**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 14**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	1	**Zemní práce**										
376	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	337,50	0,000	0,000	1 350,000	1 350,000
377	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	845,00	0,000	0,000	3 380,000	3 380,000
	997	**Přesun sutě**										
378	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,000	0,000	8,249	**8,249**	436,00	0,000	0,000	3 596,600	3 596,600
	998	**Přesun hmot**										
379	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000	0,000	8,249	8,249	777,00	0,000	0,000	6 409,500	6 409,500

VÍCEPRÁCE CELKEM	14 736,10
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**14 736,10**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 19.3.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 19.3.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Kácení stromů u objektu SO 02	0,00	14 736,10	14 736,10
Celkem	**0,00**	**14 736,10**	**14 736,10**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 538,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie *)**
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel**: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	KD 19 ze dne 19.03.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Kácení stromů u objektu SO 02	Stávající vzrostlé smrky v bezprostřední blízkosti fasády objektu SO02 budou se souhlasem stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou skáceny z důvodu neproveditelnosti zateplovacích prací a ochrany před možným budoucím poškozením nového fasádního pláště.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

14 736,10 Kč 0,02% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách

Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 13

Číslo změny stavby: 15

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Objednatel:
název: **Královéhradecký kraj**
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546

Zastoupený:
název: **CIRI**
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČ: 71218840

Zhotovitel:
název: **STYLBAU s.r.o.**
adresa: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ: 25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**13**	**15**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	2
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání objektu sušárny	Při provádění komunikací, které jsou v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu sušárny bylo zjištěno, že tento objekt je ve špatném technickém stavu. Vzhledem k tomu, že tento objekt již není uživatelem dlouhodobě užíván, bylo rozhodnuto o jeho demolici. Terénní úpravy jsou změnou úpravy místa po demolici objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**190 558,40**	**190 558,40**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	23.4.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	23.4.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	23.4.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	23.4.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	23.4.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	23.4.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 060 670,20	62 029 288,60	129 288,60

Číslo změny SO/PS: **15**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	190 558,40	3 251 228,60	5,25%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 251 228,60	62 219 847,00	319 847,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	23.4.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	23.4.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	23.4.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 16.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 15**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 15**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	1	Zemní práce										
380	113107162	Odstranění podkladu z kameniva nabo ŠD tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	42,500	0,000	0,000	3 213,000	3 213,000
	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu										
381	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	22,200	0,000	0,000	1 678,300	1 678,300
18	181301102.1	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2250,000	0,000	75,600	2 325,600	17,200	38 700,000	0,000	1 300,300	40 000,300
382	*103641010*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*0,000*	*0,000*	*18,711*	18,711	467,400	0,000	0,000	8 745,500	8 745,500
		Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny. *(objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3)*										
		75,6*0,2475 "Přepočtené koeficientem množství				18,711						
19	181411131.1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2250,000	0,000	75,600	2 325,600	9,100	20 475,000	0,000	688,000	21 163,000
20	*005724100.1*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*67,500*	*0,000*	*2,268*	69,768	120,200	8 113,500	0,000	272,600	8 386,100
		75,6*0,03 "Přepočtené koeficientem množství				2,268						
383	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	4,400	0,000	0,000	332,600	332,600
384	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	3,200	0,000	0,000	241,900	241,900
385	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,000	75,600	75,600	0,300	0,000	0,000	22,700	22,700
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
386	962052211	Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3	m3	0,000	0,000	8,117	8,117	3 357,200	0,000	0,000	27 250,400	27 250,400
387	981011111.1	Demolice objektů dřevěných postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	105,260	105,260	64,200	0,000	0,000	6 757,700	6 757,700
		kOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ *VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍH PRACÍ A DODÁVEK.*										
388	981011314	Demolice budov zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	91,290	91,290	250,300	0,000	0,000	22 849,900	22 849,900
389	981011R01	Demolice objektů ocelových ostatních s lehkých opláštěním _ postupným rozebíráním	m3	0,000	0,000	135,630	135,630	150,000	0,000	0,000	20 344,500	20 344,500

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 16.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 15	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 15	Cena po změnách
		kOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍH PRACÍ A DODÁVEK.										
	997	**Přesun sutě**										
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1704,818	17,530	116,700	1 839,048	500,000	852 409,000	8 765,000	58 350,000	919 524,000
156	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1704,818	17,530	116,700	1 839,048	150,000	255 722,700	2 629,500	17 505,000	275 857,200
157	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1704,818	157,770	2 334,000	4 196,588	9,000	15 343,400	1 419,900	21 006,000	37 769,300
		116,7*20 "Přepočtené koeficientem množství				2 334,000						

VÍCEPRÁCE CELKEM	190 558,40
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**190 558,40**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 16.4.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 16.4.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Bourání objektu sušárny	0,00	190 558,40	190 558,40
Celkem	**0,00**	**190 558,40**	**190 558,40**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	**SO/PS:** (číslo a název) SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN
Název změny: Změna v průběhu výstavby	**Kategorie** *) **D**
Kdo požadoval: (organizace, jméno) **Zhotovitel:** STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD 21 ze dne 16.04.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Bourání objektu sušárny	Při provádění komunikací, které jsou v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu sušárny bylo zjištěno, že tento objekt je ve špatném technickém stavu. Vzhledem k tomu, že tento objekt již není uživatelem dlouhodobě užíván, bylo rozhodnuto o jeho demolici. Terénní úpravy jsou změnou úpravy místa po demolici objektu.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

190 558,40 Kč 0,31% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	14	**16**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**		

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	/ číslo změny SO/PS: **14**	**16**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	2
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava podlahy v kotelně	V prostoru stávající kotelny bylo při stavebních pracích zjištěno, že stávající konstrukce podlahy nemá podkladní beton (neodpovídá předpokladu PD) a zároveň pod povrchem v místě výkopu pro rozvod kanalizace byl zjištěn rozsáhlý betonový základ. Podlaha v kotelně bude nově provedena s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**55 020,40**	**55 020,40**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	7.5.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	7.5.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	7.5.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	7.5.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	7.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	7.5.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 251 228,60	62 219 847,00	319 847,00

Číslo změny SO/PS: **16**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	55 020,40	3 306 249,00	5,34%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 306 249,00	62 274 867,40	374 867,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	7.5.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	7.5.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	7.5.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 16**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 16**	Cena po změnách
	13	**HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY**										
18	45252124-3.1	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	77,76	0,00	4,032	81,792	2 250,00	174 960,000	0,000	9 072,000	184 032,000
		"Výkop rýhy pro potrubí"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,8				4,032						
		Součet				4,032						
	16	**HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI**										
19	45252124-3.2	SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M	M3	79,76	0,00	4,032	83,792	81,70	6 516,400	0,000	329,400	6 845,800
21	45252124-3.4	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	TUNA	131,571	0,00	6,653	138,224	276,00	36 313,600	0,000	1 836,200	38 149,800
		1,65*4,032				6,653						
		Součet				6,653						
24	45252124-3	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	79,74	0,00	4,032	83,772	62,10	4 951,900	0,000	250,400	5 202,300
	17	**HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI**										
25	45252124-3.8	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	0,02	0,00	1,764	1,784	86,30	1,700	0,000	152,200	153,900
26	45252124-3.9	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	34,02	0,00	1,764	35,784	236,90	8 059,300	0,000	417,900	8 477,200
		"Obsyp potrubí"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,35				1,764						
		Součet				1,764						
27	14210000-6	PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	34,02	0,00	1,764	35,784	358,80	12 206,400	0,000	632,900	12 839,300
32	45252124-3.13	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	87,714	0,00	1,764	89,478	418,60	36 717,100	0,000	738,400	37 455,500
		"Odvoz přebytečné zeminy"										
		4,032-1,764-0,504				1,764						
		Součet				1,764						
	45	**HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE**										
33	14209994	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	9,72	0,00	0,504	10,224	741,80	7 210,300	0,000	373,900	7 584,200
		"Lože pod potrubí"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1				0,504						
		Součet				0,504						

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 16**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 16**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování										
	6	**výplní**										
90	631312131.1	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,523	0,00	0,504	3,027	3 200,00	8 073,600	0,000	1 612,800	9 686,400
		"doplnění mazaniny po kanalizaci"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1				0,504						
		Součet				0,504						
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**										
127	965042141.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	115,916	0,00	0,504	116,420	2 430,00	281 675,900	0,000	1 224,700	282 900,600
		"Vybourání stávající mazaniny pro kanalizaci"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*0,6*0,1				0,504						
		Součet				0,504						
142	977312114.1	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	84,1	0,00	16,800	100,900	404,00	33 976,400	0,000	6 787,200	40 763,600
		"Vybourání stávající mazaniny pro kanalizaci"										
		(1,5+2,78+1,12+3,0)*2				16,800						
		Součet				16,800						
148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2027,052	-6,722	1,137	2 021,467	300,00	608 115,600	-2 016,600	341,100	606 440,100
	997	**Přesun sutě**										
153	997013112.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1704,818	17,53	1,109	1 723,457	250,00	426 204,500	4 382,500	277,300	430 864,300
156	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1704,818	17,53	1,109	1 723,457	150,00	255 722,700	2 629,500	166,400	258 518,600
157	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15343,362	157,77	9,981	15 511,113	9,00	138 090,300	1 419,900	89,800	139 600,000
		1,109*9 "Přepočtené koeficientem množství				9,981						
158	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1704,818	134,23	1,109	1 840,157	500,00	852 409,000	67 115,000	554,500	920 078,500
159	997211111.1	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1704,818	0,97	1,109	1 706,897	15,00	25 572,300	14,600	16,600	25 603,500
160	997211119.1	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	1704,818	0,97	1,109	1 706,897	5,00	8 524,100	4,900	5,500	8 534,500

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 30.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 16**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 16**	Cena po změnách
	PSV	**Práce a dodávky PSV**										
	771	**Podlahy z dlaždic**										
322	771574131.1	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	486,92	0,00	21,750	508,670	650,00	316 498,000	0,000	14 137,500	330 635,500
		V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáže obvodových soklů, dilatačních a přechodových lišt/profilů.										
		"m.č. 1.29"										
		21,75				21,750						
		Součet				21,750						
324	597611R01.2	*dlaždice keramické - R11, slinuté, vysoce zátěžové, tl. 15 mm - vč. dodávky obvodových soklů, lišt/profilů, dilatací - specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*200,893*	*0,00*	*21,750*	222,643	*510,00*	102 455,400	0,000	11 092,500	113 547,900
325	771579196.1	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	486,92	0,00	21,750	508,670	70,00	34 084,400	0,000	1 522,500	35 606,900
326	771591111.1	Podlahy penetrace podkladu	m2	486,92	0,00	21,750	508,670	70,00	34 084,400	0,000	1 522,500	35 606,900
327	998771202.1	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7013,424	0,00	282,750	7 296,174	6,60	46 288,600	0,000	1 866,200	48 154,800

VÍCEPRÁCE CELKEM	55 020,40
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**55 020,40**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 30.4.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 30.4.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Úprava podlahy v kotelně	0,00	55 020,40	55 020,40
Celkem	**0,00**	**55 020,40**	**55 020,40**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světliku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Uprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků připojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Uprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)
SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:
Změna v průběhu výstavby

Kategorie *)
D

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
KD 22 ze dne 30.04.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Úprava podlahy v kotelně	V prostoru stávající kotelny bylo při stavebních pracích zjištěno, že stávající konstrukce podlahy nemá podkladní beton (neodpovídá předpokladu PD) a zároveň pod povrchem v místě výkopu pro rozvod kanalizace byl zjištěn rozsáhlý betonový základ. Podlaha v kotelně bude nově provedena s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:
55 020,40 Kč 0,09% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů není

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách	15	17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**		

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**15**	**17**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet fasádního polystyrenu	Výměra polystyrenu na kontaktní zateplovací systém je ve VV obsažena 2x. Tato výměra je změnovým listem odečtena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-503 381,90	**0,00**	**-503 381,90**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.5.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.5.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.5.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.5.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 931 381,60	3 306 249,00	62 274 867,40	374 867,40

Číslo změny SO/PS: **17**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-503 381,90	0,00	3 306 249,00	5,34%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 306 249,00	61 771 485,50	-128 514,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	20.5.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	20.5.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	20.5.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 17**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 17**	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**										
81	*283763550.2*	*deska fasádní polystyrénová izolační (EPS P 30) 1250 x 600 x 120 mm*	*m2*	*1004,233*	*13,354*	*-1 004,233*	*13,354*	*500,000*	*502 116,500*	*6 677,000*	*-502 116,500*	*6 677,000*
		lambda=0,034 [W / m K]										
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**										
148	999281111.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2027,052	-5,585	-4,218	2 017,249	300,00	608 115,600	-1 675,500	-1 265,400	605 174,700

VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-503 381,90
CELKEM	**-503 381,90**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 14.5.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 14.5.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Odpočet fasádního polystyrenu	-503 381,90	0,00	-503 381,90
Celkem	**-503 381,90**	**0,00**	**-503 381,90**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a víceracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světliku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 082 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

SO/PS: (číslo a název)
SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:
změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

Kategorie *)
B

Kdo požadoval: (organizace, jméno)
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková

Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
KD 23 ze dne 14.05.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Odpočet fasádního polystyrenu	Výměra polystyrenu na kontaktní zateplovací systém je ve VV obsažena 2x. Tato výměra je změnovým listem odečtena.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:
-503 381,90 Kč -0,81% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová

Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis)
Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**16**	**18**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**16**	**18**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	2
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Konektivita obou areálů	Při demontáži střešního pláště byl zdemontován stávající přijímač IT, který byl ve špatném technickém stavu. Při realizaci PD bylo operátory zajišťujícími datové spojení obou areálů přislíbeno posílení konektivity, které však v současné době není reálné. Z toho důvodu se přistoupí k vybudování vlastního spojení – vysílačů spojujících oba areály dle zpracované PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**183 185,70**	**183 185,70**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.5.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.5.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.5.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.5.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou,** **U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 306 249,00	61 771 485,50	-128 514,50

Číslo změny SO/PS: **18**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	183 185,70	3 489 434,70	5,64%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 489 434,70	61 954 671,20	54 671,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	20.5.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	20.5.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	20.5.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 18	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 18	Cena po změnách
	HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	1	**Zemní práce**										
390	112151016	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 952,900	0,000	0,000	3 952,900	3 952,900
391	112201116	Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	5 382,800	0,000	0,000	5 382,800	5 382,800
392	115015R01	Přesuny a likvidace odpadů (dřevin a pařezu) dle zákona o odpadech	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	2 730,000	0,000	0,000	2 730,000	2 730,000
	11	**Sadové úpravy_náhradní výsadba**										
393	110015R01	Výsadba, práce , ostatní jinde neuvedené přímo související dodávky *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek.* --- ---	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 275,000	0,000	0,000	1 275,000	1 275,000
394	*005R01*	*Borovice limba_Pinus cembra v 100-125, bal*	*kus*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	1,000	1 950,000	0,000	0,000	1 950,000	1 950,000
395	*005R02*	*Buk lesní pestrolistý_Fagus sylvatica ,,Roseomarginata,, vk, ok 12-14, bal*	*kus*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	1,000	1 850,000	0,000	0,000	1 850,000	1 850,000
396	*005R03*	*Kotvící kůly*	*kus*	*0,000*	*0,000*	*5,000*	5,000	90,000	0,000	0,000	450,000	450,000
	M	**Práce a dodávky M**										
	21-M	**Slaboproudá zařízení**										
397	21_M_R01	Souprava bezdrátového vysokorychlostního spoje	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	109 795,000	0,000	0,000	109 795,000	109 795,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 18**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 18**	Cena po změnách
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
		Souprava bezdrátového vysokorychlostního spoje RACOM RAy2 v pásmu 10GHz včetně směrových parabolických antén, montážní sady pro antény a licencí. Rozhraní: optické, metalické Vysoká odolnost vůči rušení Spotřeba: 21W Podpora DC napájení s rozsahem 20-60V i PoE Konfigurace přes HTTPS, SSH Trvalá real-time kontrola identity protistanice pomocí asymetrických klíčů										
		Racom RAY2 10 ODU L, Racom RAY2 10 ODU U, Racom										
398	21_M_R02	Samonosný střešní stožár, zatížený betonovými dlaždicemi. (Umístění na rovné střeše objektu Na Jamách)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	7 150,000	0,000	0,000	7 150,000	7 150,000
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
399	21_M_R03	Spojovací kabeláž (dodávka a montáž kompletních kabelových tras) včetně zatažení do trubek lišt apod.	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	13 650,000	0,000	0,000	13 650,000	13 650,000
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
400	21_M_R04	Úložný elektroinstalační materiál (trubky, žlaby, příchytky apod.)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	8 450,000	0,000	0,000	8 450,000	8 450,000
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
401	21_M_R05	Podružný materiál	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	4 535,000	0,000	0,000	4 535,000	4 535,000
402	21_M_R06	Stavební přípomoci (průrazy, ucpávky, rozebrání a zpětná montáž podhledů, apod.)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 950,000	0,000	0,000	1 950,000	1 950,000
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
403	21_M_R07	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 300,000	0,000	0,000	1 300,000	1 300,000

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 18**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 18**	Cena po změnách
404	21_M_R08	Zaškolení uživatele (hod)	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 300,000	0,000	0,000	1 300,000	1 300,000
405	21_M_R09	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	6 920,000	0,000	0,000	6 920,000	6 920,000
406	21_M_R10	Inženýrská činnost	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	4 045,000	0,000	0,000	4 045,000	4 045,000
	Ostatní	**Ostatní**										
	OST1	**Ostatní konstrukce a práce**										
407	OST1_R01	Provedení prostupu střešním pláštěm včetně následného zapravení a doplnění všech vrstev střešního pláště	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	3 500,000	0,000	0,000	3 500,000	3 500,000
		Kompletní dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.										
		(včetně přesunů suti a hmot)										
	VRN	**VRN**										
	VRN4	**Inženýrská činnost**										
408	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
		-příprava předávací dokumentace dle ZD										
		-ostatní kompletační činnost										
	VRN7	**Provozní vlivy**										
409	071103000	Provoz investora	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
		Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)										
		(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)										
	VRN9	**Ostatní náklady**										
410	090001000	Ostatní náklady	kpl.	0,000	0,000	1,000	1,000	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	1 000,000
		V jednotkové ceně zahrnuty náklady :										
		-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu										

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 18**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 18**	Cena po změnách

VÍCEPRÁCE CELKEM	183 185,70
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**183 185,70**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 14.5.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 14.5.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Konektivita obou areálů	0,00	183 185,70	183 185,70
Celkem	**0,00**	**183 185,70**	**183 185,70**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finanční změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,64%
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie *)**
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	KD 23 ze dne 14.05.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Konektivita obou areálů	Při demontáži střešního pláště byl zdemontován stávající přijímač IT, který byl ve špatném technickém stavu. Při realizaci PD bylo operátory zajišťujícími datové spojení obou areálů přislíbeno posílení konektivity, které však v současné době není reálné. Z toho důvodu se přistoupí k vybudování vlastního spojení – vysílačů spojujících oba areály dle zpracované PD.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 183 185,70 Kč 0,30% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**17**	**19**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**17**	**19**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Počet stolů v jídelně	Z důvodu bezpečného přístupu k jednotlivým místům jídelní sestavy a z důvodů snadné údržby v místě sestavy se přistoupilo ke změně jejího provedení včetně celkového počtu jídelních sestav. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-100 326,00	**100 326,00**	**0,00**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.5.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.5.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.5.2019	podpis	Bárta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.5.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 434 763,50	3 489 434,70	61 954 671,20	54 671,20

Číslo změny SO/PS: **19**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-100 326,00	100 326,00	3 589 760,70	5,80%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 589 760,70	61 954 671,20	54 671,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	20.5.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	20.5.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	20.5.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	**Množství dle ZL 18**	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	**cena změny dle ZL 18**	Cena po změnách
	PSV	**Práce a dodávky PSV**										
	767	**Konstrukce zámečnické**										
306	767155R28	Z-28 - D+M Jídelní stůl se dvěma lavicemi, 2100x800x750mm stůl, 2100x400x930(400)mm lavice	ks	6	0	-6,000	0,000	16 721,000	100 326,000	0,000	-100 326,000	0,000
		související prací dodávek, příslušenství a montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová "kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků"										
		-6				-6,000						
		Součet				-6,000						
411	767155R28.1	D+M Jídelní stůl se dvěma lavicemi, 1930x1200mm sestava	ks	0	0	7,000	7,000	14 332,30	0,000	0,000	100 326,000	100 326,000

VÍCEPRÁCE CELKEM	100 326,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-100 326,00
CELKEM	**0,00**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 14.5.2019

Za objednatele: Ing. Radek Myšák
Datum: 14.5.2019

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Počet stolů v jídelně	-100 326,00	100 326,00	0,00
Celkem	**-100 326,00**	**100 326,00**	**0,00**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světlíku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava UT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 671,20	100,09%	5,80%
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie** *)
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	KD 23 ze dne 14.05.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Počet stolů v jídelně	Z důvodu bezpečného přístupu k jednotlivým místům jídelní sestavy a z důvodů snadné údržby v místě sestavy se přistoupilo ke změně jejího provedení včetně celkového počtu jídelních sestav. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

0,00 Kč 0,00% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**18**	**20**

Objednatel:	název:	**Královéhradecký kraj**
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	70889546
Zastoupený:	název:	**CIRI**
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
	IČ:	71218840
Zhotovitel:	název:	**STYLBAU s.r.o.**
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
	IČ:	25957481

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**	**18**	**20**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Stylbau s.r.o. Pardubická 118/79 Hradec Králové

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Uživatel
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDS
6	Ministerstvo financí

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Posílení signálu pro prvky slaboproudu	Na základě doporučení dodavatele slaboproudé technologie bude proveden dodatečný podružný rozvaděč, kterým se zajistí kvalitnější signál ke koncovým prvkům slaboproudu a lepší funkčnosti celého systému.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	**12 508,50**	**12 508,50**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Iveta Henzelová	datum	20.5.2019	podpis	
Objednatel	jméno	Petr Pivoňka, DiS.	datum	20.5.2019	podpis	
TDS	jméno	Ing. Radek Myšák	datum	20.5.2019	podpis	
Uživatel	jméno	František Bárta	datum	20.5.2019	podpis	Bárta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje podklad pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Radmila Kubelková	datum	20.5.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Tománek	datum	20.5.2019	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
61 900 000,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 589 760,70	61 954 671,20	54 671,20

Číslo změny SO/PS: **20**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	12 508,50	3 602 269,20	5,82%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-3 535 089,50	3 602 269,20	61 967 179,70	67 179,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Radek Tománek	20.5.2019
Projektant (autor. dozor):	souhlasím	Ing. Iveta Henzelová	20.5.2019
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Radek Myšák	20.5.2019
Zástupce objednatele:	Královéhradecký kraj	souhlasím	

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Radmila Kubelková

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: **Modernizace vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**
Objekt: **SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 14.5.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 20	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 20	Cena po změnách
	M	**M**										
	D2	**RD02 - Administrativní dílny**										
	RMA-15-AD5-AAX-A1	Rozvaděč 15U dvoudílný 500mm		0,00	0,00	1,000	1,000	6 854,000	0,000	0,000	6 854,000	6 854,000
	RAX-UP-350-A3	Police ukládací 19" hloubka 350mm, max. nosnost do 50kg		0,00		1,000	1,000	626,500	0,000	0,000	626,500	626,500
	lexippu6-02	Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m		0,00	0,00	1,000	1,000	349,500	0,000	0,000	349,500	349,500
	CSRAB-RPX3	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva		0,00	0,00	1,000	1,000	984,500	0,000	0,000	984,500	984,500
	HSERU245GF - nestíně	HSERU245GF - nestíněný včetně zapojení a proměření		0,00	0,00	1,000	1,000	3 093,000	0,000	0,000	3 093,000	3 093,000
	RAB-VP-X11-A1	19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá		0,00	0,00	2,000	2,000	300,500	0,000	0,000	601,000	601,000

VÍCEPRÁCE CELKEM	12 508,50
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	**12 508,50**

Za zhotovitele: Ing. Radek Tománek
Datum: 14.5.2019

Za objednatele:
Datum: 14.5.2019

Ing. Radek Myšák

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: **Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách**

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Posílení signálu pro prvky slaboproudu	0,00	12 508,50	12 508,50
Celkem	**0,00**	**12 508,50**	**12 508,50**

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
61 900 000,00	0,00	18 570 000,00

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	1	SO 02	Změna dispozice v 1. NP	ANO	0,00	-229 421,40	-229 421,40	61 670 578,60	265 343,80	265 343,80	62 165 343,80	61 935 922,40	100,06%	0,43%
2	2	SO 02	Zastínění světliku	ANO	-229 421,40	-137 100,20	-366 521,60	61 533 478,40	42 641,50	307 985,30	62 207 985,30	61 841 463,70	99,91%	0,50%
3	3	SO 02	Střecha nad průjezdem	ANO	-366 521,60	-50 543,50	-417 065,10	61 482 934,90	147 556,10	455 541,40	62 355 541,40	61 938 476,30	100,06%	0,74%
4	4	IO 02	Odpočet filtrační šachty, doplnění GSM brány	ANO	-417 065,10	-43 552,90	-460 618,00	61 439 382,00	33 124,00	488 665,40	62 388 665,40	61 928 047,40	100,05%	0,79%
5	5	SO 02	Venkovní žaluzie	ANO	-460 618,00	-377 334,00	-837 952,00	61 062 048,00	413 536,00	902 201,40	62 802 201,40	61 964 249,40	100,10%	1,46%
6	6	SO 02	Bourání betonové římsy	ANO	-837 952,00	-123 478,10	-961 430,10	60 938 569,90	86 992,10	989 193,50	62 889 193,50	61 927 763,40	100,04%	1,60%
7	7	SO 02	Úprava ÚT	ANO	-961 430,10	-855 938,40	-1 817 368,50	60 082 631,50	1 731 277,80	2 720 471,30	64 620 471,30	62 803 102,80	101,46%	4,39%
8	8	SO 02	Odpočet probarvené stěrky betonové podlahy	ANO	-1 817 368,50	-532 239,40	-2 349 607,90	59 550 392,10	0,00	2 720 471,30	64 620 471,30	62 270 863,40	100,60%	4,39%
9	9	SO 02	Změna počtu držáků přípojnicového systému strojů	ANO	-2 349 607,90	0,00	-2 349 607,90	59 550 392,10	15 099,00	2 735 570,30	64 635 570,30	62 285 962,40	100,62%	4,42%
10	10	SO 02	Zámečnické konstrukce - změna povrchové úpravy	ANO	-2 349 607,90	-27 375,10	-2 376 983,00	59 523 017,00	21 264,00	2 756 834,30	64 656 834,30	62 279 851,30	100,61%	4,45%
11	1	IO 01	Záměna zpevněné plochy pod přístřeškem	ANO	-2 376 983,00	-470 058,30	-2 847 041,30	59 052 958,70	270 185,10	3 027 019,40	64 927 019,40	62 079 978,10	100,29%	4,89%
12	11	SO 02	Změna povrchu okapového chodníku	ANO	-2 847 041,30	-51 154,70	-2 898 196,00	59 001 804,00	18 914,70	3 045 934,10	64 945 934,10	62 047 738,10	100,24%	4,92%
13	2	IO 01	Odpočet okapového chodníku	ANO	-2 898 196,00	-33 185,60	-2 931 381,60	58 968 618,40	0,00	3 045 934,10	64 945 934,10	62 014 552,50	100,19%	4,92%
14	12	SO 02	Kácení stromů u objektu SO 02	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	14 736,10	3 060 670,20	64 960 670,20	62 029 288,60	100,21%	4,94%
15	13	SO 02	Bourání objektu sušárny	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	190 558,40	3 251 228,60	65 151 228,60	62 219 847,00	100,52%	5,25%
16	14	SO 02	Úprava podlahy v kotelně	ANO	-2 931 381,60	0,00	-2 931 381,60	58 968 618,40	55 020,40	3 306 249,00	65 206 249,00	62 274 867,40	100,61%	5,34%
17	15	SO 02	Odpočet fasádního polystyrenu	ANO	-2 931 381,60	-503 381,90	-3 434 763,50	58 465 236,50	0,00	3 306 249,00	65 206 249,00	61 771 485,50	99,79%	5,34%
18	16	SO 02	Konektivita obou areálů	ANO	-3 434 763,50	0,00	-3 434 763,50	58 465 236,50	183 185,70	3 489 434,70	65 389 434,70	61 954 671,20	100,09%	5,64%
19	17	SO 02	Počet stolů v jídelně	ANO	-3 434 763,50	-100 326,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	100 326,00	3 589 760,70	65 489 760,70	61 954 671,20	100,09%	5,80%
20	18	SO 02	Posílení signálu pro prvky slaboproudu	ANO	-3 535 089,50	0,00	-3 535 089,50	58 364 910,50	12 508,50	3 602 269,20	65 502 269,20	61 967 179,70	100,11%	5,82%
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	**SO/PS:** (číslo a název)
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166	SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVY A DÍLEN

Název změny:	**Kategorie** *)
Změna v průběhu výstavby	**D**

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o., Pardubická 118/79, Hradec Králové ; Ing. Radek Tománek **Objednatel**: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové ; Ing. Radmila Kubelková	KD 23 ze dne 14.05.2019

Podrobný technický popis změny/úpravy:	
Posílení signálu pro prvky slaboproudu	Na základě doporučení dodavatele slaboproudé technologie bude proveden dodatečný podružný rozvaděč, kterým se zajistí kvalitnější signál ke koncovým prvkům slaboproudu a lepší funkčnosti celého systému.

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: 12 508,50 Kč 0,02% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů **není**

Autorský dozor : (společnost, jméno, podpis)	**Zhotovitel:** (organizace, funkce, jméno, podpis)
KANIA a.s. Ing. Iveta Henzelová	Stylbau s.r.o., Ing. Radek Tománek

Stanovisko TDS dozoru: (společnost, jméno, podpis)
souhlasím, INVIN s.r.o. Ing. Radek Myšák

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím Ing. Radmila Kubelková

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření