

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ																											
Stavba:		Obchvat Častolovice stavební náklady bez turbo-okružní křižovatky								Ocenění je zpracováno dle "Cenových normativů staveb pozemních komunikací - 2018" schálených centrální komisí MD 24. 4. 2018. Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni 2018 bez DPH.																	
Značka normativu	Značka objektu	Název objektu	Položka souboru normativů	MJ	Množství MJ	Základní cena normativu [Kč]	koeficient zemních prací	koeficient šířky mostů	koeficient výšky mostů	Expertní úpravy [Kč]	Stavební náklad celkem v CÚ 2018 [Kč]	Cena rizik							Rizika celkem [Kč]	Celkové náklady včetně rizik							
												Plynnoucí z průzkumů umístění stavby [%]	Plynnoucí z technologického vývoje [%]	Environmentální [%]	Externí [%]	Legislativní a právní [%]	Ekonomická [%]										
Komunikace																											
A.1.S1.11,5.NER	SO 101	I/11 - nová komunikace	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	1.217	48 100 000 Kč	1	1	1	63 010 840 Kč	63 010 840 Kč	8.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	14 492 493 Kč	77 503 333 Kč								
A.1.S2.9,5.NER	SO 102	II/318 - přeložka silnice	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.543	28 800 000 Kč	1	1	1	20 138 417 Kč	20 138 417 Kč	8.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	4 631 836 Kč	24 770 253 Kč								
-	SO 111	Okružní křižovatka I/11 x II/318	-	m2	1833	4 581 Kč	1	1	1		8 396 886 Kč	8.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	1 931 284 Kč	10 328 169 Kč								
A.1.S2.9,5.NER	SO 104	II/318 napojení na stávající komunikaci	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.082	28 800 000 Kč	1	1	1		2 360 448 Kč	1.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	377 672 Kč	2 738 120 Kč								
A.1.S2.9,5.NER	SO 105	II/321 úprava v rozsahu nové okružní křižovatky	silnice II. třídy (S 9,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	km	0.017	28 800 000 Kč	1	1	1		489 600 Kč	1.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	78 336 Kč	567 936 Kč								
-	SO 112	Okružní křižovatka II/318 x II/321	-	-	1870	3 388 Kč	1	1	1		6 336 000 Kč	3.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	1 140 480 Kč	7 476 480 Kč								
A.1.P4.NE	SO 150	Napojení polní cesty do parku	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.050	4 200 000 Kč	1	1	1		210 000 Kč	3.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	37 800 Kč	247 800 Kč								
A.1.P4.NE	SO 151	Úprava polní cesty	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	km	0.066	4 200 000 Kč	0.75	1	1		207 900 Kč	8.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	47 817 Kč	255 717 Kč								
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Komunikace celkem:											101 150 090 Kč	Rizika komunikace celkem:							22 737 717 Kč	123 887 808 Kč							
Mosty																											
A.2.S.11,5.N	SO 201	Výpust z rybníka na Štědrém potoku	silniční S 11,5, novostavba	km	0.026	412 300 000 Kč	1	1	1		10 719 800 Kč	10.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	2 679 950 Kč	13 399 750 Kč								
A.2.S.9,5.N	SO 203	Estakáda na II/318	silniční S 9,5, novostavba	km	0.241	346 800 000 Kč	1	1	1.1		91 936 680 Kč	15.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	27 581 004 Kč	119 517 684 Kč								
A.2.S.9,5.N	SO 204	Most přes řeku Bělá	silniční S 9,5, novostavba	km	0.030	346 800 000 Kč	1	1.5	1		15 606 000 Kč	15.00%	1.00%	10.00%	2.00%	2.00%	0.00%	4 681 800 Kč	20 287 800 Kč								
-			-	-		- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Mosty celkem:											118 262 480 Kč	Rizika mosty celkem:							34 942 754 Kč	153 205 234 Kč							
Tunely																											
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Tunely celkem:											- Kč	Rizika tunely celkem:							- Kč	- Kč							
Mimoúrovňové křižovatky																											
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
MUK celkem:											- Kč	Rizika MUK celkem:							- Kč	- Kč							
Komunikace rekonstrukce																											
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Komunikace rekonstrukce celkem:											- Kč	Rizika komunikace rekonstrukce celkem:							- Kč	- Kč							
Mosty rekonstrukce																											
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Mosty rekonstrukce celkem:											- Kč	Rizika mosty rekonstrukce celkem:							- Kč	- Kč							
Odpočívky																											
-			-	-	0	- Kč	1	1	1		- Kč							- Kč	- Kč								
Odpočívky celkem:											- Kč	Rizika odpočívky celkem:							- Kč	- Kč							
Mezisoučet					Cena stavby bez normativů ostatní a bez rizik:															219 412 570 Kč	Cena všech rizik bez normativů ostatní:					57 680 471 Kč	277 093 042 Kč
Ostatní																											
B.1.1			všeobecné položky - extravilán	%	6.0%	-					13 164 754 Kč							3 460 828 Kč	16 625 583 Kč								
B.2.1			přípravné práce - extravilán	%	5.0%	-					10 970 629 Kč							2 884 024 Kč	13 854 652 Kč								
B.3.1			vodohospodářské objekty - extravilán	%	6.0%	-					13 164 754 Kč							3 460 828 Kč	16 625 583 Kč								
B.4.1			inženýrské sítě - extravilán	%	3.7%	-				24 354 795 Kč	24 354 795 Kč							2 134 177 Kč	26 488 973 Kč								
B.5.1			zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	%	3.7%	-					8 118 265 Kč							2 134 177 Kč	10 252 443 Kč								
B.6.1			technologická zařízení - extravilán	%	1.2%	-					2 632 951 Kč							692 166 Kč	3 325 117 Kč								
B.7.1			úpravy ploch - extravilán	%	5.0%	-					10 970 629 Kč							2 884 024 Kč	13 854 652 Kč								
B.8			objekty drah	Kč	individuálně	0					- Kč							- Kč	- Kč								
Ostatní celkem:											83 376 777 Kč	Rizika ostatní celkem:							17 650 224 Kč	101 027 001 Kč							
Celkem					Cena stavby:						302 789 347 Kč	Cena všech rizik:							75 330 696 Kč	378 120 043 Kč							