

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-0345650287/0100

kontaktní osoby ve věcech plnění:

Ing. Václav Nýč, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupená/ý: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČO: 465 04 303
DIČ: CZ 465 04 303
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, spisové vložce č. 1949
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3077732/0800

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „**Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov**“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Celkové méněpráce činí – 106 359,40 Kč bez DPH
4. Celkové vícepráce činí 501 421,53 Kč bez DPH
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 395 062,13 Kč bez DPH**

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 31 339 274,51 Kč bez DPH

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 35 – 40

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

15-07-2019


Za zhotovitele:

V Broumově dne 04.07.2019

.....
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Miroslav Netík
jednatel společnosti



SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 6

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
*ZL33	<i>Dodatečné narovnání absolutní hodnoty u ZL33, jenž byl součástí předchozího dodatku č. 5</i>	5	- 51 792,00 Kč	51 792,00 Kč	- Kč
ZL35	Pacientská signalizace pro pokoj LNP	5	- Kč	86 610,00 Kč	86 610,00 Kč
ZL36	Ochranné úhelníky	6	- Kč	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
ZL37	Úpravy v 1. a 2.NP	6	- Kč	27 721,84 Kč	27 721,84 Kč
ZL38	Změna upevnění monitorů JIP	4	- 9 600,00 Kč	88 740,00 Kč	79 140,00 Kč
ZL39	Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP	4	- Kč	209 397,49 Kč	209 397,49 Kč
ZL40	Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP	6	- 44 967,40 Kč	32 480,20 Kč	- 12 487,20 Kč
CELKEM (bez DPH)			- 106 359,40 Kč	501 421,53 Kč	395 062,13 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	- 9 600,00 Kč	298 137,49 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	- 51 792,00 Kč	138 402,00 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	- 44 967,40 Kč	64 882,04 Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7	- Kč	- Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35				ZL35
Pacientská signalizace pro pokoj LNP				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.			
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				06.05.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/3			
1) Zdůvodnění:				
Stávající lůžková část LNP má svůj dorozumívací systém sestra-pacient s kterým je třeba propojit nový pokoj LNP m.č.2068 a tento pokoj včetně WC dovybavit tímto systémem. V době zpracování projektu tato skutečnost nebyla známa.				
2) Technický popis:				
Pokoj LNP bude dovybaven dorozumívacím zařízením sestra - pacient a toto zařízení bude propojeno se stávající ústřednou, ta bude následně přeprogramována. Ocenění těchto prací je zpracováno formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL č.35.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			86 610,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			86 610,00 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			86 610,00 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019
7) Změnový list převzal k realizaci:				
		Jméno:		
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

35 - Pacientská signalizace pro pokoj LNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 610,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 610,00	21,00%	18 188,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 798,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

35 - Pacientská signalizace pro pokoj LNP

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 610,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 610,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

86 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

35 - Pacientská signalizace pro pokoj LNP

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 610,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

86 610,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

86 610,00

1	K	742100001.R	Montážní práce a zapojení systému	kplť	1,000	24 035,00	24 035,00
2	K	742100002.R	Úprava programového vybavení hlavní ústředny	kplť	1,000	6 215,00	6 215,00
3	K	742100003.R	Zaškolení obsluhy a kontrola provozu	kplť	1,000	1 683,00	1 683,00
4	K	742100004.R	Drobné stavební přípomoce	kplť	1,000	1 500,00	1 500,00
5	M	0742001.R	závěs volací šňůry s reproduktorem	kus	3,000	3 575,00	10 725,00
6	M	0742002.R	sluchátko lůžkové jednotky	kus	3,000	4 785,00	14 355,00
7	M	0742003.R	WC signalizační jednotka	kus	1,000	4 763,00	4 763,00
8	M	0742004.R	WC spínač /táhlo/	kus	3,000	275,00	825,00
9	M	0742005.R	svítidlo poziční	kus	1,000	369,00	369,00
10	M	0742006.R	svítidlo směrové s akustickou signalizací	kus	1,000	825,00	825,00
11	M	0742007.R	propojovací deska účastníka	kus	3,000	561,00	1 683,00
12	M	0742008.R	rámeček střední	kus	3,000	44,00	132,00
13	M	0742009.R	propojovací deska WCjednotky	kus	1,000	275,00	275,00
14	M	0742010.R	rámeček malý	kus	1,000	39,00	39,00
15	M	0742011.R	propojovací deska páteřního vedení	kus	1,000	968,00	968,00
16	M	0742012.R	kabel PRAF la safe 2x1,5 mm	m	60,000	22,00	1 320,00
17	M	0742013.R	kabel PRAF la guard 2x2x0,8	m	50,000	27,50	1 375,00
18	M	0742014.R	kabel PRAF la guard 5x2x0,8	m	60,000	49,50	2 970,00
19	M	0742015.R	kabel PRAF la guard 10x2x0,8	m	110,000	99,00	10 890,00
20	M	0742016.R	krabice instalační protipožární	kus	1,000	1 047,00	1 047,00
21	M	0742017.R	spotřební materiál	kplť	1,000	616,00	616,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36**Ochranné úhelníky****ZL36**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	[REDACTED]		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				06.05.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/3			

1) Zdůvodnění:

Povrchová úprava vnitřní vestavby zákrokového sálu včetně přilehlých prostor byla původně řešena obkladem stěn z nerezových panelů. Po konečné úpravě tohoto řešení (záměna původních nerezových panelů za epoxidové stěrky) je nutné exponované rohy místností v těchto prostorách doplnit o ochranné nerezové úhelníky.

2) Technický popis:

Nerezové úhelníky jsou doplněny v počtu 6ks ve standardu dle PD.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	4 680,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	4 680,00 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	4 680,00 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

36 - Ochranné úhelníky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 680,00	21,00%	982,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 662,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

36 - Ochranné úhelníky

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 680,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 680,00

767V - Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky

4 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

36 - Ochranné úhelníky

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 680,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 680,00

D 767V

Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky

4 680,00

1	K	Z201	Nárožní ochranné úhelníky 2000 x 200 mm včetně ošetření, povrchové úpravy, všech kotvicích a spojovacích prvků kompl. D+M. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	6,000	780,00	4 680,00
---	---	------	---	-----	-------	--------	----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37**Úpravy v 1. a 2.NP****ZL37**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	[REDACTED]		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				06.05.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/4			

1) Zdůvodnění:

V souvislosti s napojením kanalizace a vody pro 2.NP (m.č.2068) bylo nutné provést úpravy v 1.NP v m.č. 1072 a 1071 včetně úklidu a vymalování těchto prostor. Tyto práce PD neobsahovala. Rovněž je v tomto ZL obsažena konzola pro uchycení tubusu na zákrovovém sále v m.č. 2038, který není předmětem dodávky. Na zákrovovém sále jsou stávající okna doplněna o fólie z důvodu zabránění průhledu.

2) Technický popis:

Úpravy v 1.NP zahrnují opláštění nového odpadního potrubí kanalizace SDK kastlíky, jejich obložení obkladem v m.č. 1072, celkový úklid a výmalba těchto prostor (m.č. 1071 a 1072). Ve 2.NP je doplněna konzola pro kotvení tubusu v zákrovovém sále včetně jejího zakotvení do stávajícího stropu z panelů SPIROL dle návrhu projektanta. Okna v zákrovovém sále jsou doplněna neprůhlednou fólií. Tyto práce jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL č.37.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	27 721,84 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	27 721,84 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	27 721,84 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

37 - Úpravy v 1. a 2.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 721,84

DPH základní
snížená

Základ daně
27 721,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 821,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 543,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

37 - Úpravy v 1. a 2.NP

Místo:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 721,84

PSV - Práce a dodávky PSV

27 721,84

763 - Konstrukce suché výstavby

8 221,91

767 - Konstrukce zámečnické

5 610,00

781 - Dokončovací práce - obklady

883,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 006,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

37 - Úpravy v 1. a 2.NP

Místo:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 721,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 721,84

D 763

Konstrukce suché výstavby

8 221,91

1	K	763122413	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	7,520	664,00	4 993,28
	VV		"kastlík - čekárna před ordinací" (0,8+0,4)*3,6+0,8*0,4		4,640		
	VV		"kastlík - sociálky u čekárny" (0,35+0,45)*3,6		2,880		
	VV		Součet		7,520		
2	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,640	752,00	2 737,28
	VV		"sociálky čekárna" 1,8*1,4+0,8*1,4		3,640		
3	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	3,640	75,20	273,73
4	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,234	930,00	217,62

D 767

Konstrukce zámečnické

5 610,00

5	K	767000100.R	Ocelová kotva pro zavěšení tubusu MZ	kpl	1,000	5 610,00	5 610,00
---	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 781

Dokončovací práce - obklady

883,59

6	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,200	375,00	450,00
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ				
	VV		"Sociálky čekárna" 0,8*1,5		1,200		
	VV	OBKL_KER_IP	Součet		1,200		
7	M	597612611	obkladačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	1,320	280,00	369,60
	VV		ZTRATNÉ: OBKLADAČKY KERAMICKÉ = 10 %				
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ				
	VV		INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY				
	VV		OBKL_KER_IP*1,1		1,320		
	VV		Součet		1,320		
8	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,200	40,30	48,36
	VV		PENETRACE				
	VV		OBKLADY KERAMICKÉ				
	VV		OBKL_KER_IP		1,200		
	VV		Součet		1,200		
9	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	521,00	15,63

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

13 006,34

10	K	784000001.R	Montáž a dodávka okenních folií	m2	4,290	1 095,00	4 697,55
	VV		1,43*3		4,290		
11	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,700	4,23	392,12
	VV		OPRÁŠENÍ				
	VV		MALBY				
	VV		M		92,700		
	VV		Součet		92,700		
12	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	15,750	5,64	88,83
	VV		ZAKRYTÍ SKŘÍNÍ				
	VV		3,0*3,5+1,5*3,5		15,750		
	VV	M_ZS	Součet		15,750		
13	M	581248421	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	17,325	0,71	12,30
	VV		ZTRATNÉ: FÓLIE PRO MALÍŘSKÉ POTŘEBY = 10%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH				
	W		M_ZS*1,10		17,325		
	W		Součet		17,325		
14	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,700	19,10	1 770,57
	W		PENETRACE				
	W		MALBY				
	W		M		92,700		
	W		Součet		92,700		
15	K	784211051	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	92,700	4,21	390,27
	W		PŘÍPLATEK K CENÁM MALEB				
	W		MALBY				
	W		M		92,700		
	W		Součet		92,700		
16	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,700	61,00	5 654,70
	W		MALBY				
	W		STĚNY				
	W		"Čekárna před ordinací" 2*(3,7+5,6)*2,2 + "kastlík" (3,8+0,8)*0,4		42,760		
	W		"Čekárna sociálky" 2*(1,8+1,4)*2,2 + 4,7*1,8		22,540		
	W		STROPY				
	W		"Čekárna před ordinací" 3,7*5,6 + "kastlík" 3,8*0,8		23,760		
	W		"Čekárna sociálky" 1,8*1,4 + 0,8*1,4		3,640		
	W	M	Součet		92,700		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38				ZL38
Změna úpevnění monitorů JIP				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.			
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				06.05.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/3			
1) Zdůvodnění:				
Z požadavku provozovatele jsou pevné držáky monitorů nahrazeny držáky s teleskopickými rameny včetně rychloupínacího zařízení. Hlavním důvodem je častý přenos těchto monitorů.				
2) Technický popis:				
Pevný držák monitoru je odečten v počtu 8ks a je přičtena nová kompletní sestava držáku s ramenem a rychloupínacím zařízením v počtu 9ks dle přiloženého rozpočtu.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			-9 600,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			88 740,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			79 140,00 Kč	
Absolutní hodnota změny bez DPH:			98 340,00 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019
7) Změnový list převzal k realizaci:				
			Jméno:	
			Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

38 - Změna úpevnění monitorů JIP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 140,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 140,00	21,00%	16 619,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 759,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

38 - Změna úpevnění monitorů JIP

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 140,00

PSV - PSV

79 140,00

LÉK - Pevně spojené se stavbou

79 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

38 - Změna úpevnění monitorů JIP

Místo:

Datum:

9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 140,00

D PSV

PSV

79 140,00

D LÉK

Pevně spojené se stavbou

79 140,00

1	K	149999	držák lůžkového monitoru nástěnný	ks	-8,000	1 200,00	-9 600,00
2	K	149999N	M+D - Sada pro upevnění monitoru na zeď	kpl	9,000	9 860,00	88 740,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 39**ZL39****Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP**

Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	[REDACTED]		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				06.05.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/6			

1) Zdůvodnění:

V souvislosti s přestavbou NIP DIOP a JIP vznikla z provozních důvodů potřeba nových skladových prostor pro tato nově zrekonstruovaná oddělení. Z tohoto důvodu byla vytypována místnost č. 0024 v suterénu, která jako sklad doposud sloužila, ale nesplňuje nové hygienické předpisy z hlediska odvětrání, úpravy povrchů a elektroinstalace. Proto dochází k rekonstrukci těchto prostor, s čímž PD neuvažovala.

2) Technický popis:

Prostory skladu budou odvětrány novým vzduchotechnickým potrubím, dojde k úpravě elektroinstalace a k opravám povrchů včetně maleb. Tyto úpravy jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který je přílohou ZL č.39.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	209 397,49 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	209 397,49 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	209 397,49 Kč

5) Vliv na termín dostavby: ANO**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019

7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: [REDACTED]
Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

39 - Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 397,49

DPH základní
snížená

Základ daně
209 397,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 973,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

253 370,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

39 - Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP

Místo:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

209 397,49

HSV - Práce a dodávky HSV

129 580,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 784,57
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 171,31
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 499,20
---	-----------

997 - Přesun sutě	12 987,76
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	3 137,66
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

54 946,99

766 - Konstrukce truhlářské	25 778,49
-----------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	17 041,70
-----------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	8 329,25
----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 797,55
--	----------

D2 - Práce a dodávky M

24 870,00

469 - Stavební práce při elektromontážích	460,26
---	--------

21-M - Elektromontáže	9 675,15
-----------------------	----------

A - Silnoproud	12 750,36
----------------	-----------

B - Rozvaděč	1 984,23
--------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov V

Objekt:

39 - Vytvoření nového skladového prostoru v 1.PP

Místo:

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 397,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 580,50

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 784,57

1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,050	870,52	1 784,57
	W		0,15*(1,1*2+2,2*4)+0,2*1,0*2		2,050		
	W		Součet		2,050		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

66 171,31

2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	37,947	195,67	7 425,09
	W		6,95*5,2*1,05		37,947		
	W		Součet		37,947		

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,800	223,36	402,05
	W		1,5*1,2		1,800		
	W		Součet		1,800		

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,010	593,87	4 163,03
	W		(0,2*2+0,15)*(1,1*2+2,2*4)+0,4*1,2*2		7,010		
	W		Součet		7,010		

5	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	17,350	163,26	2 832,56
	W		1,0*(6,95+5,2*2)		17,350		
	W		Součet		17,350		

6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	56,450	689,82	38 940,34
	W		1NP				
	W		2,0*(5,2*2+6,95)+3,0*6,95+0,6*1,5		56,450		
	W		Součet		56,450		

7	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	3 158,54	6 317,08
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

8	M	55331203	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1000 L/P	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

9	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 200 x 200 mm	kus	2,000	95,08	190,16
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

10	M	55341444x	Požární mřížka 200x200 mmx30 EW 90 DP1	kus	1,000	2 470,00	2 470,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

11	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast 200x200 se síťovinou	kus	1,000	131,00	131,00
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 499,20

12	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	54,210	30,65	1 661,54
	W		5,2*6,95*1,5		54,210		
	W		Součet		54,210		

13	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 680,510	0,55	924,28
	W		54,21 * 31		1 680,510		
	W		Součet		1 680,510		

14	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	54,210	18,54	1 005,05
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,140	42,41	1 532,70
	W		5,2*6,95		36,140		
	W		Součet		36,140		

16	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,210	33,10	1 794,35
	W		5,2*6,95*1,5		54,210		
	W		Součet		54,210		

17	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	1 680,510	0,80	1 344,41
	W		54,21 * 31		1 680,510		
	W		Součet		1 680,510		

18	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,210	22,47	1 218,10
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	72,280	82,88	5 990,57
	VV		5,2*6,95*2		72,280		
	VV		Součet		72,280		
20	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,800	162,34	292,21
	VV		1,2*1,5		1,800		
	VV		Součet		1,800		
21	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,400	190,46	838,02
	VV		1,0*2,2*2		4,400		
	VV		Součet		4,400		
22	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	37,947	26,53	1 006,73
	VV		6,95*5,2*1,05		37,947		
	VV		Součet		37,947		
23	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	17,350	21,22	368,17
	VV		1,0*(6,95+5,2*2)		17,350		
	VV		Součet		17,350		
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	117,200	68,97	8 083,28
	VV		1PP				
	VV		2,5*(6,95+5,2)*2		60,750		
	VV		1NP				
	VV		2,0*(5,2*2+6,95)+3,0*6,95+0,6*1,5		56,450		
	VV		Součet		117,200		
25	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	117,200	58,36	6 839,79
26	K	223111355xa	Rychlostní vrtání jádrové D do 300 mm ve smíšeném zdivu	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
27	K	223111344xb	Rychlostní vrtání jádrové D do 200 mm v cihelném zdivu	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
28	K	995511x	Zednické přípomocce pro elektro a VZD	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
D 997 Přesun sutě							12 987,76
29	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,114	885,59	7 185,68
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,114	210,80	1 710,43
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,534	9,17	2 306,57
32	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	8,114	220,00	1 785,08
D 998 Přesun hmot							3 137,66
33	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,635	676,95	3 137,66
D PSV Práce a dodávky PSV							54 946,99
D 766 Konstrukce truhlářské							25 778,49
34	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 151,53	2 303,06
35	M	61165617x	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 100x197cm	kus	2,000	11 600,00	23 200,00
36	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	255,031	1,08	275,43
D 767 Konstrukce zámečnické							17 041,70
37	K	767881122	Výroba úhelníků s pracnami - hrana jímky	m	6,600	450,00	2 970,00
	VV		(1,85+1,45)*2		6,600		
	VV		Součet		6,600		
38	K	767881123	Navaření pásoviny pro zakrytí jímky	m	6,600	175,00	1 155,00
39	M	55347055ab	Mříž podlahová velikost 1850/1450 mm pochůzná	kus	1,000	11 690,00	11 690,00
40	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm	t	0,027	25 100,00	677,70
	VV		(1,85+1,45)*2*0,001*3,76*1,1		0,027		
	VV		Součet		0,027		
41	M	13010618	ocel profilová T 40x40x5mm jakost 11 375	t	0,014	23 000,00	322,00
	VV		1,45*3*0,001*2,96*1,1		0,014		
	VV		Součet		0,014		
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	168,147	1,35	227,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							8 329,25
43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,964	91,54	271,32
	VV		nátěr zárubní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,3*(1,0+1,97*2)*2		2,964		
	W		Součet		2,964		
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,964	92,72	274,82
45	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	36,140	58,76	2 123,59
	W		5,2*6,95		36,140		
	W		Součet		36,140		
46	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	36,140	130,82	4 727,83
47	K	783932161	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	36,140	25,78	931,69
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 797,55
48	K	784312033xa	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,557	31,50	3 797,55
D D2			Práce a dodávky M				24 870,00
D 469			Stavební práce při elektromontážích				460,26
49	K	971031600	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném průřezu do 0,02 m2, tloušťky do 90 cm	kus	1,000	460,26	460,26
D 21-M			Elektromontáže				9 675,15
50	K	1	montáž ventilátoru	kpl	1,000	278,21	278,21
51	K	2	Montáž čidla vlhkosti	kpl	1,000	305,25	305,25
52	K	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	8,000	63,38	507,04
53	K	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	15,000	64,89	973,35
54	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	4,000	228,53	914,12
55	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	9,000	18,35	165,15
56	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	5,000	20,87	104,35
57	K	210110001	Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000	106,13	212,26
58	K	210110511	Montáž spínačů vestavných vačkových S v krytu, 25 A, VP, VL 01 až 02 se zapojením vodičů	kus	1,000	191,45	191,45
59	K	210111022	Montáž zásuvek domovních chráněných v krabici 2P+PE prostředí základní nebo vlhké dvojí zapojení	kus	2,000	165,90	331,80
60	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetízcích 2 zdroje	kus	2,000	342,39	684,78
61	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	40,000	27,93	1 117,20
62	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	35,000	32,23	1 128,05
63	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	15,000	30,61	459,15
64	K	3	úpravy ve stávajícím rozvaděči	kpl	1,000	1 866,90	1 866,90
65	K	4	montáž potrubí k ventilátoru	kpl	1,000	436,09	436,09
D A			Silnoproud				12 750,36
66	M	Pol1	CYKY 3x1,5	m	40,000	13,61	544,40
67	M	Pol2	CYKY 5x1,5	m	15,000	21,00	315,00
68	M	Pol3	CYKY 3x2,5	m	35,000	25,83	904,05
69	M	Pol4	spínač osvětlení ř.1 nástěnný	ks	1,000	82,23	82,23
70	M	Pol5	spínač osv. zap. ř. 1/O 3557g-a01341	ks	1,000	139,77	139,77
71	M	Pol6	rámeček 3901g-a00010	ks	1,000	18,23	18,23
72	M	Pol7	přepínač v krabici 1-0-2	ks	1,000	938,49	938,49
73	M	Pol8	svítidlo zářivkové V236	ks	2,000	1 162,51	2 325,02
74	M	Pol9	trubice zářivková 36W	ks	4,000	54,37	217,48
75	M	Pol10	krabice ACIDUR	ks	4,000	78,85	315,40
76	M	Pol11	ventilátor VENTS OV 2E 200	ks	1,000	3 340,68	3 340,68
77	M	Pol12	mřížka se sítíkou MV 250x250	ks	1,000	196,72	196,72
78	M	Pol13	čidlo vlhkosti TH-1,5N	ks	1,000	1 145,52	1 145,52
79	M	Pol14	lišta L40x20	m	15,000	35,79	536,85
80	M	Pol15	lišta L20x20	m	8,000	17,85	142,80
81	M	Pol16	zásuvka 16A 250V nástěnná	ks	2,000	124,04	248,08
82	M	Pol17	závěsy ke svídlům	ks	2,000	298,82	597,64
83	M	Pol18	SEMIVAC 225/3 ohebné potrubí	ks	1,000	742,00	742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D B			Rozvaděč				1 984,23
84	K	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	69,73	69,73
85	K	210120432	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000	114,58	114,58
86	K	210800565	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích	m	6,000	59,69	358,14
87	K	210800568	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 10 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích	m	2,000	69,42	138,84
88	M	Pol19	PL6-B10/1	ks	1,000	76,55	76,55
89	M	Pol20	PFL6-16/1N/B/003	ks	1,000	1 133,97	1 133,97
90	M	Pol21	CY 2,5	m	6,000	5,76	34,56
91	M	Pol22	CY 10	m	2,000	28,93	57,86

ZMĚNOVÝ LIST Č. 40				ZL40
Odpočet hliníkových přechodových lišt, LCD displeje M+R, přípočet podlahové krytiny na ramě s větším smykovým třením, doplnění docházkového systému				
Stavba:	Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov			
Objekt:	SO01, etapa 2B			
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	[redacted]		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				2.7.2019
Přílohy / počet listů	Krycí list, položkový rozpočet (přípočet)/4			
1) Zdůvodnění:				
Přechody mezi různými druhy podlahových krytin nebyly z větší části realizovány za pomoci hliníkových přechodových lišt, ale přímým svařením povlakových krytin. LCD displej k dodávané jednotce VZT je nahrazen PC jednotkou dodanou v I. etapě. Dodatečně provozovatel požadoval provedení podlahové krytiny na rampě chodby m.č. 2048 z podlahové krytiny s vyšším smykovým třením v šířce 1 m, dále bylo nutné docházkový systém provázat s dodatečně realizovaným EPS. V nově zřízené čajové kuchyňce m.č. 2026, kde byl původně sklad, je z hygienických důvodů dodatečně proveden obklad v místě kuchyňské linky.				
2) Technický popis:				
Tyto práce jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL č.40.				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nebude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	-44 967,40 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	32 480,20 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	-12 487,20 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	77 447,60 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
4.7.2019	4.7.2019	4.7.2019	4.7.2019	4.7.2019
[Signatures]				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno:	[redacted]	
		Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov VI

Objekt:

**40 - Odpočet PC VZT, přípočet elektro instalace pro EPS a dopl el světlo
sálu a ostatní stavební práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 487,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 487,20	21,00%	-2 622,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 109,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov VI

Objekt:

40 - Údpočet PC v21, pripočet elektro instalace pro EPS a doplnit svetlo
eálu a ostatní stavební práce

Místo:

Datum:

27. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 487,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 487,20

776 - Podlahy povlakové

-6 758,02

781 - Dokončovací práce - obklady

4 527,14

783B - Dokončovací práce - nátěry - bourání

411,68

D1 - EPS

16 310,00

MaR - Měření a regulace - periferie

-26 978,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov VI

Objekt:

40 - Údpočet PC VZ1, připočet elektro instalace pro EPS a doplnění světlo
sálu a ostatní stavební práce

Místo:

Datum: 27. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 487,20

D PSV Práce a dodávky PSV **-12 487,20**

D 776 Podlahy povlakové **-6 758,02**

1	K	776000001.R	Vyřezání a odstranění lepeného PVC z plochy pro protismykové PVC	m2	8,500	175,00	1 487,50
2	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	8,500	10,70	90,95
3	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	8,500	61,50	522,75
4	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	8,500	292,50	2 486,25
5	M	284110541	dílce vinylové tl.2,0 mm, protiskluznost R10, třída B	m2	8,500	780,00	6 630,00
6	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-48,100	110,00	-5 291,00

VV MONTÁŽ LIŠT

VV - JIP 2A1

VV -22,0

-22,000

VV - JIP 2A2

VV -5,5

-5,500

VV - JIP 2B

VV -20,6

-20,600

VV PP_LP

Součet

-48,100

7	M	553431151	hliníkový přechodový profil	m	-52,910	240,00	-12 698,40
VV			ZTRATNÉ: PŘECHODOVÝ PROFIL = 10%				
VV			MONTÁŽ LIŠT				
VV			PP_LP*1,10		-52,910		
VV			Součet		-52,910		

8	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	422,00	13,93
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D 781 Dokončovací práce - obklady **4 527,14**

9	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	5,460	375,00	2 047,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV OBKLADY KERAMICKÉ

VV 1,4*(1,5+2,4)

5,460

VV OBKL_KER_SDK

Součet

5,460

10	M	597612611	obkládačky a dlaždice keramické 150 x 150 x 6 mm, hladké, matné, glazované	m2	6,006	280,00	1 681,68
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV ZTRATNÉ: OBKLÁDAČKY KERAMICKÉ = 10 %

VV OBKLADY KERAMICKÉ

VV NA SDK

VV OBKL_KER_SDK*1,1

6,006

VV Součet

6,006

11	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	5,400	93,90	507,06
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV PLASTOVÉ PROFILY

VV 1,4+1,6+2,4

5,400

VV Součet

5,400

12	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	5,460	40,30	220,04
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV PENETRACE

VV OBKLADY KERAMICKÉ

VV OBKL_KER_SDK

5,460

VV Součet

5,460

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K		998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,136	521,00	70,86
D			783B	Dokončovací práce - nátěry - bourání				411,68
14	K		783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	5,460	75,40	411,68
D			D1	EPS				16 310,00
15	K		0002	Příprava elektro v serverovně pro docházkový systém včetně jističe	kplt	1,000	2 760,00	2 760,00
16	K		0003	Úprava elektro VZT 3. NP pro EPS (propojení rozvaděčů)	kplt	1,000	1 750,00	1 750,00
17	K		0004	Doplnění přívodů elektro světla nad lůžkem s doplněním jističe v rozvaděči	kplt	1,000	5 700,00	5 700,00
18	K		0005	Doplnění elektro EPS k ovládání dveří	kplt	1,000	2 100,00	2 100,00
19	K		0006	Doplnění rozvodných krabic systém sestra - pacient pokoj LNP	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
D			MaR	Měření a regulace - periferie				-26 978,00
20	K		2,004	Sestava PC "All In One", dotykový 21.5" LED 1920x1080, Intel Core i5 6400T Skylake, Intel HD Graphics 530, RAM 8GB DDR4, HDD 1000GB 7200 otáček, WiFi ac, Bluetooth, USB 3.1, klávesnice, myš, Windows 10	ks	-1,000	25 950,00	-25 950,00
21	K		2,005	Montážní sada PC k instalaci PC na stěnu (rameno, panel, podložka, ...)	ks	-1,000	1 028,00	-1 028,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	27 536 517,05 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 384 523,83 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 237 112,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 297 400,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 106 737,40 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 102 257,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 22 332,74 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 298 137,49 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 9 600,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 082 319,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 375 782,84 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 458 102,47 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	1 458 102 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	5,30 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	27 536 517,05 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 51 414,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 24 314,59 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 850 371,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 138 402,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 51 792,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 064 501,96 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 51 792,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 116 293,96 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,05 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	27 536 517,05 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 358 109,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 253 925,51 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 249 235,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 56 670,94 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 328 217,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 80 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 519 161,99 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 64 882,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 44 967,40 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 519 606,26 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 310 596,45 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 125 499,10 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 955 701,81 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	10,73 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	27 536 517,05 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 064 501,96 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 51 792,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 519 606,26 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 310 596,45 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		3 221 719,77 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	11,70 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	21 250 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 6 374 684,64 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 6 374 684,64 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	30,00 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	27 536 517,05 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 501 421,53 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 106 359,40 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	395 062,13 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 161 832,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	21 464 841,77 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	27 839 526,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	28 222 754,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	28 574 679,39 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	30 944 212,38 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	31 339 274,51 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	31 339 274,51 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

██████████