

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II – část II: III/30314 Průtah Rokytník**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II – část II: III/30314 Průtah Rokytník**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **30 973 677,83 Kč vč. DPH** (slovy třicetmiliónůdevětsetsedmdesáttřítisícšestsetsedmdesátsedm Korun českých osmdesáttří haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	25 598 080,85 korun českých
DPH (21%)	5 375 596,98 korun českých
Cena celkem	30 973 677,83 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 – 3,964, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 – 3,964, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (3. 6. 2019)
	1.1.3.3	
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		12 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		12 týdnů + 6 + 6 týdnů
Datum zahájení prací	1.1.3.3	
I. sekce		V termínu určeném zadavatelem (3. 6. 2019)
II. sekce		V termínu určeném zadavatelem (15. 7. 2019)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		
I. sekce		6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (14. 7. 2019)
II. sekce		6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (25. 8. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		
I. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (25. 8. 2019)
II. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (6. 10. 2019)

Doba realizace Díla		
I. sekce		6 týdnů + 6 týdnů
II. sekce		6 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30314 Průtah Rokytník

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 774 156,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 774 156,94 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	774 156,94 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,12 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		24 823 923,91 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 774 156,94 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		774 156,94 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,12 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 774 156,94 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	774 156,94 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	24 823 923,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	25 598 080,85 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	25 598 080,85 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34193
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.8.2018

Číslo změny :

1

Název stavby :

„Silnice III.třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část II: „III/30314 Prátab Rokytín“

Název objektu :

SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Hradec Králové, Haškova 1714/3, IČO 25962914

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, IČO 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1, Z důvodu provedení stavby v jednom roce(oproti plánovaným dvěma letům výstavby - viz. SoD) je upraven harmonogram. Doba díla zůstala 12+6 týdnů.

2, Při provádění stavby byli zjištěny poruchy podloží komunikace ve větší míře, než předpokládal projekt. Projektant odůvodnil tyto sanační práce a provedl jejich nacenění. Po odstranění krytových vrstev komunikace, které byly projektantem navrženy k výměně, byly v některých úsecích na úrovni podkladních vrstev zjištěny příznaky poruch svědčících o nevyhovujícím podloží komunikace. Aby bylo možné zajistit požadované hodnoty modulu přetvárnosti na úrovni podkladních vrstev, bylo nutné realizovat sanace podloží v rozsahu větším, než předpokládala zadávací dokumentace.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Harmonogram
2.	Rekapitulace ceny
3.	Rozpočet
4.	Prohlášení autorského dozoru ze dne 1.7.2019
5.	Zápis z KD č.2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
30 036 947,93 Kč	30 036 947,93 Kč	0,00 Kč	936 729,90 Kč	30 973 677,83 Kč	936 729,90 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1		0,00 Kč	936 729,90 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s	Ing.Martin Potůček	1.7.2019
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o	Ing. Jan Fiala	1.7.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	1.7.2019
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Pavlaína Mocová	1.7.2019

Název Díla: II. část - III/30314 - Průtah Rokytňák

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Předmět, položky, položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2019																																																			
				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosincec							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ETAPY																																																							
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky km 1,798 - 3,954, rok 2018																																																						
SO - 002	Všeobecné a předběžné položky km 0,000 - 1,798, rok 2019																																																						
SO - 101	Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku 0,000-3,954																																																						
	11372 Odstranění podkladu zpevněných ploch asfalt přílivem																																																						
	12924 Zpevnění krajnic ze štěrku třídy II. Do 150mm																																																						
	21361 Dřevěná vrstva z geotextilie																																																						
	327325 Zdi opěrné, zábrusní, nájezdní ze železobetonu do 630x370x37																																																						
	465512 Dřevy z kmenového kamene na IAC																																																						
	56330 vozovkové vrstvy ze štěrku třídy																																																						
	56933 Zpevnění krajnic ze štěrku třídy II. do 150mm																																																						
	574A33 Asfaltový beton pro obnosné vrstvy ACQ11.11S II.40 mm																																																						
	89712 Vrstva kanalizační ušlechťovací z betonových dílců																																																						
	9113B1 Svozdilo osaz sliniv jednotliví rovinní zedř H1-dod a mont																																																						
	917224 Slinivní a obodníkové obruby z betonových obrubníků šif 150mm																																																						
SO - 181	Přechodné dopravní značení, rok 2018																																																						
	02720 Pomoc práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy																																																						
SO - 182	Přechodné dopravní značení, rok 2019																																																						
	02720 Pomoc práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy																																																						
SO - 180	Trvalé dopravní značení																																																						
	916111 Vodorovné dopravní značení plastem hladké-dodávka a pokládka																																																						

TERMIN VÝSTAVBY:	
Datum zahájení prací:	3. 6. 2019
I. sekce Datum zahájení prací I. sekce:	3. 6. 2019
Termín dokončení I. sekce Stavby (=prací):	14. 7. 2019
Termín dokončení I. sekce Díla:	25. 8. 2019
Doba realizace I. sekce Díla:	6 týdnů + 6 týdnů
II. sekce Datum zahájení prací II. sekce:	15. 7. 2019
Termín dokončení II. sekce Stavby (=prací):	25. 8. 2019
Termín dokončení II. sekce Díla:	6. 10. 2019
Doba realizace II. sekce díla:	5 týdnů + 6 týdnů
Termín dokončení Stavby (= prací):	25. 8. 2019
Termín dokončení Díla:	6. 10. 2019
Doba realizace Díla:	12 týdnů + 6 + 6 týdnů

3 6 2019

3.6.2019

14. 7. 2019

25. 8. 2019

6 týdnů + 6 týdnů

16. 7. 2019

25. 8. 2019

6. 10. 2019

6 týdnů +

28. 8. 2019
8. 10. 2019

12 Nid=0 + 6 + 6 Nid=0

Název stavby:

„Silnice III.třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část II: „III/30314 Průtah Rokytník“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018	276 080,00	0,00	0,00	276 080,00
SO 002	Všeobecné a předběžné položky, km 0,000 - 1,798, rok 2019	276 080,00	0,00	0,00	276 080,00
SO 101	Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964	22 576 704,65	774 156,94	0,00	23 350 861,59
SO 181	Přechodné dopravní značení, rok 2018	543 127,44	0,00	0,00	543 127,44
SO 182	Přechodné dopravní značení, rok 2019	543 127,44	0,00	0,00	543 127,44
SO 190	Trvalé dopravní značení	608 804,38	0,00	0,00	608 804,38
CENA CELKEM bez DPH		24 823 923,91	774 156,94	0,00	25 598 080,85
DPH 21%		5 213 024,02	162 572,96	0,00	5 375 596,98
CENA CELKEM		30 036 947,931	936 729,897	0,000	30 973 677,829



Ing. Martin POTŮČEK

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ

Naše značka
Šír/12/2019

Vyřizuje / linka
Fiala / [REDACTED]

Hradec Králové
1.7.2019

**Věc: Změna během výstavby č. 1 - III/30314 Průtah Rokytník, souvislá obnova
asfaltobetonového krytu**

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě Vám k navrhovaným změnám během výstavby sděluji následující:


ZBV 1 – SO 101

Po odstranění krytových vrstev komunikace, které byly projektem navrženy k výměně, byly v některých úsecích na úrovni podkladních vrstev zjištěny příznaky poruch svědčících o nevyhovujícím podloží komunikace. Aby bylo možné zajistit požadované hodnoty modulu přetvárnosti na úrovni podkladních vrstev, bylo nutné realizovat sanace podloží v rozsahu větším, než předpokládala zadávací dokumentace.

Změny množství u jednotlivých položek neznamenají změnu navrhovaného technického řešení díla a vznikly na základě skutečností zjištěných až při provádění stavby. Dodatečné práce nebylo možné s vynaložením náležité péče předvídat, protože vyplynuly až v průběhu provádění stavby, respektive po odstranění konstrukčních vrstev vozovky. Jako podklad pro zpracování zadávací dokumentace sloužil diagnostický průzkum vozovky, který významný rozsah sanací nepředpokládal.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.

Ing. Jan Fiala





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ZÁPIS

z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

**„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova
asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část II: „III/30314 Průtah
Rokytník“**

stavba číslo: 34193

ze dne: 21.6.2019

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. **Stavba prováděna dle harmonogramu.**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora.
Odsouhlasení jsou: Bezedos, Ces-eko, Pokra
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení.
Odsouhlasení jsou: Bezedos - betony, ŠD, HKD
Liberecká obalovna červený Kostelec – asfaltové směsi
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 Majitel domu č.p. 5 v Rokytníku, pan Jaroslav Vlach, požaduje úpravu svého pozemku p.č.29 (přikoupení části ze silničního pozemku). Jedná se o rozšíření(cca do 70cm), z důvodu odvodnění, ze silničního pozemku p.č. 879/1. Pozemek bude po skončení prací geodeticky zaměřen na náklady žadatele pana Vlacha a bude majetkově vypořádán se Správou silnic, p.o., která s tímto předběžně souhlasí. Uliční vpust' na jeho pozemku bude upravena tak, aby byla funkční i pro odvodnění silnice.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: plněn dle plánu

Popis provedených prací:

Stavba rozdělena na 2 části: 1. část od km 0,00 (hospoda) po km 1,75 (hasičská zbrojnice)

2. část od km 1,75 po km 3,964 (křižovatka s III/30118)



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Práce probíhající v 1.etapě:

částečné sanace krajů, čistění příkopů a krajnic, napojování vjezdů a sjezdů, pokládka obrub

Předpokládané práce na další období: částečné sanace krajů, opravy příčných a podélných propustků, pokládka asfaltových vrstev, napojení vjezdů a sjezdů, provedení krajnic, vodorovné a svislé dopravní značení, ...

Dopravní opatření: stavba se provádí za úplné uzavírky

Předávání RDS:

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	14.8.2018
Datum zahájení prací:	3.6.2019
Termín dokončení prací:	26.8.2019
Termín pro dokončení stavby:	7.10.2019
Doba realizace stavby:	12+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 30 036 947,93 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): -

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Eurovia pověřila hlavním stavbyvedoucím Ing.Martina Potůčka, s platností od 3.6.2019.
- 1/2 Skutečný stav silnice prokázal potřebu větších sanačních prací než předpokládala PD. Zhotovitel společně s projektantem zajistí podklady pro změnový list.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Zhotovitel kanalizace písemně předá příslušný úsek staveniště zhotoviteli komunikace, který za tento úsek odpovídá.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Stavba se nachází v CHKO Broumovsko.

O termínu zkoušek (statické, vývrty,...) bude zhotovitel vždy informovat TDS a v případě neúčasti TDS provede fotodokumentaci zkoušky!

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne **4.7.2019 v 11,00 hod.** na stavbě.

Zapsali dne

Za správce stavby ,TDS a hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:

Pavlaína Mocová

Za zhotovitele stavby

Ing. Martin Potůček,
Michal Baudyš

Za autorský dozor stavby:

Ing. Jan Fiala

Za koordinátora BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytůk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Štř, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: 22 576 704,65 Kč

Cena celková: 23 350 861,59 Kč

DPH: 4 903 680,93 Kč

Cena s daní: 28 254 542,52 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 22 865,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 021,25 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 2.2.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) demolční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) pol. 11332 stavějící ŠD 1431*1,9=2 718,900 [B] pol. 11333 podkladní vrstva se zbytky HAV 612,40*2,0=1 224,800 [C] pol. 11334 stavějící KSC 18*1,9=34,200 [D] pol. 11332 obrubníky (242*0,3*0,3)*2,4 pol. 96615 15*2,4=126,237 [E] pol. 96616 13*2,5=32,500 [F] pol. 96687 UV (komplet) (0,8*0,8*1,5*15)*2,5=96,000 [G] pol. 969234 potrub (0,2*0,2*60)*2,5=6,000 [H] Celkem: B+C+D+E+F+G+H=4 178,637 [I] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 178,637		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 odkop zemina 290+ pol. 12932 příkopy 3980*0,15+ pol. 12924 krajnice 3370*0,15+ pol. 12980 vpusť 21*0,3+ pol. 129946 propustky podélné 296*0,2+ pol. 129938 propustky příčné 116*0,4+ pol. 13273 ryby 213 *2 115,400 [A] A*1,B=3 807,720 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 807,720		
	ZBV:	01	Smocet zemina navíc z položky 12373 591,750*2=1 183,500 [A]		1 183,500		
			aktuální množství		4 991,220		



Aspe

Firma:

Strana: 3

3.6.1.10

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytanák (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 802 152,91
* 1			Zemní práce				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a štěpkování přidopoklad na základě počítanky 30*12=360,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	360,000		
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku dle situace A 3, vodorovný řez A.4 a diagonálního průřezu úsek po 0,750 4340*0,150*1,15=748,650 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*0,150*1,15=682,065 [B] a+b=1 430,715 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 430,715		
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POHIVEM asfaltové vrstvy a částí podkladní vrstvy pod úroveň hrázování dle situace A 3, vodorovný řez A.4 a diagonálního průřezu úsek po 0,750 4340*0,05=217,000 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,03=395,400 [B] a+b=612,400 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt	M3	612,400		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana:

4

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Prácheň Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vrstvy stávajícího KBC - na trvalou základku lokálně předpokládá v ploše lokálních výsypů 120*0,15=18,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,000		
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH betonové obruby včetně lože na trvalou základku dle situace A 3 242=242,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	242,000		
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávajících žvýčkových vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele vyfrézovaný materiál bude majetkem zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu dle situace A 3, vozovkových řezů A 4 a diagnostického průzkumu úsek po 0,750 4340*0,06=260,400 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,08=1 054,400 [B] úsek 3,195 - 3,964 4450*0,04+0,20*4450*0,07=240,300 [C] a+b+c=1 555,100 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 555,100		



Aspe

Firma:

Strana:

5

3.6.1.10

Datum: 11. 7. 2019

Čas:

8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Frůtah Rokytínk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/34314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/34314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE oprava trhlin dle TP 115 dle situace A.3 v ploše ukládky B 4450*0,005=22,250 [A] předpoklad drážek 0,50% plochy a*0,04=556,250 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	556,250		
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Včetně odvozu na skládku dodavatele předpoklad v místě srazel (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A] a*0,35=290,290 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě	M3	290,290		



Aspe Firma:
3.6.1.10

Strana: 6

Datum: 11. 7. 2019 Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávk (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141**				
	ZBY:	01	<i>Sazba</i> rozšířený rozsah sazev dle skutečnosti na stavbě 591,750=591,750 [A]		591,750		
			aktuální množství		882,040		
11	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM sčítání stávajících krajnic dle situace A.3, vzorových řezů A.4 krajnice 31+445+15+20+43+59+19+54+6+28+12+75+51+34+35+26+5+36+5+49+60+62+31+13+4+106+33+33+70+21+41+59+4+27+150+44+66+26+13+1+38+1+20+5+50+31+7+83 +55+4+5+11+1+21+103+7+129+151+51+20+90+3+3+4+1+25+8+51+59+100+75+37+36+3+35+27=3 048,000 [A] krajnice 46+22+109+83+62+90+6+30+10+280+17+33+48+170+14+48+26+90+8+92+12+141+371+58+28+114+56+61+45+49+96+135+83+501+262+83+197+114=3 692,000 [B] (a+b)*0,5=3 370,000 [C] krajnice celkem Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	3 370,000		
12	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M čistění a reprofilace stávajících příkopů dle situace A.3, vzorových řezů A.4 75+51+33+33+41+59+150+44+66+34+50+83+121+7+129+36+90+25+51+53+36+31+22+109+90+270+26+90+ 2+39+371+63+56+61+45+49+44+36+55+83+501+262+83+197+114=3 980,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	3 980,000		
13	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	21,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 7

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytovsk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 21=21,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění stávajících podélných propustí dle situace A.3 a pochůzky na místě průměrná délka 8m 37*8=296,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	296,000		
15	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM čištění stávajících příčných propustí dle situace A.3 a pochůzky na místě průměrná délka 9 * 4=36,000 [A] předpoklad zasypání 8*10=80,000 [B] a+b=116,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	116,000		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopy rýh pro výměnu připojek vpustí, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a prohl. pro šachty, vč. rozšíření a prohloubení pro vpustí předpoklad po pochůzce 25*4*1,13*1,5=172,500 [A] 25*1,8*(1,8-1,2)*1,5=40,500 [B] a+b=213,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - odjetí výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	213,000		



ASPE

Firma:

Strana: 8

3.6.1.10

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Přetah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah: svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 243,380		
			- pol. 11332 stavění ŠD 1431+ - pol. 11333 podkladní vrstva ac zbytky HAV 612,40+ - pol. 11334 stavění KSC 18+ - pol. 11352 obrubníky 242*0,3*0,3+ - pol. 96615 15+ - pol. 96616 13+ - pol. 96687 UV (kompletní) 0,8*0,8*1,5*15+ - pol. 969234 potrub 0,2*0,2*60+ - pol. 12373 odkop zemina 290+ - pol. 12932 příkopy 3980*0,25+ - pol. 12924 krajnice 3370*0,15+ - pol. 12980 vpaští 21*0,3+ - pol. 129946 propustky podélné 296*0,2+ - pol. 129958 propustky příčné 116*0,4+ - pol. 13273 ryhy 213*4 243,380 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytínůk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS zátyp vhodnou nenamrzavou zemínou, se zhutněním min. 98% PS dle řísnice A.3 a vzorových řezů A.4 hm. mezi polokládní vrstvou a krajnicí 0,50*0,15=0,075 [A] a*750*2=112,500 [B] úsek předpokládané výměry ŠD 0,000- 0,750 a*2445*0,30*2=110,025 [C] oznam předpokládané výměry v úseku 0,750 - 3,195 b*4=222,525 [D] Technická specifikace položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu víhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů	M3	222,525		



Firma:

3.6.1.10

Strana: 10

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rakytňák (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17481		ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyv výkopů pro kanalizaci, hliněná pleťná zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhodnotěné a poplatků za nakoupení Výkop rýh celkem 213=213,000 [A] Odpočet: podsypy: -26=-26,000 [B] obasyvy vč. hrub: -59=-59,000 [C] vpusť: -3,1416*0,55*0,554*25=-3,940 [D] desky pod šachty: -8,1=-8,100 [E] s+b+c+d+e=113,960 [F]	M3	113,960		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stlačených prostorech - ztižené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	01	Samce		591,750		259 665,82



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana:

11

Datum: 11. 7. 2019

Čas:

8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Prácheň Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.ces	Celkem
rozšířený rozsah prací dle skutečnosti na stavbě 591,750-591,750 [A]							
aktuální množství					705,710		309 672,61
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ frakce 0-8 mm, vč. zbratného a zhutnění DN 200 25*4*1,15*0,525=60,375 [A] Odpočet troš: -3,1416*0,225*0,225*4*25=-0,994 [B] Celkem: A+B=59,381 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stisňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	59,381		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I dle situace A.3, vzorových řezů A.4 úsek po 0,750 4340*1,15=4 991,000 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*1,15=4 547,100 [B] v ploše samos podloží (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [C] a+b+c=10 367,500 [D] Technická specifikace:	M2	10 367,500		
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
22	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM prořezání ponechaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu přídoplnění dle požadavků 18*3=54,000 [A] Technická specifikace:	KUS	54,000		
			zahrnuje: odstranění větví suchých a odumřelých odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů včetně likvidace dřevní hmoty na stavbě (spálení)				
23	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromů dle ČSN 83 9081 přídoplnění dle požadavků 21*0,5*4*2,5=105,000 [A] Technická specifikace:	M2	105,000		
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					4 221 805,30
2		Základy					
24	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	829,400		



Firma:
3.6.1.10

Firma:

Strana: 13

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytanů (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku krm 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku krm 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			separační geotextilie CBR > 3kN, dle TP 97 v ploše sanace podloží (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
25	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace v místě výrazných poruch a propadů HDK 0 83 předpoklad do 10% plochy (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A] s*0,35=290,290 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	290,290		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
26	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení příbetonůvek a říms, včetně vyvrtání, vlepení a odětření uvežovino do 6kg na 1 kotvu a kotvy po 0,5m zakroužčeno + rezerva 40*6=240,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	240,000		
27	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) řmsy C30/37 XF4	M3	18,524		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 14

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytan (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle směsice A.3 propustek km 0,334 $(1,2 \times 0,35) \times (6,5 + 6,0) = 5,330$ [A] propustek km 2,525 $1,2 \times 0,35 \times 3,7 = 1,554$ [B] propustek km 2,163 $1,2 \times 0,35 \times 3,0 = 1,260$ [C] propustek km 0,960 $1,2 \times 0,35 \times (6,0 + 7,0) = 5,460$ [D] rezerva na zasypání štěrku a opravy $S = 5,000$ [E] $a+b+c+d+e = 18,524$ [F]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odakružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
28	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B uvažováno 150 kg/m3 $18,5 \times 0,150 = 2,775$ [A]	T	2,775		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakodů) a uložení s				



Asne

Firma:

3.6.1.10

Strana: 15

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytansk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
29	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) dobetonávky k zajištění břehů, napojení na propustky a odvodňovací zařízení podpoklad dle požadavků a stávajícího stavu 20*1,0*2,0*0,3*2=24,000 [A] Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	24,000		



Aspe
3.6.1.10

Firma:

Strana: 16

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, tlamění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
30	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B předpoklad do 100 kg/m3 24*0,1=2,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně a uložení/m - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vě. armaturů) a uložení a požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zděnické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	2,400		
31	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA přezdění čel stěnových propustků	M3	15,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana:

17

Datum: 11. 7. 2019

Čas:

8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle prohlášení, předpoklad 15*2*0,5=15,000 [A] Technická specifikace položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci a rozebráním materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.				
3		Svislé konstrukce					574 362,03
4		Vodorovné konstrukce					
32	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 desky pod vpustí 1,8*1,8*0,1*25=8,100 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	8,100		



Ane

Firma:

3.6.1.10

Strana: 18

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytansk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože pro dlažbu beton C30/37n XF3 dle situace A.3 a VPR A.4 nátok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [A] výtok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [B] tl: 200mm (a+b)*0,20=1,800 [C] 20*o=36,000 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	36,000		
34	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šlákovitkové lože štraka 0-8 mm pod trouby a podklád šachet DN 200: 25*4*1,15*0,1=11,500 [A] pod šachty: 2,4*2,4*0,1*25=14,400 [B] Celkem: A+B=25,900 [C]	M3	25,900		



Aspe

Firma

3.6.1.10

Strana: 19

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
35	451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 pískové lože (sedlo) pod troubou dle situace a stávajícího stavu 1,5*0,3=0,450 [A] a*4=16,200 [B]	M3	16,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
36	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zářyp a obrys trouby zemínou velmi vhodnou (1,5*0,8)-(0,45*0,45*3,14159)=1,041 [A] a*4=37,476 [B]	M3	37,476		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
37	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opavňání lom; kamenem dle situace A 3 a VPR A 4 nátok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [A] výtok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [B] tl. 200mm (a+b)*0,30=1,800 [C] 20*0=36,000 [D]	M3	36,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 20

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytansk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
38	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO dle situace A 3 kon 1,044, km 1,325, km 1,886 (3,0+7,0+3,5)*1,0=13,500 [A] kon 0,550 - 0,571 21*1,0=21,000 [B] a-b=34,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drem nebo omíci s ošetřím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zeroní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	34,500		
39	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 stabilizační prahy odláždění beton C25/30 XF3 dle situace A 3 a VPR A 4 0,6*2,5*0,3*2=0,900 [A] 20*5=10,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	18,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 21

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v čístech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vošerovné konstrukce				534 861,88
5			Komunikace				
40	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výměna podkladní vrstvy a vyrovnávky dle situace A.3 a VPR A.4 úsek po 0,750 - 4340*0,150*1,15+4340*0,25*0,05=802,900 [A] 100% plochy + vyrovnávky úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*0,150*1,15=682,065 [B] 30% rozsahu plochy a+b=1 484,965 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 484,965		
41	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Krajnice a napojení ze štěrkodrti 0 - 32	M2	3 823,500		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 22

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 a VPR A.4 krajnice 31+45+15+20+43+59+19+54+6+28+32+75+51+34+35+26+5+36+5+49+60+62+31+13+4+106+33+33+70+21+41+59+4+27+150+44+66+26+13+1+38+1+20+5+50+31+7+83 +55+4+5+11+121+103+7+129+151+51+20+90+3+3+4+1+25+8+51+59+100+75+37+36+3+35+27+3 048,000 [A] krajnice 46+22+109+83+62+90+6+30+10+280+17+35+48+170+14+48+26+90+8+92+12+141+371+58+28+114+56+61+45+49+96+115+83+501+262+83+197+114=3 692,000 [B] (a+b)*0,5=3 370,000 [C] krajnice celkem napojení a sjízdy 17,5+20,5+10,5+11+11+11+11,5+12+12+13+14+14+14+18+18,5+2,5+2,5+3,0+3,0+3,5+3,5+3,5+4+4+4+3+5+5,5+5,5+5,5+6+6+6,5+6,5+6,5+7,0+7,5+7,5+8 ,0+8,0+8,5+9,0+9,0+9,0+9,0+9,0=453,500 [D] c+d=3 823,500 [E] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,8 kg/m2 po vyštěpení dle situace A.3 a VPR A.4 v ploše sklady A (4340+13180)*1,05=18 396,000 [A] v ploše sklady B v místě oprav podkladní vrstvy (4450*0,15)=667,500 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+2,5+3+3,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+5+6+6,0+6,5+6,5+6,5+7,0+7,5+9,0+9,5)*1,05=469,875 [C] a+b+c=19 533,375 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	19 533,375		
43	572123		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,4 kg/m2 po vyštěpení	M2	22 865,850		



3.6.1.10

Firma:

Strana: 23

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace v ploše sklady A (4340+13180)=17 520,000 [A] v ploše sklady B (4450)=4 450,000 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+7,0+7,5+9,0+9,5)=447,500 [C] (a+b+c)*1,02=22 865,850 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vozovkové výztužné sítě z kompozitu dle TP 147 - v místě bříhlů a poruch v předpokládaném rozsahu opravy poruch 536,25*1,2*1,15=767,625 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	767,625		
45	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 - obrusná vrstva dle situace A,3 a VPR A,4 v ploše sklady A (4340+13180)=17 520,000 [A] v ploše sklady B (4450)=4 450,000 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+7,0+7,5+9,0+9,5)=447,500 [C] (a+b+c)*1,02=22 865,850 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	22 865,850		

Stavba:	34193 III/30314 - Průtah Rokytensk (EUROVIA)
Objekt:	SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet:	SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Pos.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ podkladní vrstva a vyrovnávky dle směsice A.3 a VPR A.4 v ploše skladyby A $(4340 \pm 13180) \times 1,05 \times 0,07 = 1\,287,720$ [A] v ploše skladyby B v místě oprav podkladní vrstvy $(4450 \pm 0,15) \times 0,07 = 46,725$ [B] vyrovnávky v ploše skladyby A $(4340 \pm 13180) \times 0,02 = 350,400$ [C] napojení hřků, sjezdů apod. $(1 \pm 1) + 14 \pm 15 + 3,5 + 7,5 \pm 14,5 \pm 19,5 + 20,5 + 24,5 + 56 \pm 11 \pm 12,5 \pm 19,5 + 2,5 \pm 3 \pm 3,0 + 4,0 + 4,0 + 4,5 + 5,0 + 5,5 + 56 + 6,0 + 6,5 + 6,5 + 7,0 + 7,5 + 8,0 + 8,5$ $\times 0,07 \times 1,05 = 32,891$ [D] $a+b+c+d=1\,717,736$ [E]	M3	1 717,736		
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	587202		PŘEDKLÁZDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předkláždění stávajících sjezdů a dlažebných ploch v místě napojení - konstrukce O dle směsice A.3 a VPR A.4 $1 \pm 1 \pm 1,5 + 2,0 \pm 3,5 + 3,5 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,5 + 5,0 + 5,5 + 6,0 + 6,0 + 6,5 + 6,5 + 7,0 + 7,5 + 8,0 + 9,5 = 87,000$ [A] $0,080 - 0,096$ 16+ $0,106 - 0,124$ 18+ $1,198 - 1,216$ 19+ $1,532 - 1,530$ 20+ $2,922 - 2,938$ 16+ = 96,000 [B] $a+b \times 1,0 = 183,000$ [C]	M2	183,000		
		Technická specifikace:	- pod pojmem "předkláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 25

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytansk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č. 582				
48	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM lícení spár modifikovanou závlivou včetně přípravy a frézování spáry dle situace A.3 kezné spáry v napojení částeč, etap. v napojení MKK apod. 10,5+12+12+12+14+14+15+18+22,5+27+3+3+3,5+4,0+4,0+4,0+4,5+4,5+6,0+6,0+7,5+7,5+9,5+9,5+6,5+6,5+6,5+6,5=262,000 [A] u říms propustků propustek km 0,314 (6,5+6,0)+ propustek km 2,525 3,7*1+ propustek km 2,163 3,0*1,0+ propustek km 0,960 (6,0+7,0)=32,200 [B] a+b=294,200 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	294,200		
5		Komunikace					14 033 358,77

6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
49	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM jemná reprofilace betonových povrchů dle zaměření a pochůzky předpokládaný rozměr 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=63,400 [A] a*0,5=32,700 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	32,700		



AIRE
3.6.1.10

Firma:

Strana: 26

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytouk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Pr.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	626221		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM hrubá reprofilace betonových povrchů dle zeměření a počítanky předpokládaný rozsah 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=65,400 [A] a*0,5=32,700 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná řešení a podpěrné konstrukce	M2	32,700		
51	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přesparování zdiva čel propustů dle prohlídky, předpoklad 10*2*1,2=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná řešení	M2	24,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
52	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY nová izolace pod římsou - NAIP schváleného typu včetně ochrany pássem a AI vlázkou a geotextilií	M2	36,780		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 27

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rezpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 a VPR A.4 propustek km 0,334 (0,9)* (6,5+6,0)=11,250 [A] propustek km 2,525 0,9*3,7*1=9,330 [B] propustek km 2,163 0,9*3,0*1,0=2,700 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)*1,5=19,500 [D] a+b+c+d=36,780 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, lity asfalt, asfaltový beton				
53	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr tlma dle situace A.3 a VPR A.4 propustek km 0,334 (1,2+0,35)* (6,5+6,0)=19,375 [A] propustek km 2,525 1,2*0,35*3,7*1=1,354 [B] propustek km 2,163 1,2*0,35*3,0*1,0=1,260 [C] propustek km 0,960 1,2*0,35*(6,0+7,0)=5,660 [D] rezerwa na zaplacené části a opravy 5=5,000 [E] a+b+c+d+e=32,649 [F] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	32,649		
7			Přidružená stavební výroba				41 801,84

8

Potrubí



Aide

Firma:

Strana: 28

3.6.1.10

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trouby PP DN 200, SN 18 - vč. tvarovek, šachtových přechodků, montáže výměna přípojek potkovaných vpustí 25°4=100,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chřtíničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	100,000		
55	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ a kaulovým prostorem a velkým košem výměna potkovaných vpustí 15=15,000 [A] doplnění 10=10,000 [B] a 4=15,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	25,000		
56	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	5,000		



Aspe

3.6.1.10

Firma:

Strana: 29

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z betonu C30/37 XF4				
			dle situace obnova 1+4=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v čístech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
57	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ náhrada poškozených konusů a skruží ponechávaných šachet předpoklad dle prohlídky 10*0,70*2=14,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	14,000		
58	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ Vyrovnávací prstence nebo rámy s podmazání u ponechávaných šachet dle situace a prohlídky 10*2*0,082=1,640 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	1,640		



Aspe

3.6.1.10

Firma:

Strana: 30

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytyník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů stávajících šachet dle situace a prohlídky, předpoklad 10*0,1=1,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	10,000		
60	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) zaslepení původních přípojek, napojení do šachet dle situace a prohlídky, předpoklad 10*0,1=1,000 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,000		
61	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	250,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 31

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prohlídka vpustí a přípojek před a po stavbě 2*25*5=250,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
62	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK dle stávajícího stavu, předpoklad 15=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	15,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace propustek km 0,334 (6,5+6,0)=12,500 [A] propustek km 2,525 3,7*1=3,700 [B] propustek km 2,163 3,0*1,0=3,000 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)=13,000 [D] a+b+c+d=32,200 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	32,200		
64	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM na nové místo propustek km 0,334 (6,5+6,0)=12,500 [A] propustek km 2,525 3,7*1=3,700 [B] propustek km 2,163 3,0*1,0=3,000 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)=13,000 [D] a+b+c+d=32,200 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	32,200		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 32

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytín (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
65	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodidlo u nádrže dle situace A.3 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	10,000		
66	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ v místě nádrže dle situace A.3 km 3,248 - 3,298 50+16=86,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaškrtnutím nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	86,000		
67	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ dle situace 34=34,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	34,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 33

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytanůk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	914913		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ dle situace 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000		
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože a boční opěrou dle situace A.3 66+7+5+4+5+3+9+4+4+4+5+3+17+2+10+2+4+18+7+1+1+1+9+1+3+3+4+1=242,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	242,000		
70	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH vyrovnání stávajících kamenných obrub dle situace A.3 18=18,000 [A] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	18,000		
71	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM propustky z trub PP SN 16 - DN 400 dle pochůzky z situace A.3 náhrada nefunkčních 10*8=80,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	80,000		
72	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	262,000		



Aide
3.6.1.10

Firma:

Strana: 34

Datum: 11. 7. 2019 Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytansk (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 řezné spáry v napojení úseků, etap, v napojení MKK spod 10,5+12+12+12+14+14+15+18+22,5+27+3+3+3,5+4,0+4,0+4,5+4,5+6,0+6,0+7,5+7,5+9,5+6,5+6,5+6,5+6,5=262,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
73	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK oprava trhlin dle TP 115 dle situace v ploše skladby B 556,25*0,04*0,02=0,445 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnění profil	M3	0,445		
74	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dle situace A.3 km 0,548 - 5,5+ km 0,646-0,652 6+ rezerva po vyčištění příkopů pro napojení 30 =41,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	41,500		
75	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH předláždění stávejícího odvodňovacího rigolu dle situace A.3 km 1,532 - 1,550 18*0,5=9,000 [A]	M2	9,000		



ASDE

Firma:

3.6.1.10

Strana: 35

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytan (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	- pod pojmem "předkládky" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
76	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY ochrana stávajících přístřešků zastávek během výstavby včetně mobilní dle stávajícího stavu 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	4,000		
77	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ plochy pro přeprávkování dle prohlášení, předpoklad 10*2*1,2=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	24,000		
78	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očištění pro sásece dle zaměření a počítácky předpokládaný rozsah 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=65,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	65,400		
79	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU polko ženě částí odvodňovacích zařízení předpoklad 15=15,000 [A]	M3	15,000		



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 36

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
80	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU na trvalou skládku	M3	13,064		
			dla vitrace propustek km 0,334 (1,2*0,35)*(6,5+6,0)=5,250 [A] propustek km 2,525 1,2*0,35*3,7*1=1,554 [B] propustek km 2,163 1,2*0,35*3,0*1,0=1,260 [C] rezervy na zastupení a polikozomal železi: 5=5,000 [D] a+b+c+d=13,064 [E]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
81	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na trvalou skládku	KUS	15,000		
			15=15,000 [A]				
		Technická specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



Aspe

Firma:

3.6.1.10

Strana: 37

Datum: 11. 7. 2019

Čas: 8:31:44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vybourání stávajících přípojek u vyměřovaných vpustí dle stávající situace 15*4=60,000 (A) Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (a výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	60,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					1 025 960,33

Celkem: 23 350 861,59