

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2013
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
zastoupený Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/32329 Kosice – oprava propustků – povodňové škody**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/32329 Kosice – oprava propustků – povodňové škody**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 992 359,45 Kč vč. DPH (slovy devětsetdevadesátdvatisíctřístapadesátdevět Korun českých, 45 haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II odst. 1

písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	820 131,78	korun českých
DPH (21%)	172 227,67	korun českých
Cena vč. DPH	992 359,45	korun českých

3) Oceněný soupis prací ve smyslu článku II. odst. 1 písm. (j) se nahrazuje novým soupisem prací dle sjednané změny včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Rezerva nebyla při stavbě čerpána.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.


V Hradci Králové dne

- 4. 12. 2013

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman


.....
Zhotovitel
Martin Žítek
jednatel společnosti

MATEX HK
S.R.O. (12)
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 68 807 DIČ: CZ25968807

ROZPOČET ke změnovému listu č. 1 - konečný rozpočet

Stavba: III/32329 Kosice - oprava propustků - povodňové škody

Objekt: Rozpočet

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Eva Slezáková

Datum: 21. 11. 2013

Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

							vícepráce	méněpráce	Cena celkem				
P. C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08_2013	III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKU - POVODŇOVÉ ŠKODY					846 871,45							37 760,33
SO 001	Všeobecné a předběžné položky					64 500,00							37 760,33
0	Všeobecné konstrukce a práce					64 500,00							37 760,33
0	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00			1,00	5 000,00	0,00	0,00	
0	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOU	1,000	5 000,00	5 000,00					1,00	5 000,00	
0	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	5 000,000	1,00	5 000,00			3 739,67	3 739,67	1 260,33	1 260,33	
0	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	BOR	1,000	8 000,00	8 000,00					1,00	8 000,00	
0	02941	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	SOU	1,000	10 000,00	10 000,00					1,00	10 000,00	
0	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	BOR	1,000	5 000,00	5 000,00			0,60	3 000,00	0,40	2 000,00	
0	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	BOD	15 000,000	1,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
0	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00					1,00	5 000,00	
0	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOU	1,000	6 500,00	6 500,00					1,00	6 500,00	
SO 101	Propustek č. 1 - km 19,630 (III/32329)					214 588,03							214 588,03
1	Zemní práce					57 836,54							57 836,54
0	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	28,000	101,28	2 835,84					28,00	2 835,84	
0	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,403	1 184,40	2 846,11					2,40	2 846,11	
0	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,218	1 692,00	3 752,86					2,22	3 752,86	
0	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1,515	1 794,00	2 717,91					1,52	2 717,91	
0	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	12,436	378,00	4 700,81					12,44	4 700,81	
0	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 159,850	31,20	36 187,32					1 159,85	36 187,32	
0	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,018	254,00	258,57					1,02	258,57	
0	17512	PLACENÝ	M3	11,475	364,00	4 176,90					11,48	4 176,90	
0	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	12,400	20,16	249,98					12,40	249,98	
0	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	12,400	8,89	110,24					12,40	110,24	
2	Základy					4 635,90						4 635,90	
0	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,450	2 690,00	3 900,50					1,45	3 900,50	
0	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	26,520	27,73	735,40					26,52	735,40	
4	Vodorovné konstrukce					2 388,79						2 388,79	
0	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	4,820	495,60	2 388,79					4,82	2 388,79	
5	Komunikace					28 280,26						28 280,26	
0	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	31,340	144,10	4 516,09					31,34	4 516,09	
0	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	7,320	108,57	794,73					7,32	794,73	
0	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30,774	19,80	609,33					30,77	609,33	
0	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 40MM	M2	30,774	299,80	9 219,89					30,77	9 219,89	
0	574161	ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 70MM	M2	26,054	408,80	10 650,88					26,05	10 650,88	
0	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	9,440	263,70	2 489,33					9,44	2 489,33	
9	Ostatní konstrukce a práce					121 446,55						121 446,55	
0	918258	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLÁŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	15 950,00	15 950,00					1,00	15 950,00	
0	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,200	4 033,05	41 137,11					10,20	41 137,11	
0	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	18 397,50	36 795,00					2,00	36 795,00	
0	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,880	45,96	867,72					18,88	867,72	
0	931311	100MM2	M	9,440	52,78	498,24					9,44	498,24	
0	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	8,280	791,00	6 549,48					8,28	6 549,48	
0	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,330	5 300,00	7 049,00					1,33	7 049,00	
0	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	10,000	1 260,00	12 600,00					10,00	12 600,00	
SO 102	Propustek č. 2 - km 19,950 (III/32329)					114 295,17							114 295,17
1	Zemní práce					18 801,84							18 801,84
0	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,058	1 184,40	2 437,50					2,06	2 437,50	
0	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,022	1 692,00	3 421,22					2,02	3 421,22	
0	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1,824	1 794,00	3 272,26					1,82	3 272,26	
0	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	17,310	378,00	6 543,18					17,31	6 543,18	
0	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,082	254,00	274,83					1,08	274,83	
0	17512	PLACENÝ	M3	6,800	364,00	2 475,20					6,80	2 475,20	
0	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	13,000	20,16	262,08					13,00	262,08	
0	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	13,000	8,89	115,57					13,00	115,57	
2	Základy					4 038,54						4 038,54	
0	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,282	2 690,00	3 448,58					1,28	3 448,58	
0	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	21,275	27,73	589,96					21,28	589,96	

P. C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4 Vodorovné konstrukce						2 269,85							2 269,85
0	45152	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	4,580	495,60	2 269,85					4,58	2 269,85	
5 Komunikace						34 784,12							34 784,12
0	56333	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	41,952	144,10	6 045,28					41,95	6 045,28	
0	56962	ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM	M2	7,725	108,57	838,70					7,73	838,70	
0	572213	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	37,466	19,80	741,83					37,47	741,83	
0	574131	ASFALTOVY BETON TR.I TL. 40MM	M2	37,466	299,60	11 224,81					37,47	11 224,81	
0	574161	ASFALTOVY BETON TR.I TL. 70MM	M2	32,616	408,80	13 333,42					32,62	13 333,42	
0	57475	VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	9,860	263,70	2 600,08					9,86	2 600,08	
9 Ostatni konstrukce a prace						54 400,82							54 400,82
0	91825800	UPRAVA STAVAJICHO VTKOVEHO OBJEKTU	KUS	1,000	2 485,00	2 485,00					1,00	2 485,00	
0	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	9,250	1 864,00	17 242,00					9,25	17 242,00	
0	918545	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 480,00	12 960,00					2,00	12 960,00	
0	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,720	45,96	906,33					19,72	906,33	
0	931311	100MM2	M	9,860	52,78	520,41					9,86	520,41	
0	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	10,680	791,00	8 447,88					10,68	8 447,88	
0	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	0,980	5 300,00	5 194,00					0,98	5 194,00	
0	966345	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	9,250	718,40	6 645,20					9,25	6 645,20	
SO 103 Propustek č. 3 - km 20,130 (III/32329)						88 754,54							88 754,54
1 Zemní práce						14 969,53							14 969,53
0	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,880	1 184,40	2 226,67					1,88	2 226,67	
0	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,873	1 692,00	3 169,12					1,87	3 169,12	
0	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1,303	1 794,00	2 337,58					1,30	2 337,58	
0	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	10,359	378,00	3 915,70					10,36	3 915,70	
0	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,467	254,00	372,62					1,47	372,62	
0	17512	PLACENÝ	M3	6,460	364,00	2 351,44					6,46	2 351,44	
0	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	9,000	20,16	181,44					9,00	181,44	
0	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	9,000	8,89	80,01					9,00	80,01	
0	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,500	223,30	334,95					1,50	334,95	
2 Základy						3 609,52							3 609,52
0	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,132	2 690,00	3 045,08					1,13	3 045,08	
0	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	20,355	27,73	564,44					20,36	564,44	
4 Vodorovné konstrukce						1 580,96							1 580,96
0	45152	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	3,190	495,60	1 580,96					3,19	1 580,96	
5 Komunikace						24 405,69							24 405,69
0	56333	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,678	144,10	3 556,10					24,68	3 556,10	
0	56962	ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM	M2	6,200	108,57	673,13					6,20	673,13	
0	572213	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26,963	19,80	533,87					26,96	533,87	
0	574131	ASFALTOVY BETON TR.I TL. 40MM	M2	26,963	299,60	8 078,11					26,96	8 078,11	
0	574161	ASFALTOVY BETON TR.I TL. 70MM	M2	22,393	408,80	9 154,26					22,39	9 154,26	
0	57475	VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	9,140	263,70	2 410,22					9,14	2 410,22	
9 Ostatni konstrukce a prace						44 188,84							44 188,84
0	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	8,850	1 864,00	16 496,40					8,85	16 496,40	
0	918545	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 480,00	12 960,00					2,00	12 960,00	
0	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,280	45,96	840,15					18,28	840,15	
0	931311	100MM2	M	9,140	52,78	482,41					9,14	482,41	
0	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	5,600	791,00	4 429,60					5,60	4 429,60	
0	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	0,854	5 300,00	4 526,20					0,85	4 526,20	
0	966345	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	6,200	718,40	4 454,08					6,20	4 454,08	
SO 104 Propustek č. 4 - km 20,210 (III/32329)						96 397,02							96 397,02
1 Zemní práce						15 554,75							15 554,75
0	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,926	1 184,40	2 281,15					1,93	2 281,15	
0	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,919	1 692,00	3 246,95					1,92	3 246,95	
0	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1,338	1 794,00	2 400,37					1,34	2 400,37	
0	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	11,532	378,00	4 359,10					11,53	4 359,10	
0	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,770	254,00	195,58					0,77	195,58	
0	17512	PLACENÝ	M3	6,800	364,00	2 475,20					6,80	2 475,20	
0	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	9,000	20,16	181,44					9,00	181,44	
0	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	9,000	8,89	80,01					9,00	80,01	
0	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,500	223,30	334,95					1,50	334,95	
2 Základy						3 557,03							3 557,03
0	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,103	2 690,00	2 967,07					1,10	2 967,07	
0	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	21,275	27,73	589,96					21,28	589,96	
4 Vodorovné konstrukce						1 652,83							1 652,83
0	45152	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	3,335	495,60	1 652,83					3,34	1 652,83	
5 Komunikace						25 111,57							25 111,57

№	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena	Množství celkem	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	25,460	144,10	3 668,79					25,46	3 668,79
0	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	6,560	108,57	712,22					6,56	712,22
0	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	27,706	19,80	548,58					27,71	548,58
0	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MM	M2	27,706	299,60	8 300,72					27,71	8 300,72
0	574161	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM	M2	23,026	408,80	9 413,03					23,03	9 413,03
0	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	9,360	263,70	2 468,23					9,36	2 468,23
9		Ostatní konstrukce a práce				50 520,84						50 520,84
0	91825800	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VTOKOVÉHO OBJEKTU	KUS	1,000	2 485,00	2 485,00					1,00	2 485,00
0	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	9,250	1 864,00	17 242,00					9,25	17 242,00
0	918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 480,00	12 960,00					2,00	12 960,00
0	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,720	45,96	860,37					18,72	860,37
0	931311	100MM2	M	9,360	52,78	494,02					9,36	494,02
0	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	6,750	791,00	5 339,25					6,75	5 339,25
0	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	0,882	5 300,00	4 674,60					0,88	4 674,60
0	966345	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	9,000	718,40	6 465,60					9,00	6 465,60
SO 105		Propustek č. 5 - km 20,380 (III/32329)				164 011,69						164 011,69
1		Zemní práce				20 262,86						20 262,86
0	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELANÉHO	M3	2,504	1 184,40	2 965,74					2,50	2 965,74
0	113338	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,312	1 692,00	3 911,90					2,31	3 911,90
0	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	1,592	1 794,00	2 838,11					1,59	2 838,11
0	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. 1-4, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	14,113	378,00	5 334,71					14,11	5 334,71
0	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,862	254,00	218,95					0,86	218,95
0	17512	PLACENÝ	M3	12,000	364,00	4 368,00					12,00	4 368,00
0	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	10,000	20,16	201,60					10,00	201,60
0	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000	8,89	88,90					10,00	88,90
0	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,500	223,30	334,95					1,50	334,95
2		Základy				4 899,63						4 899,63
0	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,540	2 690,00	4 142,60					1,54	4 142,60
0	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXILIE	M2	27,300	27,73	757,03					27,30	757,03
4		Vodorovné konstrukce				2 254,98						2 254,98
0	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,550	495,60	2 254,98					4,55	2 254,98
5		Komunikace				29 675,86						29 675,86
0	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	33,752	144,10	4 863,66					33,75	4 863,66
0	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	7,430	108,57	806,68					7,43	806,68
0	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31,899	19,80	631,80					31,90	631,60
0	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MM	M2	31,899	299,60	9 556,94					31,90	9 556,94
0	574161	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 70MM	M2	27,516	408,80	11 248,54					27,52	11 248,54
0	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	9,740	263,70	2 568,44					9,74	2 568,44
9		Ostatní konstrukce a práce				106 918,36						106 918,36
0	91825800	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VTOKOVÉHO OBJEKTU	KUS	1,000	2 485,00	2 485,00					1,00	2 485,00
0	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,500	4 033,05	42 347,03					10,50	42 347,03
0	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	18 397,50	36 795,00					2,00	36 795,00
0	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,680	45,96	904,49					19,68	904,49
0	931311	100MM2	M	9,840	52,78	519,36					9,84	519,36
0	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	10,440	791,00	8 258,04					10,44	8 258,04
0	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,330	3 968,00	5 277,44					1,33	5 277,44
0	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	8,200	1 260,00	10 332,00					8,20	10 332,00
SO 180		DIO				104 325,00						104 325,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				35 325,00						35 325,00
0	02742	PROVIZORNÍ LAVKY	M2	37,500	942,00	35 325,00					37,50	35 325,00
9		Ostatní konstrukce a práce				69 000,00						69 000,00
0	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	40,000	1 500,00	60 000,00					40,00	60 000,00
0	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00					2,00	6 000,00
0	916314	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00					2,00	3 000,00

Celkem

846 871,45

820 131,78

Hradec Králové: 21. 11. 2013

za zhotovitele: MATEX HK s.r.o.
Ing. Eva Slezáková

Za objednatele:

SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
Ing. Horn Jan - technik

Gluhačková
MATEX HK
S.R.O.®
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Horn

SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 (97) DIČ: CZ27502988

Název stavby:
" III/32329 Kosice - oprava propustků - povodňové škody "

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné polo	64 500,000		26 739,670	37 760,330
SO 101	Propustek č. 1 km 19,630	214 588,030			214 588,030
SO 102	Propustek č. 2 km 19,950	114 295,170			114 295,170
SO 103	Propustek č. 3 km 20,130	88 754,540			88 754,540
SO 104	Propustek č. 4 km 20,210	96 397,020			96 397,020
SO 105	Propustek č. 5 km 20,380	164 011,690			164 011,690
SO 180	DIO	104 325,000			104 325,000
CENA CELKEM bez DPH		846 871,450		26 739,670	820 131,780
REZERVA 5%		42 343,573			0,000
CENA + REZERVA 5% bez DPH		889 215,023			820 131,780
DPH 21 %		186 735,155		5 615,331	172 227,674
CENA CELKEM		1 075 950,177		32 355,001	992 359,454

rezerva nebyla použita

27. 11. 2013
