

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/32550 ČERMNÁ - OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

stavební objekt

Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
Čermná v Krkonoších místo stavby	Královehradecký kraj

DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		DOS+PDPS
výkres	měřítko	stupeň

Ing. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	Ing. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	<i>Burianec</i>	043/13 číslo zakázky	B.3 číslo přílohy
Bc. L. NOVOTNÝ zodpovědný projektant	<i>Novotny</i>	vedoucí projektant		07/2013 datum	

B.3 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Bilance výkopů a zásypů

Směrové vedení, polohové a výškové řešení, šířkové uspořádání komunikace téměř odpovídá parametrům stávajícího stavu. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že zemní práce budou minimální. Zemní práce budou prováděny zejména z důvodů:

- demolice stávající opěrné zdi
- odstranění zbytků a sutí opěrné zdi vzniklé při bleskových povodních

Orientační shrnutí bilance zemních prací:

výkop: 25 m³

násyp: 27 m³

závěr: stavba má přibližné vyrovnanou bilanci zemních prací

Využití odtěžených zemin

S opětovným využitím odtěžených zemin není uvažováno.

Plán na přemístění ornice, využití přebytečné ornice

Není součástí projektu.