

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II – část II: III/30314 Průtah Rokytín**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II – část II: III/30314 Průtah Rokytín**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **30 182 117,31 Kč vč. DPH** (slovy třicetmilionůstoosmdesátdvatisícstosedmnáct Korun českých třicetjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	24 943 898,60 korun českých
DPH (21%)	5 238 218,71 korun českých
Cena celkem	30 182 117,31 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 – 3,964, rok 2018, SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 – 3,964, SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018 a SO 190 Trvalé značení ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 – 3,964, rok 2018, SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 – 3,964, SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018 a SO 190 Trvalé značení je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34193
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.8.2018

3

Název stavby :

„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část II: „III/30314 Průtah Rokytník“

Název objektu :

SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,797-3,964, rok 2018
 SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
 SO 190 Trvalé dopravní značení

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Hradec Králové, Haškova 1714/3, IČO 25962914

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, IČO 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Odpčet položek byl na základě zaměření skutečného provedení stavby a skutečného provedení prací na stavbě. Objekt SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018, nebyl čerpán z důvodu, že stavba byla provedena v jednom roce.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Rozpočet

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SMI. bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 + 2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.2:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
30 036 947,93 Kč	31 916 322,51 Kč	1 734 205,21 Kč	0,00 Kč	30 182 117,31 Kč	145 169,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3		1 734 205,21 Kč	1 879 374,58 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s	Ing.Martin Potůček	24.9.2019
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o	Ing. Jan Fiala	24.9.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	24.9.2019
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Pavlaína Mocová	24.9.2019

Název stavby:

„Silnice III.třída na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část II: „III/30314 Průtah Rokytník“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018	276 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	247 520,00
SO 002	Všeobecné a předběžné položky, km 0,000 - 1,798, rok 2019	276 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 080,00
SO 101	Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964	22 576 704,65	774 156,94	0,00	779 045,19	0,00	0,00	858 112,81	23 271 793,98
SO 181	Přechodné dopravní značení, rok 2018	543 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 127,44	0,00
SO 182	Přechodné dopravní značení, rok 2019	543 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 127,44
SO 190	Trvalé dopravní značení	608 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,20	605 377,18
CENA CELKEM bez DPH		24 823 923,91	774 156,94	0,00	779 045,19	0,00	0,00	1 433 227,45	24 943 898,60
DPH 21%		5 213 024,02	162 572,96	0,00	163 599,49	0,00	0,00	300 977,76	5 238 218,71
CENA CELKEM		30 036 947,931	936 729,897	0,000	942 644,680	0,000	0,000	1 734 205,215	30 182 117,306



PŘEHLED DODATKU UPRAVUJÍCÍ CENU DÍLA, ZL č. 3 méněpráce

Stavba: 1519.8070568ICU III/30314 - Průtah Rokytník

Objednatel : Královéhradecký kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Č. obj.:	Název objektu	Cena ZoD	Cena ZoD + pokyny	ZBV bez DPH	ZBV s DPH
SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018	276 080,00	247 520,00	- 28 560,00	-34 557,60
SO 101	Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964	22 576 704,65	21 718 591,84	- 858 112,81	-1 038 316,50
SO 181	Přechodné dopravní značení, rok 2018	543 127,44	,00	- 543 127,44	-657 184,20
SO 190	Trvalé dopravní značení	608 804,38	605 377,18	- 3 427,20	-4 146,91
CELKEM				- 1 433 227,45	-1 734 205,21

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)**Objekt:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 276 080,00 Kč**Cena celková:** 247 520,00 Kč**DPH:** 51 979,20 Kč**Cena s daní:** 299 499,20 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 247 520,00 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Fiala**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 2.2.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA souběh a křížení s inženýrskými sítěmi na celou délku stavby dle PD tj. 2166 m 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby 3x tištěné paré + 1x CD Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000		
3	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34193	III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018
Rozpočet:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	029112	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka stavby 2166 m. Pevná cena. l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA l=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby, přechopdné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ(tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení např. propustků, opěrných zdí atd.. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Délka stavby 2166 m. PEVNÁ CENA Technická specifikace: Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. 1=1,000 [A] položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací Délka stavby 2166 m. 3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34193	III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018
Rozpočet:	SO 001	Všeobecné a předběžné položky, km 1,798 - 3,964, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-2,000		
				aktuální množství	0,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						247 520,00
Celkem:							247 520,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)**Objekt:** SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964**Rozpočet:** SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 22 576 704,65 Kč**Cena celková:** 23 271 793,98 Kč**DPH:** 4 887 076,74 Kč**Cena s daní:** 28 158 870,72 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 22 865,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 017,79 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Fiala**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 2.2.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) pol. 11332 stavající ŠD 1431*1,9=2 718,900 [B] pol. 11333 podkladní vrstva se zbytky HAV 612,40*2,0=1 224,800 [C] pol. 11334 stavající KSC 18*1,9=34,200 [D] pol. 11352 obrubníky (242*0,3*0,3)*2,4 pol. 96615 15*2,4=126,237 [E] pol. 96616 13*2,5=32,500 [F] pol. 96687 UV (komplet) (0,8*0,8*1,5*15)*2,5=36,000 [G] pol. 969234 potrub (0,2*0,2*60)*2,5=6,000 [H] Celkem: B+C+D+E+F+G+H=4 178,637 [I] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 178,637		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 odkop zemina 290+ pol. 12932 příkopy 3980*0,25+ pol. 12924 krajnice 3370*0,15+ pol. 12980 vpusti 21*0,3+ pol. 129946 propustky podélné 296*0,2+ pol. 129958 propustky příčné 116*0,4+ pol. 13273 rýhy 213 =2 115,400 [A] A*1,8=3 807,720 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 807,720		
ZBV:		ZBV-01	Sanace zemina navíc z položky 12373 591,750*2=1 183,500 [A]		1 183,500		
aktuální množství					4 991,220		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 802 152,91
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu a štěpkování předpoklad na základě pochůzky 30*12=360,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spalení na hromadách nebo štěpkování	M2	360,000		
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku dle situace A.3, vozorových řezů A.4 a diagnostického průzkumu úsek po 0,750 4340*0,150*1,15=748,650 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*0,150*1,15=682,065 [B] a+b=1 430,715 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 430,715		
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM asfaltové vrstvy s částí podkladní vrstvy pod úrovní frézování dle situace A.3, vozorových řezů A.4 a diagnostického průzkumu úsek po 0,750 4340*0,05=217,000 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,03=395,400 [B] a+b=612,400 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	612,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku lokálně předpoklad v ploše lokálních vysprávek 120*0,15=18,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	18,000		
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH betonové obruby včetně lože na trvalou skládku dle situace A.3 242=242,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	242,000		
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele vyfrézovaný materiál bude majetkem zhotovitele zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu dle situace A.3, vozorových řezů A.4 a diagnostického průzkumu úsek po 0,750 4340*0,06=260,400 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,08=1 054,400 [B] úsek 3,195 - 3,964 4450*0,04+0,20*4450*0,07=240,300 [C] a+b+c=1 555,100 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 555,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE oprava trhlin dle TP 115 dle situace A.3 v ploše skladby B 4450*0,005=22,250 [A] předpoklad drážek 0,50% plochy a/0,04=556,250 [B]	M	556,250		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Včetně odvozu na skládku dodavatele předpoklad v místě sanací (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A] a*0,35=290,290 [B]	M3	290,290		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV-01	Sanace rozšířený rozsah sanací dle skutečnosti na stavbě 591,750=591,750 [A]		591,750		
			aktuální množství		882,040		
11	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM seřiznutí stávajících krajinic dle situace A.3, vzorových řezů A.4 krajnice 31+45+15+20+43+59+19+54+6+28+32+75+51+34+35+26+5+36+5+49+60+62+31+13+4+106+33+33+70+21+41+59+4+27+150+44+66+26+13+1+38+1+20+5+50+31+7+83 +55+4+5+11+121+103+7+129+151+51+20+90+3+34+41+25+8+51+59+100+75+37+36+3+35+27=3 048,000 [A] krajnice 46+22+109+83+62+90+6+30+10+280+17+35+48+170+14+48+26+90+8+92+12+141+371+58+28+114+56+61+45+49+96+135+83+501+262+83+197+114=3 692,000 [B] (a+b)*0,5=3 370,000 [C] krajnice celkem Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	3 370,000		
12	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M čištění a reprofilace stávajících příkopů dle situace A.3, vzorových řezů A.4 75+51+33+33+41+59+150+44+66+38+50+83+121+7+129+36+90+25+51+53+36+31+22+109+90+270+26+90+12+39+371+63+56+61+45+49+44+36+55+83+501+262+83+ 197+114=3 980,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	3 980,000		
13	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 21=21,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění stávajících podélných propustků dle situace A.3 a pochůzky na místě průměrná délka 8m 37*8=296,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	296,000		
15	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM čištění stávajících příčných propustků dle situace A.3 a pochůzky na místě průměrná délka 9 * 4=36,000 [A] předpoklad zasypaných 8*10=80,000 [B] a+b=116,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	116,000		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkopy rýh pro výměnu přípojek vpustí, vše se odveze na trvalou skládku, vč rozšíření a prohl. pro šachty, vč. rozšíření a prohloubení pro vpustí předpoklad po pochůzce 25*4*1,15*1,5=172,500 [A] 25*1,8*(1,8-1,2)*1,5=40,500 [B] a+b=213,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	213,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-74,000		
			aktuální množství		139,000		
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 243,380		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. 11332 stavajici ŠD 1431+ pol. 11333 podkladní vrstva se zbytky HAV 612,40+ pol. 11334 stavajici KSC 18+ pol. 11352 obrubníky 242*0,3*0,3+ pol. 96615 15+ pol. 96616 13+ pol. 96687 UV (komplet) 0,8*0,8*1,5*15+ pol. 969234 potrub 0,2*0,2*60+ pol. 12373 odkop zemina 290+ pol. 12932 příkopy 3980*0,25+ pol. 12924 krajnice 3370*0,15+ pol. 12980 vpusti 21*0,3+ pol. 129946 propustky podélné 296*0,2+ pol. 129958 propustky příčné 116*0,4+ pol. 13273 rýhy 213=4 243,380 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS	M3	222,525		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 a vzorových řezů A.4 klín mezi podkladní vrstvou a krajnicí 0,50*0,15=0,075 [A] a*750*2=112,500 [B] úsek předpokládané výměny ŠD 0,000- 0,750 a*2445*0,30*2 =110,025 [C] obsah předpokládané výměny v úseku 0,750 - 3,195 b+c=222,525 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp výkopů pro kanalizaci, hlinito písčité zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení Výkop rýh celkem:213=213,000 [A] Odpočet: podsypy: -26=-26,000 [B] obsypy vč.trub: -59=-59,000 [C] vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*25=-5,940 [D] desky pod šachty: -8,1=-8,100 [E] a+b+c+d+e=113,960 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	113,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-10,000		
		ZBV-01	Sanace		591,750		
			rozšířený rozsah sanací dle skutečnosti na stavbě 591,750=591,750 [A]				
			aktuální množství		695,710		
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ frakce 0-8 mm, vč. ztrátého a zhutnění DN 200: 25*4*1,15*0,525=60,375 [A] Odpočet trub: -3,1416*0,225*0,225/4*25=-0,994 [B] Celkem: A+B=59,381 [C]	M3	59,381		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-15,000		
			aktuální množství		44,381		
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle situace A.3, vzorových řezů A.4 úsek po 0,750 4340*1,15=4 991,000 [A] úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*1,15=4 547,100 [B] v ploše sanace podloží (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [C] a+b+c=10 367,500 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	10 367,500		
22	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	54,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu				
			předpoklad dle pochůzky 18*3=54,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje:				
			odstranění větví suchých a odumírajících				
			odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny				
			odstranění větví napadených patogenními organismy				
			odstranění větví se silně sníženou vitalitou				
			odstranění sekundárních výhonů				
			včetně likvidace dřevní hmoty na stavbě (spálení)				
23	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	105,000		
			ochrana stromů dle ČSN 83 9061				
			předpoklad dle pochůzky 21*0,5*4*2,5=105,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					4 172 142,60
2		Základy					
24	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	829,400		
			separační geotextilie CBR > 3kN, dle TP 97				
			v ploše sanace podloží (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
25	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	290,290		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace v místě výrazných poruch a propadů HDK 0-63 předpoklad do 10% plochy (4340+13180*0,3)*0,10=829,400 [A] a*0,35=290,290 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2		Základy					269 495,69

3		Svislé konstrukce					
26	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení přibetonávek a říms, včetně vyvrtání, vlepení a ošetření uvažováno do 6kg na 1 kotvu a kotvy po 0,5m zakrouhleno + rezerva 40*6=240,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	240,000		
		ZBV:					
		ZBV	3 - Méněpráce		-40,000		
					aktuální množství	200,000	
27	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římsy C30/37 XF4	M3	18,524		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 propustek km 0,334 $(1,2*0,35)*(6,5+6,0)=5,250$ [A] propustek km 2,525 $1,2*0,35*3,7*1=1,554$ [B] propustek km 2,163 $1,2*0,35*3,0*1,0=1,260$ [C] propustek km 0,960 $1,2*0,35*(6,0+7,0)=5,460$ [D] rezerva na zasypané části a opravy $5=5,000$ [E] $a+b+c+d+e=18,524$ [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-1,554		
				aktuální množství	16,970		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,775		
			uvažováno 150 kg/m3 18,5*0,150=2,775 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-0,462		
			aktuální množství		2,313		
29	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	24,000		
			dobetonávky k zajištění břehů, napojení na propustky a odvodňovací zařízení				
			předpoklad dle pochůzky a stávajícího stavu 20*1,0*2,0*0,3*2=24,000 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-5,000		
			aktuální množství		19,000		
30	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B předpoklad do 100 kg/m3 24*0,1=2,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,	T	2,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
		ZBV:					
		ZBV	3 - Méněpráce		-0,500		
			aktuální množství		1,900		
31	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA přezdění čel stávajících propustků dle prohlídky, předpoklad 15*2*0,5=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	15,000		
3			Svislé konstrukce				491 133,58
4			Vodorovné konstrukce				
32	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			desky pod vpusti				
			1,8*1,8*0,1*25=8,100 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
33	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	36,000		
			lože pro dlažbu beton C30/37n XF3				
			dle situace A.3 a VPŘ A.4				
			nátok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [A]				
			výtok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [B]				
			tl. 200mm (a+b)*0,20=1,800 [C]				
			20*c=36,000 [D]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
34	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože frakce 0-8 mm pod trouby a podklad šachet DN 200: 25*4*1,15*0,1=11,500 [A] pod šachty: 2,4*2,4*0,1*25=14,400 [B] Celkem: A+B=25,900 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	25,900		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-6,900	
					aktuální množství	19,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 pískové lože (sedlo) pod troubou dle situace a stávajícího stavu 1,5*0,3=0,450 [A] a*9*4=16,200 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	16,200		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-6,200		
			aktuální množství		10,000		
36	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou (1,5*0,8)-(0,45*0,45*3,1415/4)=1,041 [A] a*4*9=37,476 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	37,476		
37	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění lom. kamenem dle situace A.3 a VPŘ A.4 nátok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [A] výtok: 1,5*1,0+2*1,5*1,0=4,500 [B] tl. 200mm (a+b)*0,20=1,800 [C] 20*c=36,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)	M3	36,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
38	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO dle situace A.3 km 1,044, km 1,325, km 1,886 (3,0+7,0+3,5)*1,0=13,500 [A] km 0,550 - 0,571 21*1,0=21,000 [B] a+b=34,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M2	34,500		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-34,500	
			aktuální množství		0,000		
39	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 stabilizační prahy odláždění beton C25/30 XF3	M3	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 a VPŘ A.4 0,6*2,5*0,3*2=0,900 [A] 20*a=18,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů				
4			Vodorovné konstrukce				495 227,98
5			Komunikace				
40	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výměna podkladní vrstvy a vyrovnávky dle situace A.3 a VPŘ A.4 úsek po 0,750 4340*0,150*1,15+4340*0,25*0,05=802,900 [A] 100% plochy + vyrovnávky úsek 0,750 - 3,195 13180*0,30*0,150*1,15=682,065 [B] 30% rozsahu plochy a+b=1 484,965 [C]	M3	1 484,965		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
41	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Krajnice a napojení ze štěrkodrti 0 - 32 dle situace A.3 a VPŘ A.4 krajnice 31+45+15+20+43+59+19+54+6+28+32+75+51+34+35+26+5+36+5+49+60+62+31+13+4+106+33+33+70+21+41+59+4+27+150+44+66+26+13+1+38+1+20+5+50+31+7+83 +55+4+5+11+121+103+7+129+151+51+20+90+3+34+41+25+8+51+59+100+75+37+36+3+35+27=3 048,000 [A] krajnice 46+22+109+83+62+90+6+30+10+280+17+35+48+170+14+48+26+90+8+92+12+141+371+58+28+114+56+61+45+49+96+135+83+501+262+83+197+114=3 692,000 [B] (a+b)*0,5=3 370,000 [C] krajnice celkem napojení a sjezdy 17,5+20,5+10,5+11+11+11+11,5+12+12+13+14+14+14+18+18,5+2,5+2,5+3,0+3,0+3,5+3,5+3,5+3,5+4+4+43+5+5,5+5,5+5,5+6+6+6,5+6,5+6,5+6,5+7,0+7,0+7,5+7,5+8 ,0+8,0+8,5+9,0+9,0+9,0+9,0=453,500 [D] c+d=3 823,500 [E]	M2	3 823,500		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,8 kg/m2 po vyštěpení dle situace A.3 a VPŘ A.4 v ploše skladby A (4340+13180)*1,05=18 396,000 [A] v ploše skladby B v místě oprav podkladní vrstvy (4450*0,15)=667,500 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+65,5+7,0+7,5+9,0+9,5)*1,05=469,875 [C] a+b+c=19 533,375 [D]	M2	19 533,375		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,4 kg/m2 po vyštěpení dle situace v ploše skladby A (4340+13180)=17 520,000 [A] v ploše skladby B (4450)=4 450,000 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+65,5+7,0+7,5+9,0+9,5)=447,500 [C] (a+b+c)*1,02=22 865,850 [D]	M2	22 865,850		
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY vozovkové výztužné síť z kompozitu dle TP 147 - v místě trhlin a poruch v předpokládaném rozsahu opravy poruch 556,25*1,2*1,15=767,625 [A]	M2	767,625		
		Technická specifikace:	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
45	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 - ohrusná vrstva dle situace A.3 a VPŘ A.4 v ploše skladby A (4340+13180)=17 520,000 [A] v ploše skladby B (4450)=4 450,000 [B] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+65,5+7,0+7,5+9,0+9,5)=447,500 [C] (a+b+c)*1,02=22 865,850 [D]	M2	22 865,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV-02	Vyrovnávka v extravilánu Vyrovnávka v úseku 3,206-3,964 při průměrné tloušťce 40mm celková plocha 4174,5=4 174,500 [A]		4 174,500		
			aktuální množství		27 040,350		
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ podkladní vrstva a vyrovnávky dle situace A.3 a VPŘ A.4 v ploše skladby A (4340+13180)*1,05*0,07=1 287,720 [A] v ploše skladby B v místě oprav podkladní vrstvy (4450*0,15)*0,07=46,725 [B] vyrovnávky v ploše skladby A (4340+13180)*0,02=350,400 [C] napojení MK, sjezdů apod. (1+1+14+15+3,5+7+7,5+14,5+19,5+20,5+24,5+56+11+12,5+19,5+2,5+2,5+3+3+3,0+4,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,5+56+6+6,0+6,5+6,5+65,5+7,0+7,5+9,0+9,5) *0,07*1,05=32,891 [D] a+b+c+d=1 717,736 [E] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	1 717,736		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždnění stávajících sjezdů a dlážděných ploch v místě napojení - konstrukce G dle situace A.3 a VPŘ A.4 1+1+1,5+2,0+3,5+3,5+4,0+4,0+4,0+4,5+5,0+5,0+5,5+6,0+6,0+6,5+6,5+8,0+9,5=87,000 [A] 0,080-0,096 16+ 0,106-0,124 18+ 1,198-1,216 18+ 1,532-1,550 28+ 2,922-2,938 16=96,000 [B] a+b*1,0=183,000 [C] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždnění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	183,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-34,000		
			aktuální množství		149,000		
48	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frézování spáry dle situace A.3 řezné spáry v napojení úseků, etap, v napojení MK apod. 10,5+12+12+12+12+14+14+15+18+22,5+27+3+3+3,5+4,0+4,0+4,0+4,5+4,5+6,0+6,0+7,5+7,5+9,5+6,5+6,5+6,5+6,5=262,000 [A] u říms propustků propustek km 0,334 (6,5+6,0)+ propustek km 2,525 3,7*1+ propustek km 2,163 3,0*1,0+ propustek km 0,960 (6,0+7,0)=32,200 [B] a+b=294,200 [C]	M	294,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-190,200		
			aktuální množství		104,000		
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
49	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM jemná reprofilace betonových povrchů dle zaměření a pochůzky předpokládaný rozsah 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=65,400 [A] a*0,5=32,700 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	32,700		
50	626221		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM hrubá reprofilace betonových povrchů dle zaměření a pochůzky předpokládaný rozsah 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=65,400 [A] a*0,5=32,700 [B]	M2	32,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
51	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování zdiva čel propustků dle prohlídky, předpoklad 10*2*1,2=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	24,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
52	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY nová izolace pod římsou - NAIP schváleného typu včetně ochrany pásem s AI vločkou a geotextilií dle situace A.3 a VPR A.4 propustek km 0,334 (0,9)*(6,5+6,0)=11,250 [A] propustek km 2,525 0,9*3,7*1 =3,330 [B] propustek km 2,163 0,9*3,0*1,0 =2,700 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)*1,5=19,500 [D] a+b+c+d=36,780 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení	M2	36,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-36,780		
			aktuální množství		0,000		
53	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms dle situace A.3 a VPŘ A.4 propustek km 0,334 $(1,2+0,35)*(6,5+6,0)=19,375$ [A] propustek km 2,525 $1,2*0,35*3,7*1=1,554$ [B] propustek km 2,163 $1,2*0,35*3,0*1,0=1,260$ [C] propustek km 0,960 $1,2*0,35*(6,0+7,0)=5,460$ [D] rezerva na zasypané části a opravy 5=5,000 [E] a+b+c+d+e=32,649 [F] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	32,649		
7		Přidružená stavební výroba					15 540,92
8		Potrubí					
54	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodů, montáže	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna přípojek poškozených vpustí 25*4=100,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-83,000	
			aktuální množství		17,000		
55	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s kalovým prostorem a velkým košem výměna poškozených vpustí 15=15,000 [A] doplnění 10=10,000 [B] a+b=25,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	25,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-15,000		
			aktuální množství		10,000		
56	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ z betonu C30/37 XF4 dle situace obnova 1+4=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-4,000		
			aktuální množství		1,000		
57	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			náhrada poškozených konusů a skruží ponechávaných šachet				
			předpoklad dle prohlídky 10*0,70*2=14,000 [A]				
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-12,000		
			aktuální množství		2,000		
58	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	1,640		
			Vyrovňovací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet				
			dle situace a prohlídky 10*2*0,082=1,640 [A]				
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-0,640		
			aktuální množství		1,000		
59	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,000		
			výšková úprava poklopů stávajících šachet				
			dle situace a skutečného stavu 10=10,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltbetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) zaslepení původních přípojek, napojení do šachet dle situace a prohlídky, předpoklad 10*0,1=1,000 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,000		
61	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ prohlídka vpustí a přípojek před a po stavbě 2*25*5=250,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	250,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-250,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	0,000	
62	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	15,000		
			dle stávajícího stavu, předpoklad 15=15,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-8,000		
					aktuální množství	7,000	
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	32,200		
			dle situace propustek km 0,334 (6,5+6,0)=12,500 [A] propustek km 2,525 3,7*1=3,700 [B] propustek km 2,163 3,0*1,0=3,000 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)=13,000 [D] a+b+c+d=32,200 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-3,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		28,500		
64	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM na nové římsy propustek km 0,334 (6,5+6,0)=12,500 [A] propustek km 2,525 3,7*1=3,700 [B] propustek km 2,163 3,0*1,0=3,000 [C] propustek km 0,960 (6,0+7,0)=13,000 [D] a+b+c+d=32,200 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	32,200		
65	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodidlo u nádrže dle situace A.3 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	10,000		
66	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ v místě nádrže dle situace A.3 km 3,248 - 3,298 50+36=86,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou	M	86,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
67	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ dle situace 34=34,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	34,000		
68	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ dle situace 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000		
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou dle situace A.3 66+7+5+4+5+3+9+4+4+4+5+3+17+2+10+2+4+18+7+1+1+1+9+1+3+3+3+41=242,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	242,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce				-57,000
					aktuální množství		185,000
70	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH vyrovnání stávajících kamenných obrub	M	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace A.3 18=18,000 [A] Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
71	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM propustky z trub PP SN 16 - DN 400 dle pochůzky a situace A.3 náhrada nefunkčních 10*8=80,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	80,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-9,000	
			aktuální množství		71,000		
72	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM dle situace A.3 řezné spáry v napojení úseků, etap, v napojení MK apod. 10,5+12+12+12+12+14+14+15+18+22,5+27+3+3+3,5+4,0+4,0+4,0+4,5+4,5+6,0+6,0+7,5+7,5+9,5+6,5+6,5+6,5+6,5=262,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	262,000		
73	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK oprava trhlin dle TP 115 dle situace v ploše skladby B 556,25*0,04*0,02=0,445 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M3	0,445		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dle situace A.3 km 0,548 - 5,5+ km 0,646-0,652 6+ rezerva po vyčištění příkopů pro napojení 30 =41,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	41,500		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-24,000		
			aktuální množství		17,500		
75	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH předláždění stávajícího odvodňovacího rigolu dle situace A.3 km 1,532 - 1,550 18*0,5=9,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	9,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
76	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY ochrana stávajících přístřešků zastávek během výstavby včetně mobiliáře dle stávajícího stavu 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	4,000		
77	938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ plochy pro přespárování dle prohlídky, předpoklad 10*2*1,2=24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	24,000		
78	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očištění pro sanace dle zaměření a pochůzky předpokládaný rozsah 6,5*4*2+3*2*1+3,7*2*1=65,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	65,400		
79	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU poškozené části odvodňovacích zařízení předpoklad 15=15,000 [A]	M3	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
80	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU na trvalou skládku dle situace propustek km 0,334 $(1,2*0,35)*(6,5+6,0)=5,250$ [A] propustek km 2,525 $1,2*0,35*3,7*1=1,554$ [B] propustek km 2,163 $1,2*0,35*3,0*1,0=1,260$ [C] rezerva na zasypané a poškozené části 5=5,000 [D] a+b+c+d=13,064 [E]	M3	13,064		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
81	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 15=15,000 [A]	KUS	15,000		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964
 Rozpočet: SO 101 Souvislá obnova asfaltobetonového krytu III/30314 v úseku km 0,005 - 3,964

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV:					
		ZBV	3 - Měněpráce		-5,000		
			aktuální množství		10,000		
82	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vybourání stávajících přípojek u vyměřovaných vpustí dle stávající situace 15*4=60,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	60,000		
		ZBV:					
		ZBV	3 - Měněpráce		-12,000		
			aktuální množství		48,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				908 460,48

Celkem:

23 271 793,98

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)**Objekt:** SO 181 Přejížděcí dopravní značení, rok 2018**Rozpočet:** SO 181 Přejížděcí dopravní značení, rok 2018**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 543 127,44 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Fiala**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 2.2.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
 Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
 Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	027121	a	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ provizorní nástupiště zastávky - pronájem, doprava a osazení silničních panelů 3,0x1,0x0,15m po dobu výstavby včetně zajištění přístupu 12*2*2=48,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	48,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-48,000	
			aktuální množství		0,000		
2	027123	a	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ provizorní nástupiště - demontáž a odvoz panelů, včetně veškeré manipulace 12*2*2=48,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	48,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-48,000	
			aktuální množství		0,000		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovění DIO. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-1,000		
			aktuální množství		0,000		
4	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny zastávek. Informační kampaň, informační značení. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele	KPL	1,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-1,000		
			aktuální množství		0,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM zřízení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem 40*5=200,000 [A] a*1=200,000 [B]	M3	200,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-200,000		
			aktuální množství		0,000		
6	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM zřízení provizorních sjezdů, zajištění obslužnosti - pouze manipulace s materiálem	M3	200,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40*5=200,000 [A] a*1=200,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-200,000		
				aktuální množství	0,000		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	91400		DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 32=32,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	32,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-32,000		
			aktuální množství		0,000		
8	914132	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DZ 10+10+10+76=106,000 [A] rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 20=20,000 [B] a+b=126,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	126,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-126,000		
			aktuální množství		0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 106+20=126,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	126,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-126,000	
			aktuální množství		0,000		
10	914412	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle situace DZ 12=12,000 [A] rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření 8=8,000 [B] a+b=20,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	20,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce			-20,000	
			aktuální množství		0,000		
11	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-20,000		
					aktuální množství	0,000	
12	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA žlutá barva - dočasné VDZ provizorní V4 120*0,125=15,000 [A] provizorní V5 10*0,5*4=20,000 [B] provizorní V11 4*40*0,125=20,000 [C] provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [D] (a+b+c+d)*2 =130,000 [E] min. 1x obnova Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	130,000		
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-130,000		
					aktuální množství	0,000	
13	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ provizorní V4 120*0,125=15,000 [A] provizorní V5 10*0,5*4=20,000 [B] provizorní V11 4*40*0,125=20,000 [C] provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [D] (a+b+c+d) =65,000 [E] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	65,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-65,000		
					aktuální množství	0,000	
14	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DIO max. počet 10 =10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	10,000		
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-10,000		
					aktuální množství	0,000	
15	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
	ZBV:						
		ZBV	3 - Méněpráce		-10,000		
					aktuální množství	0,000	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916722	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle DIO SDZ 126*2=252,000 [A] IP22 20*2*2=80,000 [B] Z2 10*2*2=40,000 [C] a+b+c=372,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	372,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-372,000		
			aktuální množství		0,000		
17	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ dle DIO SDZ 126*2=252,000 [A] IP22 20*2*2=80,000 [B] Z2 10*2*2=40,000 [C] a+b+c=372,000 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	372,000		
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-372,000		
			aktuální množství		0,000		
18	916732	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	372,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet: SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby				
			dle DIO				
			SDZ 126*2=252,000 [A]				
			IP22 20*2*2=80,000 [B]				
			Z2 10*2*2=40,000 [C]				
			a+b+c=372,000 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-372,000		
			aktuální množství		0,000		
19	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	372,000		
			SDZ 126*2=252,000 [A]				
			IP22 20*2*2=80,000 [B]				
			Z2 10*2*2=40,000 [C]				
			a+b+c=372,000 [D]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	ZBV:	ZBV	3 - Méněpráce		-372,000		
			aktuální množství		0,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt:	SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018
Rozpočet:	SO 181 Přechodné dopravní značení, rok 2018

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)**Objekt:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Objednavatel:** Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace:** Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 608 804,38 Kč**Cena celková:** 605 377,18 Kč**DPH:** 127 129,21 Kč**Cena s daní:** 732 506,39 Kč**Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 605 377,18 Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Fiala**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 2.2.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a,b - směrové sloupky bílé dle situace a TP bílé 240=240,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	240,000		
2	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené Z11g dle situace 22*2=44,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	44,000		
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace DZ P4 6+ IZ4 4+ IJ4 4+ IS18 3+ A2b 4+ IS18 3+ IS 21 3+ IS3 2+2+ E13 3+ P3 2+ A14 2+ IS19 2+ Z4 1+ P3 1 =42,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace DZ jednoduché 32=32,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	32,000		
5	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)	M2	983,126		

Stavba:	34193	III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt:	SO 190	Trvalé dopravní značení
Rozpočet:	SO 190	Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace DZ V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*(14,5+15+16,5+19+22+22,5+26+9,5)=9,063 [A] V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(27)=3,375 [B] V4 (0,125) 0,125*(102+137+182+252+27+27+508+54+643+672+685+74+74+766+767+814+921+923)=953,500 [C] V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*0,5*(10+15+15+17,5+13+20+22+25) V11a 42*0,125 *8=17,188 [D] a+b+c+d=983,126 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
6	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle situace DZ V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125*0,5*(14,5+15+16,5+19+22+22,5+26+9,5)=9,063 [A] V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25*0,5*(27)=3,375 [B] V4 (0,125) 0,125*(102+137+182+252+27+27+508+54+643+672+685+74+74+766+767+814+921+923)=953,500 [C] V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*0,5*(10+15+15+17,5+13+20+22+25) V11a 42*0,125 *8=17,188 [D] a+b+c+d=983,126 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	983,126		
7	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA bílé trvalé - barvou a plastem dle situace DZ (3+3)*8=48,000 [A] "BUS" a*2=96,000 [B] barvou a plastem Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	96,000		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34193 III/30314 - Průtah Rokytník (EUROVIA)
Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV - 3		Měněpráce		-12,000		
				aktuální množství	84,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

605 377,18

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30314 Průtah Rokytník

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 1 433 227,45 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 1 433 227,45 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 433 227,45 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 433 227 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	5,77 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	24 823 923,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 774 156,94 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 779 045,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 553 202,13 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 553 202,13 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,26 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6			
Smluvní cena	24 823 923,91 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 553 202,13 Kč bez DPH		
	- 0,00 Kč bez DPH		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)	1 553 202,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,26 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 1 433 227,45 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-1 433 227,45 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	24 823 923,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	25 598 080,85 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	26 377 126,04 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	24 943 898,59 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 943 898,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.